

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovorné konstrukce						23 487,00
1	434141212RT1	Osazení schodišťových stupňů jednostranně do zdiva	kus	12,00000	1 386,00	16 632,00
				12,00000		
Analogicky pro osazení dřevěných schodišťových stupňů v první části schodiště: 12 schodišťových stupňů; pravá část zasekaná do zdi; levá část tvořena zábradlím. : 12						
2	434141311RT1	Osazení schodišťových stupňů oboustranně do zdiva	kus	3,00000	1 901,00	5 703,00
				3,00000		
Analogicky pro osazení dřevěných schodišťových stupňů v druhé části schodiště: 3 schodišťové stupně, oboustranně zasekané do zdi : 3						
3	434141901R00	Osazení schodišťových stupňů; příplatek za délku	kus	3,00000	384,00	1 152,00
				3,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000						
Díl: 61 Opravy povrchů vnitřní						35 479,15
4	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových včetně dodávky materiálu	m2	69,03600	282,00	19 468,15
				69,03600		
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 69,03600						
5	614472650R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 50 mm, opravovaná plocha přes 0,5 do 1 m2 včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	1 779,00	16 011,00
				6,00000		
Třetí část: 6 schodišťových stupňů : 6						
				3,00000		
Čtvrtá část: 3 schodišťové stupně : 3						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						13 979,25
6	632479130R00	Reprofilace vodovorných betonových povrchů potěrový beton+spojovací mýstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm	m2	6,95485	2 010,00	13 979,25
				6,95485		
rozміchání směsi s vodou, nanesení stěrky včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,95485						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 298,15
7	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	13,91185	240,00	3 338,84
				0,38485		
vstup na schodiště : $(\pi \cdot 0,70^2) / 4$						
1. část schodiště : 12*(1,20*0,31)				4,46400		
1. podesta : 1,20*1,90				2,28000		
2. část schodiště : 3*(1,70*0,33)				1,68300		
2. podesta : 1,80*1,10				1,98000		
3. část schodiště : 6*(1,30*0,40)				3,12000		
8	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	3,36600	285,00	959,31
				2,31000		
3. podesta : 2,10*1,10						
				1,05600		
4. část schodiště : 3*(1,10*0,32)						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 247,93

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	952901111R00	Vyčištění budov bytové výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	17,27785	186,00	3 213,68
				Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,27785		
				17,27785		
10	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťových bez jejich dodání, ale s vytvořením otvorů pro upevňovací prvky a jejich ukotvení	m	7,65000	645,00	4 934,25
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,65000		
				7,65000		
11	953951311R00	Dodání a osazení dřevěných špalíků ve stěnách	kus	18,00000	105,00	1 890,00
				Analogicky pro osazení 6 nášlapů v třetí části schodiště : 2*6		
				12,00000		
				Analogicky pro osazení 3 nášlapů ve čtvrté části schodiště : 2*3		
				6,00000		
12	956901111R00	Osazení schodišťových a balkónových zábradlí do vynechaných nebo připravených otvorů	kus	1,00000	210,00	210,00
				pozední madlo : 1		
				1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						21 074,17
13	963023711R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné, jednostranně oblič, rovných nebo kosých,	m	5,88000	770,00	4 527,60
				První část: 12 schodišťových stupňů; pravá část zasekaná do zdi; levá část tvořena zábradlím (v. 0,18m; 1,40 m x 0,31 m). Délka zábradlí = 3,20 m. : 12*(0,18+0,31)		
				5,88000		
14	963023712R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné, oboustranně oblič, rovných nebo kosých,	m	8,32000	1 210,00	10 067,20
				Druhá část: 3 schodišťové stupně, oboustranně zasekané do zdi (v. 0,18 m; 1,83 m x 0,33 m) : 6*0,18+4*0,33		
				2,40000		
				Třetí část: 6 schodišťových stupňů, pouze dřevěné nášlapy, oboustranně zasekané do zdi (1,30 m x 0,40 m) : 10*0,40		
				4,00000		
				Čtvrtá část: 3 schodišťové stupně, pouze dřevěné nášlapy, oboustranně zasekané do zdi (1,10 m x 0,32 m) : 6*0,32		
				1,92000		
15	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	3,20000	140,00	448,00
				První část schodiště: madlo zábradlí z kovových sloupků : 3,20		
				3,20000		
16	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	7,65000	335,00	2 562,75
				První část schodiště: sloupky zábradlí o délce 0,85 m; připevněné ke schodišťovým stupňům : 9*0,85		
				7,65000		
17	976081111R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. pozedního madla osazeného v jakémkoliv druhu zdiva	m	2,00000	181,00	362,00
				kovové madlo v třetí části schodiště : 2,00		
				2,00000		
18	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	69,03600	45,00	3 106,62
				Zjištění dutých míst a odstranění všech nesourodých částí omítky. :		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1. část schodiště : (12*0,31)*2,60			9,67200	
		1. podesta : (1,20+1,90)*2,40-(0,80*1,97)			5,86400	
		2. část schodiště : 2*((3*0,33)*3,10)			6,13800	
		2. podesta : (1,80+1,10)*3,20-(0,80*1,97)			7,70400	
		3. část schodiště : 2*((6*0,40)*2,50)			12,00000	
		3. podesta : (2,10+2*1,10)*4,70-(0,80*1,97)			18,63400	
		4. část schodiště : 2*((3*0,32)*4,70)			9,02400	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 334,03
19	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,24822	1 950,00	6 334,03
Díl: 762 Konstrukce tesařské						131 928,52
20	762211140R00	Montáž schodiště dřevěného přímočarého, bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m stupně z fošen	m	3,36000	638,00	2 143,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,36000		3,36000		
21	762211240R00	Montáž schodiště dřevěného přímočarého, s podstupnicemi, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m stupně z fošen	m	6,77000	715,00	4 840,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,77000		6,77000		
22	762212811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstup., šířky do 1,5 m	m	3,36000	370,00	1 243,20
		Třetí část: 6 schodišťových stupňů, pouze dřevěné nášlapy, oboustranně zasekané do zdi. : 6*0,40			2,40000	
		Čtvrtá část: 3 schodišťové stupně, pouze dřevěné nášlapy, oboustranně zasekané do zdi. : 3*0,32			0,96000	
23	762214811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstup., šířky do 1,5 m	m	6,77000	412,00	2 789,24
		První část: 12 schodišťových stupňů; pravá část zasekaná do zdi; levá část tvořena zábradlím. Délka zábradlí = 3,20 m. : 12*0,18+11*0,31			5,57000	
		Druhá část: 3 schodišťové stupně oboustranně zasekané do zdi : 3*0,18+2*0,33			1,20000	
24	762222141R00	Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm	m	3,20000	572,00	1 830,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,20000		3,20000		
25	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	6,95485	132,00	918,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,95485		6,95485		
26	76221	SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÁ	M3	1,81036	42 840,00	77 555,82
		Položka zahrnuje : - kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.) : - spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování : - není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem : První část: 12 schodišťových stupňů; nášlapy + 12 náhradních nášlapů : (12+12)*(1,40*0,31*0,05)			0,52080	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		První část: 12 schodišťových stupňů; podstupnice + 12 náhradních podstupnic : (12+12)*(1,40*0,18*0,05)		0,30240		
		První část: schodnice a madlo zábradlí + náhradní schodnice a madlo se zábradlím : (1+1)*(3,20*0,90*0,05)		0,28800		
		Druhá část: 3 schodišťové stupně; nášlapy + 3 náhradní nášlapy : (3+3)*(1,83*0,33*0,05)		0,18117		
		Druhá část: 3 schodišťové stupně; podstupnice + 3 náhradní podstupnice : (3+3)*(1,83*0,18*0,05)		0,09882		
		Třetí část: 6 schodišťových stupňů; dřevěné nášlapy + náhradní : (6+6)*(1,30*0,40*0,05)		0,31200		
		Čtvrtá část: 3 schodišťové stupně; dřevěné nášlapy + náhradní : (3+3)*(1,10*0,32*0,05)		0,10560		
		pozední madlo + náhradní : (1+1)*(pi*0,05^2*2,00*0,05)		0,00157		
27	605560068R	Fošna truhlářská dřevina: DB; opracování: omítané, vysušené; tl = 50 mm; dl = 4 000 mm	m3	1,08622	25 120,00	27 285,85
		Ztratné pro specifikace: schodiště = 10 %; (1/2 z P.Č. 26 + 10%)				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,81037*0,6		1,08622		
28	60721538.AR	Deska třísková typ: P2; tl = 38,0 mm; povrch: broušený	m2	21,07557	317,00	6 680,96
		Ztratné pro specifikace: schodiště = 10 % :				
		První část: 12 schodišťových stupňů; nášlapy : 12*(1,40*0,31*1,10)		5,72880		
		První část: 12 schodišťových stupňů; podstupnice + 12 náhradních podstupnic : 12*(1,40*0,18*1,10)		3,32640		
		První část: schodnice a madlo zábradlí + náhradní schodnice a madlo se zábradlím : (3,20*0,90*1,10)		3,16800		
		Druhá část: 3 schodišťové stupně; nášlapy + 3 náhradní nášlapy : 3*(1,83*0,33*1,10)		1,99287		
		Druhá část: 3 schodišťové stupně; podstupnice + 3 náhradní podstupnice : 3*(1,83*0,18*1,10)		1,08702		
		Třetí část: 6 schodišťových stupňů; dřevěné nášlapy + náhradní : 6*(1,30*0,40*1,10)		3,43200		
		Čtvrtá část: 3 schodišťové stupně; dřevěné nášlapy + náhradní : 6*(1,10*0,32*1,10)		2,32320		
		pozední madlo + náhradní : (pi*0,05^2*2,00*1,10)		0,01728		
29	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,90625	2 285,00	6 640,78
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				2 467,96
30	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	75,00	300,00
		u vstupu na schodiště : 1		1,00000		
		1. až 3. podesta : 1+1+1		3,00000		
31	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,00000	202,00	808,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000		4,00000		
32	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	3,20000	422,00	1 350,40
		atypický : 4*0,80		3,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00644	1 485,00	9,56

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové		24 327,42
-----------------	------------------------------------	--	------------------

34	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	6,95485	14,00	97,37
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,95485

6,95485

35	775411820R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	13,58000	48,00	651,84
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

1. podesta : 1,20*2*1,90

5,00000

2. podesta : 1,80*2*1,10

3,96000

3. podesta : 2,10*2*1,10

4,62000

36	775540010RA0	Podlahy lamelové třívrstvá lamela, tloušťky 15 mm	m2	6,95485	3 372,00	23 451,75
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku.

Položení a dodávka lamelové podlahy včetně podkladu z desek Adipan tl. 15 mm a soklíku. :

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,95485

6,95485

37	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,07268	1 740,00	126,46
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové		763,75
-----------------	----------------------------------	--	---------------

38	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	6,57000	24,00	157,68
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

1. podesta : 1,20*1,90

2,28000

2. podesta : 1,80*1,10

1,98000

3. podesta : 2,10*1,10

2,31000

39	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	6,95485	78,00	542,48
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

vstup na schodiště : $(\pi \cdot 0,70^2) / 4$

0,38485

1. podesta : 1,20*1,90

2,28000

2. podesta : 1,80*1,10

1,98000

3. podesta : 2,10*1,10

2,31000

40	776991840R00	Ostatní práce při demontáži odstranění kovové pásky ze spoje	m	5,29956	12,00	63,59
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

vstup na schodiště: hrana schodu - kovová lišta : $(\pi \cdot 1,40) / 4$

1,09956

1. podesta: hrana schodu - kovová lišta : 1,20

1,20000

2. podesta: hrana schodu - kovová lišta : 1,70

1,70000

3. podesta: hrana schodu - kovová lišta : 1,30

1,30000

Díl: 783	Nátěry		1 369,35
-----------------	---------------	--	-----------------

41	783401813R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 150 mm	m	7,65000	10,00	76,50
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Analogicky pro kovové sloupky zábradlí včetně patek (kotvení). : 9*0,85

7,65000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	783426360R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické; potrubí do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, na vzduchu schnoucí	m	7,65000	169,00	1 292,85

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,65000

7,65000

Díl: 784	Malby		17 279,34
-----------------	--------------	--	------------------

43	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	17,27785	20,00	345,56
		vstup na schodiště : $(\pi \cdot 0,70^2) / 4$		0,38485		
		1. část schodiště : $12 \cdot (1,20 \cdot 0,31)$		4,46400		
		1. podesta : $1,20 \cdot 1,90$		2,28000		
		2. část schodiště : $3 \cdot (1,70 \cdot 0,33)$		1,68300		
		2. podesta : $1,80 \cdot 1,10$		1,98000		
		3. část schodiště : $6 \cdot (1,30 \cdot 0,40)$		3,12000		
		3. podesta : $2,10 \cdot 1,10$		2,31000		
		4. část schodiště : $3 \cdot (1,10 \cdot 0,32)$		1,05600		

44	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	91,04185	8,00	728,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 91,04185		91,04185		

45	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	91,04185	178,00	16 205,45
		Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.				
		1. část schodiště : $(12 \cdot 0,31) \cdot 2,60$		9,67200		
		1. podesta : $(1,20 + 1,90) \cdot 2,40$		7,44000		
		2. část schodiště : $2 \cdot ((3 \cdot 0,33) \cdot 3,10)$		6,13800		
		2. podesta : $(1,80 + 1,10) \cdot 3,20$		9,28000		
		3. část schodiště : $2 \cdot ((6 \cdot 0,40) \cdot 2,50)$		12,00000		
		3. podesta : $(2,10 + 2 \cdot 1,10) \cdot 4,70$		20,21000		
		4. část schodiště : $2 \cdot ((3 \cdot 0,32) \cdot 4,70)$		9,02400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,27785		17,27785		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		60 995,77
-----------------	--	--	------------------

46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,34801	985,00	9 207,79
47	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9,34801	548,00	5 122,71
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,34801	369,00	3 449,42
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	186,96028	29,00	5 421,85
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,34801	533,00	4 982,49
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,34801	58,00	542,18

Položkový soupis prací a dodávek

S: 008/2022 až 2026	Široká 7 ČB
O: 02	oprava schodiště
R: 008.02/2022_2026	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,34801	2 850,00	26 641,83
53	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.	t	9,34801	385,00	3 598,98
54	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,34801	205,00	1 916,34
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	9,34801	12,00	112,18
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 495,00
56	005121 R	Zařízení staveniště 1 % až 3 % z HSV + PSV + M; zvolena 3 % : 1	Soubor	1,00000	9 455,00	9 455,00
57	005122 R	Provozní vlivy 0,9 % z HSV + PSV + M + specifikace M : 1	Soubor	1,00000	2 890,00	2 890,00
58	005123 R	Územní vlivy 1,5 % až 4,5 % HSV + PSV; zvolena 4,5 % : 1	Soubor	1,00000	15 150,00	15 150,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
59	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
60	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
61	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00
62	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
63	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000	0,00	0,00
64	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						381 526,79