

9. dílčí plnění ETE - jih	Jednotka	požadovaná délka profilů resp. požadovaný počet bodů resp. procentuelní podíl z celkové ceny technických prací	cena za jednotku	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
TECHNICKÉ PRÁCE					
elektromagnetické profilování (DEMP, VDV), krok měření 10 m	bod	1 000		x	x
odporové profilování nesymetrické, L min. 60 m, krok 10 m	bod	9 000		x	x
vertikální elektrické sondování mělké, AB =/> 100 m, krok cca 20 m, hloubka interpretace min 25 m	bod	400		x	x
vertikální elektrické sondování hluboké, AB =/> 400, krok cca 200 m, hloubka interpretace min 100 m	bod	50		x	x
multielektrodové měření, hloubka min 50 m	km	10		x	x
mělká refrakční seismika, hloubkový dosah min 50 m, krok do 5 m	km	40		x	x
mělká reflexní seismika, seismický záznam s délkou min. 1 sec a s interpretací min do 500 m, 12násobné překrytí	km	6		x	x
magnetometrie profilová, krok 10 m	bod	1 000		x	x
gravimetrie profilová, krok 20 m	bod	450		x	x
gravimetrie plošná, krok 200 m	bod	750		x	x
TECHNICKÉ PRÁCE CELKEM		-	-	x	x
KAMERÁLNÍ PRÁCE (vyčísleno v % z ceny technických prací)					
tvorba Prováděcího projektu, včetně Harmonogramu prací	%	-		x	x
koordinace prací	%	-		x	x
zajištění vstupů na pozemky, vytýčení a zaměření profilové sítě	%	-		x	x
zpracování geofyzikálních řezů a map a textových vysvětlivek, GIS provázání dat	%	-		x	x
zpracování a tvorba etapových a závěrečné zprávy	%	-		x	x
KAMERÁLNÍ PRÁCE CELKEM		-	0.0%	x	x
CELKOVÁ CENA		-	-	13 740 450 Kč	16 625 945 Kč