

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2026 - 2027 - oblast č. 1					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	<b>Odstranění zbahnělého šterkového lože v 2. TK Liběchov - Štětí</b>				
	<b>Materiál</b>				
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	83,00		
	<b>Výkony</b>				
5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	57,100		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	90,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	57,100		
5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	90,000		
	<b>přepravy</b>				
9903200100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
	<b>DR</b>				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	108,500		
	<b>naložení vyzískaného kameniva</b>				
9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	83,000		
9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	498,000		
	<b>přeprava nového kameniva</b>				
9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	108,500		
9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	325,500		
	<b>přeprava výzisku</b>				
9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	108,500		
	<b>VRN</b>				
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,000		
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,000		
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,000		
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
	<b>CELKEM</b>				
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>

**zbahnělé ŠL v 2. TK km:**

383,050	10 MP
383,060	13 MP
384,100	10 MP
384,190	15 MP
384,320	32 MP
384,670	10 MP

**Zdůvodnění:** odstranění zbahnělého šterkového lože v celém profilu a závady GPK

**Výluka:** 25. 5. 2026 - 27. 5. 2026

**fakturace bude provedena po skončení provedených prací**