

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2026/ZSSF STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ
 VE_1 ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN

Zadavatel: Město Vsetín IČO: 00304450
 Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
 75501 Vsetín-Vsetín


Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. IČO: 25835661
 Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
 75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4.376.771,40
PSV	12.438.908,30
MON	7.908.811,39
Vedlejší náklady	83.000,00
Ostatní náklady	1.599.508,91
Celkem	26.407.000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26.407.000,00 CZK
Základní DPH	21 %	5.545.470,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **31.952.470,00 CZK**

v  dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1.382.000,00	290.220,00	1.672.220,00	5
VN a ON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1.382.000,00	290.220,00	1.672.220,00	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	0,00	3.522.000,00	739.620,00	4.261.620,00	13
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	3.522.000,00	739.620,00	4.261.620,00	13
SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	0,00	5.077.000,00	1.066.170,00	6.143.170,00	19
D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	5.077.000,00	1.066.170,00	6.143.170,00	19
SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	0,00	8.167.000,00	1.715.070,00	9.882.070,00	31
D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	8.167.000,00	1.715.070,00	9.882.070,00	31
SO 04	Fotovoltaická elektrárna	0,00	7.482.000,00	1.571.220,00	9.053.220,00	28
D.1.1.1	FVE	0,00	3.953.300,00	830.193,00	4.783.493,00	15
D.1.1.2	Elektroinstalace	0,00	1.233.000,00	258.930,00	1.491.930,00	5
D.1.1.3	Baterie	0,00	1.920.000,00	403.200,00	2.323.200,00	7
D.1.1.4a	Rozvaděč RE	0,00	17.000,00	3.570,00	20.570,00	0
D.1.1.4b	Rozvaděč RH	0,00	64.300,00	13.503,00	77.803,00	0
D.1.1.4c	Rozvaděč Rac	0,00	199.600,00	41.916,00	241.516,00	1
D.1.1.4d	Rozvaděč Rdc	0,00	94.800,00	19.908,00	114.708,00	0
SO 05	Bleskosvod	0,00	777.000,00	163.170,00	940.170,00	3
D.1.1.1	Bleskosvod	0,00	777.000,00	163.170,00	940.170,00	3
Celkem za stavbu		0,00	26.407.000,00	5.545.470,00	31.952.470,00	100

Popis stavby: 2026/ZSSFVE_1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHF

Popis objektu: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VN a ON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis objektu: SO 03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis objektu: SO 04 - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - FVE

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.1.3 - Baterie

Popis rozpočtu: D.1.1.4a - Rozvaděč RE

Popis rozpočtu: D.1.1.4b - Rozvaděč RH

Popis rozpočtu: D.1.1.4c - Rozvaděč Rac

Popis rozpočtu: D.1.1.4d - Rozvaděč Rdc

Popis objektu: SO 05 - Bleskosvod
Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Bleskosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			16.776,69	0,1
13	Hloubené vykopávky	HSV			7.119,50	0,0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1.874,90	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			144.495,90	0,5
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			3.689,82	0,0
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			4.826,64	0,0
58	Kryty komunikací cementobetonové	HSV			14.284,34	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			616.771,46	2,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			38.248,09	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			544,14	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29.901,90	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			372.245,77	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105.050,40	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			6.757.790,98	25,6
713	Izolace tepelné	PSV			4.372.203,72	16,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			118.117,47	0,4
738	Demontáž a montáž solárního zařízení	PSV			76.113,34	0,3
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			2.527,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			673.679,42	2,6

764	Konstrukce klempířské	PSV			81.498,81	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			356.977,56	1,4
M21	Elektromontáže	MON			4.111.189,39	15,6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			3.797.622,00	14,4
999	Poplatky za skládky	PSU			1.121.217,72	4,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1.899.724,13	7,2
VN	Vedlejší náklady	VN			83.000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			1.599.508,91	6,1
Cena celkem					26.407.000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN a ON	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				83.000,00		
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	30.000,00	30.000,00		RTS 26/ I
		<p>Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.</p> <p>Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.</p> <p>Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.</p> <p>Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.</p> <p>Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.</p> <p>Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).</p> <p>Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)</p> <p>Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.</p>						
		1		1,00000				
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	40.000,00	40.000,00		RTS 26/ I
		<p>Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.</p> <p>Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.</p> <p>Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.</p> <p>Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.</p> <p>Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.</p>						
		1		1,00000				
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	10.000,00	10.000,00		RTS 26/ I
		<p>Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.</p> <p>Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.</p> <p>Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.</p> <p>Odvoz dočasného oplocení staveniště.</p> <p>Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.</p> <p>Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).</p>						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN a ON	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody. 1		1,00000				
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu ZŠ Ohrada. 1	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		RTS 26/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 1	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		RTS 26/ I
6	00521 R	Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním. Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost. Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory. 1	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		RTS 26/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				1.299.000,00		
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Realizační / dílenská dokumentace : 1	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		RTS 26/ I
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 1	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN a ON	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území stavenišť, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.		1		1,00000		
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.		1		1,00000		
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		RTS 26/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).		1		1,00000		
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.		1		1,00000		
13	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	66.500,00	66.500,00		RTS 26/ I
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Revize kontrolu od TIČR (Technická inspekce ČR) : 1		1		1,00000		
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.		1		1,00000		
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.		1		1,00000		
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN a ON	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1 : 1						
17	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady související s publikační činností - dočasný banner po dobu realizace: Dodávka, montáž, ukotvení -Minimální velikost A3 - 1						
				1,00000				
18	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
		Náklady související s publikační činností - trvalá pamětní deska dodávka, montáž, ukotvení -Z materiálu odolných vůči povětrnostním podmínkám -Odolný a trvalý materiál -Minimální velikost je 300 x 400 mm 1						
				1,00000				
19	00521103R	Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		Zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP při zpracování plánu BOZP 1						
				1,00000				
20	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	2,00000	500,00	1.000,00		Vlastní
		Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP. označení stavby : 1 označení rizik na stavbě : 1						
				1,00000				
				1,00000				
21	0052120010R	Pasportizace a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN a ON	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>"Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci včetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu."</p> <p>K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušební provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin.</p> <p>U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující: - Fotodokumentace všech objektů dotčených stavbou - Fotodokumentace existujících poruch a trhlin</p>						
				1,00000				
22	005231011R	Zkoušky RfG, dle nařízení Komise (EU) 2016/631 pro Typ B	soubor	1,00000	367.700,00	367.700,00		Vlastní
				1,00000				
23	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakryvaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných						
				1,00000				
24	005261030V	Technická pomoc, zaškolení, uvedení do provozu	soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		Vlastní
				1,00000				
25	005261040V	Administrace a uvedení do provozu, zajištění UTP u provozovatele DS a součinnost při, vyřízení licence ERU	soubor	1,00000	2.400,00	2.400,00		Vlastní
				1,00000				
26	034703000	Ochranné konstrukce – všechny náklady na zakrytí a odkrytí rozpracovaných částí střech před deštěm, a ochrana před zatečením do skladby střechy a interiéru	soubor	1,00000	852.400,00	852.400,00		Vlastní
		Ochranné konstrukce						
		Všechny střechy : 1						
				1,00000				
Celkem						1.382.000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok
R:	D.1.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				4.011,59		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	41,31400	97,10	4.011,59	822-1	RTS 26/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
náběhové betonové klíny :								
střecha "A" : (41,80+17,22)*2*0,35								
41,31400								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				161.441,46		
2	611100011RAA	Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava z 10%, malba	m2	645,74000	250,01	161.441,46	AP-HSV	RTS 26/ I
otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.								
střecha "A" : 645,74								
645,74000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6.525,00		
3	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	750,00000	8,70	6.525,00	801-4	RTS 26/ I
střecha "A" : 750								
750,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				99.617,66		
4	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	137,39798	725,03	99.617,66	801-3	RTS 26/ I
střecha "A" : 37,00*17,72*(0,07+0,32)/2								
127,84980								
30,785*0,20*(0,07+0,32)/2								
1,20062								
4,80*10,46*(0,07+0,32)/2								
9,79056								
-2,50*2,00*(0,07+0,32)/2								
-0,97500								
-1,50*1,60*(0,07+0,32)/2								
-0,46800								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5.247,40		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	4,18440	1.254,04	5.247,40	801-4	RTS 26/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 4,18440								
4,18440								
Díl: 712		Povlakové krytiny				1.299.613,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok
R:	D.1.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,50*1,60)		-2,40000				
9	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	704,60500	250,01	176.158,30	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 704,60500		704,60500				
10	712372111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	346,35050	300,01	103.908,61	800-711	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		střecha "A" : 36,80*17,52				644,73600		
		30,585*0,20				6,11700		
		4,80*10,26				49,24800		
		-(2,50*2,00)				-5,00000		
		-(1,50*1,60)				-2,40000		
		odpočet kotvení do střechy tl. do 400 mm : -(692,701*0,50)				-346,35050		
11	712372111RW1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,	m2	346,35050	340,01	117.762,63	800-711	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		střecha "A" : 36,80*17,52				644,73600		
		30,585*0,20				6,11700		
		4,80*10,26				49,24800		
		-(2,50*2,00)				-5,00000		
		-(1,50*1,60)				-2,40000		
		odpočet kotvení do střechy tl. do 300 mm : -(692,701*0,50)				-346,35050		
12	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	111,25000	400,01	44.501,11	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		střecha "A" : 31,43+18,78+42,65+7,31+11,08				111,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	17,80000	320,01	5.696,18	800-711	RTS 26/ I
včetně dodávek výrobků								
Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
střecha "A" : $(2,50+2,00+0,50)*2+(1,50+1,60)*2+(0,40+0,40)*2$								
17,80000								
14	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	119,04000	150,01	17.857,19	800-711	RTS 26/ I
včetně dodávek výrobků								
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
střecha "A" : $(41,80+17,72)*2$								
119,04000								
15	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	137,64000	150,01	20.647,38	800-711	RTS 26/ I
včetně dodávek výrobků								
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
střecha "A" : $(41,80+17,72)*2+(2,50+2,00+0,50)*2+(1,50+1,60)*2+(0,45+0,75)*2$								
137,64000								
16	712378101RT3	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	13,00000	2.262,11	29.407,43	800-711	RTS 26/ I
včetně dodávek výrobků								
Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.								
střecha "A" : 13,00								
13,00000								
17	712378110R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	8,00000	250,01	2.000,08	800-711	RTS 26/ I
včetně dodávek výrobků								
včetně dodávky tvarovky								
střecha "A" : 8,00								
8,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	712391172RT1	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	692,70100	40,00	27.708,04	800-711	RTS 26/ I
		EPS 150 tl. 100 mm :						
		střecha "A" : 36,80*17,52		644,73600				
		30,585*0,20		6,11700				
		4,80*10,26		49,24800				
		-(2,50*2,00)		-5,00000				
		-(1,50*1,60)		-2,40000				
19	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálů	m2	138,84690	53,00	7.358,89	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		střecha "A" : (41,80+17,92)*2*0,80		95,55200				
		(18,50+7,31)*0,33+(41,80+10,94+41,80+0,20)*0,24		31,25490				
		(2,50+2,00+2,50)*0,70+(1,50+1,60)*2*0,70+(0,40+0,40)*2*0,70		10,36000				
		(0,45+0,75)*2*0,70		1,68000				
20	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	138,84690	260,01	36.101,58	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 138,84690		138,84690				
21	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	59,73440	260,01	15.531,54	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		střecha "A" : (41,60+17,72)*2*0,46		54,57440				
		(2,50+2,00+2,50)*0,30+(1,50+1,60)*2*0,30+(0,40+0,40)*2*0,30		4,44000				
		(0,45+0,75)*2*0,30		0,72000				
22	712891171RT1	Samostatné vytažení textílie podkladní, bez dodávky textílie	m2	118,26700	60,00	7.096,02	800-711	RTS 26/ I
		střecha "A" : (41,60+17,72)*2*0,46		54,57440				
		(18,78+7,31)*0,57+(41,60+11,08+30,585)*0,48+(10,865*0,34)		58,53260				
		(2,50+2,00+2,50)*0,30+(1,50+1,60)*2*0,30+(0,40+0,40)*2*0,30		4,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,45+0,75)*2*0,30		0,72000				
23	712964703R00	Zesílení spár pryžemi , zesílení koutů, rohů a hran fólií Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 119,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 137,64000	m	256,68000 119,04000 137,64000	133,00	34.138,44	800-711	RTS 26/ I
24	712971801RT1	Překrytí spár termoplasty r.š. 500 mm, 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 346,35050*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 346,35050*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 59,73440*0,1	m	75,24354 34,63505 34,63505 5,97344	608,02	45.749,58	800-711	RTS 26/ I
25	283221051R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 346,35050*1,12 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 346,35050*1,12 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 59,73440*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 256,68000*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 75,24355*0,66	m2	945,51642 387,91256 387,91256 68,69456 51,33600 49,66074	280,02	264.763,51	SPCM	RTS 26/ I
26	62833159R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 704,60500*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 138,84690*1,2	m2	976,91203 810,29575 166,61628	150,01	146.546,57	SPCM	RTS 26/ I
27	69366195R	Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 692,70100*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 118,26700*1,1	m2	857,42975 727,33605 130,09370	18,00	15.433,74	SPCM	RTS 26/ I
28	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	12.330,30300	5,40	66.583,64	800-711	RTS 26/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				870.322,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	704,60500	40,00	28.184,20	800-713	RTS 26/ I
		střecha "A" : 37,00*17,72		655,64000				
		30,785*0,20		6,15700				
		4,80*10,46		50,20800				
		-(2,50*2,00)		-5,00000				
		-(1,50*1,60)		-2,40000				
30	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	704,60500	70,00	49.322,35	800-713	RTS 26/ I
		střecha "A" : 37,00*17,72		655,64000				
		30,785*0,20		6,15700				
		4,80*10,46		50,20800				
		-(2,50*2,00)		-5,00000				
		-(1,50*1,60)		-2,40000				
31	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	122,72610	200,01	24.546,45	800-713	RTS 26/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		EPS 150 tl. 100 mm :						
		střecha "A" : (41,80+17,72)*2*0,64		76,18560				
		(18,84+7,31)*0,47+(30,82+42,18+10,26)*0,38+(10,88*0,24)		46,54050				
32	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	1.409,21000	67,00	94.417,07	800-713	RTS 26/ I
		EPS 150 tl. 120 mm :						
		střecha "A" : 37,00*17,72*2		1.311,28000				
		30,785*0,20*2		12,31400				
		4,80*10,46*2		100,41600				
		-(2,50*2,00)*2		-10,00000				
		-(1,50*1,60)*2		-4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
40	721231111RT4	Sřešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	4.500,20	31.501,40	800-721	RTS 26/ I	
					7,00000				
41	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	335,48970	2,65	889,05	800-721	RTS 26/ I	
Díl: 738		Demontáž a montáž solárního zařízení					76.113,34		
42	738009001V00	Demontáž upevnění solárních kolektorů, demontáž solárních kolektorů, uskladnění na místo určení, (střecha)	soubor	1,00000	10.000,44	10.000,44		Vlastní	
					1,00000				
43	738009002V00	Montáž upevnění, oprava koroze, montáž solárních kolektorů, montáž potrubí a izolací, oplechování, (střecha)	soubor	1,00000	20.000,89	20.000,89		Vlastní	
					1,00000				
44	738009003V00	Elektro přípojení, naplnění nem. kapalinou, uvedení do provozu, (střecha)	soubor	1,00000	25.001,14	25.001,14		Vlastní	
					1,00000				
45	738009004V00	Doprava - přesun 1	kompl.	1,00000	5.000,23	5.000,23		Vlastní	
					1,00000				
46	73801V	Trubka měděná- dodávka	m	1,00000	500,02	500,02		Vlastní	
47	73802V	Profipres oblouk 90/22- dodávka	ks	4,00000	150,01	600,04		Vlastní	
48	73803V	Profipres přechodka 22/3/4 bronz- dodávka	ks	4,00000	400,01	1.600,04		Vlastní	
49	73804V	Profipres spojka 22 měď- dodávka	ks	2,00000	130,00	260,00		Vlastní	
50	73805V	Izolace HT/Armaflex- dodávka	m	1,00000	350,01	350,01		Vlastní	
51	73806V	Šroubení radiátorové přímé ploché 3/4"- dodávka	ks	4,00000	150,01	600,04		Vlastní	
52	73807V	Tangit un-lock vlákno těsnící- dodávka	ks	1,00000	1.900,09	1.900,09		Vlastní	
53	73808V	Ventil automatický odvzdušňovací solár- dodávka	ks	4,00000	1.000,04	4.000,16		Vlastní	
54	73809V	Šroub kombi M 8x100- dodávka	ks	10,00000	30,00	300,00		Vlastní	
55	73810V	Flexi spojka solár Vitosol 200 sada- dodávka	ks	6,00000	1.000,04	6.000,24		Vlastní	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					129.698,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	58,53260	350,01	20.487,00	800-762	RTS 26/ I
					58,53260			
<i>střecha "A" : (18,78+7,31)*0,57+(41,60+11,08+30,585)*0,48+(10,865*0,34)</i>								
57	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	58,53260	23,50	1.375,52	800-762	RTS 26/ I
					58,53260			
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 58,53260</i>								
58	60624186R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BŘ; tl = 21,0 mm; povrchová úprava: hladká fólie	m2	64,38586	1.500,07	96.583,30	SPCM	RTS 26/ I
					64,38586			
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 58,53260*1,1</i>								
59	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1.184,45820	9,50	11.252,35	800-762	RTS 26/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské							18.574,85	
60	764918951RT2	Ostatní prvky ke střechám střešní dilatace jednodílná, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	11,36000	320,01	3.635,31	800-764	RTS 26/ I
					11,36000			
<i>střecha "A" : 11,36</i>								
61	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	17,80000	59,30	1.055,54	800-764	RTS 26/ I
					17,80000			
<i>střecha "A" : (2,50+2,00+0,50)*2+(1,50+1,60)*2+(0,40+0,40)*2</i>								
62	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	13,00000	75,20	977,60	800-764	RTS 26/ I
					13,00000			
<i>střecha "A" : 13,00</i>								
63	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	120,60000	89,00	10.733,40	800-764	RTS 26/ I
					120,60000			
<i>střecha "A" : (18,50+41,80)*2</i>								
64	13851110R	Plech ocelový hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink s vrstvou PVC	m2	4,12368	400,01	1.649,51	SPCM	RTS 26/ I
					4,12368			
<i>11,36*0,33*1,10</i>								
65	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	180,51360	2,90	523,49	800-764	RTS 26/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							67.217,02	
66	767842370RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy	kus	12,00000	4.700,21	56.402,52	800-767	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">12 12,00000</p>						
67	767849143R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 30 m,	kus	1,00000	8.951,90	8.951,90	800-767	RTS 26/ I
		<p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>						
68	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	653,54420	2,85	1.862,60	800-767	RTS 26/ I
Díl: 999		Poplatky za skládky				298.647,92		
69	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,37444	-2.499,85	-936,04	801-3	RTS 26/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,05767 0,05767 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,03939 0,03939 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,27738 0,27738</p>						
70	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	192,35717	309,01	59.440,29	822-1	RTS 26/ I
		<p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 192,35717 192,35717</p>						
71	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,09210	3.260,15	45.942,36	801-3	RTS 26/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 14,09210 14,09210</p>						
72	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	12,46718	6.910,29	86.151,83	801-3	RTS 26/ I
		<p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,70210 4,70210 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 7,76508 7,76508</p>						
73	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	4,93224	6.910,30	34.083,26	801-3	RTS 26/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 4,93224 4,93224</p>						
74	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	10,56908	6.910,31	73.035,62	801-3	RTS 26/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 10,56908 10,56908</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok
R:	D.1.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	97999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,32850	90,10	930,60	801-3	RTS 26/ I

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 10,32850](#)

10,32850

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						450.530,67
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	52,76354	586,02	30.920,49	801-3	RTS 26/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,37444](#)

0,37444

[Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 14,09210](#)

14,09210

[Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,93224](#)

4,93224

[Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,56908](#)

10,56908

[Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 10,32850](#)

10,32850

[Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 12,46718](#)

12,46718

77	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	52,76354	376,51	19.866,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 52,76354](#)

52,76354

78	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	192,35717	317,01	60.979,15	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 192,35717](#)

192,35717

79	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	6.130,28	6.130,28	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

[střecha "A" : 1,00](#)

1,00000

80	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	39,75000	46,50	1.848,38	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	-----------

[střecha "A" : 7,95*5](#)

39,75000

81	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	5,00000	72,70	363,50	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

[střecha "A" : 5,00](#)

5,00000

82	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	5,00000	793,03	3.965,15	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

[střecha "A" : 1,00*5](#)

5,00000

83	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	217,15221	371,01	80.565,64	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

[Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,37444](#)

0,37444

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 192,35717		192,35717				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 14,09210		14,09210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 10,32850		10,32850				
84	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,96850	371,01	10.376,59	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,93224		4,93224				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,56908		10,56908				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 12,46718		12,46718				
85	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	868,60884	30,70	26.666,29	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 217,15221*4		868,60884				
86	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	531,40150	30,70	16.314,03	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 27,96850*19		531,40150				
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	245,26148	543,02	133.181,89	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,4,6,7,29,30,34,39,61,62,63, :						
		Součet: : 245,26148		245,26148				
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	981,04591	60,50	59.353,28	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,4,6,7,29,30,34,39,61,62,63, :						
		Součet: : 981,04591		981,04591				

Celkem	3.522.000,00
---------------	---------------------

JKSO:
926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Severní blok
R:	D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				5.932,08		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	61,09250	97,10	5.932,08	822-1	RTS 26/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
náběhové betonové klíny 350x200 mm :								
střecha "E" : (30,83+11,10)*2*0,35					29,35100			
střední část : 6,79*0,35					2,37650			
střecha "F" : (30,85+11,10)*2*0,35					29,36500			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				186.950,00		
2	611100011RAA	Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava z 10%, malba	m2	747,80000	250,00	186.950,00	AP-HSV	RTS 26/ I
otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.								
střecha "E" : 337,2					337,20000			
střední část : 68					68,00000			
střecha "F" : 342,6					342,60000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7.429,80		
3	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	854,00000	8,70	7.429,80	801-4	RTS 26/ I
střecha "E" : 392					392,00000			
střední část : 71					71,00000			
střecha "F" : 391					391,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				112.009,21		
4	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	154,49546	725,00	112.009,21	801-3	RTS 26/ I
střecha "E" : 24,145*11,80*(0,07+0,32)/2+6,685*11,65*(0,07+0,32)/2					70,74429			
střední část : 6,79*9,735*(0,07+0,32)/2					12,88963			
střecha "F" : 26,60*11,80*(0,07+0,32)/2+4,25*11,65*(0,07+0,32)/2					70,86154			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6.076,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,84574	1.254,00	6.076,56	801-4	RTS 26/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 747,79938*0,00648

4,84574

Díl: 712	Povlakové krytiny	2.209.137,73
-----------------	--------------------------	---------------------

6	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	924,89365	50,00	46.244,68	800-711	RTS 26/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65)

362,79125

(30,83+11,80)*2*0,35+(1,60+1,30)*2*0,35

31,87100

(1,85*0,44)+(12,40*0,33)+(30,83*0,24*2)

19,70440

střední část : 6,79*9,735

66,10065

(6,79*0,35)+(6,79*0,65)+9,735*(0,35+0,65)/2*2

16,52500

(6,79*0,375)+(6,79*0,24)+(10,35*0,515)+(10,35*0,525)

14,93985

střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)

363,39250

(30,85+11,80)*2*0,35

29,85500

(1,85*0,44)+(12,40*0,33)+(30,85*0,24*2)

19,71400

7	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	910,23495	60,00	54.614,10	800-711	RTS 26/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65)

362,79125

(30,83+11,80)*2*0,28+(1,60+1,30)*2*0,28

25,49680

(1,85*0,44)+(12,40*0,33)+(30,83*0,24*2)

19,70440

střední část : 6,79*9,735

66,10065

(6,79*0,28)+(6,79*0,58)+9,735*(0,28+0,58)/2*2

14,21150

(6,79*0,375)+(6,79*0,24)+(10,35*0,515)+(10,35*0,525)

14,93985

střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)

363,39250

(30,85+11,80)*2*0,28

23,88400

(1,85*0,44)+(12,40*0,33)+(30,85*0,24*2)

19,71400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	792,28440	41,00	32.483,66	800-711	RTS 26/ I
		střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65)		362,79125				
		střední část : 6,79*9,735		66,10065				
		střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)		363,39250				
9	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	792,28440	250,00	198.071,10	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 792,28440		792,28440				
10	712372111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	772,07340	300,00	231.622,02	800-711	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		střecha "E" : (24,045*11,60)*2+(6,585*11,45)*2		708,64050				
		střední část : 6,59*9,535*2		125,67130				
		střecha "F" : (26,50*11,60*2)+(4,15*11,45*2)		709,83500				
		odpočet kotvení do střechy tl. do 400 mm : -(1544,1468*0,50)		-772,07340				
11	712372111RW1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,	m2	772,07340	340,00	262.504,96	800-711	RTS 26/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		střecha "E" : (24,045*11,60)*2+(6,585*11,45)*2		708,64050				
		střední část : 6,59*9,535*2		125,67130				
		střecha "F" : (26,50*11,60*2)+(4,15*11,45*2)		709,83500				
		odpočet kotvení do střechy tl. do 300 mm : -(1544,1468*0,50)		-772,07340				
12	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	151,29000	400,00	60.516,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		střecha "E" : 24,74+12,68+31,88+1,85		71,15000				
		střední část : 6,66		6,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha "F" : 27,04+12,68+31,91+1,85		73,48000				
13	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	5,80000	320,00	1.856,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.		5,80000				
		střecha "E" : (1,60+1,30)*2						
14	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	201,57000	150,00	30.235,50	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.		84,46000				
		střecha "E" : (30,63+11,60)*2						
		střední část : (6,59+9,535)*2						
		střecha "F" : (30,83+11,60)*2						
15	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	207,37000	150,00	31.105,50	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.		90,26000				
		střecha "E" : (30,63+11,60)*2+(1,60+1,30)*2						
		střední část : (6,59+9,535)*2						
		střecha "F" : (30,83+11,60)*2						
16	712378012R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	18,69000	625,00	11.681,25	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků včetně vyhnuté stěnové lišty		6,80000				
		střecha "E" : 6,80						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		střední část : 7,29 střecha "F" : 4,60		7,29000 4,60000				
17	712378101RT3	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	8,00000	2.262,00	18.096,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
		střecha "E" : 4,00 střecha "F" : 4,00		4,00000 4,00000				
18	712378110R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	14,00000	250,00	3.500,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků včetně dodávky tvarovky						
		střecha "E" : 5,00 střední část : 4,00 střecha "F" : 5,00		5,00000 4,00000 5,00000				
19	712391172RT1	Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	792,28440	40,00	31.691,38	800-711	RTS 26/ I
		střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65) střední část : 6,79*9,735 střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)		362,79125 66,10065 363,39250				
20	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	221,30625	53,00	11.729,23	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, střecha "E" : (30,83+11,80)*2*0,80+(1,60+1,30)*2*0,70 (1,85*0,44)+(12,40*0,33)+(30,83*0,24*2) střední část : (6,79+9,735)*2*0,80 (6,79*0,375)+(6,79*0,24)+(10,35*0,515)+(10,35*0,525) střecha "F" : (30,85+11,80)*2*0,80		72,26800 19,70440 26,44000 14,93985 68,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,85 \cdot 0,44) + (12,40 \cdot 0,33) + (30,85 \cdot 0,24 \cdot 2)$				19,71400		
21	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	221,30625	260,00	57.539,63	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 221,30625				221,30625		
22	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	197,03625	260,00	51.229,43	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 197,03625				197,03625		
23	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie	m2	197,03625	60,00	11.822,18	800-711	RTS 26/ I
		střecha "E" : $(30,63 + 11,60) \cdot 2 \cdot 0,46 + (1,60 + 1,30) \cdot 2 \cdot 0,30$				40,59160		
		$(12,86 \cdot 0,57) + (1,85 \cdot 0,62) + (30,63 + 24,375) \cdot 0,48 + (6,40 \cdot 0,34)$				37,05560		
		střední část : $(6,59 \cdot 0,46) + (6,59 \cdot 0,71) + 9,535 \cdot (0,46 + 0,71) / 2$				18,86625		
		$(10,855 \cdot 0,715) + (10,855 \cdot 0,725) + (6,59 \cdot 0,705) + (6,59 \cdot 0,615)$				24,33000		
		střecha "F" : $(30,65 + 11,60) \cdot 2 \cdot 0,46$				38,87000		
		$(12,86 \cdot 0,57) + (1,85 \cdot 0,62) + (30,65 + 26,47) \cdot 0,48 + (4,20 \cdot 0,34)$				37,32280		
24	712964703R00	Zesílení spár pryžemi , zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	408,94000	133,00	54.389,02	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 201,57000				201,57000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 207,37000				207,37000		
25	712971801RT1	Překrytí spár termoplasty r.š. 500 mm, 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m	174,11831	608,00	105.863,93	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 772,07340*0,1				77,20734		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 772,07340*0,1				77,20734		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 197,03630*0,1				19,70363		
26	283221051R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	2.152,74219	280,00	602.767,81	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 772,07340*1,12				864,72221		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 772,07340*1,12				864,72221		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 197,03625*1,15		226,59169				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 408,94000*0,2		81,78800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 174,11830*0,66		114,91808				
27	62833159R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp	m2	1.176,69456	150,00	176.504,18	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 792,28440*1,15		911,12706				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 221,30625*1,2		265,56750				
28	69366195R	Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2	m2	1.048,63850	18,00	18.875,49	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 792,28440*1,05		831,89862				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 197,03625*1,1		216,73988				
29	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	21.049,43050	4,95	104.194,68	800-711	RTS 26/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1.268.304,50		
30	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	792,28440	40,00	31.691,38	800-713	RTS 26/ I
		střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65)		362,79125				
		střední část : 6,79*9,735		66,10065				
		střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)		363,39250				
31	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	792,28440	70,00	55.459,91	800-713	RTS 26/ I
		střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65)		362,79125				
		střední část : 6,79*9,735		66,10065				
		střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)		363,39250				
32	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	206,81100	200,00	41.362,20	800-713	RTS 26/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. EPS 150 tl. 100 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha "E" : (30,83+11,60)*2*0,64 (30,83*0,38*2)+(1,99*0,58)+(12,68*0,47)		54,31040				
		střední část : (6,79+9,535)*2*0,64 (10,45*0,515)+(10,45*0,525)+(6,79*0,515)+(6,79*0,265)		20,89600				
		střecha "F" : (30,85+11,60)*2*0,64 (30,85*0,38*2)+(1,99*0,58)+(12,68*0,47)		54,33600				
				30,55980				
33	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá EPS 150 tl. 120 mm :	m2	1.584,56880	67,00	106.166,11	800-713	RTS 26/ I
		střecha "E" : (24,145*11,80)*2+(6,685*11,65)*2		725,58250				
		střední část : 6,79*9,735*2		132,20130				
		střecha "F" : (26,60*11,80*2)+(4,25*11,65*2)		726,78500				
34	713141717R00	Pokládka střešních spádových klínů kotvením jednou kotvou/m2 EPS 150 tl. 20-180 mm - spádový :	m2	1.544,14680	107,00	165.223,71	800-713	RTS 26/ I
		EPS 150 tl. 120 mm :						
		střecha "E" : (24,045*11,60)*2+(6,585*11,45)*2		708,64050				
		střední část : 6,59*9,535*2		125,67130				
		střecha "F" : (26,50*11,60*2)+(4,15*11,45*2)		709,83500				
35	713109111V00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek dřevocementových, tl. do 50 mm	m2	792,28440	70,00	55.459,91		Vlastní
		střecha "E" : (24,145*11,80)+(6,685*11,65)		362,79125				
		střední část : 6,79*9,735		66,10065				
		střecha "F" : (26,60*11,80)+(4,25*11,65)		363,39250				
36	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	210,94722	200,00	42.189,44	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 206,81100*1,02		210,94722				
37	283757122R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	1.616,26018	240,00	387.902,44	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1584,56880*1,02		1.616,26018				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa 1544,1468*(0,02+0,18)/2*1,02	m3	157,50297	2.200,00	346.506,53	SPCM	RTS 26/ I
39	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12.319,61630	2,95	36.342,87	800-713	RTS 26/ I

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	34.436,51
-----------------	---------------------------	------------------

40	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125 střecha "E" : 3,00 střední část : 1,00 střecha "F" : 3,00	kus	7,00000	292,50	2.047,50	800-721	RTS 26/ I
41	721231111RT4	Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,00000	kus	7,00000	4.500,00	31.500,00	800-721	RTS 26/ I
42	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	335,47500	2,65	889,01	800-721	RTS 26/ I

Díl: 762	Konstrukce tesařské	218.711,41
-----------------	----------------------------	-------------------

43	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevostěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby střecha "E" : (12,86*0,57)+(1,85*0,62)+(30,63+24,375)*0,48+(6,40*0,34) střední část : (10,855*0,715)+(10,855*0,725)+(6,59*0,705)+(6,59*0,615) střecha "F" : (12,86*0,57)+(1,85*0,62)+(30,65+26,47)*0,48+(4,20*0,34)	m2	98,70840	350,00	34.547,94	800-762	RTS 26/ I
44	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 98,70840	m2	98,70840	23,50	2.319,65	800-762	RTS 26/ I
45	60624186R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BŘ; tl = 21,0 mm; povrchová úprava: hladká fólie Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 98,70840*1,1	m2	108,57924	1.500,00	162.868,86	SPCM	RTS 26/ I
46	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1.997,36450	9,50	18.974,96	800-762	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				22.631,94		
47	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	18,37000	39,60	727,45	800-764	RTS 26/ I
		střeška "E" : 6,64			6,64000			
		střední část : 7,29			7,29000			
		střeška "F" : 4,44			4,44000			
48	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	5,80000	59,30	343,94	800-764	RTS 26/ I
		střeška "E" : (1,60+1,30)*2			5,80000			
49	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	8,00000	75,20	601,60	800-764	RTS 26/ I
		střeška "E" : 4,00			4,00000			
		střeška "F" : 4,00			4,00000			
50	764395810R00	Demontáž ostatních prvků střešních střešní dilatace, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	20,75000	59,30	1.230,48	800-764	RTS 26/ I
		střední část : 10,375*2			20,75000			
51	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	210,39000	89,00	18.724,71	800-764	RTS 26/ I
		střeška "E" : (31,60+12,40)*2			88,00000			
		střední část : (6,79*2)+(10,375*2)			34,33000			
		střeška "F" : (31,63+12,40)*2			88,06000			
52	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	3,70000	98,90	365,93	800-764	RTS 26/ I
		střeška "E" : 1,85			1,85000			
		střeška "F" : 1,85			1,85000			
53	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	219,94110	2,90	637,83	800-764	RTS 26/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				144.997,58		
54	767842370RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy	kus	17,00000	4.700,00	79.900,00	800-767	RTS 26/ I

Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy.

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8+9		17,00000				
55	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	130,00000	200,00	26.000,00	800-767	RTS 26/ I
		130		130,00000				
56	767849125R00	Ochranný systém proti pádu osob spojovací nerez oko, ,	kus	2,00000	2.134,95	4.269,90	800-767	RTS 26/ I
		2		2,00000				
57	767849133R00	Ochranný systém proti pádu osob ztužující nerezová trubka o průměru 42 mm, délky 300 mm,	kus	8,00000	3.851,22	30.809,76	800-767	RTS 26/ I
		8		8,00000				
58	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1.409,79760	2,85	4.017,92	800-767	RTS 26/ I

Díl: 999		Poplatky za skládky					301.490,71		
59	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,61109	-2.499,85	-1.527,63	801-3	RTS 26/ I	

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,03766 0,03766
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,01879 0,01879
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,02424 0,02424
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,03403 0,03403
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,48390 0,48390
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,01247 0,01247

60	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	216,29364	309,00	66.834,73	822-1	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 216,29364		216,29364				
61	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	15,84569	3.200,00	50.706,21	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 15,84569		15,84569				
62	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	14,65171	5.460,00	79.998,34	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 5,54936		5,54936				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 9,10235		9,10235				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
63	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	5,54599	5.000,00	27.729,95	801-3	RTS 26/ I	
		<i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>							
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 5,54599</i>	<i>5,54599</i>						
64	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	11,88427	5.000,00	59.421,35	801-3	RTS 26/ I	
		<i>kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky</i>							
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 11,88427</i>	<i>11,88427</i>						
65	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	15,27313	1.200,00	18.327,76	801-3	RTS 26/ I	
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 15,27313</i>	<i>15,27313</i>						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					558.891,97		
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	63,81188	586,00	37.393,76	801-3	RTS 26/ I	
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,61109</i>	<i>0,61109</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 15,84569</i>	<i>15,84569</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,54599</i>	<i>5,54599</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 11,88427</i>	<i>11,88427</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 15,27313</i>	<i>15,27313</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 14,65171</i>	<i>14,65171</i>						
67	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	63,81188	317,50	20.260,27	801-3	RTS 26/ I	
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 63,81188</i>	<i>63,81188</i>						
68	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	216,29364	317,00	68.565,08	801-3	RTS 26/ I	
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 216,29364</i>	<i>216,29364</i>						
69	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	3,00000	6.130,00	18.390,00	801-3	RTS 26/ I	
		<i>střecha "E" : 1,00</i>	<i>1,00000</i>						
		<i>střední část : 1,00</i>	<i>1,00000</i>						
		<i>střecha "F" : 1,00</i>	<i>1,00000</i>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaž	3,00000	371,00	1.113,00	801-3	RTS 26/ I
		střecha "E" : 1,00		1,00000				
		střední část : 1,00		1,00000				
		střecha "F" : 1,00		1,00000				
71	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	39,75000	46,50	1.848,38	801-3	RTS 26/ I
		střecha "E" : 7,95*2		15,90000				
		střední část : 7,95*1		7,95000				
		střecha "F" : 7,95*2		15,90000				
72	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	5,00000	72,70	363,50	801-3	RTS 26/ I
		střecha "E" : 2,00		2,00000				
		střední část : 1,00		1,00000				
		střecha "F" : 2,00		2,00000				
73	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	5,00000	793,00	3.965,00	801-3	RTS 26/ I
		střecha "E" : 2,00		2,00000				
		střední část : 1,00		1,00000				
		střecha "F" : 2,00		2,00000				
74	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	248,02355	371,00	92.016,74	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,61109		0,61109				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 216,29364		216,29364				
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 15,84569		15,84569				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 15,27313		15,27313				
75	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,08197	371,00	11.902,41	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,54599		5,54599				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 11,88427		11,88427				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 14,65171		14,65171				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 02	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Jižní blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 248,02355*4	t	992,09420	30,70	30.457,29	801-3	RTS 26/ I
				992,09420				
77	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 32,08197*19	t	609,55743	30,70	18.713,41	801-3	RTS 26/ I
				609,55743				
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,4,6,7,30,31,35,40,47,48,49,50,51,52, : Součet: : 280,24628	t	280,24628	543,00	152.173,73	801-3	RTS 26/ I
				280,24628				
79	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,4,6,7,30,31,35,40,47,48,49,50,51,52, : Součet: : 1681,47769	t	1.681,47769	60,50	101.729,40	801-3	RTS 26/ I
				1.681,47769				

Celkem	5.077.000,00
---------------	---------------------

JKSO:
926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			6.833,02			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	70,37100	97,10	6.833,02	822-1	RTS 26/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
náběhové betonové klíny 350x200 mm :								
střecha "B" : (24,70+9,90)*2*0,35 24,22000								
střecha "D" : (48,72+17,21)*2*0,35 46,15100								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			144.495,90			
2	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20	m2	25,10000	1.590,00	39.909,00	801-1	RTS 26/ I
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,								
střecha "C" : (25,48+24,72)*2*0,25 25,10000								
3	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	80,40000	1.221,00	98.168,40	801-4	RTS 26/ I
Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.								
střecha "C" : 0,10*804 80,40000								
4	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,17849	35.960,00	6.418,50	SPCM	RTS 26/ I
0,25*0,000888*804 0,17849								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			268.380,00			
5	611100011RAA	Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava z 10%, malba	m2	1.073,52000	250,00	268.380,00	AP-HSV	RTS 26/ I
otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačkování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.								
střecha "B" : 227,62 227,62000								
střecha "D" : 845,9 845,90000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			38.248,09			
6	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	616,90460	62,00	38.248,09	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN
O:	SO 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok
R:	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
		střecha "C" : $(18,71*24,98)+(6,01*24,88)$				616,90460		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15.947,10		
7	952902110R00	Čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1.833,00000	8,70	15.947,10	801-4	RTS 26/ I
		střecha "B" : 283				283,00000		
		střecha "C" : 647				647,00000		
		střecha "D" : 903				903,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				160.172,90		
8	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	220,92814	725,00	160.172,90	801-3	RTS 26/ I
		střecha "B" : $24,70*10,60*(0,07+0,32)/2$				51,05490		
		střecha "D" : $48,72*17,79*(0,07+0,32)/2+36,80*0,12*(0,07+0,32)/2$				169,87324		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				84.769,08		
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	45,79637	1.851,00	84.769,08	801-4	RTS 26/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,6, : Součet : 45,79637				45,79637		
Díl: 712		Povlakové krytiny				3.249.039,31		
10	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	1.941,17320	50,00	97.058,66	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : $24,70*10,60$				261,82000		
		$(24,70+10,60)*2*0,35$				24,71000		
		$(25,32*0,24*2)+(10,60*0,28)+(10,60*0,25)$				17,77160		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha "C" : $(18,71*24,98)+(6,01*24,88)$ $(25,48*0,24*2)+(24,72*0,25*2)$ $24,98*(0,50+0,10)/2*2+(24,72*0,50*2)$ střecha "D" : $(48,72*17,79)+(36,80*0,12)$ $(48,72+0,50+17,91)*2*0,35+(1,60+1,30)*2*0,35*2$ $(0,50+0,40)*2*0,35*2$ $(49,20+17,91)*2*0,24$		616,90460 24,59040 39,70800 871,14480 51,05100 1,26000 32,21280				
11	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvourvrstvé, střecha "B" : $24,70*10,60$ $(24,70+10,60)*2*0,30$ $(25,32*0,24*2)+(10,60*0,28)+(10,60*0,25)$ střecha "C" : $(18,71*24,98)+(6,01*24,88)$ $(25,48*0,24*2)+(24,72*0,25*2)$ $24,98*(0,50+0,10)/2*2+(24,72*0,50*2)$ střecha "D" : $(48,72*17,79)+(36,80*0,12)$ $(48,72+0,50+17,91)*2*0,30+(1,60+1,30)*2*0,30*2$ $(0,50+0,40)*2*0,30*2$ $(49,20+17,91)*2*0,24$	m2	1.930,17020	60,00	115.810,21	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : $24,70*10,60$ $(24,70+10,60)*2*0,30$ $(25,32*0,24*2)+(10,60*0,28)+(10,60*0,25)$ střecha "C" : $(18,71*24,98)+(6,01*24,88)$ $(25,48*0,24*2)+(24,72*0,25*2)$ $24,98*(0,50+0,10)/2*2+(24,72*0,50*2)$ střecha "D" : $(48,72*17,79)+(36,80*0,12)$ $(48,72+0,50+17,91)*2*0,30+(1,60+1,30)*2*0,30*2$ $(0,50+0,40)*2*0,30*2$ $(49,20+17,91)*2*0,24$		261,82000 21,18000 17,77160 616,90460 24,59040 39,70800 871,14480 43,75800 1,08000 32,21280				
12	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu střecha "B" : $24,70*10,60$ střecha "C" : $(18,71*24,98)+(6,01*24,88)$ střecha "D" : $(48,72*17,79)+(36,80*0,12)$	m2	1.749,86940	41,00	71.744,65	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : $24,70*10,60$ střecha "C" : $(18,71*24,98)+(6,01*24,88)$ střecha "D" : $(48,72*17,79)+(36,80*0,12)$		261,82000 616,90460 871,14480				
13	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1749,86940	m2	1.749,86940	250,00	437.467,35	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1749,86940		1.749,86940				
14	712371901RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie lepené, , , bez dodávky fólie,	m2	607,00460	350,00	212.451,61	800-711	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		střecha "C" : (18,51*24,78)+(6,01*24,68)		607,00460				
15	712372111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. střecha "B" : 24,50*10,40 odpočet kotvení do střechy tl. do 400 mm : -(254,80*0,50) střecha "D" : (48,52*17,59)+(36,60*0,12) odpočet kotvení do střechy tl. 400, 500 a 600 mm : -(857,8588*0,75)	m2	341,86470	300,00	102.559,41	800-711	RTS 26/ I
				254,80000				
				-127,40000				
				857,85880				
				-643,39410				
16	712372111RW1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. střecha "B" : 24,50*10,40 odpočet kotvení do střechy tl. do 300 mm : -(254,80*0,50) střecha "D" : (48,52*17,59)+(36,60*0,12) odpočet kotvení do střechy tl. 300, 500 a 600 mm : -(857,8588*0,75)	m2	341,86470	340,00	116.234,00	800-711	RTS 26/ I
				254,80000				
				-127,40000				
				857,85880				
				-643,39410				
17	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. střecha "B" : 24,775+25,09 střecha "C" : (25,76+25,48)*2 střecha "D" : 49,20+18,67+49,20	m	269,41500	400,00	107.766,00	800-711	RTS 26/ I
				49,86500				
				102,48000				
				117,07000				
18	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	10,60000	320,00	3.392,00	800-711	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha "D" : $(1,60+1,30)*2+(0,40+0,40+0,40)+(0,40+0,50)*2*2$		10,60000				
19	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	350,70000	150,00	52.605,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		střecha "B" : $(24,70+10,60)*2$		70,60000				
		střecha "C" : $(24,78+24,52)*2+(24,52*2)$		147,64000				
		střecha "D" : $(48,52+17,71)*2$		132,46000				
20	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	317,66000	150,00	47.649,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		střecha "B" : $(24,70+10,60)*2$		70,60000				
		střecha "C" : $(24,78+24,52)*2$		98,60000				
		střecha "D" : $(48,52+0,40+17,71)*2+(0,50+0,40)*2*2+(1,60+1,30)*2*2$		148,46000				
21	712378012R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	29,91000	620,00	18.544,20	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků včetně vyhnuté stěnové lišty						
		střecha "B" : 11,36		11,36000				
		střecha "D" : 18,55		18,55000				
22	712378101RT3	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	22,00000	2.262,00	49.764,00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha "B" : 6,00		6,00000				
		střecha "C" : 1,00		1,00000				
		střecha "D" : 15,00		15,00000				
23	712378110R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků včetně dodávek tvarovky	kus	16,00000	250,00	4.000,00	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : 4,00		4,00000				
		střecha "C" : 5,00		5,00000				
		střecha "D" : 7,00		7,00000				
24	712391172RT1	Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie střecha "B" : 24,50*10,40 střecha "D" : (48,52*17,59)+(36,60*0,12)	m2	1.112,65880	40,00	44.506,35	800-711	RTS 26/ I
				254,80000				
				857,85880				
25	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávek materiálů na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	297,25080	53,00	15.754,29	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : (24,70+10,60)*2*0,80		56,48000				
		(25,32*0,24*2)+(10,60*0,28)+(10,60*0,25)		17,77160				
		střecha "C" : (25,48*0,24*2)+(24,72*0,25*2)		24,59040				
		24,98*(0,70+0,30)/2*2+(24,72*0,70*2)		59,58800				
		střecha "D" : (48,72+17,91)*2*0,80		106,60800				
		(49,20+17,91)*2*0,24		32,21280				
26	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	297,25080	260,00	77.285,21	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 297,25080		297,25080				
27	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	214,01180	260,00	55.643,07	800-711	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, střecha "B" : $(24,50+10,40)*2*0,46$ $(25,23*0,48*2)+(10,40*0,52)+(10,40*0,49)$ střecha "D" : $(48,52+17,71)*2*0,38$ $(25,23*0,48*2)+(10,60*0,52)+(10,60*0,49)$ $(49,37+17,71+49,37)*0,48+(17,71*0,34)$						
				32,10800				
						34,72480		
						50,33480		
						34,92680		
						61,91740		
28	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	88,14720	260,00	22.918,27	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, střecha "C" : $(25,76*0,48*2)+(24,52*0,49*2)$ $24,78*(0,50+0,10)*2+(24,52*0,50*2)$						
				48,75920				
						39,38800		
29	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie	m2	214,21380	60,00	12.852,83	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : $(24,50+10,40)*2*0,46$ $(25,23*0,48*2)+(10,60*0,52)+(10,60*0,49)$ střecha "D" : $(48,52+17,71)*2*0,38$ $(25,23*0,48*2)+(10,60*0,52)+(10,60*0,49)$ $(49,37+17,71+49,37)*0,48+(17,71*0,34)$						
				32,10800				
						34,92680		
						50,33480		
						34,92680		
						61,91740		
30	712964703R00	Zesílení spár pryžemi , zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	422,12000	133,00	56.141,96	800-711	RTS 26/ I
		střecha "B" : $(24,70+10,60)*2$ střecha "B" : $(24,70+10,60)*2$ střecha "D" : $(48,52+17,71)*2$ střecha "D" : $(48,52+0,40+17,71)*2+(0,50+0,40)*2*2+(1,60+1,30)*2*2$						
				70,60000				
						70,60000		
						132,46000		
						148,46000		
31	712964703R00	Zesílení spár pryžemi , zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	246,24000	133,00	32.749,92	800-711	RTS 26/ I
		střecha "C" : $(24,78+24,52)*2+(24,52*2)$ $(24,78+24,52)*2$						
				147,64000				
						98,60000		
32	712971801RT1	Překrytí spár termoplasty r.š. 500 mm, 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m	132,66706	608,00	80.661,57	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : $341,86470*0,1$						
						34,18647		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 341,86470*0,1		34,18647				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 214,01180*0,1		21,40118				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 214,46470*0,1		21,44647				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 214,46470*0,1		21,44647				
33	712372111V01	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 500 mm, bez dodávky fólie	m2	214,46470	350,00	75.062,65		Vlastní
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		střecha "D" : (48,52*17,59)+(36,60*0,12)		857,85880				
		odpočet kotvení do střechy tl. 300, 400 a 600 mm : -(857,8588*0,75)		-643,39410				
34	712372111V02	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 600 mm, bez dodávky fólie	m2	214,46470	350,00	75.062,65		Vlastní
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		střecha "D" : (48,52*17,59)+(36,60*0,12)		857,85880				
		odpočet kotvení do střechy tl. 300, 400 a 500 mm : -(857,8588*0,75)		-643,39410				
35	283200001V	Hydroizolační fólie na bázi PVC-P, vyztuž. skelným roumem a s podkladní vrstvou z netkané PES textíle, o pl. hm. 180g/m2 (vhodná pro lepení na EPS), celková tl. 2,1 mm - dodávka	m2	805,83843	300,00	241.751,53		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 607,00460*1,12		679,84515				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 88,14720*1,15		101,36928				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 246,24000*0,1		24,62400				
36	283221051R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	1.622,06369	280,00	454.177,83	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 341,86470*1,12		382,88846				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 341,86470*1,12		382,88846				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 214,01180*1,15		246,11357				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 422,12000*0,1		42,21200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 132,66706*0,66		87,56026				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 214,46470*1,12		240,20046				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 214,46470*1,12				240,20046		
37	62833159R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp	m2	2.369,05077	150,00	355.357,62	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1749,86940*1,15				2.012,34981		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 297,25080*1,2				356,70096		
38	69366195R	Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2	m2	1.403,92692	18,00	25.270,68	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1112,65880*1,05				1.168,29174		
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 214,21380*1,1				235,63518		
39	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	30.622,42520	6,10	186.796,79	800-711	RTS 26/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				2.233.576,26		
40	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1.749,86940	40,00	69.994,78	800-713	RTS 26/ I
		střecha "B" : 24,70*10,60				261,82000		
		střecha "C" : (18,71*24,98)+(6,01*24,88)				616,90460		
		střecha "D" : (48,72*17,79)+(36,80*0,12)				871,14480		
41	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	1.749,86940	70,00	122.490,86	800-713	RTS 26/ I
		střecha "B" : 24,70*10,60				261,82000		
		střecha "C" : (18,71*24,98)+(6,01*24,88)				616,90460		
		střecha "D" : (48,72*17,79)+(36,80*0,12)				871,14480		
42	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	48,75920	200,00	9.751,84	800-713	RTS 26/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		EPS 150 tl. 40 mm :						
		střecha "C" : (25,76*0,48*2)+(24,52*0,49*2)				48,75920		
43	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	244,37950	200,00	48.875,90	800-713	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. EPS 150 tl. 100 mm : střecha "B" : (24,70+10,40)*2*0,64 (25,055+25,23)*0,38+(10,60*0,28)+(10,60*0,25) střecha "C" : 24,98*(0,50+0,10)/2*2+(24,52*0,50*2) střecha "D" : (48,72+17,59)*2*0,64 (49,37+17,71+49,37)*0,38+(17,91*0,34)						
44	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla EPS 150 tl. 200 mm : střecha "C" : (18,71*24,98)+(6,01*24,88)	m2	616,90460	107,00	66.008,79	800-713	RTS 26/ I
45	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá EPS 150 tl. 120 mm : střecha "B" : 24,70*10,60*2 střecha "D" : (48,72*17,79*2)+(36,80*0,12*2)	m2	2.265,92960	67,00	151.817,28	800-713	RTS 26/ I
46	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek EPS 150 tl. 20-220 mm : střecha "C" : (18,71*24,98)+(6,01*24,88)	m2	616,90460	133,00	82.048,31	800-713	RTS 26/ I
47	713141717R00	Pokládka střešních spádových klínů kotvením jednou kotvou/m2 EPS 150 tl. 20-180 mm - spádový : střecha "B" : 24,50*10,40 EPS 150 tl. 20-320 mm - spádový : střecha "D" : (48,52*17,59)+(36,60*0,12)	m2	1.112,65880	107,00	119.054,49	800-713	RTS 26/ I
48	713109111V00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek dřevocementových, tl. do 50 mm střecha "B" : 24,70*10,60 střecha "D" : (48,72*17,79)+(36,80*0,12)	m2	1.132,96480	70,00	79.307,54		Vlastní
49	283757114R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 40 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	49,73438	80,00	3.978,75	SPCM	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 48,75920*1,02			49,73438			
50	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	249,26709	200,00	49.853,42	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 244,37950*1,02			249,26709			
51	283757122R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	2.311,24819	240,00	554.699,57	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2265,92960*1,02			2.311,24819			
52	283757130R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	629,24269	400,00	251.697,08	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 616,90460*1,02			629,24269			
53	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	250,25144	2.200,00	550.553,17	SPCM	RTS 26/ I
		254,80*(0,02+0,18)/2*1,02			25,98960			
		857,8588*(0,02+0,32)/2*1,02			148,75272			
		616,9046*(0,02+0,22)/2*1,02			75,50912			
54	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	21.601,31780	3,40	73.444,48	800-713	RTS 26/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				49.242,94		
55	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	10,00000	292,50	2.925,00	800-721	RTS 26/ I
		střecha "B" : 2,00			2,00000			
		střecha "C" : 4,00			4,00000			
		střecha "D" : 4,00			4,00000			
56	721231111RT4	Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	4.500,00	45.000,00	800-721	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 10,00000			10,00000			
57	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	479,25000	2,75	1.317,94	800-721	RTS 26/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				325.269,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
58	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	145,60340	350,00	50.961,19	800-762	RTS 26/ I	
					34,92680				
					48,75920				
					61,91740				
59	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	145,60340	23,50	3.421,68	800-762	RTS 26/ I	
					145,60340				
60	60624186R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BŘ; tl = 21,0 mm; povrchová úprava: hladká fólie	m2	160,16374	1.500,00	240.245,61	SPCM	RTS 26/ I	
					160,16374				
61	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2.946,28480	10,40	30.641,36	800-762	RTS 26/ I	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					40.292,02		
62	764918951RT2	Ostatní prvky ke střechám střešní dilatace jednodílná, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	21,40000	320,00	6.848,00	800-764	RTS 26/ I	
					21,40000				
63	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	29,55000	39,60	1.170,18	800-764	RTS 26/ I	
					11,08000				
					18,47000				
64	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	16,60000	59,30	984,38	800-764	RTS 26/ I	
					16,60000				
65	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	22,00000	75,20	1.654,40	800-764	RTS 26/ I	
					6,00000				
					1,00000				
					15,00000				
66	764395810R00	Demontáž ostatních prvků střešních střešní dilatace, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	20,75000	59,30	1.230,48	800-764	RTS 26/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha "D" : 10,375*2		20,75000				
67	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	306,18000	89,00	27.250,02	800-764	RTS 26/ I
		střecha "B" : (25,18+10,60)*2		71,56000				
		střecha "C" : (25,48+24,72)*2		100,40000				
		střecha "D" : (49,20+17,91)*2		134,22000				
68	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	391,37460	2,95	1.154,56	800-764	RTS 26/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				144.762,96		
69	767842370RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy <i>Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.</i>	kus	14,00000	4.700,00	65.800,00	800-767	RTS 26/ I
		<i>6+8</i>		14,00000				
70	767842380RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 800 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy <i>Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.</i>	kus	11,00000	6.000,00	66.000,00	800-767	RTS 26/ I
		<i>11</i>		11,00000				
71	767849143R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 30 m, <i>1</i>	kus	1,00000	8.951,54	8.951,54	800-767	RTS 26/ I
		<i>1</i>		1,00000				
72	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1.407,51490	2,85	4.011,42	800-767	RTS 26/ I
Díl: 999		Poplatky za skládky				549.069,09		
73	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm <i>Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)</i>	t	1,12037	-2.499,85	-2.800,76	801-3	RTS 26/ I
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,20110</i>		0,20110				
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,06058</i>		0,06058				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,05378		0,05378				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,06666		0,06666				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,03403		0,03403				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,70421		0,70421				
74	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	309,29939	309,00	95.573,51	822-1	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 309,29939		309,29939				
75	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	22,65930	3.260,00	73.869,32	801-3	RTS 26/ I
		<i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 22,65930		22,65930				
76	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	30,94874	5.460,00	168.980,12	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 11,64704		11,64704				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 19,30170		19,30170				
77	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	12,24909	4.987,75	61.095,40	801-3	RTS 26/ I
		<i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 12,24909		12,24909				
78	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	26,24804	5.000,00	131.240,20	801-3	RTS 26/ I
		<i>kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 26,24804		26,24804				
79	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	17,59275	1.200,00	21.111,30	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 17,59275		17,59275				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				856.901,49		
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	110,81828	586,00	64.939,51	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,12037		1,12037				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 22,65930		22,65930				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 30,94874		30,94874				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 12,24909		12,24909				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 26,24804		26,24804				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 17,59275		17,59275				
81	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	221,63656	376,50	83.446,16	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 110,81828*2		221,63656				
82	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	309,29939	317,00	98.047,91	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 309,29939		309,29939				
83	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	3,00000	6.130,00	18.390,00	801-3	RTS 26/ I
		střecha "B" : 1,00		1,00000				
		střecha "C" : 1,00		1,00000				
		střecha "D" : 1,00		1,00000				
84	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaží	2,00000	371,00	742,00	801-3	RTS 26/ I
		střecha "C" : 1,00		1,00000				
		střecha "D" : 1,00		1,00000				
85	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	177,60000	46,50	8.258,40	801-3	RTS 26/ I
		střecha "B" : 7,95*2		15,90000				
		střecha "C" : 11,55*6		69,30000				
		střecha "D" : 11,55*8		92,40000				
86	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	16,00000	72,70	1.163,20	801-3	RTS 26/ I
		střecha "B" : 1,00*2		2,00000				
		střecha "C" : 1,00*6		6,00000				
		střecha "D" : 1,00*8		8,00000				
87	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	16,00000	793,00	12.688,00	801-3	RTS 26/ I
		střecha "B" : 1,00*2		2,00000				
		střecha "C" : 1,00*6		6,00000				
		střecha "D" : 1,00*8		8,00000				
88	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,44587	371,00	25.764,42	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok	
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 30,94874		30,94874				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 12,24909		12,24909				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 26,24804		26,24804				
89	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	350,67180	371,00	130.099,24	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,12037		1,12037				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 309,29939		309,29939				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 22,65930		22,65930				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 17,59275		17,59275				
90	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1.402,68721	30,70	43.062,50	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 350,67180*4		1.402,68721				
91	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1.319,47149	30,70	40.507,77	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 69,44587*19		1.319,47149				
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	420,11768	543,00	228.123,90	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,8,10,11,40,41,48,55,63,64,65,66,67, :						
		Součet: : 420,11768		420,11768				
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1.680,47070	60,50	101.668,48	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,8,10,11,40,41,48,55,63,64,65,66,67, :						
		Součet: : 1680,47070		1.680,47070				

Celkem	8.167.000,00
---------------	---------------------

JKSO:
 926 Rekonstrukce
 m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 03	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH - Střední blok
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.1	FVE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				3.796.552,00		
1	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	416,00000	532,00	221.312,00		Vlastní
2	42412500	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel- dodávka	sada	416,00000	1.796,00	747.136,00		Vlastní
3	741721011	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu do 100 Wp	kus	416,00000	532,00	221.312,00		Vlastní
4	35002037	Fotovoltaický panel min.550Wp min. účinnost min. 21,23%, rozměr max.2278 x 1134 x 30, monokrystal -, half-cut - bifaciální - dodávka	kus	416,00000	2.716,00	1.129.856,00		Vlastní
5	741732063	Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 650 W	kus	208,00000	253,00	52.624,00		Vlastní
6	35671257.1	Optimalizační jednotka/optimizér min.1400W vč. + příslušenství 1/2panely- dodávka	kus	208,00000	2.394,00	497.952,00		Vlastní
7	741730021	Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon, přes 50000 do 75000 W	kus	4,00000	11.305,00	45.220,00		Vlastní
8	35674001	Symetrický střídač 50kW G3 splňující dotační podmínky- dodávka	kus	4,00000	73.150,00	292.600,00		Vlastní
9	741120124	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm	m	3.200,00000	53,00	169.600,00		Vlastní
10	34111100	Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm2 - černý- dodávka	m	1.600,00000	33,00	52.800,00		Vlastní
11	34113034	Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm2 - červený- dodávka	m	1.600,00000	33,00	52.800,00		Vlastní
12	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	76,00000	47,00	3.572,00		Vlastní
13	34111802	konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů- dodávka	kus	76,00000	133,00	10.108,00		Vlastní
14	741120833.12	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,00000	466,00	1.864,00		Vlastní
15	741130004.11	Úpravy stávajících elektroinstalací	hod	12,00000	466,00	5.592,00		Vlastní
16	34535022.1	Přidružený materiál k úpravám stáv. Elektroinstalací- dodávka	kpl	1,00000	6.650,00	6.650,00		Vlastní
17	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	1.600,00000	27,00	43.200,00		Vlastní
18	345710061	UV stabilní DN ohebná trubka 23pr.- dodávka	m	1.600,00000	24,00	38.400,00		Vlastní
19	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	220,00000	20,00	4.400,00		Vlastní
20	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2- dodávka	m	220,00000	73,00	16.060,00		Vlastní
21	741210006	Montáž Rozvaděč Rac	kus	1,00000	3.325,00	3.325,00		Vlastní
22	741210006.1	Montáž Rozvaděč Rdc	kus	4,00000	3.325,00	13.300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.1.1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	741910412	Montáž žlab plechový s víkem bez perforace šířky max 125mm, výšky 50mm povrchová úprava sendzimir	m	230,00000	160,00	36.800,00		Vlastní
24	34535074.15	Žlab plechový s víkem bez perforace šířky max 125mm, výšky 50mm povrchová úprava sendzimir, vč. Příslušenství - dodávka	m	230,00000	300,00	69.000,00		Vlastní
25	741711051.1	Montáž Gumová zátěžová podložka/pás pro konstrukci	kus	621,00000	7,00	4.347,00		Vlastní
26	34535022.1.1	Gumová zátěžová podložka/pás pro konstrukci- dodávka	kus	621,00000	13,00	8.073,00		Vlastní
27	741711051.2	Montáž Zátěžové dlaždice 30x30x3,7cm beton	t	2,94000	5.320,00	15.640,80		Vlastní
28	70921432	Gumová Zátěžové dlaždice 30x30x3,7cm beton- dodávka	t	2,94000	5.320,00	15.640,80		Vlastní
29	741711051.2.1	Montáž Zátěžové dlaždice 4x20x10cm beton	t	1,17000	6.650,00	7.780,50		Vlastní
30	70921432.1	Gumová Zátěžové dlaždice 4x20x10cm beton- dodávka	t	1,17000	5.320,00	6.224,40		Vlastní
31	34382002	Kotevní a podružný materiál- dodávka	kpl	1,00000	3.362,50	3.362,50		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						156.748,00		
32	M21-doprava	Doprava, přesun FVE na jednotlivé střechy	kompl.	1,00000	6.650,00	6.650,00		Vlastní
		1		1,00000				
33	M21.04.37	HZS - Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,00000	500,00	5.000,00		Vlastní
34	M21.04.38	HZS - Zkusební provoz	hod	10,00000	500,00	5.000,00		Vlastní
35	M21.04.39	HZS - Zaucení obsluhy	hod	8,00000	500,00	4.000,00		Vlastní
36	M21.04.41	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	24,00000	500,00	12.000,00		Vlastní
37	M21.04.43	HZS - Vyhledání připojovacího místa a trasy	hod	4,00000	500,00	2.000,00		Vlastní
38	M21.04.46	HZS - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI - zapojování a zkouškách	hod	32,00000	500,00	16.000,00		Vlastní
39	M21.04.47	HZS - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	32,00000	500,00	16.000,00		Vlastní
40	M21.04.48	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizní technik	hod	80,00000	500,00	40.000,00		Vlastní
41	M21.04.49	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Spolupráce s reviz.technikem	hod	16,00000	500,00	8.000,00		Vlastní
42	M21.04.50	OSTATNÍ POMOČNÉ PRÁCE, PRŮRAZY, ZAPRAVENÍ, MATERIÁL A MONTÁŽE VIZ 6% PPV V SUMACI ROZPOČTU	soub	1,00000	28.798,00	28.798,00		Vlastní
43	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,00000	665,00	13.300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.1.1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						3.953.300,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.2	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				446,00		
1	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	1,00000	47,00	47,00	801-3	RTS 26/ I
2	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	1,00000	133,00	133,00	801-3	RTS 26/ I
3	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).	kus	1,00000	266,00	266,00	801-3	RTS 26/ I
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				2.527,00		
4	741220101.1	Montáž Skříň 42201 alarm - nouzové stop tlačítko/sklo	kus	1,00000	665,00	665,00		Vlastní
5	34121044.1	Skříň 42201 alarm - nouzové stop tlačítko/sklo- dodávka	kus	1,00000	1.862,00	1.862,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				1.189.945,00		
6	741122744.1	Montáž kabel Cu plný kulatý 5X70	m	450,00000	67,00	30.150,00		Vlastní
7	34109513465	1-CYKY-J 5x70 RM- dodávka	m	450,00000	1.596,00	718.200,00		Vlastní
8	741122744.1.1	Montáž kabel Al plný kulatý 3X240+120	m	24,00000	73,00	1.752,00		Vlastní
9	34109513465.1	1-AYKY-J 3x240+120 RM- dodávka	m	24,00000	771,00	18.504,00		Vlastní
10	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	45,00000	73,00	3.285,00		Vlastní
11	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² - dodávka	m	45,00000	21,00	945,00		Vlastní
12	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	20,00000	53,00	1.060,00		Vlastní
13	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² - dodávka	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
14	741120103	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	125,00000	20,00	2.500,00		Vlastní
15	34111094.11	H07V-5 25 zž- dodávka	m	125,00000	126,00	15.750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.2	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	45,00000	20,00	900,00		Vlastní
17	34111100.1	H07V-5 16 zž- dodávka	m	45,00000	86,00	3.870,00		Vlastní
18	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	200,00000	35,00	7.000,00		Vlastní
19	34121315	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné, (FTP) kategorie 6 - dodávka	m	200,00000	24,00	4.800,00		Vlastní
20	741122101	Montáž kabel Cu plný plochý 2x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKYLo)	m	10,00000	21,00	210,00		Vlastní
21	34111116	1-CXKH-V(O) 2x 1,5 FE180/P60-R /h-/ B2cas1d0- dodávka	m	10,00000	38,00	380,00		Vlastní
22	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	kus	50,00000	67,00	3.350,00		Vlastní
23	34535022.1	Trubka ohebná 23pr.- dodávka	kus	50,00000	27,00	1.350,00		Vlastní
24	741910411.1	Montáž Parapetní kanál PK 140x70	m	10,00000	88,00	880,00		Vlastní
25	34535071.13	Parapetní kanál PK 140x70- dodávka	m	10,00000	798,00	7.980,00		Vlastní
26	74121000348	Montáž Přichytka kovová 5mm jednostranná	kus	10,00000	67,00	670,00		Vlastní
27	34535071.18	Přichytka kovová 5mm jednostranná- dodávka	kus	10,00000	7,00	70,00		Vlastní
28	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	50,00000	239,00	11.950,00		Vlastní
29	34535071.13.1	Kabelový žlab drátěný 50x50 GZ vč. příslušenství- dodávka	m	50,00000	221,00	11.050,00		Vlastní
30	741761072.1	Montáž Přijímač ethernet vč. koncovky a konzole	kus	1,00000	1.995,00	1.995,00		Vlastní
31	34535073.1	Přijímač ethernet vč. koncovky a konzole- dodávka	kus	1,00000	5.320,00	5.320,00		Vlastní
32	741310022.1	Montáž Vysiláč ethernet vč. koncovky a konzole	kus	1,00000	1.995,00	1.995,00		Vlastní
33	34535074.1	Vysiláč ethernet vč. koncovky a konzole- dodávka	kus	1,00000	5.320,00	5.320,00		Vlastní
34	220301202R00	Zásuvka telefonní na povrchu jednoduchá	kus	5,00000	1.330,00	6.650,00		RTS 26/ I
35	34535022.1.1	Zásuvka RJ45- dodávka	kus	5,00000	160,00	800,00		Vlastní
36	650617151R00	Montáž GSM routeru pro připojení k internetu na odlehklých místech	kus	1,00000	1.131,00	1.131,00		RTS 26/ I
37	34555202.1	WIFI-Router- dodávka	kus	1,00000	3.112,00	3.112,00		Vlastní
38	741313003	Montáž Dvozásuvka IP44 na povrch 230V/16A	kus	1,00000	293,00	293,00		Vlastní
39	34555238	Dvozásuvka IP44 na povrch 230V/16A- dodávka	kus	1,00000	466,00	466,00		Vlastní
40	741310022.25	Montáž EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	kus	1,00000	162,00	162,00		Vlastní
41	34535074.5	EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E- dodávka	kus	1,00000	333,00	333,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.2	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	741210006	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	10,00000	3.325,00	33.250,00		Vlastní
43	PC	Rozvaděč RTU vč, PLC dle specifikace v PD. + programování a oživení systému- dodávka	kus	1,00000	265.187,00	265.187,00		Vlastní
44	741210006.1	Montáž Rozvaděč RE - úprava stávajícího rozvaděče	hod	10,00000	665,00	6.650,00		Vlastní
		10		10,00000				
45	741210006.2	Montáž Rozvaděč RH - úprava stávajícího rozvaděče	hod	15,00000	665,00	9.975,00		Vlastní
		15		15,00000				

Díl: 999		Poplatky za skládky						10,00
46	97999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,00200	5.000,00	10,00	801-3	RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,00200

0,00200

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						150,00
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,00200	2.500,00	5,00	801-3	RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,00200

0,00200

48	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,00200	2.500,00	5,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,00200

0,00200

49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00200	2.500,00	5,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,00200

0,00200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.2	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,04000	2.500,00	100,00	801-3	RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3, :

Součet: : 0,04000

0,04000

51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00200	2.500,00	5,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3, :

Součet: : 0,00200

0,00200

52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,01200	2.500,00	30,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3, :

Součet: : 0,01200

0,01200

Díl: ON	Ostatní náklady							
53	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,00000	665,00	13.300,00		Vlastní
54	Pol_0024	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00000	500,00	2.000,00		Vlastní
55	Pol_0025	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	16,00000	500,00	8.000,00		Vlastní
56	Pol_0026	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	16,00000	665,00	10.640,00		Vlastní
57	Pol_0027	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000	665,00	2.660,00		Vlastní
58	M21-doprava	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	3.322,00	3.322,00		Vlastní

1

1,00000

39.922,00

Celkem		1.233.000,00
---------------	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.3	Baterie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky				7.119,50		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	10,00000	711,95	7.119,50	800-1	RTS 26/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				1.874,90		
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	10,00000	187,49	1.874,90	800-1	RTS 26/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3.689,82		
3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	18,00000	204,99	3.689,82	822-1	RTS 26/ I
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				4.826,64		
4	577113115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 16 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	3,00000	794,94	2.384,82	822-1	RTS 26/ I
5	577112115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	3,00000	813,94	2.441,82	822-1	RTS 26/ I
Díl: 58		Kryty komunikací cementobetonové				14.284,34		
6	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	14,00000	620,34	8.684,76		OTSKP 25
7	592450380	Dlažba zámková H-Profil 20x16,5x6 cm přírodní	m2	14,00000	399,97	5.599,58		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				544,14		
8	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	6,00000	90,69	544,14	822-1	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8.957,36		
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,93354	9.595,05	8.957,36	801-4	RTS 26/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5, :

Součet : 0,93354

0,93354

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.3	Baterie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže	1.863.004,39					
10	741711011	Montáž bateriového úložiště 233kWh vč střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro ukládání, energie, max. výstupní výkon přes 75000 do 100000 W	sada	1,00000	33.247,64	33.247,64		Vlastní
11	42412500	Akumulační bateriový kompaktní kontejner 233kWh- dodávka	sada	1,00000	1.804.813,40	1.804.813,40		Vlastní
12	741122744.1	Montáž kabel Cu plný kulatý 5X70	m	15,00000	67,00	1.005,00		Vlastní
13	34109513465	1-CYKY-J 5x70 RM- dodávka	m	15,00000	1.595,89	23.938,35		Vlastní
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1.070,00					
14	650010641R00	Montáž trubky tuhé, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 16 mm, ,	m	10,00000	67,00	670,00	M65	RTS 26/ I
15	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE - LDPE KF09063- dodávka	m	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady	14.628,91					
16	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,00000	664,95	13.299,00		Vlastní
17	M21-doprava	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	1.329,91	1.329,91		Vlastní
		1		1,00000				

Celkem	1.920.000,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.4a	Rozvaděč RE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				17.000,00		
1	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,00000	106,00	318,00		Vlastní
2	4241250014	Měřicí transformátory proudu v tř. 0,5S- dodávka	kus	3,00000	1.995,00	5.985,00		Vlastní
3	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,00000	27,00	27,00		Vlastní
4	35822111	jistič 10kA 2B-1 10kA- dodávka	kus	1,00000	359,00	359,00		Vlastní
5	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	5,00000	27,00	135,00		Vlastní
6	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 šedá- dodávka	kus	5,00000	17,00	85,00		Vlastní
7	35674001.1	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)- dodávka	kus	1,00000	2.660,00	2.660,00		Vlastní
8	741210006	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace, revize	hod	10,00000	665,00	6.650,00		Vlastní
9	M21-doprava	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	781,00	781,00		Vlastní
		1		1,00000				

Celkem	17.000,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna	
R:	D.1.1.4b	Rozvaděč RH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				64.300,00		
1	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,00000	106,00	106,00		Vlastní
2	4241250014.1	SPD T1+T2 TNS- dodávka	kus	1,00000	6.650,00	6.650,00		Vlastní
3	741320182	Montáž jističů třípólových nn do 160 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
4	35822111.3	jistič 35kA 250B-3- dodávka	kus	2,00000	18.620,00	37.240,00		Vlastní
5	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,00000	106,00	106,00		Vlastní
6	35822111.1	pomocný instalační stykač 20-20-A230-M- dodávka	kus	1,00000	1.024,00	1.024,00		Vlastní
7	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	36,00000	27,00	972,00		Vlastní
8	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 šedá- dodávka	kus	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
9	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 modrá- dodávka	kus	12,00000	17,00	204,00		Vlastní
10	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,00000	27,00	270,00		Vlastní
11	34562149.1	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 25 mm2 šedá- dodávka	kus	6,00000	47,00	282,00		Vlastní
12	34562149.2	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 25 mm2 modrá- dodávka	kus	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
13	34562149.3	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 25 mm2 ZZ- dodávka	kus	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
14	35674001.1	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)- dodávka	kus	1,00000	2.660,00	2.660,00		Vlastní
15	741210005	Rozvodnice - úprava stávající	kus	1,00000	6.650,00	6.650,00		Vlastní
16	741210006	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace, revize	hod	6,00000	998,00	5.988,00		Vlastní
17	M21-doprava	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	1.340,00	1.340,00		Vlastní

1

1,00000

Celkem	64.300,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.1.4c	Rozvaděč Rac

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				199.600,00		
1	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
2	4241250014.1	SPD T1+T2 TNS- dodávka	kus	2,00000	6.650,00	13.300,00		Vlastní
3	741210006	Montáž rozvodnice nástěnné	kus	2,00000	3.325,00	6.650,00		Vlastní
4	35822654865	Rozvodnice nástěnná min.122M IP65- dodávka	kus	2,00000	4.655,00	9.310,00		Vlastní
5	741330602	Montáž relé HRN 100 LCD F-U-guard se zapojením vodičů	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
6	358226584763	HRN 100 LCD F-U-guard- dodávka	kus	2,00000	3.325,00	6.650,00		Vlastní
7	74132030248	Montáž Motorový pohon 3VA9257-0HA20	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
8	3598745513	Motorový pohon 3VA9257-0HA20- dodávka	kus	2,00000	14.630,00	29.260,00		Vlastní
9	741320302	Montáž jistič deion 3VA2116-5HL32, 200A + podpěťová spoušť	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
10	3582289746	jistič deion 3VA2116-5HL32, 200A + podpěťová spoušť- dodávka	kus	2,00000	14.630,00	29.260,00		Vlastní
11	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	8,00000	106,00	848,00		Vlastní
12	35822111.2	jistič 10kA 2B-1- dodávka	kus	4,00000	652,00	2.608,00		Vlastní
13	35822111.3	jistič 10kA 10B-1- dodávka	kus	4,00000	2.062,00	8.248,00		Vlastní
14	741320111	Montáž jističů trojpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	6,00000	106,00	636,00		Vlastní
15	35822111.5	jistič 10kA 80B-3- dodávka	kus	1,00000	3.990,00	3.990,00		Vlastní
16	35822111.5.1	jistič 10kA 100B-3- dodávka	kus	5,00000	4.921,00	24.605,00		Vlastní
17	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
18	35822111.7	jistič 10kA 4C-3- dodávka	kus	2,00000	1.064,00	2.128,00		Vlastní
19	741320302.1	Montáž jistič deion 3VA2116-5HL32, 200A	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
20	3582289746.1	jistič deion 3VA2116-5HL32, 200A- dodávka	kus	2,00000	12.635,00	25.270,00		Vlastní
21	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	18,00000	27,00	486,00		Vlastní
22	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 šedá- dodávka	kus	12,00000	17,00	204,00		Vlastní
23	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 modrá- dodávka	kus	6,00000	17,00	102,00		Vlastní
24	741330602.1	Montáž relé instalační	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.1.4c	Rozvaděč Rac

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	34562149.4	relé instalační 230V/2A- dodávka	kus	2,00000	665,00	1.330,00		Vlastní
26	35674001.1	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)- dodávka	kus	2,00000	2.660,00	5.320,00		Vlastní
27	741210006.1	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace, revize	hod	40,00000	665,00	26.600,00		Vlastní
28	M21-doprava	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	1.311,00	1.311,00		Vlastní
		1		1,00000				

Celkem	199.600,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.1.4d	Rozvaděč Rdc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				94.800,00		
1	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	34,00000	106,00	3.604,00		Vlastní
2	4241250014.1	SPD T1+T2 TNS IT 1000Vdc- dodávka	kus	34,00000	1.467,00	49.878,00		Vlastní
3	741210006	Montáž rozvodnice nástěnné	kus	4,00000	333,00	1.332,00		Vlastní
4	35822654865	Rozvodnice nástěnná min.72M IP65 / 1000 VDC- dodávka	kus	4,00000	2.394,00	9.576,00		Vlastní
5	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů EPS svorkovnice	kus	4,00000	27,00	108,00		Vlastní
6	35822111.9	EPS svorkovnice- dodávka	kus	4,00000	67,00	268,00		Vlastní
7	74132016198	Montáž pojistky válcové	kus	68,00000	27,00	1.836,00		Vlastní
8	168445131	Pojistka válcová- dodávka	kus	68,00000	88,00	5.984,00		Vlastní
9	741312501	Montáž Pojistkový odpínač 2P	kus	34,00000	27,00	918,00		Vlastní
10	35822111.8	Pojistkový odpínač 2P- dodávka	kus	34,00000	200,00	6.800,00		Vlastní
11	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	68,00000	27,00	1.836,00		Vlastní
12	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 šedá- dodávka	kus	34,00000	17,00	578,00		Vlastní
13	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 modrá- dodávka	kus	34,00000	17,00	578,00		Vlastní
14	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	68,00000	27,00	1.836,00		Vlastní
15	34562147.1	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2 červená- dodávka	kus	34,00000	21,00	714,00		Vlastní
16	34562148.1	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2 modrá- dodávka	kus	34,00000	21,00	714,00		Vlastní
17	35674001.1	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)- dodávka	kpl	4,00000	33,00	132,00		Vlastní
18	741210006.1	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace, revize	hod	24,00000	277,00	6.648,00		Vlastní
19	M21-doprava	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	1.460,00	1.460,00		Vlastní
		1		1,00000				

Celkem	94.800,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.1.4d	Rozvaděč Rdc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 05	Bleskosvod	
R:	D.1.1.1	Bleskosvod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				682.540,00		
1	741210006	Úprava stávajícího LPS	hod	8,00000	445,00	3.560,00		Vlastní
2	PC.2	Doplnění stávajícího LPS o izolační trubky GFK + doplnění jímačů vč napojení na LSP	m	16,00000	623,00	9.968,00		Vlastní
3	PC.3	Izolační trubka GFK GFK, D= 22 mm / TI= 3 mm vč podpěr a příslušenství, - dodávka	m	16,00000	2.873,00	45.968,00		Vlastní
4	PC.1	Jímač 3,5m vč podpěr a příslušenství- dodávka	kpl	14,00000	1.603,00	22.442,00		Vlastní
5	741210006235	Montáž Svorka SS spojovací FeZn	kus	16,00000	103,00	1.648,00		Vlastní
6	3582265487	Svorka SS spojovací FeZn- dodávka	kus	16,00000	13,00	208,00		Vlastní
7	741210006.1	Montáž rozvodnice nástěnné	kus	1,00000	13.362,00	13.362,00		Vlastní
8	35822654865	Rozvodnice nástěnná SR602,In 600A 6x poj spodek 2- dodávka	kus	1,00000	22.269,00	22.269,00		Vlastní
9	741920101	Protipožární ucpávky montáž včetně materiálu	kus	1,00000	7.126,00	7.126,00		Vlastní
10	210290862R00	Montáž doplnění orientačními štítky bakelitovými, , na kovovou desku nebo pertinax	kpl	1,00000	1.781,00	1.781,00	M21	RTS 26/ I
11	35674001.1	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)- dodávka	kpl	1,00000	891,00	891,00		Vlastní
12	947 R00	HZS třída 7	h	160,00000	623,00	99.680,00		RTS 26/ I
Demontáž stávajícího hromosvodu na jednotlivých střechách - střední, severní, jižní blok : 160				160,00000				
13	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00000	91.984,00	91.984,00	AP-M	RTS 26/ I
<p>vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásu 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm.</p>								
Severní blok - střecha A : 1				1,00000				
14	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00000	113.459,00	113.459,00	AP-M	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN		
O:	SO 05	Bleskosvod	
R:	D.1.1.1	Bleskosvod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásu 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm.

[Jižní blok - střecha E + F : 1](#)

1,00000

15	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00000	248.194,00	248.194,00	AP-M	RTS 26/ I
----	--------------	--------------------------------------	-------	---------	------------	------------	------	-----------

vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásu 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm.

[Střední blok - střecha B, C, D : 1](#)

1,00000

Díl: 999		Poplatky za skládky					-28.000,00		
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

16	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	14,00000	-2.000,00	-28.000,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	----------	-----------	------------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

[Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000](#)

14,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					33.250,00		
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,00000	519,00	7.266,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

14

14,00000

18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	28,00000	334,00	9.352,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000*2](#)

28,00000

19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,00000	329,00	4.606,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

[Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000](#)

14,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/ZSSFVE_ STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA VSETÍN	
O:	SO 05	Bleskosvod
R:	D.1.1.1	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 14,00000*4</i>	t	56,00000	27,00	1.512,00	801-3	RTS 26/ I
				56,00000				
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000</i>	t	14,00000	481,00	6.734,00	801-3	RTS 26/ I
				14,00000				
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000*5</i>	t	70,00000	54,00	3.780,00	801-3	RTS 26/ I
				70,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				89.210,00		
23	M21-doprava	Doprava, přesun 1	kompl.	1,00000	4.454,00	4.454,00		Vlastní
				1,00000				
24	Pol__0024	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste 36	hod	36,00000	623,00	22.428,00		Vlastní
				36,00000				
25	Pol__0026	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik <i>Revize hromosvodu na jednotlivých střechách - střední, severní, jižní blok : 35</i>	hod	35,00000	623,00	21.805,00		Vlastní
				35,00000				
26	Pol__0027	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem 15	hod	15,00000	623,00	9.345,00		Vlastní
				15,00000				
27	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.</i> <i>Hromosvod komplet : 1</i>	Soubor	1,00000	31.178,00	31.178,00		RTS 26/ I
				1,00000				
Celkem						777.000,00		