



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Bílina

Objekt:

001 - Svařování a broušení TO Bílina

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel: OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
1	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KCV00U00
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 14 / 1.SK"1		1,000			
2	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KCV00U00
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10 / 1.SK "1		1,000			
3	K	5910022020	Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. R65	svar	0,000			E311KCV00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, pro					
	VV		"REKLAMACE-žst. Řehlovice, E311KCV, 2.SK, km 6,570"0		0,000			
4	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000			E311KCZ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"žst. Ohnič, E311KCZ, 3.SK v km 19,480-19,495"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			E311KCZ00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"žst. Ohnič, E311KCZ, 3.SK v km 19,480-19,495"2		2,000			
6	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	10,000			E311KCZ00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Ohnič, E311KCZ, 3.SK v km 19,480-19,495"10		10,000			
7	K	5910090260	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KCZ00U00
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, b					
	VV		"žst. Ohnič, E311KCZ, v.č.18"1		1,000			
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,000			E311DK100U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"žst. Světec, E311KD1, v.č. 2"6		6,000			
9	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,000			E311DK100U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Světec, E311KD1, v.č. 2"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
10	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			E311DK100U00
	PP	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"Žst. Světec, E311KD1, v.č. 2*10						
11	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,000			E311KCJ00U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo						
	VV	"Žst. Bílina, E311KCJ, 1C.SK, km 35,015 *5						
12	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			E311KCJ00U00
	PP	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V						
	VV	"Žst. Bílina, E311KCJ, 1C.SK, km 35,015 *2						
13	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			E311KCJ00U00
	PP	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"Žst. Bílina, E311KCJ, 1C.SK, km 35,015 *10						
14	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč						

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Oldřichov

Objekt:

001 - Svařování a broušení TO Oldřichov

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Šrédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000			E311KCC00U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,						
	VV	"Teplice-Řetenice, E311KCC, 2.TK v km 19,441-19,441*6						
2	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000			E311KCC00U00
	PP	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.						
	VV	"Teplice-Řetenice, E311KCC, 2.TK v km 19,441-19,441*2						
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			E311KCC00U00
	PP	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"Teplice-Řetenice, E311KCC, 2.TK v km 19,441-19,441*10						
4	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	4,000			E311KNS00U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,						
	VV	"Žst. Dubí, E311KNS, 1.SK v km 148,550-148,575*4						
5	K	5910035040	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A	svar	2,000			E311KNS00U00
	PP	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.						
	VV	"Žst. Dubí, E311KNS, 1.SK v km 148,550-148,575*2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNÚ
6	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000			E311KNS00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Dubí, E311KNS, 1.SK v km 148,550-148,575"4		4,000			
7	K	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A	kus	4,000			E311KNS00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Dubí, E311KNS, 1.SK v km 148,550-148,575"4		4,000			
8	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					