

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1467/OSIO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-331/2026
ze dne 6.5.2026

Smluvní strany

1. Objednatel:

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha

zastoupený Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení 10R-331/2026, ze dne 6.5.2026

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Iveta Myšková, vedoucí oddělení oprav v odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

INPROS PRAHA a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B 20074 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený Ing. Milanem Fialem, členem správní rady

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ 47114444

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu a ceny za zhotovení díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1467/OSIO uzavřené dne 19.11.2025 na zhotovení veřejné zakázky pod názvem: „**Oprava povrchu části ulice Věkova, Praha 4**“.

1.2. Předmět díla byl zpracován ve zjednodušené projektové dokumentaci, jejíž součástí byly předběžné koordinace s jednotlivými správci sítí. V rámci přípravy realizace vybraný zhotovitel tyto koordinace podrobně aktualizoval. Společnost Pražská plynárenská a.s. v dané době připravovala a následně zrealizovala výměnu sítí v ulici Věkova vč. opravy velké části poškozených povrchů. Tím se stalo plnění značné části smlouvy č. SML/2025/1467/OSIO bezpředmětné.

II. Předmět a cena díla

2.1. Čl. II. odstavce 2.3. SML/2025/1467/OSIO se ruší a nově zní takto: Dílo spočívá v provedení opravy dílčích úseků asfaltového povrchu komunikace v ul. Věkova na pozemcích parc.č. 2281, parc.č. 2994 a parc. č. 3007/1, vše v k.ú. Braník dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Čl. V. odst. 5.1. smlouvy SML/2025/1467/OSIO se ruší a nově zní takto:

Cena díla činí:	690.294,85 Kč bez DPH
	144.961,92 Kč 21 % DPH
	835.256,77 Kč vč. 21% DPH

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1467/OSIO ze dne 19.11.2025 zůstávají nezměněna.


3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 smlouvy č. SML/2025/1467/OSIO se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V Praze dne 25-05-2026
.....
.....
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4



V Praze dne 21.5.2026
.....
.....
Ing. Milan Fiala
člen správní rady INPROS PRAHA, a.s.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 95-2024
Stavba: Oprava povrchu části ulice Věkova (č.o. 18-26), Praha 4
KSO:
Místo: Praha 4

Sinpps s.r.o.

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:
INPROS PRAHA a.s.

Projektant:
Sinpps s.r.o

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

690 294,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	690 294,85	144 961,92
snížená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

835 256,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 95-2024

Stavba: Oprava povrchu části ulice Věkova (č.o. 18-26), Praha 4

Místo: Praha 4

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: INPROS PRAHA a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Sinpps s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		690 294,85	835 256,77	
101.1	Komunikace	510 352,00	617 525,92	STA
101.2	Sanace pdoloží v AZ	0,00	0,00	STA
901	Vedlejší rozpočtové náklady	179 942,85	217 730,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Sinpps s.r.o.**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

101.1 - Komunikace

KSO:

Místo: **Praha 4**

CC-CZ:

Datum: **13. 1. 2025**

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

Uchazeč:

INPROS PRAHA a.s.

IČ:

47114444

DIČ:

CZ47114444

Projektant:

Sinpps s.r.o.

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH**510 352,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	510 352,00	21,00%	107 173,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****617 525,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Sinpps s.r.o.**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

101.1 - Komunikace

Místo:

Praha 4

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

INPROS PRAHA a.s.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**510 352,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	510 352,00
1 - Zemní práce	71 047,50
2 - Drenáž	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	249 525,50
8 - Trubní vedení	13 596,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 398,00
997 - Přesun sutě	132 410,00
998 - Přesun hmot	37 375,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101.1 - Komunikace

Místo:

Praha 4

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

INPROS PRAHA a.s.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							510 352,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				510 352,00	
D	1		Zemní práce				71 047,50	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,000	98,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
	VV		4 "rozebrání přístupových chodníků ke vchodům - předláždění + varovné pásy		4,000			
2	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	0,000	114,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106193					
	VV		11 "zastřehovací dílce před č.p. 18		11,000			
3	K	113107130	Odstranění krytu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	0,000	636,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130					
	VV		3+3,4 "obnova betonových chodníků severovýchod		6,400			
4	K	113107141	Odstranění podkladů živичného tl 50 mm ručně	m2	0,000	119,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141					
	VV		0,5 "odstranění asfaltového krytu egodniku pro zřízení varovného pásu		0,500			
5	K	113107222	Odstranění podkladů z kameniva drobného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	70,000	42,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drobného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222					
	VV		81,3+471,7 "vytážení podkladního štěrku na pláš		563,000			
6	K	113107231	Odstranění podkladů z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	70,000	133,00	9 310,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107231					
	VV		471,7 "odstranění podkladů z betonu tl. 0,15 m dle jádrových vývrtů		471,700			
7	K	113107242	Odstranění krytu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	306,500	49,00	15 018,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242					
	VV		471,7 "odstranění stávajícího živичného krytu tl. 6,9 cm dle jádrových vývrtů		471,700			
8	K	113107243	Odstranění krytu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	306,500	84,00	25 746,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243					

VV		91,3 "odstranění stávajících asfaltových vrstev tl. 0,15 m dle jádrových vývrů		91,300				
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,500	72,00	324,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		11+4+11 "vytrhání stávajících betonových zapuštěných obrubníků před č.p. 18		26,000			
10	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	0,000	79,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111					
	VV		20 "stávající obruby z drobné dlažby		20,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	0,000	51,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
	VV		2+1+1+2+1+1+1+1 "stávající sadové obruby		10,000			
12	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	243,00	1 215,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
	VV		0,4*(7+0,92+2,78+1,5) "odstranění zeleně v místě opravované vozovky		4,880			
	VV		(29+62)*0,4*0,4 "trativody		14,560			
	VV		63,7*0,15 "ostani zemní práce pro vegetační úpravy		9,555			
	VV		Součet		28,995			
13	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,500	841,00	420,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
	VV		(29+29+1+1+62+2,5+2,5+1,5+1,5+13+56+1+1+1+1+1)*0,3		24,600			
	VV		0,4 "hloubení rýh pro obruby					
	VV		Součet		24,600			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	5,500	307,00	1 688,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		28,995*24,6 "odkopávky + hloubení rýh		53,595			
15	K	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110,000	23,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		53,595*20 "odkopávky + hloubení rýh		1 071,900			
16	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	70,000	25,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavebních silnicích a dálnicích strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		563		563,000			
17	K	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	212,00	4 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnění omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
	VV		63,7 "vegetační úpravy za obrubou		63,700			
18	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	5,400	890,00	4 806,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - třídněná					
	VV		63,7*0,15*1,8		17,199			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	47,00	940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		63,6		63,600			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
21	K	184806113	Řez stromů netmítkých průklestem D koruny přes 4 do 6 m - včetně dopravy a skládkovného	kus	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netmítkých, o průměru koruny přes 4 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806113					
22	K	184806114	Řez stromů netmítkých průklestem D koruny přes 6 do 8 m - včetně dopravy a skládkovného	kus	0,000	580,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netmítkých, o průměru koruny přes 6 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806114					
23	K	184806152	Řez keřů netmítkých průklestem D koruny přes 1,5 do 3 m - včetně dopravy a skládkovného	kus	0,000	190,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netmítkých, o průměru koruny přes 1,5 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806152					
24	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m - včetně dopravy a skládkovného	kus	0,000	1 690,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151511					
25	K	112151514	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v přes 20 m - včetně dopravy a skládkovného	kus	0,000	3 430,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151514					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Sinpps s.r.o.**

Stavba: Oprava povrchu části ulice Věkova (č o. 18-26), Praha 4
Objekt: **901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:
Místo: **Praha 4**

CC-CZ:
Datum: **13. 1. 2025**

Zadavatel:
MČ Praha 4

IC: **00063584**
DIČ: **CZ00063584**

Uchazeč:
INPROS PRAHA a.s.

IC: **47114444**
DIČ: **CZ47114444**

Projektant:
Sinpps s.r.o

IC: **62584332**
DIČ: **CZ62584332**

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IC: **62584332**
DIČ: **CZ62584332**

Poznámka:

Cena bez DPH **179 942,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 942,85	21,00%	37 788,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **GZK** **217 730,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Sinpps s.r.o.**

Stavba: Oprava povrchu části ulice Věkova (č o. 18-26), Praha 4
Objekt: **901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: **Praha 4**

Datum: **13. 1. 2025**

Zadavatel: **MČ Praha 4**

Projektant: **Sinpps s.r.o**

Uchazeč: **INPROS PRAHA a.s.**

Zpracovatel: **Sinpps s.r.o**

Kód dílu - Popis

Cena celkem (GZK)

Náklady ze soupisu prací

179 942,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	179 942,85
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	115 665,71
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	25 888,57
VRN7 - Provozní vlivy	25 888,57
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba: Oprava povrchu části ulice Věkova (č. o. 18-26), Praha 4

Objekt: 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 4

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč: INPROS PRAHA a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						179 942,85		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				179 942,85	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 500,00	
1	K	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - výtčení IS	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - výtčení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
4	K	013244000-2	Dokumentace pro provádění stavby RDS	kpl	1,000	0,00	0,00	
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000					
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013284000					
8	K	072103001	Zpracování projektu DIO vč. projednání a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy (zajistí a projedná vybraný zhotovitel stavby)	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103001					
D	VRN3		Zařízení staveniště				115 665,71	
9	K	030001000	Zařízení staveniště - 3% ze ZRN	%	3,000	25 888,57	77 665,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - realizace etap DIO vč. drobných stavebních úprav	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
12	K	042503000	Plán POV - zajistí zhotovitel	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042503000					
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - statické zátěžovací zkouška (kontrola únosnosti pláně Edef,2)	ks	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					
D	VRN6		Územní vlivy				25 888,57	
14	K	060001000	Územní vlivy - 1% ze ZRN	%	1,000	25 888,57	25 888,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Územní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000					
D	VRN7		Provozní vlivy				25 888,57	
15	K	070001000	Provozní vlivy - 1% ze ZRN	%	1,000	25 888,57	25 888,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provozní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000					
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	

16	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818243					
17	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818242					

