

Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou

ZL6-M

SO 101 – Chodníky

č. smlouvy zhotovitele:

AQS/2024/11/52023

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65

591 01 Žďár nad Sázavou

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby : Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 101 Chodníky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 101	Číslo změny stavby ZL6-M
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11. 10. 2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4			
Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐			
Zdůvodnění a popis změny: 1) Při provádění chodníku vlevo v km 0,710, byla zjištěna kolize se stávající šachtou. Stávající ŽB šachta byla vybourána a zasypana. Přílohy: - fotodokumentace - zápis z KD č.13 - výřez situace s umístěním šachty - rozpočet změny Vazba a ust. § 222 odst. 6 ZZVZ: Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složitě organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumuluji jak ekonomické a technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0		29 105,20	29 105,20
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Rambousek	datum
			podpis Ing. Martin Rambousek
Technický dozor investora	jméno	Zdeněk Karmazín	datum
			podpis  Digitálně podepsal Zdeněk Karmazín
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Petr Fuksa	datum
			podpis Petr Fuksa
Zhotovitel	jméno	Jaromír Kocián	datum
			podpis Jaromír Kocián

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL6-M
Stavba: Vybourání stávající šachty v km 0,71

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 105,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	29 105,20	6 112,09
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			35 217,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL6-M		
Stavba:	Vybourání stávající šachty v km 0,71		
Místo:		Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Město Žďár nad Sázavou	Projektant:	
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 105,20	35 217,29
ZL6-M	Vybourání stávající šachty v km 0,71	29 105,20	35 217,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybourání stávající šachty v km 0,71

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 105,20


D		97	Přesuny suti a vybouraných hmot			1 964,16		
1	K	979084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	7,920	178,08	1 410,39	dle Sod
VV		3,6*2,2			7,920			
2	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	7,920	69,92	553,77	dle Sod
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot			1 132,56		
3	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,920	143,00	1 132,56	CS ÚRS 2025 01
D		HSV	Práce a dodávky HSV			26 008,48		
D		1	Zemní práce			14 452,48		
5	K	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	13,600	821,56	11 173,22	dle Sod
VV		"šachta" 1,2*1,2*2,5			3,600			
VV		"šachta" 2*2*2,5			10,000			
VV		Součet			13,600			
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,400	0,00	0,00	dle Sod
VV		"šachta" ((2*2*2,5)-(1,2*1,2*2,5))			6,400			
VV		Součet			6,400			
6	K	R-132201212PC	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	3,200	353,97	1 132,70	dle Sod
VV		"šachta" ((2*2*2,5)-(1,2*1,2*2,5))*0,5			3,200			
VV		Součet			3,200			
7	K	R-132201219PC	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,200	64,46	206,27	dle Sod
8	K	R-132301212PC	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	2,240	399,86	895,69	dle Sod
VV		"šachta" ((2*2*2,5)-(1,2*1,2*2,5))*0,35			2,240			
VV		Součet			2,240			
9	K	R-132401211PC	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	0,960	1 088,13	1 044,60	dle Sod
VV		"šachta" ((2*2*2,5)-(1,2*1,2*2,5))*0,15			0,960			
VV		Součet			0,960			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná			11 556,00		
10	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,600	3 210,00	11 556,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"šachta" 1,2*1,2*2,5			3,600			

Foto č.1 – umístění stávající šachty v původním chodníku



Foto č.2 – vnitřek šachty





Rekonstrukce ul. Vysocké, Žďár nad Sázavou

Zápis z kontrolního dne č. 13
Místo konání: AQUASYS, ul. Jamská, Žďár nad Sázavou
Dne: 09.09.2025
Přítomni: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

13.03.2025 předání staveniště viz samostatný protokol

17.03.2025 zahájení prací

Provedené práce od 12.08.-25.08.2025

Dokončení přeložky plynovodu Gasnet (realizace 1. Žďárská)

Dokončena přeložka NN v místě staveniště, práce probíhají mimo stavbu – EGD (realizace E-mont).

Dokončena přeložka CETIN.

KSÚSV

SO 101 Silnice II/353

- odkop konstrukčních vrstev
- sanace AZ v km 0,420 – 0,540
- pokládka drenáží v km 0,420 – 0,460

Město Žďár nad Sázavou

- Probíhá průběžná obnova vytyčení IS

SO 302 odvodnění vozovky

- Dokončeno vyjma poklopů

SO 201 Most

- osazeno zábradlí
- TDS: Zábradlí vykazuje vady. Objednatel požaduje opravu.

SO 101 Chodníky

- dokončen chodník v km 0,360 – 0,410 vlevo
- probíhá dokončení Parkovacích stání u mateřské školky a přilehlého chodníku
- km 0,410 – 0,460 a v km 0,360 – 0,420 vpravo jsou osazené obruby
- dokončena kamenná dlažba za chodníkem u mostu v km 0,770 – 0,790
- provedeny místa v chodníku pro výsadbu stromu

SO 403

- osazení stožáru v km 0,570 – 0,814 (KÚ)

SVK

- ve 37. týdnu byly dokončeny práce s přepojováním kanalizačních přípojek pro nemovitosti a odvodňovací prvky komunikace v úseku od kanalizačních šachet č. 411 – 410 – 409,
- dne 8.9.2025 byly provedeny zkoušky vodotěsnosti rekonstruované kanalizace v úseku mezi kanalizačními šachtami 407-408, 408-409, 413-394 a to s vyhovujícím výsledkem,
- dne 4.9.2025 dodavatel zaslal geodetické zaměření polohy poklopu kanalizační šachty č. 413, tak, aby mohla být provedena kontrola podmínky KSÚS – osazení poklopů kanalizačních šachet do osy jízdního pruhu, na základě provedené kontroly je odchylka 4 cm, což je v pořádku

2. Harmonogram

- Zhotovitel předložil harmonogram postupu prací ke dni 13.03.2025.
 - Práce jsou v souladu s HMG
- TDS:** V případě zpoždění prací, zhotovitel HMG aktualizuje a předloží TDS a Objednateli. HMG bude přílohou tohoto zápisu.
- Vyhodnocení HMG proběhne na příštím KD. **Trvá.**

KD č. 12: Aktualizace HMG do příštího KD. **Nový úkol. Proběhlo.**

Zhotovitel předložil HMG ke dni 8.9.2025 s datum zprovoznění.

SO 403 – dokončení 20.10.2025

SO 101 – dokončení chodníků 21.10.2025

SO 101 – dokončení vozovky 21.10.2025

Náhradní výsadba – do 15.10.2025

TDS: Zhotovitel HMG upraví dle struktury počátečního HMG a předloží podepsaný do příštího KD.

Nový úkol.

3. Projektová dokumentace / dokumentace stavby

- Stavba probíhá dle ZDS vyjma mostu SO 201. po zaměření zhotovitel předloží RDS k odsouhlasení Objednateli a TDS. Předpoklad do konce 04/2025. **Proběhlo.**
TDS zaslal připomínky. Zhotovitel předložil zpracované připomínky TDS. Zbývá předložit rozdílový soupis prací. **Splněno, zhotovitel zaslal změnový soupis prací.**
- Návrhy změn rezidentů jsou nepřipustné!!! Nutné vznést dotaz na investora. **Úkol trvalý.**
- Bylo odsouhlaseno VTD na zábradlí SO 201

4. Změny oproti PDPS případně RDS

Zhotovitel předložil ZL 1 - 5

ZL1-M	Provizorní komunikace u ZS do areálu SATT z důvodu znepřístupnění vlivem stavby + provizorní lávka pro chodce u mostu. Zhotovitel předložil změnový list – ZL1 M (město)
ZL 2-M	Na žádost Města ŽNs Přeložka stávajícího osvětlení VO v úseku I. etapy na sloupy NN. Zhotovitel předložil změnový list - ZL (město)
ZL3-M	Na žádost Města ŽNs budou osazena jiná svítidla než jsou v ZDS. Investor předloží konkrétní požadavky zhotoviteli. Trvá. (město)
ZL4-M	Po odbourání mostního svršku, bylo zjištěna drobná odchylka od ZDS. Šířka křídel o cca 30 cm a výška NK cca o 3 cm. Bude řešeno RDS a následné ZBV. Zhotovitel předložil změnový soupis prací - ZL. (město)
ZL5-M	Kanalizační šachta v místě nové OK je v kolizi s obruzy. Nutné odstranění. Před odstraněním informovat správce. p. Kasper. (město) Proběhlo.
Změna č. 6	Změna DN u potrubí přípojek na UV včetně vyjmutí sifonů. Nově DN 150. Trvá.
Změna č. 7	SO 302 (Město) osazení monolitické kanalizační šachty z důvodu kolize s vodovodem v km 0,610. Technické řešení bylo navrženo správcem vodovodu VAS a odsouhlaseno AD, Objednatel (viz. zápis v SD)
Změna č. 8	Doplnění drenáží v místě OK. Odsouhlaseno AD, KSÚSV.
Změna č. 9	Zastižení nefunkční KŠ v km 0,710 při zemních pracech. KŠ bylo nutné odstarnit. Bude řešeno formou ZBV
Změna č. 10	SO 101 (KSÚSV) – sanace AZ Sanaci bylo nutné provést z nakupovaného materiálu. Zpětné použití stáv. materiálu pro nevhodnost. Bude doloženo protokolem AZL a bude řešeno. Dále

	byla použita separační geotextýlie na návrh geotechnika a odsouhlasení Objednatele.
Změna č. 11	Prodloužení obrub u Kerouše cca 10 bm
Změna č. 12	Na KÚ vlevo bude prodloužen chodník od mostu směrem k BUS zastávce v ul. Wonkova
Změna č. 13	KSÚSV – navýšení zásypů za GZ (jiný tvar oproti PD) Zhotovitel doloží stanovisko AD a výkaz výměr k nacenění zhotoviteli. .

ZL 1 – ZL7 byly zapracovány připomínky TDS a předloženo ke kontrole.

5. Technologické předpisy

Byly předloženy	1. SO 201 – přípravné a bourací práce – schváleno 2. Frézování komunikace – schváleno 3. Část kanalizace – pro SVK 4. SO 302 odvodnění komunikace – schváleno 5. SO 201 – Izolace – schváleno 6. SO 201 – Přejížděvací oblast – schváleno 7. SO 201 – sanace mostní konstrukce – schváleno 8. SO 201 – betonáž – schváleno 9. SO 201 – odvodnění komunikace – schváleno 10. SO 201 – ochrana izolace MA – schváleno 11. SO 203 – stavba GZ – 12. SO 101 – zemní práce, sanace AZ 13. SO 101 – Sanace AZ 14. SO 101 – Dlažby 15. SO 101 – Podkladní vrstvy 16. SO 101 – AHV (STRABAG) TePř budou zasílány i KOO BOZP p. FUXOVI k odsouhlasení.
TDS: Zhotovitel bude předkládat TePř v předstihu TDS a KOO BOZP k odsouhlasení. Úkol trvalý. Bez schváleného TePř nejsou stavební práce povoleny.	

6. Kontrolní a zkušební plán

Byly předloženy	SO 302 odvodnění komunikace – odsouhlaseno Ostatní KZP jsou přílohou TePřů
TDS: KZP budou přílohou Technologických předpisů. Úkol trvalý.	

7. BOZP a PO

- Rizika BOZP byly navzájem předány mezi Zhotovitelem Aquasys, EGD, Gasnet a SKANSKA. - KOO BOZP upozorňuje na dodržování TP a BOZP u SO 301 (Město ŽnS)

Výkopové práce se budou provádět s důrazem na dodržování NV 591/2006 Sb., §3, bod. a, b, čl. 1 a 2 dále příloha č. 1 bod č. II a III, příloha č. 2, bod I a II, příloha č. 3, bod II – VIII. Nař. Vlády 362 / 2005 Sb. §3, bod 1 – 3

- TDS upozorňuje na striktní dodržování BOZP, zejména ochranné pomůcky, pažení výkopů atd. Nutné po skončení směny ohraničit výkopy v místě stavby a zabezpečit proti pádu osob!!! U všech výkopu a případně stavebních jam KOO požaduje jejich ohrazení pevnou zábranou v průběhu celé pracovní doby a po ukončení pracovní doby.
 - SO 201 při jakékoliv pracovní činnosti bližší 1,5m od hrany mostní konstrukce musí zhotovitel používat OOPP pro zachycení pádu osob z výšky a do vody. Variantně je možné použít nosné zábradlí na volných hranách mostní konstrukce.
- KD č. 13 – KOO BOZP požaduje oplocení podél stavby zejména kolem stavebních jam.**

8. Ostatní / Nové úkoly / Trvalé úkoly

Bod č.	Projednávaný úkol	Odpovídá / termín do
1.	Nutné zřízení provizorního VO, po demontáži stávajícího VO. Viz bod č. 4 změna č. 2. Proběhlo přeložení VO ve spodní části. Zhotovitel předloží CN 23.04.2025. Cena byla předběžně odsouhlasena a bude součástí změnového listu. Probíhá.	Jaromír Kocián
2.	Zhotovitel bude předkládat týdenní plány práce (TPP) pravidelně nejpozději každý pátek do 12,00 hodin. Odpovídá. P. Klement. Bude zasíláno TDS a zástupcům investorů. Úkol trvalý.	Ing Klement / Trvale
3.	Nutné prověřit hranice pozemků 3/74 a šířkového uspořádání vozovky a chodníků z důvodu majetkoprávního vypořádání. Proběhlo. Bude řešeno GP	Ing. Rambousek / do příštího KD
4.	Pan Miloslav Dvořák předá stavbě info, které sloupy zachovat a kam uložit. Správce VO vznesl požadavek na změnu svítidel, předloží konkrétní požadavek na změnu. Proběhlo. Bude přílohou tohoto zápisu.	Zhotovitel / p. Klement p. Dvořák
5.	TDS a Objednatel Město ŽnS upozorňuje na stávající kryty vozovek přilehlých ulic využívané v rámci stavby jako , že pokud budou poškozeny, budou uvedeny do původního stavu. Trvá.	Zhotovitel
6.	Nutné ověřit barvu mostního zábradlí u následného správce u p. Kaspera (městský architekt). Barva byla upřesněna p. Kasperem – RAL 9005 – černá. Proběhlo. Bod se vypouští.	
7.	KSÚSV žádá o průběžnou fotodokumentaci z provádění zásypů rýh. Město žádá průběžnou aktualizaci informační nástěnky na webu a u MŠ. Trvá. Objednatel urguje doplnění informací.	Zhotovitel J. Kocián T. Klement
8.	Zástupci města požadují provedení nášlapů v místech přechodů na +-0 cm namísto 0-1 cm. Trvá.	Zhotovitel.
9.	U odbočky ke Keroušovi budou prodlouženy betonové obruby na stávající komunikaci. Odsouhlaseno zástupci města a AD. Trvá.	Zhotovitel
10.	Objednatel č.1 (Město) žádá prověření (z pohledu bezpečnosti silničního provozu a chodců) absenci zábradlí nad GZ a současně žádá o alternativní řešení. Trvá. Čeká se na vyjádření města.	Ing. Rambousek
11.	CETIN – chráničky cca v km 0,550 budou obetonovány. Bez obetonování chrániček není povolen další postup. Proběhlo.	Zhotovitel

12.	Zhotovitel vznesl dotaz na Město ŽnS ohledně plochy u mostu, která je dlážděná dle PD za variantu zelené plochy. Bude provedeno dle PD.	Janette Švandová
13.	U rodinného domu č.p. 24 dochází ke kolizi domovní přípojky a stávajícího stromu mezi komunikací a chodníkem na pozemku kraje Vysočina. Bude prověřeno kácení. Vyřešeno.	Správce komunikace, KSÚSV
14.	Na žádost města bude prodloužen chodník od mostu směrem k BUS zastávce v ul. Wonkova. AD předloží technické řešení k odsouhlasení a následné realizaci. Bude řešeno ZBV. Trvá.	Ing. Rambousek.
15.	KSÚSV uvažuje o obnově obrusné vrstvy v ul. Wonkova od KÚ ke křižovatce se sil. I/37. Rozsah bude upřesněn KSÚSV ŽnS. Trvá.	Spr. Kom.
16.	Předláždit kamennou dlažbu ve vjezdech, kde jsou velké spáry.	Zhotovitel
17.	Objednatel rozporuje barvu betonové dlažby šedé barvy položené na chodnících. Zhotovitel prověří u dodavatele dlažby a bude informovat.	Zhotovitel
18.	Co nejdříve bude zřízen referenční vjezd pro pokus vjezdu do nemovitosti u domu na KÚ.	Zhotovitel
19.	Objednatel požaduje vyjádření autorského dozoru k nášlapům u vjezdů.	p. Rambousek
20.	Objednatel požaduje návrh technického řešení ohledně vjezdu k p. Jílkové v návaznosti na BUS zastávku v II. etapě.	p. Rambousek
21.	17. – 18.09.2025 od 8.00 hod budou probíhat na SO řady 300 TV prohlídky potrubí.	Stavbyvedoucí
22.	Dnes proběhlo setkání s rezidenty ohledně šířkového uspořádání vjezdů. Požadavky jsou přílohou zápisu. Dále řeší Objednatel.	

Další zhodnocení proběhne na KD č. 14, který se bude konat dne 16.09.2025 od 12:00 hod.

JEDNÁ SE O MIMOŘÁDNÝ KD K DOŘEŠENÍ ŠÍRKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V MÍSTECH VJEZDŮ PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ.

Zahájení proběhne v místě stavby.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 09.09.2025

Zapsal Zdeněk Karmazin, TDS

podpis:

Za zhotovitele, Jaromír Kocián

podpis:

Za Objednatele č. 1, Petr Fuksa

podpis:

Za Objednatele č. 2, Jaroslav Fikar

podpis:










Digitálně
podepsal
Zdeněk
Karmazin

Přílohy:

1. Prezenční listina

Prezenční listina

Rekonstrukce ul. Vysocké ve Žďáru nad Sázavou
Kontrolní den č. 13

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Zdeněk Karmazin	BUNG CZ s.r.o. TDS	734 743 542 zdenek.karmazin@bung.cz	
Jaromír Kocián	QUASYS spol. s.r.o. hl. stavbyvedoucí	724 469 720 kocian@aquasys.cz	
Josef Novák	BUNG CZ s.r.o. Koordinátor BOZP	773 960 631 novak@manifold.cz	
Ing. Martin Mrkos	Žďár nad Sázavou Starosta	602 134 790 martin.mrkos@zdarns.cz	
Jan Prokop	Žďár nad Sázavou	773 794 139 jan.prokop@zdarns.cz	
Jaroslav Fikar	KSÚSV	739 058 238 jaroslav.fikar@ksusv.cz	
Petr Fuksa	Žďár nad Sázavou	736 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz	
Ing. Martin Rambousek	APC SILNICE s.r.o.	605 204 421 martin.rambousek@apcsilnice.cz	
Jaroslav Němeček	PREPO	jaroslav.nemecek@prepo.cz	
Ing. Josef Jágr	SVK	775 448 237 jagr@svkzdarsko.cz	
Ing. Jiří Šemrínec	Vodárenská a.s.	724 151 943 jiri.semrinec@vodarenska.cz	v z. 
Stanislav Bláha		605 407 990 blaha.stan@gmail.com	
Roman Přecechtěl	Žďár nad Sázavou	778 526 179 roman.precechtel@zdarns.cz	
Tomáš Klement	AQUASYS	602 738 165 klement@asys.cz	
Miroslav Kolařík	AQUASYS	7378 931 665 mirekkolarik202@seznam.cz	
Miloslav Dvořák	Žďár nad Sázavou	736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz	
Jiří Žák	SATT	7245 734 184 zak@satt.cz	
Jan Lindl	1.ZPV	604 208 870 lindl@1zpv.cz	
Ing. Palík	TEMO	602 538 493 miroslav.palik@temo.cz	
Janette Švandová	Žďár nad Sázavou	janette.svandova@zdarns.cz	
Ing. Radim Fuxa	BUNG CZ s.r.o.	777 960 665 fuxa@manifold.cz	

[illegible]

Waste

Waste

obručníky - dokončení napojení na stávající stav 0,540 - 0,814

obrubtníky - silniční kamenná vřetv km 0 420-0 500

obnubitiiv - best viewa km 0 420-0 530

oboznačení - bez. výška km 0 420-0 500

altitude - above km 0 420-0 630

0630 0 420 - 0 630

VO KM 0.420 - 0.530

obručniky - det. vp

Vlozdy - chránický

Výzdy - obruby

vjezdy - diaľba

dializna - vpravo km 0 360-0 530

obrubníky - dokončení napojení na stávající stav 0 320 - 0 540

dělby - dokončení, dořez, plískování, atd.

Verbindt Öproav

VO - dokončení

sanace zemních plání - komplet

drönte - komplet

density $KO + dist$

Carlo G. C. Rossi + Associati
Architettura e comunicazione 200m

Individuals from various "communities" (Kleinman 2000) are

1000 101 100 + 1000000

ACF, ACL, ACO + porosity - data elapsed
continued on p. 57

ZD QUINACRONE

náhradní výsadba

Rekonstrukce ul. vysocké ve Žďáru nad Sázavou

Vjezdy rezidentů – úprava

dne 09.09.2025

Počet číslo popisné popis rozšíření vjezdů

1.	821/14	Náběhy + rozšíření na 5 m
2.	981/16	Od sloupku rozšíření na 5,5 m
3.	832/18	Místo na stání v zel. pruhu + rozšíření na 6 m
4.	837/20	Vjezd k pergole – náběhy + rozšíření na 4,5 m
5.	1072/22	Místo na stání v zel. pruhu + rozšíření na 6 m
6.	1059/24	p. Holan, rozšíření na 6m, návrh viz. samostatná příloha
7.	998/26	Rozšíření na 4 m
8.	829/28	Rozšíření o 1 m – směr branka do domu
9.	30	Rozšíření na dvě brány + 4 m
10.	1019/32	Rozšířit + 3 m
11.	632/21	Snížit sadové obruby a doplnit slepeckou dlažba na délku RD
12.	631/19	Rozšířit + 1 m
13.	627/17	Rozšířit + 1 m
14.	2503/23	Rozšířit + 3 m