

# DODATEK Č. 4

smlouvy o dílo ze dne 03.05.2024 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení stavby „**Králíky – tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní**“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Králíky**  
Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
Zastoupený: **Ing. Václavem Kubínem**, starostou  
IČO: 00279072  
DIČ: CZ00279072  
Bankovní ústav: ČS a.s., pobočka Králíky  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Václavem Kubínem**, starostou  
Tel.: 465 670 702  
E-mail: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Bc. Pavel Šverák  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** AGILE spol. s r.o.  
Sídlo: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Janem Křístkem, jednatelem  
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101  
IČO: 15030741  
DIČ: CZ 15030741  
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Křístek, jednatel  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Kacálek  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4, ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2025 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci „**Králíky – tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní**“

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY, ROZSAHU DÍLA A JEJÍ VLIV NA CENU

3.1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 4 jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu konstrukcí, a které nebylo možné předem předpokládat, a to:

- 1) Změny vyvolané chybou v PD objektu tělocvičny se zázemím – vstupní schodiště, bourání, izolace proti vodě, izolace tepelné, sádkartonové k-ce, zámečnické k-ce, kamenná dlažba a obklad, nátěry, malby, ostatní práce – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o + 323.876,55 Kč bez DPH)
- 2) Změny vyvolané chybou v PD ve zdravotecnice – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o - 59.305,40 Kč bez DPH)
- 3) Změny vyvolané chybou v PD v ústředním vytápění – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o + 290.242,06 Kč bez DPH)
- 4) Změny vyvolané chybou v PD v elektroinstalaci – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o + 153.936,50 Kč bez DPH)
- 5) Změny vyvolané chybou v PD v objektu tělocvičny se zázemím – tepelné izolace, tesařské k-ce – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o - 157.933,79 Kč bez DPH)
- 6) Změny vyvolané chybou v PD v sadových úpravách – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o - 10.559,28 Kč bez DPH)

Podrobnější popis těchto změn je uveden v příloženém změnovém listu č. 3. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve smyslu § 222 odst. 8 téhož zákona podléhá změnový listy č. 3 uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 téhož zákona.

- 3.2. Cena díla z uzavřené smlouvy o dílo a zohlednění změny z Dodatků č.1 a 2, tj. částka ve výši:  
**63 877 094,67,- Kč bez DPH**  
se v souvislosti se změnovým listem č. 4 po započítání méně prací a více prací zvyšuje o částku:  
**540 256,64 bez DPH**  
na celkovou částku:  
**64 417 351,31 Kč bez DPH**

#### 4. ZMĚNA CENY DÍLA

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo a v souvislosti s tím mění bod 6.1. uzavřené smlouvy o dílo následovně:

##### 6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena **64 417 351,31 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy šedesát čtyři milionů čtyři sta sedmnáct tisíc tři sta padesát jedna korun českých třicet jedna haléřů

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, přičemž jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.4 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být Dodatek č.2, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřen v listinné podobě.

Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Králíky dne 20.05.2026 usnesením č. RM/2026/20/291.


5.2. Přílohy: Změnový list č. 4

Objednatel:


V Králíkách

Zhotovitel:

Ve Vysokém Mýtě



.....  
Ing. Václav Kubín  
starosta



.....  
Jan Křístek  
jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Název projektu:

**Králíky – tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní**

Registrační číslo projektu:

.....

**ZL 04**

Název stavby: **Králíky – tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní**

Datum: **23.03.2026**

**Objednatel:**

**Město Králíky**  
Velké náměstí 5  
561 69 Králíky

IČO: 00279072  
DIČ: CZ00279072

**Zhotovitel:**

**AGILE spol. s r.o.**  
Dráby 542  
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030741  
DIČ: CZ15030741

### Popis změny:

- 1) Změny vyvolané chybou v PD objektu tělocvičny se zázemím – vstupní schodiště, bourání, izolace proti vodě, izolace tepelné, sádkartonové k-ce, zámečnické k-ce, kamenná dlažba a obklad, nátěry, malby, ostatní práce – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o + 323.876,55 Kč bez DPH)
- 2) Změny vyvolané chybou v PD ve zdravotechne – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o - 59.305,40 Kč bez DPH)
- 3) Změny vyvolané chybou v PD v ústředním vytápění – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o + 290.242,06 Kč bez DPH)
- 4) Změny vyvolané chybou v PD v elektroinstalaci – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o + 153.936,50 Kč bez DPH)
- 5) Změny vyvolané chybou v PD v objektu tělocvičny se zázemím – tepelné izolace, tesařské k-ce – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o - 157.933,79 Kč bez DPH)
- 6) Změny vyvolané chybou v PD v sadových úpravách – popis a rozklad ceny v samostatném souboru, který je v příloze.  
(změna ceny díla o - 10.559,28 Kč bez DPH)

- celkový dopad na cenu: zvýšení ceny díla o + 540.256,64 Kč bez DPH

**Položkový rozpis změn viz příloha změnového listu ZL 04**

**Cena díla celkem dle SOD vč. dodatků**

**63.877.094,67 Kč bez DPH**

**Navrhovaná změna ceny díla:**

**+540.256,64 Kč bez DPH**

**Cena díla celkem dle změnového listu č.4:**

**64.417.351,31 Kč bez DPH**

**Zpracoval za zhotovitele:**

Martin Šplíchal - přípravář

**Kontroloval za zhotovitele:**

Jiří Kacálek - stavbyvedoucí

**Kontroloval za zhotovitele:**

Jan Čulík – výrobní náměstek

**Kontroloval za objednatele:**

Bc. Pavel Šverák

**TDI:**

Petr Kolínský

**Za generálního projektanta:**

Ing. Arch. Jan Mádlík

**Za zhotovitele:**

Jan Křístek  
jednatel společnosti

Datum:

**Za objednatele:**

Ing. Václav Kubín  
starosta města

Datum:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024-115\_3\_4**      **Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - neuznatelné náklady - ZMĚNY**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-10 559,28
PSV	-157 933,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-168 493,07</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-168 493,07</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-35 383,54</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **-203 876,61** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>001B</b>	<b>SO.01 - Tělocvična se zázemím - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>-157 933,79</b>	<b>-33 166,10</b>	<b>-191 099,89</b>	<b>94</b>
01	ZL_04 - 5_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím	0,00	-157 933,79	-33 166,10	-191 099,89	94
<b>004</b>	<b>SO.04 - Sadové úpravy - neuznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 559,28</b>	<b>-2 217,45</b>	<b>-12 776,73</b>	<b>6</b>
01	ZL_04 - 6_Změna - chyby v PD - sadové úpravy	0,00	-10 559,28	-2 217,45	-12 776,73	6
Celkem za stavbu		0,00	-168 493,07	-35 383,54	-203 876,61	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-10 559,28	6,3
713	Izolace tepelné	PSV			-86 089,72	51,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			-71 844,07	42,6
Cena celkem					-168 493,07	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_4 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - neuznatelné náklady - ZMĚNY		
O:	001B	SO.01 - Tělocvična se zázemím - neuznatelné náklady	
R:	01	ZL_04 - 5_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>-86 089,72</b>
1	713111111R00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-490,68800	48,60	-23 847,44
* upravovaný objekt zázemí - 4x montáž :						
"skl. S5" 17,6*6,97*4 :						
				-490,688		-490,68800
2	998713202R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-841,54000	2,30	-1 935,54
3	63148152	deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm	m2	-257,61100	100,60	-25 915,67
* 2x aplikace :						
"skl. S5" 17,6*6,97*2*1,05 :						
				-257,611		-257,61100
4	63148153	deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 80mm	m2	-257,61100	133,50	-34 391,07
* 2x aplikace :						
"skl. S5" 17,6*6,97*2*1,05 :						
				-257,611		-257,61100
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>-71 844,07</b>
5	998762202R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-696,16000	3,20	-2 227,71
6	762511236	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	-122,67200	567,50	-69 616,36
* upravovaný objekt zázemí :						
"skl. S5 - D+M" 17,6*6,97 :						
				-122,672		-122,67200

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_4 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - neuznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	004	SO.04 - Sadové úpravy - neuznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 6_Změna - chyby v PD - sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-10 559,28</b>
1	183101321R00	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 "pro výsadbu listnatých stromů" : 5-14	kus	-9,00000	453,60	-4 082,40
				-9,00000		
2	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL "pro výsadbu listnatých stromů" : 1,0*1,0*1,0*(5-14)*1,4	m3	-12,60000	2 368,80	-29 846,88
				-12,60000		
3	184201111a	Výsadba stromu s balem do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 včetně prolití vodou "stromky listnaté" : 5-14	kus	-9,00000	352,80	-3 175,20
				-9,00000		
4	026504520a	Stromy listnaté, koruna výšky do 200 cm 5-14	kus	-9,00000	7 862,40	-70 761,60
				-9,00000		
5	184215133a	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m včetně jejich dodávky "pro stromy listnaté" : 5-14	kus	-9,00000	181,40	-1 632,60
				-9,00000		
6	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 "pro listnaté stromy" : -9*1,3	m2	-11,70000	121,00	-1 415,70
				-11,70000		
7	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm "pro listnaté stromy" : 1,3*-9*1,15	m2	-13,45500	220,00	-2 960,10
				-13,45500		
8	182951111RT2	Položení netkané textilie bez upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie	m2	120,00000	34,60	4 152,00
9	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	120,00000	37,00	4 440,00
10	10391100R	Kůra mulčovací VL 120*0,1	m3	12,00000	1 843,60	22 123,20
				12,00000		
11	1-001	D+M skalník půdopokryvný	m2	120,00000	605,00	72 600,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024-115\_3\_3**      **Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	415 453,92
PSV	293 295,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>708 749,71</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>708 749,71</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>148 837,44</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **857 587,15** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>001A</b>	<b>SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>708 749,71</b>	<b>148 837,45</b>	<b>857 587,16</b>	<b>100</b>
01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím	0,00	323 876,55	68 014,08	391 890,63	46
02	ZL_04 - 2_Změna - chyby v PD - zdravotnicka	0,00	-59 305,40	-12 454,13	-71 759,53	-8
03	ZL_04 - 3_Změna - chyby v PD - ústřední vytápění	0,00	290 242,06	60 950,83	351 192,89	41
04	ZL_04 - 4_Změna - chyby v PD - elektroinstalace	0,00	153 936,50	32 326,67	186 263,17	22
Celkem za stavbu		0,00	708 749,71	148 837,44	857 587,15	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 110,70	0,6
21-M	Elektromontáže	HSV			153 936,50	21,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 177,12	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 720,74	3,9
43	Schodišťové konstrukce a rampy	HSV			156 359,62	22,1
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			4 389,00	0,6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			15 571,50	2,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 000,00	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 848,54	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 415,49	0,2
997	Přesun sutě	HSV			924,71	0,1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-44 175,56	-6,2
713	Izolace tepelné	PSV			36 175,33	5,1

721	Zdravotechnika	PSV			-59 305,40	-8,4
731	Ústřední vytápění	PSV			290 242,06	41,0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-8 132,09	-1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-40 541,93	-5,7
772	Kamenné dlažby	PSV			44 943,89	6,3
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV			24 322,99	3,4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			33 580,00	4,7
784	Dokončovací práce - malby	PSV			-5 510,00	-0,8
796	Ostatní konstrukce a práce	PSV			21 696,50	3,1
Cena celkem					708 749,71	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 110,70</b>
1	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	2,86500	1 434,80	4 110,70
		zdivo hlavního schodiště : 1,4*0,75*2		2,10000		
		1,02*0,75		0,76500		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 177,12</b>
2	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení	m2	3,49000	1 018,50	3 554,57
		bednění boků hlavního schodiště : 1,8*0,9		1,62000		
		1,7*1,1		1,87000		
3	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	3,49000	158,30	552,47
4	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	13,20000	914,40	12 070,08
		15*0,6		9,00000		
		14*0,3		4,20000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>27 720,74</b>
5	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	5,00000	204,40	1 022,00
		podesta u hlavního schodiště : 5		5,00000		
6	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20	m3	4,20000	3 702,10	15 548,82
7	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	18,48000	258,70	4 780,78
		hlavní schodiště : 2,64*7		18,48000		
8	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	8,20512	460,90	3 781,74
		stupně hlavního schodiště : 2,64*0,168*6		2,66112		
		2,64*0,3*7		5,54400		
9	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,20512	89,20	731,90
10	59341721R	Deska stropní betonová Prefa PZD V3 vylehčená 1490 x 290 x 90 mm	kus	5,00000	371,10	1 855,50
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodišťové konstrukce a rampy</b>				<b>156 359,62</b>
11	431123902R00	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	-1,00000	1 374,30	-1 374,30
		"hlavní vstupní schodiště ze západní strany" 1 :				
		-1		-1,00000		
12	435123902R00	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	-1,00000	2 016,30	-2 016,30
		"hlavní vstupní schodiště ze západní strany" 1 :				
		-1		-1,00000		
13	43-001	Demontáž původních schodů	m	19,60000	2 680,00	52 528,00
14	43-002	Čištění, tryskání a vyspravení původních schodů	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
15	43-003	Výroba nového schodu 2800x165x300 mm	ks	2,00000	18 500,00	37 000,00
16	43-004	Výroba nového schodu 4120x165x300 mm - děleno na dva kusy	ks	1,00000	27 200,00	27 200,00
17	43-005	Zpětná montáž kamenných schodů	m	23,00000	3 750,00	86 250,00
18	43-006	Manipulační technika	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00
19	43-007	Betonová směs + pojiva	ks	40,00000	127,00	5 080,00
20	435123902a	Montáž schodišťových zdí s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	-4,00000	2 090,60	-8 362,40
		"hlavní vstupní schodiště ze západní strany" 4 :				
		-4		-4,00000		
21	59330360a	panel stěnový schodišťový nosný ŽB prefa - povrchová úprava kartáčováním	m3	-1,90000	24 325,20	-46 217,88
		"hlavní vstupní schodiště ze západní strany" 1,9 :				

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,9		-1,90000		
22	59372190a	rameno schodišťové ŽB prefa 2790x2100 mm (půdorysné rozměry) se stupni 7x350x150 mm - povrchová úprava kartáčováním	kus	-1,00000	14 636,70	-14 636,70
		"hlavní vstupní schodiště ze západní strany" 1 :				
		-1		-1,00000		
23	59372190b	podesta schodišťová ŽB prefa 4490x1900x200 mm - povrchová úprava kartáčováním	kus	-1,00000	15 090,80	-15 090,80
		"hlavní vstupní schodiště ze západní strany" 1 :				
		-1		-1,00000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>4 389,00</b>
24	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tl. jádrové omítky do 10 mm	m2	13,20000	332,50	4 389,00
		omítka zazděných rýh pro ÚT : 13,2		13,20000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>15 571,50</b>
25	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	52,50000	296,60	15 571,50
		řezání podlahy pro ÚT : 52,5		52,50000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>14 000,00</b>
26	94-001	Vyskozdvížné plošiny - pronájem	den	4,00000	3 500,00	14 000,00
		zateplení štítů : 4		4,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>20 848,54</b>
27	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	0,90000	2 408,60	2 167,74
		Výbourání podlahy pro ÚT : 7,5*0,6*0,2		0,90000		
28	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	14,00000	229,70	3 215,80
		vysekání rýh pro ÚT (rozvody u horolez. stěny - odvězdušnění) : 14		14,00000		
29	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	30,00000	279,50	8 385,00
		vysekání rýh pro ÚT (rozvody u horolez. stěny - odvězdušnění) :				
		šířka 0,6 m : 2*15		30,00000		
30	96-001	Vyřezání a vybourání otvoru ve stropu 1.NP (Spiroly - otvor pro VZT)	kpl	1,00000	7 080,00	7 080,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 415,49</b>
31	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,87325	75,00	1 415,49
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>924,71</b>
32	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,16600	75,00	387,45
33	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,81400	1,00	149,81
		"celková vzdálenost 30 km" (30-1) : 5,166*29		149,81400		
34	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,16600	75,00	387,45
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-44 175,56</b>
35	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-122,67200	13,90	-1 705,14
		aplikace na cihelné dlažbě :				
		"skl. S5" : -17,6*6,97		-122,67200		
36	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-122,67200	125,40	-15 383,07

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"skl. S5" 17,6\*6,97 :  
-122,672

-122,67200

37	998711202R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-429,30570	2,90	-1 244,99
----	--------------	---	---	------------	------	-----------

38	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,03680	67 402,50	-2 480,41
----	----------	--------------------------	---	----------	-----------	-----------

"na ploše vodorovné" : -122,672\*0,0003

-0,03680

39	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-142,97400	163,40	-23 361,95
----	----------	--	----	------------	--------	------------

"skl. S5" 17,6\*6,97\*1,1655 :  
-142,974

-142,97400

<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>	<b>36 175,33</b>
-----------------	------------------------	------------------

40	998713202R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	353,62000	2,30	813,33
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

41	713-001	D+M tepelné izolace z mineral.vaty tl. 120 mm - vyplnění vln trap.plechů u štítů	m2	60,00000	254,30	15 258,00
----	---------	--	----	----------	--------	-----------

42	713-002	D+M tepelné izolace Kooltherm K5 tl. 30 mm - zateplení podhledů u štítů	m2	28,00000	718,00	20 104,00
----	---------	---	----	----------	--------	-----------

<b>Díl: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>	<b>-8 132,09</b>
-----------------	----------------------------------	------------------

43	763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	15,13100	929,30	14 061,24
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

\* NOVÁ POLOŽKA :

1. NP :

"m.č. 1.21 - s.h. +3,585" 15,85 :

"na schodišti s.h. +3,585" 11,56 :

"na schodišti" 5,50 :

32,91 :

48,041-32,91

15,13100

44	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-24,57000	778,10	-19 117,92
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

impregnovaný sádrokarton do vlhkého prostředí :

\* upravovaný objekt zázemí :

\* skl. S13 - strop 1. PP :

"m.č. 0.01" 5,45 :

"m.č. 0.02" 14,33 :

"m.č. 0.03" 4,79 :

-24,57

-24,57000

45	763131751	Montáž parotěsné zábrany	m2	-24,57000	39,90	-980,34
----	-----------	--------------------------	----	-----------	-------	---------

\* upravovaný objekt zázemí :

\* skl. S13 - strop 1. PP :

"m.č. 0.01" 5,45 :

"m.č. 0.02" 14,33 :

"m.č. 0.03" 4,79 :

Mezisoučet :

-24,57

-24,57000

46	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-74,46970	9,20	-685,12
----	-----------	---	---	-----------	------	---------

47	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	-28,25550	49,90	-1 409,95
----	----------	---	----	-----------	-------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY				
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady			
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"parotěsná fólie - dodávka" : -24,57*1,15				-28,25550

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>-40 541,93</b>
-----------------	------------------------------	-------------------

48	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-397,86000	1,90	-755,93
49	767-005	ozn. OV10 - D+M, ZÁBRADLÍ TRIBUNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm, KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEVNÍCH PLECHŮ UCHYCENÝCH K PODKLADU	kus	1,00000	8 360,00	8 360,00

POMOCÍ CHEMICKÉ HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU

\* viz tabulka ostatních výrobků :

VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"púdorysná délka 2200 mm" 1 :

1

1,00000

50	767-008	ozn. OV13 - D+M, ZÁBRADLÍ TRIBUNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm, KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEVNÍCH PLECHŮ UCHYCENÝCH K PODKLADU	kus	-1,00000	8 360,00	-8 360,00
----	---------	---	-----	----------	----------	-----------

POMOCÍ CHEMICKÉ HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU

\* viz tabulka ostatních výrobků :

VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"púdorysná délka 2150 mm" 1 :

-1

-1,00000

51	767-008.	ozn. OV13 - D+M, VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	kus	1,00000	13 166,00	13 166,00
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------

POMOCÍ CHEMICKÉ HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU

\* viz tabulka ostatních výrobků :

VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"púdorysná délka 2150 mm" 1 :

1

1,00000

52	767-009	ozn. OV14 - D+M, ZÁBRADLÍ TRIBUNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm, KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEVNÍCH PLECHŮ UCHYCENÝCH K PODKLADU	kus	-1,00000	10 450,00	-10 450,00
----	---------	---	-----	----------	-----------	------------

POMOCÍ CHEMICKÉ HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU

\* viz tabulka ostatních výrobků :

VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"púdorysná délka 3700 mm" 1 :

-1

-1,00000

53	767-009.	ozn. OV14 - D+M, VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	kus	1,00000	18 602,00	18 602,00
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------

POMOCÍ CHEMICKÉ HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU

\* viz tabulka ostatních výrobků :

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"půdorysná délka 3700 mm" 1 :

1

1,00000

54	767-010	ozn. OV15 - D+M, VENKOVNÍ PŘEDSAZENÉ SCHODIŠTĚ - NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ JÄCKL 80x80x6 mm S VLOŽENÝMI PODLAHOVÝMI ROŠTY S OKEM 33x11 mm UCHYCENÝCH K OCELOVÉM L PROFILU 30x50x3 mm	kus	-1,00000	26 125,00	-26 125,00
----	---------	--	-----	----------	-----------	------------

ŠROUBOVANÉHO K NOSNÉMU RÁMU

\* KONSTRUKCE KOTVENA K ZÁKLAD. PATKÁM POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEV. PLECHŮ UCHYCENÝCH K PODKLADU POMOCÍ CHEMICKE HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁL :

\* ZÁBRADLÍ ZHOTOVENO Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm :

\* VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"viz tabulka ostatních výrobků" 1 :

-1

-1,00000

55	767-010.	ozn. OV15 - D+M, VENKOVNÍ PŘEDSAZENÉ SCHODIŠTĚ - NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ JÄCKL 80x80x6 mm S VLOŽENÝMI PODLAHOVÝMI ROŠTY S OKEM 33x11 mm UCHYCENÝCH K OCELOVÉM L PROFILU 30x50x3 mm	kus	1,00000	32 782,00	32 782,00
----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------

ŠROUBOVANÉHO K NOSNÉMU RÁMU

\* KONSTRUKCE KOTVENA K ZÁKLAD. PATKÁM POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEV. PLECHŮ UCHYCENÝCH K PODKLADU POMOCÍ CHEMICKE HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁL :

\* ZÁBRADLÍ ZHOTOVENO Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm :

\* VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"viz tabulka ostatních výrobků" 1 :

1

1,00000

56	767-011	ozn. OV16 - D+M, VENKOVNÍ PŘEDSAZENÁ RAMPÁ PRO OSSPO DLE Vyhl. 398/2009 Sb. - NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ JÄCKL 80x80x6 mm S VLOŽENÝMI PODLAHOVÝMI ROŠTY S OKEM 33x11 mm UCHYCENÝCH K	kus	-1,00000	141 075,00	-141 075,00
----	---------	---	-----	----------	------------	-------------

OCELOVÉM L PROFILU 30x50x3 mm ŠROUBOVANÉHO K NOSNÉMU RÁMU

\* KONSTRUKCE KOTVENA K ZÁKLAD. PATKÁM POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEV. PLECHŮ UCHYCENÝCH K PODKLADU POMOCÍ CHEMICKE HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁL :

\* ZÁBRADLÍ ZHOTOVENO Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm :

\* VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"viz tabulka ostatních výrobků" 1 :

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-1 -1,00000

57	767-011.	ozn. OV16 - D+M, VENKOVNÍ PŘEDSAZENÁ RAMP PRO OSSPO DLE Vyhl. 398/2009 Sb. - NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ JÁCKL 80x80x6 mm S VLOŽENÝMI PODLAHOVÝMI ROŠTY S OKEM 33x11 mm UCHYCENÝCH K	kus	1,00000	224 313,00	224 313,00
----	----------	--	-----	---------	------------	------------

OCELOVÉM L PROFILU 30x50x3 mm ŠROUBOVANÉHO K NOSNÉMU RÁMU

\* KONSTRUKCE KOTVENA K ZÁKLAD. PATKÁM  
POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEV. PLECHŮ  
UCHYCENÝCH K PODKLADU POMOCÍ CHEMICKE  
HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁL :

\* ZÁBRADLÍ ZHOTOVENO Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ  
PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm :

\* VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"viz tabulka ostatních výrobků" 1 :

ZMĚNA - ZÁBRADLÍ RAMPY SE SVISLOU VÝPLNÍ : 1 1,00000

58	767-012	ozn. OV32 - D+M, VENKOVNÍ PŘEDSAZENÉ SCHODITĚ - NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ JÁCKL 80x80x6 mm S VLOŽENÝMI PODLAHOVÝMI ROŠTY S OKEM 33x11 mm UCHYCENÝCH K OCELOVÉM L PROFILU 30x50x3 mm	kus	-1,00000	36 400,00	-36 400,00
----	---------	--	-----	----------	-----------	------------

ŠROUBOVANÉHO K NOSNÉMU RÁMU

\* NOVÁ POLOŽKA :

\* KONSTRUKCE KOTVENA K ZÁKLAD. PATKÁM  
POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEV. PLECHŮ  
UCHYCENÝCH K PODKLADU POMOCÍ CHEMICKE  
HMOŽDINY A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU  
:

\* ZÁBRADLÍ ZHOTOVENO Z OCELOVÉ BEZEŠVÉ  
PŘESNÉ TRUBKY TR 42/4 mm :

\* VEŠKERÉ KOSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY :

"viz tabulka ostatních výrobků" 1 :

-1 -1,00000

59	767-015	ozn. OV35 - D+M, ŠIKMÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ ŠCHODIŠTĚ v. 1,0 m (OSOVÁ ZDÁLENOST PRVKŮ SVISLÉ VÝPLNĚ 85 mm); DŘEVĚNÉ MADLO Z HLADKÉHO DUBOVÉHO HRANOLU 40x40 mm S FRÉZOVANOU HORNÍ HRANOU OPATŘENÉ NÁTĚREM Z	kus	-1,00000	78 250,00	-78 250,00
----	---------	---	-----	----------	-----------	------------

TVDÉHO BEZBARVÉHO VOSKOVÉHO OLEJE

\* NOVÁ POLOŽKA :

FRÉZOVANÉ DRÁŽKY PRO KOTEVNÍ PLECHY 80x30x3  
mm NA SPODNÍ HRANĚ; KONZOLA PRO UCHYCENÍ  
MADLA TYČ pr. 16 mm; :

HORNÍ A SPODNÍ OHRANIČENÍ TYČOVÉ VÝPLNĚ Z  
PLECHU 40x10 mm; :

TYČOVÁ VÝPLŇ Z PLECHU 30x8 mm; SLOUPKY Z  
PLECHU 40x20 mm V max. VZDÁLENOSTI 1,0 m; :

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

KOTVENÍ K NOSNÉ KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ SHORA POMOCÍ TRNŮ Z DUTÉHO PROFILU S MOŽNOSTI ZASAZENÍ SLOUPKŮ ZAJIŠTĚNÝCH SKRYTÝM IMBUSOVÝM ŠROUBEM; ;  
 VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU TŘ min. C4 PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7040(STŘÍBRNÁ ŠEDÁ) - VZOREK ODSOUHLASEN TDI, AD a INVESTOR :

\* viz tabulka ostatních výrobků :  
 "celková délka 9,75 m" 1 :  
 -1

-1,00000

60	767-015.	ozn. OV35 - D+M, DŘEVĚNÉ MADLO Z HLADKÉHO DUBOVÉHO HRANOLU 40x40 mm S FRÉZOVANOU HORNÍ HRANOU OPATŘ	kus	1,00000	8 291,00	8 291,00
----	----------	---	-----	---------	----------	----------

TVDĚHO BEZBARVÉHO VOSKOVÉHO OLEJE  
 \* NOVÁ POLOŽKA :  
 FRÉZOVANÉ DRÁŽKY PRO KOTEVNÍ PLECHY 80x30x3 mm NA SPODNÍ HRANĚ; KONZOLA PRO UCHYCENÍ MADLA TYČ pr. 16 mm; ;  
 VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU TŘ min. C4 PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7040(STŘÍBRNÁ ŠEDÁ) - VZOREK ODSOUHLASEN TDI, AD a INVESTOR :

\* viz tabulka ostatních výrobků :  
 "celková délka 4,25 m" 1 :  
 1

1,00000

61	767-017	ozn. OV37 - D+M, KRYT VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ; NOSNÝ RÁM Z ROHOVÝCH SLOUPKŮ JACKL 50x50x6 mm S VODOROVNÝMI VÝZTUHAMÍ JACKL 40x40x4 mm VE VZDÁLENOSTI max. 1,3 m	kus	-1,00000	35 400,00	-35 400,00
----	---------	--	-----	----------	-----------	------------

\* NOVÁ POLOŽKA :  
 KOTVENÍ NOSNÉHO RÁMU K HRUBÉ KONSTRUKCI PODHLAHY POMOCÍ OCELOVÝCH HMOŽDIN A PŘIVAŘENÍM K NOSNÉ KONSTRUKCI STŘENÍCH VAZNÍKŮ; ;  
 NA POVRCH RÁMU NAMONTOVÁN TAHOKOV S DIAGONÁLNÍ ČTVERCOVOU SÍTÍ (PRŮHLEDNOST max. 75 %) - CELKOVÁ PLOCHA POVRCHU Z TAHOKOVU 7,155 m2; ;  
 VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU TŘ min. C4 PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7040(STŘÍBRNÁ ŠEDÁ) - VZOREK ODSOUHLASEN TDI, AD a INVESTOR :

\* viz tabulka ostatních výrobků :  
 "půdorysný rozměr 1,0x0,7 m, výška 2,65" 1 :  
 -1

-1,00000

62	767-9091	D+M - Podlahový rošt DIN 24537, SP 330-34/38-pozinkov. 1100x1100 mm_rámeček pro osazení L 60x40x5 mm pozinkov. - vnější rozměr 1120x1120 mm_kotveno v rámci betonáže podlahy - 10 ks rozstřížené kotev.	ks	-1,00000	9 240,00	-9 240,00
----	----------	---	----	----------	----------	-----------

plechy 50x5 mm dl. 120 mm navařené na kci rámečku

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	01	ZL_04 - 1_Změna - chyby v PD - tělocvična se zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

\* NOVÁ POLOŽKA :

"šachta pro přípojku teplovodu" 1 :

-1

-1,00000

<b>Díl: 772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>					<b>44 943,89</b>
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

63	998772202R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, v objektech výšky do 12 m	%	410,07200	9,60	3 936,69
64	772-001	Montáž kamenné dlažby	m2	4,80000	1 985,00	9 528,00
65	772-002	Dlažba kamenná - žula tryskaná tl. 30 mm	m2	4,80000	4 654,00	22 339,20
66	772-003	Betonová směs + pojiva	ks	20,00000	127,00	2 540,00
67	772-004	Pomocné práce	hod	12,00000	550,00	6 600,00

<b>Díl: 782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>					<b>24 322,99</b>
-----------------	---	--	--	--	--	------------------

68	998782202R00	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	234,10000	3,90	912,99
69	782-001	Montáž kamenného obkladu stěn schodiště	m2	7,50000	2 428,00	18 210,00
70	782-002	Dodávka kamenného obkladu - rula	m2	10,00000	520,00	5 200,00

<b>Díl: 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					<b>33 580,00</b>
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

71	783-001	Nátěr římsy stávajícího objektu	m2	15,50000	245,00	3 797,50
				(8+8+14+1)*0,5		15,50000
72	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	95,00000	104,50	9 927,50
73	783817421a	Krycí dvojnásobný disperzní nátěr hladkých omítek	m2	95,00000	209,00	19 855,00
				malba šedá : 95		95,00000

<b>Díl: 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>					<b>-5 510,00</b>
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

74	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-95,00000	10,50	-997,50
75	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-95,00000	47,50	-4 512,50

<b>Díl: 796</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>21 696,50</b>
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

76	796-008	Ozn. OV19, D+M - KOTVENÍ ZOKT VENTILÁTORŮ Z OCELOVÉHO PROFILU L 100/50/6 mm VČETNĚ CHEMICKÝCH HMOŽDIN A NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU	ks	-4,00000	2 299,00	-9 196,00
----	---------	--	----	----------	----------	-----------

\* viz tabulka ostatních výrobků :

"celková délka 3800 mm" 4 :

-4

-4,00000

77	796-015	Ozn. OV26, D+M - OCHRANNÁ SÍŤ DIGITÁLI ČASOMÍRY SITUOVANÉ NA STĚNĚ UVNITŘ HALY; SÍŤ NAPNUTA NA ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ RÁMEČEK Z TYČOVINY pr. 14 mm KOTVENÝ KE ZDIVU POMOCÍ PATNÍHO PLECHU,	ks	-1,00000	14 107,50	-14 107,50
----	---------	--	----	----------	-----------	------------

CHEMICKÝCH HMOŽDIN A NEREZOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ

\* viz tabulka ostatních výrobků :

"rozměr 1750x1750 mm" 1 :

-1

-1,00000

78	796-038	Demontáž a zpětná montáž obkladu pro zateplení štítů	hod	150,00000	300,00	45 000,00
----	---------	--	-----	-----------	--------	-----------

### Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3	Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	02	ZL_04 - 2_Změna - chyby v PD - zdravotníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotníka</b>				<b>-59 305,40</b>
1	721-001	Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní, dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	-59 305,40	-59 305,40

### Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3	Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	03	ZL_04 - 3_Změna - chyby v PD - ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 731</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>290 242,06</b>
1	731-001	Zařízení pro vytápění staveb - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	290 242,06	290 242,06

## Položkový rozpočet

S:	2024-115_3_3 Králíky - tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní - uznatelné náklady - ZMĚNY	
O:	001A	SO.01 - Tělocvična se zázemím - uznatelné náklady
R:	04	ZL_04 - 4_Změna - chyby v PD - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>153 936,50</b>
1	21-M 001	Elektroinstalace - silnoproud a bleskosvod_dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	116 227,40	116 227,40
2	21-M 003	Elektroinstalace - slaboproud_dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	30 655,50	30 655,50
3	21-M 013	Kabelová instalace pro ZOKT a OTOD - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	17 627,60	17 627,60
4	21-M 021	Elektrická požární signalizace - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	-10 574,00	-10 574,00