

Název veřejné zakázky: **C1 - Umístění ambulancí I. IKAK do 3.NP**

Číslo veřejné zakázky: 035/2026

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku

sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednatel: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel: **VS-build,s.r.o**

zápis v OR: C 60511 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
jednatel: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
IČO: 28 31 20 15
DIČ: CZ28 31 20 15
bank. spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 253798874/0300
IBAN: CZ09 0300 0000 0002 5379 8874
SWIFT: CEKOCZPP

II. Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při provedení stavebních prací v rámci akce s názvem: **C1 - Umístění ambulancí I. IKAK do 3.NP** jako výsledku veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy (dále také jen „**příslušná veřejná zakázka**“).

III. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.3.2026 sestavená dle následujících podkladů:
- a) zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
 - b) výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**výkaz výměr**“)
 - c) projektové dokumentace stavby, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Údaje o stavbě:
- a) název stavby: **C1 - Umístění ambulancí I. IKAK do 3.NP**

- b) místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 602 00 Brno – budova **C1, 3.NP** (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)
- c) charakteristika stavby: stavba trvalá.

IV. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení **díla**, které zahrnuje realizaci **stavebních prací** spočívajících v rekonstrukci **3.NP budovy C1 v areálu FNUSA** dle projektové dokumentace zpracované **společností ACREA Atelier s.r.o., IČO 09258604, Šafránkova 1, 155 00 Praha** a vydaného stavebního povolení č.j. MMB/0420145/2025, **včetně provedení níže specifikovaných činností a zajištění kolaudačního souhlasu** (dále jen „**dílo**“).
2. Předmětem díla je provedení architektonicko-stavebních, stavebně konstrukčních a požárně bezpečnostních úprav, dále provedení zdravotně-technické instalace, vytápění a rozvodů medií plynu, chladu, silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky, měření a regulace (MaR), elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu (EPS + ERO), včetně dodávky zabudovaného nábytkového vybavení dle přílohy č. 1 – výkaz výměr.
3. Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako zhotovení a předání příslušné dokumentace k dílu (výrobní a dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen jako „**DSPS**“)), zajištění inženýrské činnosti a získání kladných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů a zajištění kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).
4. Zhotovení díla dále zahrnuje další nutné činnosti k řádnému splnění předmětu smlouvy, jako provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby, geodetické zaměření stavby, zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li to nezbytné pro provádění díla, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení stavby,
5. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr a v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Veškeré položky z výkazu výměr musí být nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy a zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky a splnit veškeré související podmínky pro řádné dokončení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu (dále jen „**cena díla**“):

cena bez DPH 19.377.188,57,- Kč
DPH 4.069.209,60,- Kč

Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, zejména zajištění veškerých činností, které je zhotovitel povinen při řádném provádění a dokončení díla realizovat, včetně inflačních vlivů, materiálu, odstranění odpadů a dopravy, jakož i veškerých nákladů zhotovitele vzniklých z titulu odpovědnosti za vady, které se vyskytnou v záruční době. Cena díla bez DPH je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky.

VI. Platební podmínky

1. Fakturace ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude probíhat do plné výše sjednané ceny díla, a to měsíčně zpětně, dle skutečně provedených prací (dle prostavěnosti) v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlasených objednatelem na základě zjišťovacího protokolu (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po podpisu zjišťovacího protokolu ze strany objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol podepsaný pověřenými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude probíhat takto:
 - a) cena díla do výše 90% ceny díla bez DPH bude objednatelem hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, které budou smluvními stranami písemně odsouhlaseny vždy na konci příslušného kalendářního měsíce na základě zjišťovacího protokolu podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Splatnost činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.
 - b) zbývající část celkové ceny díla náležející zhotoviteli představuje zádržné (dále jen „**zádržné**“), které bude vyplaceno objednatelem zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kterým uplyne lhůta 6 měsíců od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 7 této smlouvy za podmínky, že budou odstraněny všechny vady díla a nedodělky, které se vyskytly v této lhůtě a za podmínky, že objednatel neuplatnil u zhotovitele nároky z titulu odpovědnosti za vady a poskytnuté záruky, případně jiné peněžité pohledávky z titulu nahrazení nákladů na odstranění včas neodstraněných oznámených vad, z titulu náhrady škody a smluvní pokuty. V případě, že objednatel důvodně uplatnil u zhotovitele nároky podle předchozí věty, objednatel vyplatí zhotoviteli zádržné dle tohoto bodu této smlouvy snížené o částku použitou na úhradu těchto svých pohledávek za zhotovitelem. Objednatel je výslovně oprávněn započíst svou pohledávku z důvodu nároku z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady a pohledávku z titulu náhrady škody, resp. smluvní pokuty za zhotovitelem oproti nároku zhotovitele na úhradu zádržného. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat prodlení objednatele s úhradou části ceny díla odpovídající zádržnému do doby, než se zádržné stane dle této smlouvy splatným. V případě, že zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku dle čl. VII. této smlouvy, nebude aplikována část ujednání tohoto odstavce týkající se zádržného představovaného 10 % z ceny díla. Ostatní ujednání tohoto odstavce zůstanou v platnosti.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě fakturace stavebních prací na základě výkazu výměr musí faktura vždy obsahovat soupis skutečně provedených prací, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
4. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, takovou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené touto smlouvou. V případě, že mají mezi sebou smluvní strany uzavřeno více smluv, je zhotovitel povinen fakturovat z každé takovéto smlouvy samostatně.
5. Všechny platby, které náleží zhotoviteli dle této smlouvy, budou poukázány objednatelem zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Závazek objednatele uhradit příslušnou část ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.

VII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je oprávněn za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného dle VI. odst. 2 písm. b) této smlouvy před uplynutím lhůty 6 měsíců od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 7 této smlouvy poskytnout objednateli k zajištění splnění povinností zhotovitele odstranit veškeré vady a nedodělky díla k zajištění finančních závazků zhotovitele z titulu této smlouvy bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit objednatele až do částky odpovídající 10% ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy, nebo zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené touto smlouvou (dále jen „**bankovní záruka**“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu listiny bankovní záruky (dále také jen „záruční listina“) obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „**banka**“).
3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezabavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první písemnou žádost objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku jejího předložení objednateli účinná.
5. Bankovní záruka musí obsahovat tyto náležitosti:
 - a. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, tj. Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IČO: 00159816, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno až do výše částky představující 10 % z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy, nebo zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené touto smlouvou v souvislosti s odpovědností za vady. Banka poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku, a to na dobu do uplynutí lhůty 6 měsíců od okamžiku předání díla zhotovitelem a převzetí objednatelem.
6. V případě využití bankovní záruky a postupu dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli návrh textu záruční listiny předem k odsouhlasení, a to prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. XVII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky nebo odsouhlasit text záruční listiny do 5 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka oprávněné připomínky a požadavky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány, je zhotovitel povinen sdělit takovou skutečnost objednateli písemně obratem. Nebude-li záruční listina vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn její přijetí odmítnout. V takovém případě nedojde k nahrazení zádržného dle čl. VI. odst. 2 písm. b) této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v termínu daném touto smlouvou odstraněna, nebo k jejímuž odstranění zhotovitel ve stanovené době nenastoupil, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat z bankovní záruky též úhradu veškerých smluvních pokut, náhradu škody či úhradu všech peněžitých závazků za porušení povinností, které jsou zhotoviteli stanoveny touto smlouvou, nebo mu z této smlouvy vzniknou.
8. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
9. Bankovní záruka musí být platná nejméně do uplynutí lhůty 6 měsíců od okamžiku předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
10. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel.

VIII. Doba provádění díla

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to do 5 kalendářních dnů od písemné (e-mailové) výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVII. odst. 2 této smlouvy (dále jen „**předání staveniště**“). Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XV. odst. 4 této smlouvy. Výzva k převzetí staveniště bude objednatelem odeslána zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v následujících termínech (2 milnících):
 - i. **Milník 1: dokončení stavebních prací** - předání stavebních prací objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání do **130** kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli. Při předání bude sepsán předávací protokol o předání stavebních prací (dále jen „**předávací protokol o předání stavebních prací**“), ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící užívání díla.
 - ii. **Milník 2: dokončení a předání díla** objednateli (včetně inženýrské činnosti a získání kolaudačního rozhodnutí) do **30** kalendářních dnů od dokončení stavebních prací (podpisu předávacího protokolu o předání stavebních prací – Milník 1).
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, jehož návrh je uveden v příloze č. 2. této smlouvy. Konečný termín pro dokončení stavebních prací dle harmonogramu nesmí přesáhnout termín dokončení stanovený dle odst. 2 bod i. tohoto článku (Milník 1), konečný termín pro dokončení díla (včetně zajištění kolaudace) nesmí přesáhnout termín dokončení stanovený dle odst. 2 bod ii. tohoto článku (Milník 2).
4. Harmonogram provedení díla dle přílohy č. 2 zhotovitel aktualizuje po uzavření této smlouvy dle skutečného stavu a předloží v aktuální podobě objednateli nejpozději do 14 dnů od předání staveniště ve formě podrobného harmonogramu (dále jen „**průběžný harmonogram**“) realizace díla, který bude rozdělen na jednotlivé profese a stavební části (v případě potřeby bude-li dopadat na danou situaci i na jednotlivé objekty). O předání průběžného harmonogramu bude vždy pověřenými zástupci smluvních stran pořízen písemný záznam, aby bylo průkazné, který harmonogram je aktuální verzí a závazný (případně proveden zápis do stavebního deníku). U jednotlivých profesí je zhotovitel povinen vyznačit vzájemnou provázanost. Dále je povinen vyznačit v průběžném harmonogramu samostatně připravenost pro přímé dodávky, např. montáž nábytku, dodávku a montáž zdravotnické technologie. V případě, že dojde ke změně průběžného harmonogramu (zejména s ohledem na provozní potřeby, návaznost jednotlivých profesí a činností), je zhotovitel povinen aktualizovaný harmonogram předat objednateli vždy nejpozději do 14 dnů od provedení příslušné změny. Změny v průběžném harmonogramu je možné provádět pouze v rámci doby sjednané pro dokončení stavebních prací dle čl. VIII. odst. 2 bod i. této smlouvy, tj. okamžik dokončení nesmí překročit Milník 1. Aktualizace průběžného harmonogramu se nepovažuje za změnu smlouvy, smluvní strany v případě aktualizace harmonogramu nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě. Současně smluvní strany konstatují, že aktualizace průběžného harmonogramu v souladu s tímto ustanovením nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby omezil provoz v objektu **C1** na co nejkratší a nejnutnější dobu. Veškeré odstávky sítě je nutné dopředu konzultovat se zástupci objednatele, případně dotčenými pracovišti a řídit se jejich pokyny
6. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. XI. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termíny dokončení stavebních prací, jakož i díla jako celku dle odst. 2 tohoto článku se prodlužují o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a/nebo objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, pandemie, vyhlášení nouzového nebo válečného stavu, nemožnosti objednatele poskytnout součinnost k provádění díla z provozních důvodů (např. nemožnost vyklizení budovy, nepřístupnost budovy), které nebude možno odvrátit nebo překonat ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze po zhotoviteli nebo objednateli spravedlivě požadovat. Za překážky plnění se zejména považuje prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných dílů, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí a veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku překážky dle věty první tohoto odstavce. O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.
8. Ve smyslu předchozího odstavce se termín plnění prodlužuje i o překážky vzniklé z důvodu nemožnosti objednatele poskytnout součinnost z provozních důvodů.
9. V případě prodloužení termínu plnění dle odst. 7 nebo 8 tohoto článku nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu v této souvislosti vzniknou.

IX.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 2 - harmonogram provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami, dále také v souladu se stavebním povolením, pravomocnými rozhodnutími a závaznými stanovisky státních orgánů a orgánů samosprávy, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.
3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy a současně je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, dozoru projektanta a případně dalším oprávněným osobám.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu jednotky dotčené stavbou. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, aby nemohlo dojít ke vzniku škody. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz objednatele, resp. jednotky dotčené stavbou, zachovávat pořádek a čistotu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, zejména hygienické normy regulující hlučnost stavby, dodržovat noční klid a hlučné práce je povinen předem konzultovat se objednatelem a případně jinými pověřenými zaměstnanci objednatele.
5. Zhotovitel je povinen předkládat dílenskou dokumentaci (tj. podrobný soubor technických podkladů (výkresy, specifikace) nutných k výrobě konkrétních prvků mimo staveniště, která detailně rozpracovává zadání z projektové dokumentace) ke schválení dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a zástupce objednatele v dostatečném předstihu, minimálně 5 pracovních dní před započítáním daných prací (instalace/ realizace).
6. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předkládat pověřenému zástupci objednatele vzorky a technické listy. Akceptační protokol bude podepsán zástupcem objednatele, projektantem (zástupcem zpracovatele projektové dokumentace provádějícím dozor projektanta) a technickým dozorem stavebníka.

7. Zhotovitel je povinen při zásahu do stávajících systémů budovy (místa provádění díla) zajistit jejich opětovnou funkci, včetně případného zaregulování, naprogramování a dalších úkonů a úprav potřebných k jejich zprovoznění. Popis stávajících systémů je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Při každém zásahu do stávajících systémů budovy je zhotovitel povinen činnost koordinovat s příslušnou servisní organizací, která je zodpovědná za provoz dané technologie, nebo pracovníky objednatele. Seznam servisních organizací předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
8. Zhotovitel je povinen udržovat v čistotě průchod přístupové komunikace ke staveništi a společné prostory. Materiál pro stavbu je zhotovitel oprávněn skladovat pouze v rámci staveniště a na vyhrazených plochách. Zhotovitel se zavazuje zajistit pravidelný úklid v okolí staveniště.
9. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést odbornou demontáž a zpětnou montáž všech dotčených částí slaboproudých systémů v případě, že dojde k jejich dočasnému sejmutí nebo přemístění. To platí bez ohledu na to, zda jde o kompletní obnovu systémů, nebo jen dílčí úpravy v rámci jiných stavebních či instalačních prací.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že bude zajištěna návaznost na stávající technologii a její funkčnost po realizaci díla, včetně všech potřebných úprav, oživení, testování a dokumentace. Jakékoliv nové či upravené komponenty musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem.
11. V případě rozšiřování nebo doplňování stávajících slaboproudých systémů (např. kamerových systémů, elektronické kontroly vstupu, strukturované kabeláže apod.) je zhotovitel povinen předem ověřit technickou a licenční rozšiřitelnost těchto systémů. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré nové prvky budou správně a plnohodnotně integrovány do již existujícího řešení, včetně dodání a aktivace potřebných licencí, napojení na stávající software a zajištění úplné funkčnosti. Není přípustné dodat zařízení bez provázanosti na stávající infrastrukturu nebo s omezenou funkcí z důvodu neprovedené integrace.

X.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, dozor projektanta, zástupci řídicích a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatel. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. IX. odst. 2, 3 a čl. X. této smlouvy. Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
3. Při předání staveniště objednatel zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1 x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť objednatele, zhotovitel, autor projektu, případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby je zhotovitel povinen pořádat zápis, přičemž je povinen jej ihned po vyhotovení odeslat pověřenému zaměstnanci objednatele k odsouhlasení či připomínce. Nesdělí-li objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů připomínky k zápisu, platí, že se zápisem souhlasí. Součástí zápisu musí být prezenční listina účastníků kontrolního dne. Zápis z kontrolního dne se po jeho odsouhlasení objednatel automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení stavebních prací, jakož i díla samotného, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v tištěné (ve 3 paré) i elektronické podobě v editovatelném formátu nejpozději 14 dnů před termínem dokončení díla dle milníku č. 2 dle čl. VIII. odst. 2 bod ii. této smlouvy. O předání DSPS pověřený zástupci smluvních stran sepíše přijímací protokol.
4. Vypracování DSPS bude vycházet z příslušné projektové dokumentace. DSPS bude zpracována dle příslušných právních předpisů, musí splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů příslušného stavebního či konstrukčního materiálu. DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila jednoznačně zjistit druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí včetně přípojek v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. V rámci DSPS zhotovitel zpracuje ucelený přehled revizí a kontrol dle platné legislativy včetně vyznačení termínu další revize nebo kontroly a identifikace zařízení včetně výrobního označení a přesného umístění. Dále zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán údržby včetně termínů identifikace zařízení / komponenty včetně výrobního označení a přesného umístění a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do termínu dle milníku č. 2 dle čl. VIII. odst. 2 bod ii. této smlouvy v tištěné i elektronické editovatelné podobě v editovatelném formátu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování objednatelem či třetí osobou, které budou objednatelem poskytnuty. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá každým převzetím dílčího zpracování DSPS dle této smlouvy až do převzetí celé DSPS. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle této smlouvy.
6. Objednatel převezme stavební práce na základě finálního zjišťovacího protokolu, přičemž bude sepsán předávací protokol o předání stavebních prací. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavebních prací) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „**ojedinělé vady**“). V případě převzetí stavebních prací objednatelem s ojedinělými vadami stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v objednatel určení lhůtě ojedinělé vady odstranit.
7. Objednatel dílo (jako celek, tj. včetně kolaudace) převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. této smlouvy (dále jen „**předávací protokol o předání a převzetí díla**“). V případě převzetí díla

objednatel s ojedinělými vadami stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v objednatel určené lhůtě ojedinělé vady odstranit.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít v případě, že dílo vykazuje vady, které nejsou ojedinělými vadami ve smyslu odstavce 6 tohoto článku, tj. vady, které brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, omezují podstatným způsobem její užívání, tj. zejména v případě, že, je dílo podstatným způsobem neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. O povaze vady rozhoduje objednatel.
9. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle předchozího odstavce, je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a stanoví dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
10. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli a k ukončení přejímacího řízení. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých vad dle odst. 6 tohoto článku. Podmínkou dokončení díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zvláštními právními předpisy a technickými normami. Okamžikem předání díla objednateli přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
11. Po předání stavebních prací, respektive nejpozději po předání díla jako celku (nebude-li možné ihned po předání stavebních prací z důvodu odstraňování ojedinělých vad) je zhotovitel povinen staveniště včetně jeho veškerého vybavení vyklidit, odstranit z něj nečistoty a zbytky materiálu, uvést okolní plochy staveniště do původního stavu a nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla a předání díla objednateli (dle odst. 7 a 10 tohoto článku) odevzdat staveniště zpět objednateli.

XII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu zápisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. odst. 7 této smlouvy.
3. Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.
4. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.
5. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli. V oznámení (reklamací) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejně právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
7. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

XIII.

Ukončení smlouvy a sankce

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a. zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, zejména dle čl. VIII, IX. a X. této smlouvy a zjištěné závady, resp. rozpor se smlouvou neodstraní bezodkladně po výzvě objednatele;
 - b. zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky
 - c. zhotovitel porušil svou povinnost stanovenou v čl. XVI. odst. 9 této smlouvy.
2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při dokončení a předání stavebních prací anebo díla dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, a to ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční době dle čl. XII. odst. 5 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.
5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za nesplnění lhůty pro převzetí staveniště dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 dnů od uplynutí původně stanoveného termínu dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy a nezačne provádění díla v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel je namísto smluvní pokuty dle věty první tohoto odstavce povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč.
6. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. odst. 3, 4, čl. IX., X., XI. a XVI. této smlouvy, zejména pak v případech porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IX. odst. 2, 3, 5 – 11 této smlouvy, porušení povinností zhotovitele vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či protipožárních předpisů, dále v případech kdy zhotovitel řádně nezabezpečí a neoznačí staveniště, neudrhuje pořádek na staveništi, vede stavební deník v rozporu s platnými právními předpisy, či požadavky objednatele v souladu s touto smlouvou, nakládá s odpady v rozporu s platnými právními předpisy, nedodržuje veškeré technologické postupy, normy a předpisy vztahující se k provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
7. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.
2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nelze-li ocenit novou práci pomocí cen uvedených ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, avšak tyto práce jsou obsaženy v ceníku stavebních prací RTS a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny dle aktuálně platného ceníku společnosti RTS a.s., aktuálně platného v době zjištění změn, přičemž dle dohody smluvních stran budou dané ceníkové jednotkové ceny poníženy vynásobením koeficientem 0,85. Pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení formou změnových listů. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a stavební dozor objednatele. Po písemném odsouhlasení změnových listů pověřenými zástupci objednatele a po následném uzavření dodatku či dodatků k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn, respektive na jejich úhradu. Pokud zhotovitel nepostupuje výše popsáním způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
4. V případě jakékoli změny předmětu smlouvy musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVIII. odst. 7 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě, přičemž veškeré změny předmětu smlouvy musí být dokladovány změnovým listem zpracovaným zhotovitelem, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a popis prováděné změny. Přílohu změnového listu tvoří zejména kalkulace, resp. rozpočet změny, případně fotodokumentace.

XV. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i poddodavatelé byli pojištěni.

XVI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen zajistit průběžný odvoz odpadu a odpad je povinen skladovat pouze v k tomu určených kontejnerech/ nádobách.
2. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 6 pracovních dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
4. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a poddodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
5. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
8. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech poddodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se takových poddodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny.
9. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího, kterého uvedl ve své nabídce na příslušnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy a kterým prokazoval splnění technické kvalifikace k příslušné veřejné zakázce. Uvedený hlavní stavbyvedoucí může být změněn pouze po předchozím písemném odsouhlasení ze strany objednatele, přičemž objednatel se zavazuje neodmítnout bezdůvodně změnu v osobě stavbyvedoucího. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat podmínky kvalifikace jako nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí.
10. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Zhotovitel tuto kontrolu provede nejpozději před zahájením provádění stavebních prací. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu

objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní poměr. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost jím předané dokumentace zhotoviteli. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo je konečná a že zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.

11. Zhotovitel je nad rámec předchozího odstavce povinen v rámci zhotovení díla vypracovat seznam doplňků a změn, ke kterým dospěl při kontrole projektové dokumentace a při realizaci stavby. Tyto změny a doplňky projektové dokumentace budou konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem dokumentace, jinak za tyto změny nenese zpracovatel odpovědnost. Změny a upřesnění projektové dokumentace, včetně typických detailů, které bude zhotovitel vyžadovat, budou předmětem samostatné objednávky.
12. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
13. V této souvislosti se smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky z této smlouvy poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude svým poddodavatelům hradit jejich oprávněně fakturované nároky opakovaně (více než 2x), je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli a kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto smlouvou včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že bude kupní cena hrazena z dotačního titulu, zavazuje se zhotovitel dodržet a splnit veškeré povinnosti plynoucí z dotačních pravidel. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
15. Smluvní strany prohlašují, že plnění není předmětem nemožným a že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, neboť se na smluvní strany a předmět plnění této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce zakazující uzavřít tuto smlouvu a/nebo poskytovat si vzájemné plnění (zejména nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.
16. Zhotovitel se zavazuje, že platby poskytované objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv.

individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

17. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. Porušení tohoto závazku zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit cenu za veškerou spotřebovanou vodu a el. energii použitou během realizace díla.
19. Zhotoviteli bude vyúčtována spotřeba el. energie podle skutečného stavu podružných měření. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady instalaci a provoz staveništního rozvaděče, který bude sloužit k dočasnému napájení staveniště elektrickou energií včetně měření spotřeby energie. Staveništní rozvaděč musí splňovat veškeré technické a bezpečnostní normy podle platných právních předpisů. Počáteční a konečný stav bude zaznamenán ve stavebním deníku a v protokolech předání staveniště a díla, přičemž skutečná spotřeba el. energie bude vypočtena jako rozdíl těchto stavů.
20. Zhotoviteli bude vyúčtována spotřeba vody ve výši obvyklé v souvislosti s prováděním obdobných stavebních prací, určená po vzájemné dohodě obou smluvních stran na základě výpočtu, který zohlední konkrétní technologické postupy, počet pracovníků a dobu potřebnou k provedení díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost. V případě nenalezení dohody stran určí výši spotřeby a výši fakturace objednatel.
21. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Fakturu za odběr vody a elektřiny vystaví objednatel na základě zjištěné spotřeby po předání a převzetí díla. Faktura za spotřebovanou vodu a el. energii je splatná do 30 dnů od okamžiku jejího doručení zhotoviteli.

XVII.

Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil:
 - a) jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: ÚIRT-Odbor investic, řízení projektů a údržby, xxx – vedoucí oddělení tel.: xxx, e-mail: [xxx](#); xxx – investiční technik tel.: xxx, e-mail: xxx
2. Zhotovitel pověřil:
 - b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: xxx tel.: xxx, e-mail: xxx
 - c) stavbyvedoucího: xxx I, tel.: xxx, e-mail: xxx.
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění s výjimkou stavbyvedoucího dle odst. 2 písm. b) tohoto článku postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně. V případě požadavku na změnu osoby hlavního stavbyvedoucího dle odst. 2 písm. b) tohoto článku platí postup dle čl. XVI. odst. 9 této smlouvy s tím, že při změně osoby musí být uzavřeny smluvními stranami dodatek k této smlouvě.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
 - Příloha č. 1 – Výkaz výměr
 - Příloha č. 2 – Harmonogram
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Rozsah obchodního tajemství zhotovitele ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku zhotovitel sdělil objednateli před uzavřením této smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy z veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje v souladu s účinnými právními předpisy a pokyny svého zřizovatele, obchodní tajemství zhotovitele chránit. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Želešicích dne: 14. 5. 2026

V Brně dne: 22. 5. 2026

.....
Ing. Jaroslav Vraňan
jednatel
VS-build, s.r.o.

.....
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25.10.01_2 "C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, Želešice
664 43

IČO: **28312015**

DIČ: **CZ28312015**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 945 382,95
PSV			7 826 278,58
MON			340 527,04
Vedlejší náklady			110 000,00
Ostatní náklady			155 000,00
Celkem			19 377 188,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 377 188,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

19 377 188,57 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	265 000,00		265 000,00	1
00.01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	265 000,00		265 000,00	1
Stavební objekt						
01	SO-01 Objekt C1	0,00	19 112 188,57		19 112 188,57	99
D1.1.	Architektonicko - stavební řešení	0,00	9 539 859,22		9 539 859,22	49
D1.4.1.	Zdravotechnické instalace	0,00	535 852,28		535 852,28	3
D1.4.3	Medicínální plyny	0,00	50 917,06		50 917,06	0
D1.5.c.1	Vytápění	0,00	34 541,97		34 541,97	0
D1.6.c.1	Vzduchotechnika	0,00	602 399,73		602 399,73	3
D1.7.c.1	Chlazení	0,00	471 843,17		471 843,17	2
D1.8.	Sílnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3.	0,00	4 981 402,44		4 981 402,44	26
D1.9.2.	Slaboproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3.	0,00	1 233 304,78		1 233 304,78	6
D1.9.3.	EPS a ERO v souvislosti s umístěním IKAK do 3.NP objektu C1	0,00	1 242 673,06		1 242 673,06	6
D1.9.4.	JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umístěním IKAK do	0,00	419 394,86		419 394,86	2
Celkem za stavbu					19 377 188,57	100

Popis stavby: 25.10.01_2 - "C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00.01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - SO-01 Objekt C1

Popis rozpočtu: D1.1. - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D1.4.1. - Zdravotechnické instalace

Hranice položkového rozpočtu vnitřního vodovodu je podlaha a strop 3NP.

Hranice položkového rozpočtu vnitřní kanalizace je podlaha a strop 3NP.

Napojení na stávající instalace budou upřesněny při průzkumných a bouracích pracích na stavbě.

Obsahuje:

- demontáž stávajících zařízovacích předmětů,
- demontáž stávajícího potrubí,

- zařízovací předměty jsou uvažovány v běžném standartu, budou upřesněny na základě výběru investora / architekta,
- všechny výrobky jsou referenční výrobek. Koncové vzorky budou řešeny v rámci AD.

Neobsahuje:

- sprchové zástěny,
- demontáž podlah,
- demontáž příček s dveřmi,
- vybourání stavebního otvoru,
- demontáž SDK prvků,
- drobné vybavení hygienického zázemí,
- demontáž kazetových podhledů,
- demontáž a zpětné zapravení SDK konstrukcí.
- zapravení stávajících rýh a prostupů po demontáži stávajících zařízovacích předmětů,
- vybavení kuchyňky.

Poznámka:

- zařízovací předměty budou upřesněny po výběru investora / architekta,
- všechny výrobky jsou referenční výrobek. Koncové vzorky budou řešeny v rámci AD.

Popis rozpočtu: D1.4.3 - Medicínální plyny

Popis rozpočtu: D1.5.c.1 - Vytápění

Položkový rozpočet obsahuje profese vytápění, demontáže stávajících prvků, montáž nových prvků, otopná tělesa, potrubí, izolace, vypuštění / napuštění / proplach otopné soustavy a provozní zkoušky.

Položkový rozpočet je spočítán na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 09 / 2025.

Obsahuje:

- demontáž vybraných otopných těles, armatur, potrubí, konzol
- montáž nových otopných těles včetně armatur a opětovná montáž stávajících otopných těles
- montáž nového potrubí vč. izolace
- nátěry
- drážky ve zdi a podlaze
- vypuštění, proplach, napuštění, natlakování a zaregulování otopných těles vč. zaškolení obsluhy

Popis rozpočtu: D1.6.c.1 - Vzduchotechnika

Položkový rozpočet VZT obsahuje demontáže stávajících prvků (potrubí, elementy, ostatní prvky), montáže nových prvků, izolace potrubí, demontáže / montáže / opravy, pomocné práce a ostatní položky, které jsou rozepsány podrobně v samotném RZP.

Položkové rozpočty jsou spočítány na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 09 / 2025.

Součástí RZP jsou:

Demontáže:

- Vybraných potrubních rozvodů
- Vybraných distribučních elementů
- Vybraných izolací na potrubí

Montáže:

- Nových / stávajících distribučních elementů
- Potrubí
- Izolace
- Manuální klapky a ostatní

Opravy a revize

- Zaregulování soustavy
- Vyčištění potrubních rozvodů vč. distribučních elementů
- Opravné nátěry

Nebobsahuje:

- Veškeré prostupy a otvory v konstrukcích pro vedení VZT potrubí
- Elektroinstalace, čidla
- Neobsahuje zapravení otvorů a finální dočištění

Popis rozpočtu: D1.7.c.1 - Chlazení

Položkový rozpočet obsahuje demontáže prvků stávajícího vodního chlazení vč. vybraných fancoilů i potrubí + ovládacích prvků, opětovná montáž stávajících FC, montáž nových FC, potrubí, izolace, nátěry a ostatní práce.

Položkový rozpočet byl spočítán na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 09 / 2025.

Součástí RZP:

Demontáže:

- Vybraných vodních FC
- Potrubí vč. izolace
- Odpojení armatur a ostatních prvků

Montáže:

- Opětovná montáž stávajících FC / montáž nových FC
- Rozvody / izolace
- Napuštění / vypuštění / proplach....
- Nátěry

Neobsahuje:

- Prvky požadavků STAV, EL, ZTI, které jsou uvedeny ve výkresové části a technické zprávě (např. ovládací prvky...)

Popis rozpočtu: D1.8. - Silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3. NP objektu C1

Popis rozpočtu: D1.9.2. - Slaboproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3. NP objektu C1

Popis rozpočtu: D1.9.3. - EPS a ERO v souvislosti s umístěním IKAK do 3.NP objektu C1

Popis rozpočtu: D1.9.4. - JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umístěním IKAK do 3.NP objektu C1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 030 718,01	5,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			14 382,69	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			40 651,14	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			179 470,97	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			464 010,61	2,4
64	Výplně otvorů	HSV			516 933,06	2,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 245,48	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			470 427,79	2,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			251 900,40	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			236 322,06	1,2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			35 028,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			305 605,66	1,6
D1	Rozvaděče montáž a úpravy	HSV			817 700,00	4,2
D10	Jednotný čas	HSV			44 116,95	0,2
D11	Kamerový systém	HSV			6 300,00	0,0
D12	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	HSV			42 638,78	0,2
D13	Elektronická kontrola vstupu	HSV			198 657,64	1,0
D14	Signalizace invalidí	HSV			40 159,98	0,2
D2	Trasy a elektroinstalační krabice	HSV			678 609,42	3,5
D3	Elektroinstalační materiál	HSV			696 380,58	3,6
D4	Osvětlení	HSV			674 911,44	3,5
D5	Slaboproud	HSV			27 505,80	0,1
D6	Kabely a vodiče	HSV			2 258 550,63	11,7

D6	Požárně odolné kabelové trasy	HSV			21 420,00	0,1
D7	Stavební práce	HSV			460 026,00	2,4
D8	Demontáže	HSV			353 967,08	1,8
D8	Ostatní	HSV			467 764,80	2,4
D9	Uzemnění a ochrana před přepětím	HSV			56 563,92	0,3
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			81 600,00	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			114 515,74	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			150 891,71	0,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			63 421,85	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			118 336,99	0,6
725	Zařizovací předměty	PSV			198 613,70	1,0
725_1	Zařizovací předměty bourací práce	PSV			17 616,99	0,1
726	Předstěnové systémy	PSV			84 775,59	0,4
728.1	Vzduchotechnika - Zařízení	PSV			163 880,23	0,8
728.2	Vzduchotechnika - Rozvody	PSV			137 981,30	0,7
728.3	Vzduchotechnika - Tvarovky	PSV			69 566,58	0,4
728.4	Vzduchotechnika - Distribuční elementy	PSV			115 362,41	0,6
733	Rozvod potrubí	PSV			116 338,08	0,6
734	Armatury	PSV			18 332,16	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			311 500,35	1,6
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			409 185,00	2,1
763	Dřevostavby	PSV			44 959,52	0,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 595 652,85	8,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 783 660,42	9,2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			53 794,23	0,3

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			37 659,62	0,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			984 709,51	5,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			202 042,92	1,0
781	Obklady keramické	PSV			223 155,80	1,2
783	Nátěry	PSV			13 850,17	0,1
784	Malby	PSV			783 474,86	4,0
799	Ostatní	PSV			13 000,00	0,1
21-M	Elektromontáže	MON			289 609,98	1,5
MP1	Rozvody medicinálních plynů	MON			14 645,25	0,1
MP3	Ukončovací prvky	MON			7 068,61	0,0
MP6	Společné náklady na rozvody MP	MON			29 203,20	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			461 814,06	2,4
VN	Vedlejší náklady	VN			110 000,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			155 000,00	0,8
Cena celkem					19 377 188,57	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00.01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				110 000,00		0,00000		0,00000			
1	900 RT10	HZS	h	50,00000	400,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		inženýrská činnost během výstavba a zajištění kolaudačního rozhodnutí : 50		50,00000									
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				155 000,00		0,00000		0,00000			
6	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
		vypracování plánu POV : 1		1,00000									
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
9	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
10	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
13	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	Indiv
Celkem						265 000,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342			Stěny a příčky montované lehké			1 030 718,01	23,76000		0,00000				
1	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 50 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	159,82100	1 569,93	250 908,55	0,04183	6,69000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

podrobná specifikace viz. PD :

Ws01.4 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 100 - suché prostory :

P.C1.003.008+009 : 33,056

33,05600

P.C1.010+010a : 11,71

11,71000

P.C1.003.012a : 10,977

10,97700

P.C1.003.013a : 10,977

10,97700

P.C1.003.014a : 11,962

11,96200

P.C1.003.015a : 11,962

11,96200

P.C1.003.016a : 10,872

10,87200

P.C1.003.017a : 10,662

10,66200

P.C1.003.027a : 11,124

11,12400

Ws01.6 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 100 - suché + vlhké prostory :

P.C1.003.008a+008d : 36,519

36,51900

2	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 50 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	15,74100	1 753,48	27 601,51	0,04309	0,68000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

podrobná specifikace viz. PD :

Ws02.2 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 100 - vlhké prostory :

P.C1.003.008a+008d : 15,741

15,74100

3	342013321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 80 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	135,56800	1 651,32	223 865,91	0,04288	5,81000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

podrobná specifikace viz. PD :

Ws01.1 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 150 - suché prostory :

P.C1.003.008a+008d+008 : 8,727

8,72700

P.C1.003.010 : 1,927

1,92700

P.C1.003.011 : 0,985

0,98500

P.C1.003.012 : 1,178

1,17800

P.C1.003.013 : 1,165

1,16500

P.C1.003.014 : 1,927

1,92700

P.C1.003.015 : 1,927

1,92700

P.C1.003.016 : 1,081

1,08100

P.C1.003.017 : 1,028

1,02800

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	342091213R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm	m	408,58000	182,01	74 364,42	0,00039	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

podrobná specifikace viz. PD :

Ws01.4 - Sádrokartonová příčka dvojitě opláštěná 100 - suché prostory : 83,95

83,95000

Začátek provozního součtu

P.C1.003.008+009 :

P.C1.010+010a :

P.C1.003.012a :

P.C1.003.013a :

P.C1.003.014a :

P.C1.003.015a :

P.C1.003.016a :

P.C1.003.017a :

P.C1.003.027a :

Konec provozního součtu

Ws01.6 - Sádrokartonová příčka dvojitě opláštěná 100 - suché + vlhké prostory :

P.C1.003.008a+008d :

Ws02.2 - Sádrokartonová příčka dvojitě opláštěná 100 - vlhké prostory :

P.C1.003.008a+008d :

Ws01.1 - Sádrokartonová příčka dvojitě opláštěná 150 - suché prostory : 106,354

106,35400

Začátek provozního součtu

P.C1.003.008a+008d+008 :

P.C1.003.010 :

P.C1.003.011 :

P.C1.003.012 :

P.C1.003.013 :

P.C1.003.014 :

P.C1.003.015 :

P.C1.003.016 :

P.C1.003.017 :

P.C1.003.018 :

P.C1.003.019 :

P.C1.003.020+021 :

P.C1.003.036 :

P.C1.003.029+030 :

P.C1.003.027 :

P.C1.003.026 :

Konec provozního součtu

Ws03.1 - Sádrokartonová příčka dvojitě opláštěná 150 - zesílené - suché prostory :

P.C1.003.029+030 : 4,198

4,19800

Ws02.1 - Sádrokartonová příčka dvojitě opláštěná 150 - vlhké prostory :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P.C1.003.008a+008d : 0											
		Ws06.1 - Sádrokartonová deska jedno dodatečné opláštění - suché prostory :											
		P.C1.003.008 : 4,198		4,19800									
		Ws05.2 - Sádrokartonová předstěna dvojité opláštěná 150 + AKU.IZOL. - vlhké prostory :											
		P.C1.003.008a+008d :											
		Ws06.1 - Sádrokartonová deska jedno dodatečné opláštění - suché prostory : 209,88		209,88000									
		Začátek provozního součtu											
		P.C1.003.010 :											
		P.C1.003.011 :											
		P.C1.003.012 :											
		P.C1.003.013 :											
		P.C1.003.014 :											
		P.C1.003.015 :											
		P.C1.003.016 :											
		P.C1.003.017 :											
		P.C1.003.030 :											
		P.C1.003.029 :											
		P.C1.003.027 :											
		P.C1.003.026 :											
		Konec provozního součtu											
9	342091052R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vytvoření kluzného napojení nad 55 mm	m	92,37900	284,77	26 307,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 92,37900		92,37900									
10	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	17,84100	34,13	608,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD :											
		Ws01.1 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 150 - suché prostory :											
		P.C1.003.010 : 1,927		1,92700									
		P.C1.003.011 : 0,985		0,98500									
		P.C1.003.012 : 1,178		1,17800									
		P.C1.003.013 : 1,165		1,16500									
		P.C1.003.014 : 1,927		1,92700									
		P.C1.003.015 : 1,927		1,92700									
		P.C1.003.016 : 1,081		1,08100									
		P.C1.003.017 : 1,028		1,02800									
		P.C1.003.019 : 0,385		0,38500									
		P.C1.003.020+021 : 1,286		1,28600									
		P.C1.003.029+030 : 2,297		2,29700									
		P.C1.003.027 : 1,574		1,57400									
		P.C1.003.026 : 1,081		1,08100									
11	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	5,21400	17,07	89,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

16	347016231R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	14,06200	1 241,25	17 454,47	0,02202	0,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a podrobná specifikace viz. PD : Ws04.2 - Sádkartonová předstěna dvojité opláštěná 150 + AKU.IZOL. - suché prostory : P.C1.003.008 : 14,06214,06200											
17	347016233R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a podrobná specifikace viz. PD : Ws05.2 - Sádkartonová předstěna dvojité opláštěná 150 + AKU.IZOL. - vlhké prostory :	m2	19,51900	1 328,71	25 935,05	0,02265	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		P.C1.003.008a+008d : 19,51919,51900											
18	342266996R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami příplatky příplatek k obkladu za tloušťku izolace 80-100 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,0620014,06200 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 19,5190019,51900	m2	33,58100	125,16	4 202,86	0,00080	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
19	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2 podrobná specifikace viz. PD : Ws05.2 - Sádkartonová předstěna dvojité opláštěná 150 + AKU.IZOL. - vlhké prostory : P.C1.003.008a+008d : 5,4575,45700	m2	5,45700	17,07	93,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				14 382,69		0,09000		0,00000			
20	416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2 podrobná specifikace viz. PD (výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N113_CE_3NP_00) : podhled N-C02 : P.C1.03.008b+008c+008e+008f+010+010a : 1,931+1,857+1,857+1,931+1,5569,13200 P.C1.03.011-019 : 1,551+1,551+1,571+1,57+1,536+1,5669,34500 P.C1.03.027+027a : 1,3651,36500	m2	19,84200	20,00	396,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
21	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 podrobná specifikace viz. PD (výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N113_CE_3NP_00) : podhled N-C02 : P.C1.03.008b+008c+008e+008f+010+010a : P.C1.03.011-019 : P.C1.03.020a : P.C1.03.020b-020i : 3,334+3,854+2,581+4,24914,01800 P.C1.03.027+027a : P.C1.03.0229+030+031 : 28,915+28,915+23,13780,96700	m2	94,98500	15,00	1 424,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		náhrada za výběrání podlahy, vinyl, 35% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 605,46700*0,35			211,91345								
36	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů pro dočištění povrchu po odstranění povlakových podlah. krytlin : Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 605,46700 přebroušení vyrovnaní podkladu pod novou vinyl podlahou : Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 562,06820 pro dočištění povrchu po odstranění keram.dlažby : Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,47800 přebroušení vyrovnaní podkladu pod novou keram.dlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 8,03000	m2	1 179,04320	54,30	64 017,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
37	632479128R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 50 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky zapravení rýhy v podlaze po vybourání SDK příček : podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) : B2 - příčky : 80,899*0,20 B2 - dveřní otvory v příčkách : 20,992*0,20	m2	20,37820	750,00	15 283,65	0,10736	2,19000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				516 933,06	2,04000	0,00000					
38	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 800/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) : dodávka a montáž vč. doplňků : DI09 : 3+5	kus	8,00000	16 725,37	133 802,93	0,04315	0,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
39	642941211RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 900/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) : dodávka a montáž vč. doplňků : DI08 : 1+5	kus	6,00000	18 090,70	108 544,21	0,04565	0,27000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	642941211RT6	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyty na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 1100/1970 mm	kus	1,00000	21 504,04	21 504,04	0,05365	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA DPS C1-IKAK ASR 501 DOK-VD 3NP 00):

dodávka a montáž vč. doplňků :

1,00000

41	642942591R00	Osazení zárubní dveřních ocelových příplatky za osazení horního vedení posuvných dveří	kus	15,00000	630,00	9 450,00	0,02691	0,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 15,00000

15,00000

42	642944112RT3	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 700 mm, Záruběn kovová obložková; pro dodatečnou montáž: průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	4,00000	4 694,76	18 779,04	0,02267	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do
hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou

podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA DPS C1-IKAK ASR 501 DOK-VD 3NP 00):

dodávka a montáž vč. doplňků :

4,00000

43	642944112RT5	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 900 mm, Zárubení kovová obložková; pro dodatečnou montáž: průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	2,00000	4 955,58	9 911,16	0,02427	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou

podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA DPS C1-IKAK ASR 501 DOK-VD 3NP 00):

dodávka a montáž vč. doplňků :

2,00000

44	642944114RT4	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm, Záruběn kovová obložková; pro dodatečnou montáž; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus	2,00000	8 788,50	17 577,00	0,02556	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou

podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA DPS C1-IKAK ASR 501 DOK-VD 3NP 00) :

dodávka a montáž vč. doplňků :

2,00000

45	642944114RT5	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 900 mm, Záruběn kovová obložková; pro dodatečnou montáž; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus	1,00000	5 352,48	5 352,48	0,02656	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	------------

osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou

podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dodávka a montáž vč. doplňků : Di03 : 1			1,00000								
46	642944114RT6	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchozu 1100 mm, Zárubeň kovová obložková; pro dodatečnou montáž; průchozí š = 1100 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :	kus	16,00000	5 477,22	87 635,52	0,02746	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dodávka a montáž vč. doplňků : Di02 : 7+9			16,00000								
47	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :	kus	15,00000	1 260,00	18 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dodávka a montáž vč. doplňků : Di07 : 1 Di08 : 1+5 Di09 : 3+5			1,00000 6,00000 8,00000								
48	642945315RX0	Příplatek za povrchovou úpravu komaxit ocelové zárubně podrobná specifikace viz. PD : Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 16,00000	kus	25,00000	500,00	12 500,00	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
49	6118.Di07	Zárubeň pro posuvné dveře 1100 x 1970 mm, pro dveře Di07 podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :	kus	1,00000	11 607,12	11 607,12	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		posuvné dveře š. 1100 mm - Di07 : 1			1,00000								
50	6118.Di08	Zárubeň pro posuvné dveře 900 x 1970 mm, pro dveře Di08 podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :	kus	6,00000	4 383,54	26 301,24	0,02000	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		posuvné dveře š. 900 mm - Di08 : 1+5			6,00000								
51	6118.Di09	Zárubeň pro posuvné dveře 700 x 1970 mm, pro dveře Di09 podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :	kus	8,00000	4 383,54	35 068,32	0,02000	0,16000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		posuvné dveře š. 700 mm - Di09 : 3+5			8,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			11 085,48	0,00000	0,00000						
52	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 92,37900*2	m	184,75800	60,00	11 085,48	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			253 621,77	4,12000	0,00000						
53	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m bourání + nové konstrukce : Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 614,61200	m2	1 244,82870	167,60	208 633,29	0,00158	1,97000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		interiérové kryty rohu na chodbě a pokojích : Hliník tl. 3,0 mm : Začátek provozního součtu Z3 : 2,00*18 Konec provozního součtu 36 36,00000 36,00000											
68	19416033.X	Profil Al ochranný rohový 50x50mm, dodávka, Z3 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 36,00000*1,05	m	37,80000	797,58	30 148,52	0,00093	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
69	28355003.X	Pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, tl 2,0 mm, B-s1, d0 podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.DP Doplnkové prky : ochrana stěny za lehátkem v ambulanci : Výška sponí hrany 650mm. : Kompozitní materiál bez PVC, : PBT a halogenů s certifikací : ČSN EN 13501-1+A1 s : výsledkem testu B-s1, d0. : Barva - nutné vyzorkovat. : Začátek provozního součtu N1.1 - 4000x200x2 mm : 4,00 N1.2 - 3650x200x2 mm : 3,65 Konec provozního součtu 7,65*1,05 8,03250	m	8,03250	326,34	2 621,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
70	55343050.x	Svodidlo ochranné, Al profil v 151 mm, š 31 mm, dodávka, Z2.1 - Z2.9 podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.ZK Zámečnické konstrukce : interiérové nároazové svodidlo na chodbě : Hliník tl. 2,0 mm : Začátek provozního součtu Z2.1 : 2,115 Z2.2 : 1,660 Z2.3 : 2,270 Z2.4 : 2,150 Z2.5 : 1,530 Z2.6 : 3,725 Z2.7 : 2,925 Z2.8 : 1,250 Z2.9 : 2,265 Konec provozního součtu 19,89*1,05 20,88450	m	20,88450	1 800,54	37 603,38	0,00272	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				229 536,66		0,44000		39,08000			
71	962036124R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :	m2	320,36000	221,25	70 879,65	0,00033	0,11000	0,04734	15,17000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

[illegible]

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P.C1.003.027a : Konec provozního součtu Ws01.6 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 100 - suché + vlhké prostory : 9,22 P.C1.003.008a+008d : Ws02.2 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 100 - vlhké prostory : 3,975 P.C1.003.008a+008d : Ws01.1 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 150 - suché prostory : 35,975 Začátek provozního součtu P.C1.003.008a+008d : P.C1.003.010 : P.C1.003.011 : P.C1.003.012 : P.C1.003.013 : P.C1.003.014 : P.C1.003.015 : P.C1.003.016 : P.C1.003.017 : P.C1.003.018 : P.C1.003.019 : P.C1.003.020+021 : P.C1.003.036 : P.C1.003.029+030 : P.C1.003.027 : P.C1.003.026 : Konec provozního součtu Ws03.1 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 150 - zesílené - suché prostory : 2,133 P.C1.003.029+030 : Ws02.1 - Sádrokartonová příčka dvojité opláštěná 150 - vlhké prostory : 1,988 P.C1.003.008a+008d : Ws04.2 - Sádrokartonová předstěna dvojité opláštěná 150 + AKU.IZOL. - suché prostory : 3,551 P.C1.003.008 : Ws05.2 - Sádrokartonová předstěna dvojité opláštěná 150 + AKU.IZOL. - vlhké prostory : 4,929 P.C1.003.008a+008d : 82 976081111R00 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. pozedního madla osazeného v jakémkoliv druhu zdiva podrobná specifikace viz. PD, výkr. FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00 : Tabulka demontovaných ochranných prvků : B10.1 - B10.8 : 1,525+0,649+0,651+0,65+0,65+0,50+2,325+1,025 B10.10 - B10.27 : 0,915+1,265+0,76+0,85+0,844+1,375+1,295+0,805+0,78+0,70+0,48+0,155+0,85+1,30+1,035+0,805+0,30+0,20	m	45,48000	136,88	6 225,08	0,00000	0,00000	0,00300	0,14000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B9.1 - B9.16 : 1,525+0,651+0,65+0,65+0,65+0,60+2,325+1,025+0,915+1,265+0,76+0,85+0,845+1,375+1,295		15,38100									
		B9.17 - B9.27 : 0,805+0,78+0,70+0,48+0,155+0,85+1,30+1,035+0,805+0,30+0,20		7,41000									
83	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	54,66900	226,50	12 382,53	0,00000	0,00000	0,06800	3,72000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B8 :											
		P.C.03.017 : 5,883		5,88300									
		P.C.03.024 : 3,851		3,85100									
		P.C.03.026 : 3,816		3,81600									
		P.C.03.010 : 8,030		8,03000									
		P.C.03.065 : 15,830		15,83000									
		P.C.03.093 : 8,705		8,70500									
		P.C.03.066 : 6,089		6,08900									
		P.C.03.071 : 2,465		2,46500									
84	971081522R00	Vybourání otvorů příčky deskové 1,0 m2, tl. 15 cm	m2	42,40400	187,50	7 950,75	0,00165	0,07000	0,12600	5,34000		Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B2 :											
		P.C1.03.017 : 2,762		2,76200									
		P.C1.03.050 : 4,711		4,71100									
		P.C1.03.052 : 1,627		1,62700									
		P.C1.03.054 : 3,961		3,96100									
		P.C1.03.056 : 3,949		3,94900									
		P.C1.03.036+035 : 4,710		4,71000									
		P.C1.03.037+038 : 4,710		4,71000									
		P.C1.03.039+040 : 1,724		1,72400									
		P.C1.03.041 : 1,670		1,67000									
		P.C1.03.043+044 : 1,499		1,49900									
		P.C1.03.045 : 1,028		1,02800									
		P.C1.03.024+042+101 : 0,332		0,33200									
		P.C1.03.064 : 2,569		2,56900									
		P.C1.03.093 : 2,569		2,56900									
		P.C1.03.066 : 1,071		1,07100									
		P.C1.03.070+071 : 3,512		3,51200									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			264 187,33		0,00000		0,00000				
85	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	70,24951	3 670,00	257 815,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
86	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	70,24951	90,70	6 371,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		montáž vč. doplňků : Di06 : 2+2			4,00000								
106	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	19,00000	2 772,00	52 668,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		montáž vč. doplňků : Di04 : 2 Di03 : 1 Di02 : 7+9			2,00000 1,00000 16,00000								
107	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	3 024,00	6 048,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		montáž vč. doplňků : Di05 : 1+1			2,00000								
108	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku.	kus	15,00000	1 890,00	28 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka a montáž vč. doplňků : Di07 : 1 Di08 : 1+5 Di09 : 3+5			1,00000 6,00000 8,00000								
109	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 15,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 19,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000	kus	40,00000	2 646,00	105 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD :											
110	766694921R00	Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm výměna okenního křídla na křídlo s pevnou výplní : O01 : 1+1	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B7.5 : 1			1,00000								
111	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B7.5 : 1			1,00000								
112	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1800 do 2100 mm mm	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B7.5 : 1			1,00000								
113	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00	0,00000	0,00000	0,16600	0,33000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B7.5 : 1			1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B7.7 : 1		1,00000									
114	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00	0,00000	0,00000	0,17400	0,35000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :											
		B7.5 : 1		1,00000									
		B7.6 : 1		1,00000									
115	766.Di02	Dveře dřevěné interiérové 1100 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	16,00000	38 679,48	618 871,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků, padací těsnící lišta na dveře, el. západka/zámek : 7+9		16,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
116	766.Di03	Dveře dřevěné interiérové 900 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	1,00000	6 076,98	6 076,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků, padací těsnící lišta na dveře : 1		1,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
117	766.Di04	Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	2,00000	6 076,98	12 153,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků, padací těsnící lišta na dveře : 2		2,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
118	766.Di05	Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm, plně, protipožární, dodávka	kus	2,00000	8 559,18	17 118,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků, EW 30 DPS-C1, padací těsnící lišta na dveře : 1+1		2,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
119	766.Di06	Dveře dřevěné interiérové 700 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	4,00000	4 127,76	16 511,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků, padací těsnící lišta na dveře : 2+2		4,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
120	766.Di07	Dveře dřevěné interiérové posuvné 1100 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	1,00000	5 697,72	5 697,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků, padací těsnící lišta na dveře : 1		1,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
121	766.Di08	Dveře dřevěné interiérové posuvné 900 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	6,00000	4 304,16	25 824,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků : 1+5		6,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											
122	766.Di09	Dveře dřevěné interiérové posuvné 700 x 1970 mm, plně, dodávka	kus	8,00000	5 186,16	41 489,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka vč. doplňků : 3+5		8,00000									
		vzorkování podle stávajících dveří :											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	766-V1.1	Kuchyňská sestava - spodní skříňky 1300x375x1500 mm, D+M	kus	4,00000	26 208,00	104 832,00	0,16100	0,64000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
podrobná specifikace viz. PD, výkr.č. V.TK Truhlářske konstrukce (Výpis vestavěného nábytku) :													
4				4,00000									
124	766-V1.2	Kuchyňská linka 1250 x 650 x 2150 mm, D+M	kus	2,00000	66 150,00	132 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
podrobná specifikace viz. PD, výkr.č. V.TK Truhlářske konstrukce (Výpis vestavěného nábytku) :													
2				2,00000									
125	766-V1.3	Kuchyňská linka 1250 x 650 x 2150 mm, D+M	kus	2,00000	66 150,00	132 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
podrobná specifikace viz. PD, výkr.č. V.TK Truhlářske konstrukce (Výpis vestavěného nábytku) :													
2				2,00000									
126	766-V1.4	Kuchyňská linka 2180 x 650 x 2150 mm, D+M	kus	1,00000	98 960,40	98 960,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
podrobná specifikace viz. PD, výkr.č. V.TK Truhlářske konstrukce (Výpis vestavěného nábytku) :													
1				1,00000									
127	766-V1.5	Kuchyňská linka 2000 x 650 x 2150 mm, D+M	kus	1,00000	98 960,40	98 960,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
podrobná specifikace viz. PD, výkr.č. V.TK Truhlářske konstrukce (Výpis vestavěného nábytku) :													
1				1,00000									
128	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	4,00000	100,00	400,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000*2				4,00000									
129	60780064R	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý, carera, olše, světlý dub, tmavý dub	m	1,13000	1 500,00	1 695,00	0,00430	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
podrobná specifikace viz. PD : výměna okenního křídla na křídlo s pevnou výplní : O01 : (1,35-0,785)*2													
				1,13000									
130	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	15 437,82	1,80	27 788,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
131	998766293R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	15 437,82	1,56	24 083,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 783 660,42	3,06000	3,04000					
132	767112811R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2	46,12500	465,75	21 482,72	0,00000	0,00000	0,03300	1,52000	800-767	RTS 25/ II	RTS 25/ II
podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :													
B1.10 : 6,50*2,50				16,25000									
B1.11 : 5,15*2,50				12,87500									
B1.1 : 2,5*2,20				5,50000									
B1.2 : 2,50*2,40				6,00000									
B1.3 : 2,50*2,20				5,50000									
133	767165110R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	19,89000	500,00	9 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ II	RTS 25/ II

podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.ZK Zámečnicke konstrukce :
interiérové madlo na chodbě :
nerezová ocel DN 50 ,,, kartáčovaná třída 304 :

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Z1.1 : 2,115		2,11500									
		Z1.2 : 1,660		1,66000									
		Z1.3 : 2,270		2,27000									
		Z1.4 : 2,150		2,15000									
		Z1.5 : 1,530		1,53000									
		Z1.6 : 3,725		3,72500									
		Z1.7 : 2,925		2,92500									
		Z1.8 : 1,250		1,25000									
		Z1.9 : 2,265		2,26500									
134	767587911R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy doplňkové práce ochrana vestavěného svítidla	m2	84,24000	1 245,88	104 952,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podle PD elektro - svítidla vestavná stropní : (27+18+160+9+20)*0,60*0,60		84,24000									
135	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000	680,40	1 360,80	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		montáž vč. doplňků :											
		Di05 : 1+1		2,00000									
136	767.Di01	Vnitřní dvoukřídlé dveře posuvné 2500 x 2180 mm, D+M	kus	2,00000	263 094,30	526 188,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka a montáž vč. doplňků : 1+1		2,00000									
		vnitřní dvoukřídlé dveře posuvné před stěnou, automatické, hliníkové, prosklené :											
		bez prahu :											
		EI 30 DP3-Sm-C3 :											
137	767.Di10	Al prosklená stěna 2500 x 2200 mm vč. dveří 1100 x 2100 mm, D+M	kus	1,00000	98 125,02	98 125,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (viz. výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_501_DOK-VD_3NP_00) :											
		dodávka a montáž vč. doplňků : 1		1,00000									
		vnitřní jednokřídlé dveře otevíravé, hliníkové - 1100 x 2100 mm :											
		s prosklenou stěnou 2500 x 2200 mm :											
		cylindrická vložka, klika / klika, bez PO, bez prahu :											
		nouzové otevírání dveří - odblokuje EPS :											
138	767112899R0X	Příplatek za šetrou demontáž stěn pro zasklení	m2	46,12500	100,00	4 612,50	0,00000	0,00000	0,03300	1,52000		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 46,12500		46,12500									
139	767587111RU5	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana pod úrovní roštu, antikorozní profily	m2	630,21670	380,61	239 865,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		podrobná specifikace viz. PD (výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N113_CE_3NP_00) :											
		vč. montáže a dodávky závěsných táhel nosných roštů :											
		podhled N-C01 :											
		P.C1.03.008+008a+008d+009 : 26,326+7,445+10,703+5,840		50,31400									
		P.C1.03.020 : 11,828		11,82800									
		P.C1.03.021 : 28,657		28,65700									
		P.C1.03.036 : 18,185		18,18500									
		doplnění podhledu po přičce - P.C1.03.005 : 0,60*2,50		1,50000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podhled N-C02 : P.C1.03.008b+008c+008e+008f+010+010a : 1,931+1,857+1,857+1,931+28,373+1,556 P.C1.03.011-019 : 28,903+27,119+1,551+27,119+1,551+27,057+1,571+27,059+1,57+27,103+1,536+27,006+1,566 +23,707+22,341 P.C1.03.020a : 18,688 P.C1.03.020b-020i : 7,017+9,044+6,052+3,334+3,854+2,581+8,159+4,249 P.C1.03.027+027a : 24,618+1,365 P.C1.03.029+030+031 : 28,915+28,915+23,137 29,0487											
140	767587211RX2	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, montáž bez dodávky podhledu podrobná specifikace viz. PD (výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N113_CE_3NP_00) : vč. montáže a dodávky dpolňků podhledů - okrajové lišty : podhled N-C01 : P.C1.03.008+008a+008d+009 : 26,326+7,445+10,703+5,840 P.C1.03.020 : 11,828 P.C1.03.021 : 28,657 P.C1.03.036 : 18,185 místnost mezi P.C1.03.036 a 050,050a : 29,953 doplnění podhledu po příčce - P.C1.03.005 : 0,60*2,50 6,539 podrobná specifikace viz. PD (výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N113_CE_3NP_00) : podhled N-C02 : P.C1.03.008b+008c+008e+008f+010+010a : 1,931+1,857+1,857+1,931+28,373+1,556 P.C1.03.011-019 : 28,903+27,119+1,551+27,119+1,551+27,057+1,571+27,059+1,57+27,103+1,536+27,006+1,566 +23,707+22,341 P.C1.03.020a : 18,688 P.C1.03.020b-020i : 7,017+9,044+6,052+3,334+3,854+2,581+8,159+4,249 P.C1.03.027+027a : 24,618+1,365 P.C1.03.0229+030+031 : 28,915+28,915+23,137 29,0487	m2	630,21670	153,61	96 805,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
141	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) podrobná specifikace viz. PD, výkr. FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00 : Tabulka demontovaných ochranných prvků - zkrátit a začistiti konec : Začátek provozního součtu B10.10 - B10.27 : 18 B9.10 - B9.16 : 7 B9.17 - B9.27 : 11 Konec provozního součtu 36*0,50	h	18,00000	350,00	6 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ II	RTS 25/ II
142	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000	kus	2,00000	1 575,00	3 150,00	0,00275	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
143	55343.M	Ocelové nerez madlo, dodávka, Z1.1 - Z1.9	m	19,89000	2 500,00	49 725,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 19,89000				19,89000							
144	63173003RX	Kazeta podhledová - MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ - HYGIENIC podhled N-C02 - MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ - HYGIENICKÝ : P.C1.03.008b+008c+008e+008f+010+010a : 1,931+1,857+1,857+1,931+28,373+1,556 P.C1.03.011-019 : 28,903+27,119+1,551+27,119+1,551+27,057+1,571+27,059+1,57+27,103+1,536+27,006+1,566 +23,707+22,341 P.C1.03.020a : 18,688 P.C1.03.020b-020i : 7,017+9,044+6,052+3,334+3,854+2,581+8,159+4,249 P.C1.03.027+027a : 24,618+1,365 P.C1.03.0229+030+031 : 28,915+28,915+23,137 29,0487 Koeficient : 0,1	m2	531,56477	901,85	479 389,03	0,00440	2,34000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
145	63173004RX	Kazeta podhledová - MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ podrobná specifikace viz. PD (výkr.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N113_CE_3NP_00) : podhled N-C01 - MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ : P.C1.03.008+008a+008d+009 : 26,326+7,445+10,703+5,840 P.C1.03.020 : 11,828 P.C1.03.021 : 28,657 P.C1.03.036 : 18,185 místnost mezi P.C1.03.036 a 050,050a : 29,953 doplnění podhledu po přídě - P.C1.03.005 : 0,60*2,50 6,539 Koeficient : 0,1	m2	161,67360	432,13	69 863,95	0,00440	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
146	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	17 117,66	2,48	42 451,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ II	RTS 25/ II
147	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	17 117,66	1,72	29 442,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 769				Otvorové prvky z plastu			53 794,23	0,03000	0,00000				
148	766621923R00	Oprava oken jednoduchých, s otevíravými křídly, s výměnou kompletních křidel podrobná specifikace viz. PD : výměna okenního křídla na křídlo s pevnou výplní : O01 : (1+1)*0,785*1,70	m2	2,66900	9 750,00	26 022,75	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
149	61143965RX	Okno plastové pevné, 5 komor, pevná výplň podrobná specifikace viz. PD : výměna výplně okenního křídla na pevnou výplň : O01 : (1+1)*0,785*1,70	m2	2,66900	9 750,00	26 022,75	0,01000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
150	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	520,46	1,80	936,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
151	998766293R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	520,46	1,56	811,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 771				Podlahy z dlaždic a obklady			37 659,62	0,44000	0,00000				

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		protiskluznost: sprchy R 11, ostatní R 10 : Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 8,03000*1,25 Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 20,60000*0,25				10,03750 5,15000							
162	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	324,43	9,28	3 010,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ II	RTS 25/ II
163	998771293R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	324,43	6,80	2 206,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						984 709,51		2,57000		2,16000			
164	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 562,06820	m2	562,06820	18,90	10 623,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
165	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 562,06820 Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 24,89280	m2	586,96100	25,20	14 791,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
166	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 605,46700*0,85	m	514,64695	12,60	6 484,55	0,00000	0,00000	0,00008	0,04000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
167	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	449,65456	315,00	141 641,19	0,00009	0,04000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. Bez dodávky fabionového profilu. podrobná specifikace viz. PD, : Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 562,06820*0,8				449,65456							
168	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	605,46700	69,30	41 958,86	0,00000	0,00000	0,00350	2,12000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II

podrobná specifikace viz. PD (výkr.č.: FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_B103_FP_3NP_00) :

B3 :
P.C1.03.016+017 :
P.C1.03.050+051 :
P.C1.03.052+053 :
P.C1.03.054+055 :
P.C1.03.056+057 :
P.C1.03.035+036 :
P.C1.03.037+038 :
P.C1.03.039+040 :
P.C1.03.041 :
P.C1.03.043+044 :
P.C1.03.045 :
P.C1.03.024+042 :
P.C1.03.008+009 :
P.C1.03.007 :
P.C1.03.010 :
P.C1.03.064 :
P.C1.03.093 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P.C1.03.006 :											
		P.C1.03.070 :											
		P.C1.03.005 - oprava dotčených podlah stavebními pracemi, předpoklad 20% :											
		605,467				605,46700							
169	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	562,06820	226,80	127 477,07	0,00024	0,13000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD, skl. FI01 :											
		P.C1.03.005 (místnost mezi P.C1.03.036 a 050,050a) :				31,7500							
		P.C1.03.008+008a :				35,7970							
		P.C1.03.009+010+010a :				37,9150							
		P.C1.03.011+012+012a :				61,0270							
		P.C1.03.013+013a :				30,3900							
		P.C1.03.014+014a :				30,3460							
		P.C1.03.015+015a :				30,3460							
		P.C1.03.016+016a :				30,3570							
		P.C1.03.017+017a :				30,2860							
		P.C1.03.018+019 :				48,8110							
		P.C1.03.020 :				12,5380							
		P.C1.03.027+027a :				27,5420							
		P.C1.03.029+030 :				61,3000							
		P.C1.03.031+036 :				43,8010							
		P.C1.03.005 - oprava dotčených podlah stavebními pracemi, předpoklad 20% :				249,311*0,2							
						49,86220							
170	776721111R00	Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,	m2	24,89280	612,36	15 243,36	0,00029	0,01000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.DP Doplnkové prky :											
		ochrana stěny za lehátkem v ambulanci :											
		Začátek provozního součtu											
		N2 - 2100x1000x2 mm : 2,10*1,00*2				4,20000							
		N3 - 1500x1000x2 mm : 1,50*1,00*7				10,50000							
		Konec provozního součtu											
		14,70				14,70000							
		podrobná specifikace viz. PD, skl. FWi01 :											
		Začátek provozního součtu											
		P.C1.03.010 : 0,60*(1,30+0,275+1,25)				1,69500							
		P.C1.03.011 : 0,60*(1,30+0,275+1,25)				1,69500							
		P.C1.03.014 : 0,60*(1,30+0,275+1,25)				1,69500							
		P.C1.03.015 : 0,60*(1,30+0,275+1,25)				1,69500							
		P.C1.03.018 : 0,60*(0,65+2,20+0,55)				2,04000							
		P.C1.03.030 : 0,60*(0,275+2,013)				1,37280							
		Konec provozního součtu											
		10,1928				10,19280							
171	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	562,06820	69,30	38 951,33	0,00004	0,02000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 :				562,06820							
172	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	562,06820	1,26	708,21	0,00003	0,02000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 :				562,06820							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	24592231R	Penetrace na bázi vodné disperze polymer-křemičitého pojiva; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) spotřeba 0,25l/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 586,96099*0,2625	I	154,07726	226,80	34 944,72	0,00095	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
174	28329856RX	Ochranný pás z kompozitního materiálu bez PVC, tl. 2,0 mm, výšky 1.000 mm, dodávka, N2 a N3 podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.DP Doplnkové prky : ochrana stěny za lehátkem v ambulanci : Výška spodní hrany 100mm. : Materiál musí vyhovět hygienickým požadavkům pro zdravotnická zařízení, : kompozitní materiál bez PVC, PBT a halogenů s certifikací : ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0. : Barva - nutné vyvzorkovat : podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.DP Doplnkové prky : ochrana stěny za lehátkem v ambulanci : Začátek provozního součtu N2 - 2100x1000x2 mm : 2,10*1,00*2 N3 - 1500x1000x2 mm : 1,50*1,00*7 Konec provozního součtu 14,70*1,12	m2	16,46400	1 626,66	26 781,33	0,00340	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
175	28329857RX	Panel z kompozitního materiálu bez PVC, PBT a halogenu, tl. 2,0 mm, výšky 600 mm, dodávka podrobná specifikace viz. PD, viz. výkr.: V.SL Skladby - skl. WI03 a V.TK Truhlářske konstrukce : kompozitní materiál bez PVC, PBT a halogenů s certifikací : Barva - nutné vyvzorkovat : podrobná specifikace viz. PD, skl. FWi01 : Začátek provozního součtu P.C1.03.010 : 0,60*(1,30+0,275+1,25) P.C1.03.011 : 0,60*(1,30+0,275+1,25) P.C1.03.014 : 0,60*(1,30+0,275+1,25) P.C1.03.015 : 0,60*(1,30+0,275+1,25) P.C1.03.018 : 0,60*(0,65+2,20+0,55) P.C1.03.030 : 0,60*(0,275+2,013) Konec provozního součtu 10,1928*1,20	m2	12,23136	1 626,66	19 896,26	0,00340	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
176	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev podrobná specifikace viz. PD, skl. Fi01 : Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 449,65456*1,15	m	517,10274	94,50	48 866,21	0,00050	0,26000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
177	28412305.XR	Podlahovina vinylová tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m podrobná specifikace viz. PD : Vysoce odolná homogenní podlaha vhodná pro náročný provoz, PVC homogenní : referenční výrobek např. Gerflor Mipolam Affinity : - celková tloušťka 2,0 mm :	m2	680,10252	642,60	437 033,88	0,00270	1,84000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.1.	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
202	784165443R0X	Malba omývatelná SDK vhodná do zdravotnického zařízení, bez pen.,2x	m2	3 152,79600	94,50	297 939,22	0,00050	1,58000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

celková plocha místností, kde se provede výmalba :
podrobná specifikace viz. PD, výkr.č. FNUSA_DPS_C1-IKAK_ASR_N103_FP_3NP_00_Tabulka
místností :
skl. W102 - Omývatelný nátěr SDK vhodný do zdravotnického zařízení :
Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 3152,79600

Díl: D96	Přesuny sítí a vybouraných hmot	364 515.51	0.00000	0.00000
----------	---------------------------------	------------	---------	---------

[illegible]

204	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,59239	1 650,00	24 077,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		45,63931		45,63931									
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 27,07280*-1		-27,07280									
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 1,81382*-1		-1,81382									
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 2,16031*-1		-2,16031									

205	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	27,07280	4 197,50	113 638,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 6,56406		6,56406									
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 15,16584		15,16584									
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 5,34290		5,34290									

206	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,81382	5 084,10	9 221,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 320.36000*0.005		1,60180									
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 42.40400*0.005		0,21202									

207	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	2,16031	4 977,00	10 751,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 166 : 0,04117		0,04117									
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 2,11913		2,11913									

208	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	45,63931	586,00	26 744,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
209	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	91,27862	376,50	34 366,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
210	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	45,63931	90,00	4 107,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II

		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	45,63931	371,00	16 932,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25 / II	RTS 25 / II
211	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	45,63931	371,00	16 932,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25 / II	RTS 25 / II
212	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	547,67173	30,70	16 813,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25 / II	RTS 25 / II
213	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	45,63931	364,80	16 649,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25 / II	RTS 25 / II

[illegible]

215	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	45,63931	12,08	551,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
s hrubým urovnáním,													

216	979096231R00	Třídění stavební suti v místě stavby	t	45,63931	500,00	22 819,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------	-------

Celkem	9 539 859,22
--------	--------------

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.4.1.	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			1 500,00		0,01000		0,00000			
1	614472350R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 50 mm, opravovaná plocha přes 0,04 do 0,09 m2, Hmota nátěrová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00820	0,01000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 96			Bourání konstrukcí			6 157,60		0,00000		0,09000			
2	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	8,00000	675,20	5 401,60	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	974042553R00	Vysekáni rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, s betonovým podkladem,	m	4,00000	189,00	756,00	0,00000	0,00000	0,02200	0,09000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			24,67		0,00000		0,00000			
4	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00820	2 936,00	24,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00820	72,56	0,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 721			Vnitřní kanalizace			63 421,85		0,17000		0,00000			
6	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	kus	8,00000	630,00	5 040,00	0,00878	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.													
7	721170956R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 160,0 mm; tl. stěny = 3,9 mm	kus	4,00000	1 008,00	4 032,00	0,01198	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.													
8	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 40,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	16,00000	315,00	5 040,00	0,00038	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.													
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	38,50000	340,20	13 097,70	0,00047	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.													
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,20000	365,40	1 900,08	0,00152	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.													
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	15,00000	75,60	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,													
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	12,00000	81,90	982,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,													
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	126,00	252,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,													
14	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech											

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.4.1.	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,00000			16,00000								
15	722172742R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-RCT; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,3 mm; SDR 9,0; teplota média do 70 °C	m	16,00000	315,00	5 040,00	0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5											
16	725850140R00_R1	Čištění a kontrola zapáchové uzávěry kondenzátu	kus	15,00000	1 260,00	18 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
17	28612120R	hadice na vodu DN = 12,5 mm; d 17,0 mm; pracovní tlak 10,0 bar	m	10,50000	31,50	330,75	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
18	28615421.AR	Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 50	kus	6,00000	75,60	453,60	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
19	28615422.AR	Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75	kus	4,00000	88,20	352,80	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
20	28615423.AR	Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 110	kus	1,00000	126,00	126,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
21	423916621R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 20 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	10,00000	176,40	1 764,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
22	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	607,02	2,20	1 335,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy											
23	998721293R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	607,02	2,28	1 384,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy											
Díl: 722		Vnitřní vodovod				118 336,99		0,12000		0,00000			
24	722172962R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfúzí včetně T-kusu, D 20 mm	kus	10,00000	630,00	6 300,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
25	722175115R00	Montáž tvarovky vodovodní plastové spojované svařováním nebo lepením svařovaných polyfúzně, D přes 32 do 40 mm, jeden spoj	kus	30,00000	378,00	11 340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		montáž tvarovky, bez materiálu											
		montáž tvarovky, bez materiálu											
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 26,00000			26,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000			4,00000								
26	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Trubka plastová skladba: PP-RCT - PP-RCT+BF - PP-RCT; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,8 mm; SDR 7,4; teplota média do 90 °C	m	121,94000	327,60	39 947,54	0,00043	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
		Bez zednických výpomocí.											
		121,94			121,94000								
27	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D											

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.4.1.	Zdravotechnické instalace

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.4.1.	Zdravotechnické instalace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.4.1.	Zdravotechnické instalace

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.4.3	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: MP1		Rozvody medicínálních plynů				14 645,25		0,00000		0,00000			
1	MP1_001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	5,00000	321,84	1 609,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
2	MP1_002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	2,00000	415,80	831,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
3	MP1_003	Prořez potrubí 3%	kpl	1,00000	132,30	132,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
4	MP1_004	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	4,00000	138,24	552,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
5	MP1_005	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	1,00000	145,80	145,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
6	MP1_006	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,04000	19 224,00	768,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
7	MP1_007	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař. 1/2", pr.12	m	3,50000	287,28	1 005,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
8	MP1_008	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	1,50000	307,80	461,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
9	MP1_009	D+M Konzola trubek (1-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek	ks	7,00000	330,48	2 313,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
10	MP1_011	D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	7,00000	17,28	120,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
11	MP1_012	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	7,00000	15,12	105,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
12	MP1_013	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,00000	1 323,00	1 323,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
13	209 R00	Práce malého rozsahu čl.14-1b	%	93,71	50,00	4 685,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	RTS 25/ I
14	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	93,71	4,24	397,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
15	998733293R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	93,71	2,04	191,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: MP3		Ukončovací prvky				7 068,61		0,00000		0,00000			
16	MP3_001	D+M Terminální nástěnná jednotka O2 pod omítku	ks	1,00000	4 523,04	4 523,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
17	209 R00	Práce malého rozsahu čl.14-1b	%	45,23	50,00	2 261,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ II	RTS 25/ I
18	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	45,23	4,24	191,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
19	998733293R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	45,23	2,04	92,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: MP6		Společné náklady na rozvody MP				29 203,20		0,00000		0,00000			
20	MP6_001	Vedení montážních prací	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
21	MP6_002	Tlaková zkouška - úseková	ks	1,00000	486,00	486,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
22	MP6_003	Tlaková zkouška - závěrečná	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
23	MP6_004	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,00000	950,40	950,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
24	MP6_008	Dopravné	kpl	1,00000	8 488,80	8 488,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
25	MP6_005	Výchozí revize - plynová	kpl	1,00000	8 208,00	8 208,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
26	MP6_006	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,00000	4 860,00	4 860,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
27	MP6_007	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Celkem	50 917,06
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.5.c.1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 515,85		0,04000		0,00000			
1	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,50000	m	2,50000	212,80	532,00	0,00618	0,02000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obvyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,50000*0,1	m2	0,25000	1 995,00	498,75	0,03682	0,01000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	614472350R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 50 mm, opravovaná plocha přes 0,04 do 0,09 m2, Hmota nátěrová	kus	1,00000	485,10	485,10	0,00820	0,01000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				160,00		0,00000		0,00000			
4	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*2	m	2,00000	80,00	160,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				627,80		0,00000		0,04000			
5	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). (1+1)+0,5	m	2,50000	142,00	355,00	0,00049	0,00000	0,00600	0,02000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
6	974042543R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, s betonovým podkladem, 1	m	1,00000	272,80	272,80	0,00000	0,00000	0,01600	0,02000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				429,66		0,00000		0,00000			
7	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,03410	6 300,00	214,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,03410	6 300,00	214,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				257,56		0,00000		0,00000			
9	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,00000	m	3,00000	78,64	235,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
10	283771000R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 12 mm; tl = 6 mm; provozní teplota -40 až 90 °C	m	3,00000	3,88	11,64	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
11	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2,48	2,72	6,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
12	998713293R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	2,48	1,32	3,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 642,42		0,00000		0,01000			
13	722160811R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm ((0,5+1)*2)+1	m	4,00000	189,00	756,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,01000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
14	733163511R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 12 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zárazkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); DN = 10; ds = 12,0 mm; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -25 až 105 °C montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení	m	4,00000	478,80	1 915,20	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.5.c.1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		((1+0,75)*2)+0,5		4,00000									
15	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	4,00000	37,80	151,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.											
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000		4,00000									
16	733_R.1.1	Plastová příchytka 12 s klipem + montáž	kus	6,00000	100,80	604,80	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		Včetně hmoždinky, šroubu a montáže.											
		6		6,00000									
17	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	34,27	4,24	145,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
18	998733293R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	34,27	2,04	69,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 734		Armatury				2 385,60		0,00000		0,02000			
19	722220872R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4"	kus	4,00000	189,00	756,00	0,00000	0,00000	0,00511	0,02000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Armatury budou demontovány tak, aby bylo možné je přesunout s tělesem na novou pozici.											
		1x Zaslepení od původního OT : 2		2,00000									
		1x Žebřík : 2		2,00000									
20	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	69,30	277,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1x OT : 2		2,00000									
		1x Žebřík : 2		2,00000									
21	734213123R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	504,00	504,00	0,00090	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000		1,00000									
22	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	315,00	315,00	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000		1,00000									
23	734264426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, mosazné, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	504,00	504,00	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000		1,00000									
24	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	23,56	0,47	11,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
25	998734293R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	23,56	0,78	18,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				22 424,85		0,03000		0,04000			
26	725991811R00	Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením	kus	4,00000	1 008,00	4 032,00	0,00000	0,00000	0,00500	0,02000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Veškeré konzoly a držáky otopných těles budou demontovány opatrně, tak aby bylo možné je											
		1 OT / 4 konzoly, kotvy											
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000		1,00000									
		Koeficient : 3		3,00000									
27	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	2,00000	630,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1x OT : 1		1,00000									
		1x Žebřík : 1		1,00000									
28	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000		1,00000									
29	735_R01.1	(M) Demontáž otopných těles trubkových	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	0,00008	0,00000	0,02060	0,02000		Vlastní	Indiv
30	735_R02.1	(D+M) Ocelové deskové OT, dvouřadé, do prostředí s vysokými požadavky na hyg. a čistotu (v/d/h) =, 600/1400/102 mm	kus	1,00000	13 797,00	13 797,00	0,03346	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním rohovým připojením v provedení ventil kompak (VK).

Nejvyšší přípustná provozní teplota: 110 °C
Nejvyšší přípustný provozní tlak: 1,0 MPa
Připojovací závit: G 1/2" vnitřní
Připojovací rozteč: 50 mm

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.5.c.1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Vč. dodávky a montáže.													
31	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	213,57	3,44	734,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
32	998735293R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	213,57	1,56	333,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry				403,20	0,00000		0,00000				
33	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmotla nátěrová funkce: protikoroziní; barva: šedá	m	4,00000	100,80	403,20	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ II	RTS 25/ II
na vzduchu schnoucí													
na vzduchu schnoucí													
Díl: 799		Ostatní				2 000,00	0,00000		0,00000				
34	799.001	Doprava	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Doprava materiálu na stavbu													
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				695,03	0,00000		0,00000				
35	979097014R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Pronájem kontejneru na suť	den	1,00000	100,50	100,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,10004	586,00	58,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
37	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,20008	301,20	60,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
38	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložením nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	0,10004	90,00	9,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,													
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10004	371,00	37,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,20048	30,70	36,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
41	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,10004	1 650,00	165,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,10004	364,80	36,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním													
43	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,80032	174,80	139,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním													
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,10004	12,08	1,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
45	979096231R00	Třídění stavební suti v místě stavby	t	0,10004	500,00	50,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem						34 541,97							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.6.c.1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				43 576,00		0,41000		0,00000			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	260,00000	167,60	43 576,00	0,00158	0,41000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 528,24		0,00000		0,00000			
2	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,41080	18 900,00	7 764,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,41080	18 900,00	7 764,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				33 017,09		0,03000		0,09000			
4	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí Odstranění izolací z demontovaného potrubí. Potrubí průměru do 200 mm : ((2*3,1416*0,1)*(33,96))*1,2 Potrubí průměru do 300 mm : ((2*3,1416*0,15)*(9,336))*1,2 0,250/0,315 : (0,25*2+0,315*2)*(4)*1,2	m2	41,58809	504,00	20 960,40	0,00000	0,00000	0,00210	0,09000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	713_R1.02	(M) Montáž tepelné izolace těles, ploch rovných, lamelové skružovací pásy, 1 vrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,39700	m2	9,39700	252,00	2 368,04	0,00060	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
6	713_R1.01	(D) Kaučuková samolepící izolace s ALU polepem o tl. 10 mm, vhodná do interiéru / exteriéru 0,315/0,315 : ((4*0,315)*(1))+0,2 Průměr 100 : ((2*3,14*0,05)*(1))+0,5 Průměr 200 : ((2*3,14*0,10)*(6))+0,5 Průměr 250 : ((2*3,14*0,125)*(3))+0,5	m2	9,39700	894,60	8 406,56	0,00169	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
7	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	317,35	2,72	863,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	998713293R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	317,35	1,32	418,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 728.1		Vzduchotechnika - Zařízení				163 880,23		0,00000		0,00000			
9	728.1_R.01	Mechanické čištění stávajících VZT rozvodů - Potrubí Při realizaci bude stanoveno, zda je potrubí nutné čistit. Mechanické čištění stávajících VZT rozvodů v řešené části objektu (púdorysu). Přesný postup bude upřesněn dodavatelskou firmou. cca : 30+30+35+25+50+25	m	195,00000	550,00	107 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
10	728.1_R.02	Mechanické čištění stávajících VZT rozvodů - Distribuční elementy Mechanické čištění stávajících VZT rozvodů. Přesný postup bude upřesněn dodavatelskou firmou. anemostaty přesunuté : 43 stávající anemostaty : 15 stávající talířové ventily : 15	kus	73,00000	450,00	32 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
11	900 RT3_R1.01	Zaregulování vzduchotechnického systému vč. přenastavení VZT jednotky a kontrola zařízení	h	40,00000	504,00	20 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
12	900 RT3_R1.02	Zaškolení personálu	h	3,00000	756,00	2 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
13	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 625,28	0,58	936,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
14	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1 625,28	0,26	416,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.6.c.1	Vzduchotechnika

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.6.c.1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	728.2_R1.05	(D+M) VZT potrubí z pozink. plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby 200 mm; 50 %, tvarovek Dodávka + montáž 50 % tvarovek Včetně zaslepení stávajících nevyužitých odboček a vytvoření nových. (2+1+1,8+3,8+2,5+1,2+0,8+1+1,5+1,6+1,7+0,8+0,8+5)+3,5	m	29,00000	995,40	28 866,60	0,00324	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
27	728.2_R1.07	(D+M) VZT potrubí z pozink. plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby 250 mm; 50 %, tvarovek Dodávka + montáž 50 % tvarovek Včetně zaslepení stávajících nevyužitých odboček a vytvoření nových. (0,5+1,3+0,3+2,3+2,5)+3,1	m	10,00000	1 052,10	10 521,00	0,00356	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
28	728.2_R2.01	(D+M) VZT hranaté potrubí z pozinkovaného plechu, průřez do 0,13 m2, s přírubou 50 % tvarovek včetně montáže, odboček, spojek, přechodů Včetně zaslepení stávajících nevyužitých odboček a vytvoření nových. 0,250/0,315 : 1,5+0,5 0,315/0,315 : 0,5+0,5	m	3,00000	1 146,60	3 439,80	0,01336	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
29	728.2_R2.02	(D+M) Uchycení VZT potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků do průřezu 0,13 m2 Materiál: 0,04 (100 ks) - matice přesná šestihranná 0,04 (100 ks) - podložka 1,34 m - tyč závitová Pz 4,6 M8 mm 1,34 ks - objímka s gumou Pz M8/M10 0,08 ks - nosník Pz 38/40x600 mmVZT 1,34 ks dráp k upínání Pz fix 38/40, 40/60 D 13mm VZT 1,34 ks - kotva zarážecí M8 s límcem Pz VZT Montér Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000	m	3,00000	630,00	1 890,00	0,00156	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
30	728.2_R3.01	(D) Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, průměr 102 mm Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní Výpočet poloměru ohybu (mm): R = 0,6 D [mm] Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci. • silné snížení hluchnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel • standardní délka 10 m (v kartonu stlačeno na 1,1 m) • průměr 82–630 mm, tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 až +250 °C (1,65+1,65)+1	m	4,30000	239,40	1 029,42	0,00098	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
31	728.2_R3.02	(D) Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, průměr 127 mm Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní Výpočet poloměru ohybu (mm): R = 0,6 D [mm] Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci. • silné snížení hluchnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel • standardní délka 10 m (v kartonu stlačeno na 1,1 m) • průměr 82–630 mm, tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm	m	8,60000	277,20	2 383,92	0,00119	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.6.c.1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		• max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 až +250 °C (1,3+1,3+3,5+1,2)+1,38,60000											
32	728.2_R3.03	(D) Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, průměr 160 mm Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní Výpočet poloměru ohybu (mm): R = 0,6 D [mm] Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci. • silné snížení hluchnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel • standardní délka 10 m (v kartonu stlačeno na 1,1 m) • průměr 82–630 mm, tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 až +250 °C (1+0,8+1,5+1+1+1+1,5+1,5+1,5+1,5)+2,214,50000	m	14,50000	327,60	4 750,20	0,00129	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
33	728.2_R3.04	(D) Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, průměr 203 mm Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní Výpočet poloměru ohybu (mm): R = 0,6 D [mm] Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci. • silné snížení hluchnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel • standardní délka 10 m (v kartonu stlačeno na 1,1 m) • průměr 82–630 mm, tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 až +250 °C (1,3+1,4+0,5+1,8+1+0,8+1+1+0,8+1+1+1+0,8+1+1,8+2+1+1,6+1,5+1,5+1,6+1,8+1,4+1,3+1,2+1+1,5+1,85+1,85)+3,440,70000	m	40,70000	352,80	14 358,96	0,00132	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
34	728.2_R3.05	(D) Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, průměr 254 mm Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní Výpočet poloměru ohybu (mm): R = 0,6 D [mm] Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci. • silné snížení hluchnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel • standardní délka 10 m (v kartonu stlačeno na 1,1 m) • průměr 82–630 mm, tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 až +250 °C (1,5+1,7+0,5+1,5+1+1,8+1,5+1+1+1+0,8+1+1,8+1,3+1,5+1,8+1,8+1,4+1,35+1,35)+3,129,70000	m	29,70000	403,20	11 975,04	0,00139	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
35	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 368,43	0,58	788,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
36	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	%	1 368,43	0,26	350,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 728.3		Vzduchotechnika - Tvarovky				69 566,58	0,06000	0,00000					
37	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrťci nebo zpětné klapky montáž klapky do kruhového potrubí	kus	39,00000	126,00	4 914,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
38	728212413R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrťci nebo zpětné klapky montáž klapky do kruhového potrubí	kus	7,00000	151,20	1 058,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.6.c.1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		montáž klapky do kruhového potrubí											
39	728.3__R1.01	(D) RK1.01 - Regulační klapka ruční do kruhového potrubí; Opřipojení = 100 mm (A1 dle ČSN EN 1751) Třída těsnosti pláště A & těsnost listu 1 2 Rezerva, pokud bude stávající špatná : 4	kus	6,00000	910,98	5 465,88	0,00110	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
					2,00000								
					4,00000								
40	728.3__R1.02	(D) RK1.02 - Regulační klapka ruční do kruhového potrubí; Opřipojení = 125 mm (A1 dle ČSN EN 1751) Třída těsnosti pláště A & těsnost listu 1 6 Rezerva, pokud bude stávající špatná : 4	kus	10,00000	1 184,40	11 844,00	0,00120	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
					6,00000								
					4,00000								
41	728.3__R1.03	(D) RK1.03 - Regulační klapka ruční do kruhového potrubí; Opřipojení = 160 mm (A1 dle ČSN EN 1751) Třída těsnosti pláště A & těsnost listu 1 5 Rezerva, pokud bude stávající špatná : 4	kus	9,00000	1 316,70	11 850,30	0,00130	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
					5,00000								
					4,00000								
42	728.3__R1.04	(D) RK1.04 - Regulační klapka ruční do kruhového potrubí; Opřipojení = 200 mm (A1 dle ČSN EN 1751) Třída těsnosti pláště A & těsnost listu 1 8 Rezerva, pokud bude stávající špatná : 6	kus	14,00000	1 527,12	21 379,68	0,00150	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
					8,00000								
					6,00000								
43	728.3__R1.05	(D) RK1.05 - Regulační klapka ruční do kruhového potrubí; Opřipojení = 250 mm (A1 dle ČSN EN 1751) Třída těsnosti pláště A & těsnost listu 1 3 Rezerva, pokud bude stávající špatná : 4	kus	7,00000	1 782,90	12 480,30	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
					3,00000								
					4,00000								
44	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	689,93	0,58	397,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
45	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	%	689,93	0,26	176,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 728.4 Vzduchotechnika - Distribuční elementy						115 362,41	0,01000	0,98000					
46	728412214R00	Montáž anemostatu vířivého čtyřhranného, do průřezu 0,50 m 2, Opětovná montáž přemístěných anemostatů : 12+4+24+3	kus	43,00000	869,40	37 384,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
					43,00000								
47	728412823R00	Demontáž anemostatů čtyřhranných, vířivých, do průřezu 0,65 m2, 14+4+25+5	kus	48,00000	630,00	30 240,00	0,00000	0,00000	0,02043	0,98000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
					48,00000								
48	728413852R00	Demontáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm 3+1+8	kus	12,00000	63,00	756,00	0,00000	0,00000	0,00034	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
					12,00000								
49	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm 1+1	kus	2,00000	126,00	252,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
					2,00000								
50	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm 2+12+2	kus	16,00000	138,60	2 217,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
					16,00000								
51	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, 13+2	kus	15,00000	1 197,00	17 955,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
					15,00000								
52	728.4__R1.01	(D) VO1.01 - Odvodní kovový talířový ventil; Opřipojení = 100 mm Ventil je vybaven aerodynamickým kovovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu.	kus	1,00000	289,80	289,80	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
53	728.4__R1.02	(D) VO1.02 - Odvodní kovový talířový venti; Opřipojení = 125 mm Ventil je vybaven aerodynamickým kovovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu.	kus	2,00000	315,00	630,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
54	728.4__R1.03	(D) VO1.03 - Odvodní kovový talířový venti; Opřipojení = 160 mm	kus	12,00000	441,00	5 292,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.6.c.1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ventil je vybaven aerodynamickým kovovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu.											
55	728.4__R1.04	(D) VO1.04 - Odvodní kovový talířový venti; Opřipojení = 200 mm	kus	2,00000	498,96	997,92	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		Ventil je vybaven aerodynamickým kovovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu.											
56	728.4__R2.01	(D) VP1.01 - Přivodní kovový talířový ventil; Opřipojení = 100 mm	kus	1,00000	289,80	289,80	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou											
		1		1,00000									
57	728.4__R3.01	(D) DM1.01 - Dvěřní mřížka; d / š = 400 / 150 mm; eloxovaný hliník	kus	13,00000	1 197,00	15 561,00	0,00096	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		Dvěřní mřížka, montáž na lepidlo, tl. dveří 38 až 65 mm, eloxovaný hliník											
58	728.4__R4.01	(D) SM1.01 - Stěnová mřížka; d / š = 400 / 200 mm; eloxovaný hliník	kus	2,00000	1 272,60	2 545,20	0,00088	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		Stěnová mřížka - montáž pomocí šroubů,											
		jednořadá, horizontální, bez regulace, rozteč lamel 12 mm, eloxovaný hliník, 2ks / 1 otvor											
		2		2,00000									
59	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	1 144,11	0,58	659,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m											
60	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1 144,11	0,26	292,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m											
Díl: 799		Ostatní				6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
61	799_R2.01	Oprava nátěru distribučních elementů	kus	30,00000	200,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00001	0,00000		Vlastní	Indiv
		Přesný počet bude stanoven realizační firmou po samotné demontáži / zpětné montáži, jelikož při těchto činnostech může dojít k poškození.											
		Předpoklad kusů : 30		30,00000									
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 487,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
62	979097014R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Pronájem kontejneru na sut'	den	2,00000	100,50	201,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,90874	586,00	1 704,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
64	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,81748	301,20	1 752,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
65	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	2,90874	90,00	261,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,											
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,90874	371,00	1 079,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,90491	30,70	1 071,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
68	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,90874	1 650,00	4 799,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
69	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,90874	364,80	1 061,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním											
70	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	23,26994	174,80	4 067,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním											
71	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,90874	12,08	35,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
72	979096231R00	Třídění stavební suti v místě stavby	t	2,90874	500,00	1 454,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem						602 399,73							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.7.c.1	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 872,00		0,35000		0,00000			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	220,00000	167,60	36 872,00	0,00158	0,35000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 379,76		0,00000		0,00000			
2	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,34760	6 300,00	2 189,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,34760	6 300,00	2 189,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				19 381,09		0,05000		0,04000			
4	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí ((2*3,1416*0,045)*(51,98))*1,2	m2	17,63644	126,00	2 222,19	0,00000	0,00000	0,00210	0,04000	800-713	RTS 25/ II	Indiv
5	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 141,27500	m	141,27500	37,80	5 340,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ II	Indiv
6	R713.001	(D+M) Montáž tepelné izolace armatur do DN 32 Izolace nových i stávajících přesunutých armatur. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 60,00000	kus	84,00000	63,00	5 292,00	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
7	27244527R	Výrobek izolační pro instalace z elastomerní pěny (FEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 22 mm; tl = 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,02000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 16,00000 Koeficient : 0,25	m	141,27500	31,50	4 450,16	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	Indiv
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	173,05	6,00	1 038,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
9	998713293R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	%	173,05	6,00	1 038,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				77 692,19		0,20000		0,13000			
10	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm ((0,5+0,5+1,25+0,5+0,5+0,5+1,5+0,5+1+0,5+1+1+1+1+0,5+0,5+3+4+0,5+0,90+0,95)*2)*1,15	m	51,98000	126,00	6 549,48	0,00025	0,01000	0,00254	0,13000	800-721	RTS 25/ II	Indiv
11	733151833R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových svařovaných spojovaných lisováním DN 20, pro horkou vodu do 140 °C (do 1,6 MPa), nebo nízkotlakou páru 120 °C (do 0,1 MPa), Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 20; de = 26,9 mm; tl. stěny... trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované trubky bez povrchové úpravy, tvarovky zevně pozinkované Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ((1,75+1,25+1,75+1,25+1+0,75+7,5+2,75+2,5+0,5+3,25+3,5+3+3+1+1,5+1,25+0,5+1,1+1,5+1,70+1,80)*2)*1,1	m	97,02000	529,20	51 342,98	0,00182	0,18000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
12	733178115R00	Potrubí pro vytápění a chlazení plastové vícevrstvé potrubí PEX/ AL/ PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 20; de = 26,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez materiálu, bez lešení, bez zednické přímoci, bez montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez materiálu, bez lešení, bez zednické přímoci, bez	m	16,00000	352,80	5 644,80	0,00069	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.7.c.1	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně přechodek 20*2*0,4		16,00000									
13	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	113,02000	37,80	4 272,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,02000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 16,00000		97,02000 16,00000									
14	733191914R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 20	kus	2,00000	630,00	1 260,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		2		2,00000									
15	733191924R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	4,00000	1 008,00	4 032,00	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		2+2		4,00000									
16	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	731,01	4,24	3 099,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
17	998733293R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	731,01	2,04	1 491,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 734 Armatury					15 946,56		0,01000		0,09000				
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 1/2 do G 1"	kus	80,00000	75,60	6 048,00	0,00013	0,01000	0,00110	0,09000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		20 Demont FC : 20*2*2		80,00000									
19	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	20,00000	63,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		20*1		20,00000									
20	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	60,00000	69,30	4 158,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		20*3		60,00000									
21	734224821R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkami, šikmý, mosazný, DN 15 , , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		1 nový FC : 1*1		1,00000									
22	734235132R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	378,00	756,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		1 nový FC : 2*1		2,00000									
23	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	378,00	378,00	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	Indiv
		1 nový FC : 1*1		1,00000									
24	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	157,50	0,47	74,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
25	998734293R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	157,50	0,78	122,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 735 Otopná tělesa					289 075,50		0,05000		1,20000				
26	735_R1.01	(D) Demontáž stávajících podstropních kazetových fancoilů vč. příslušenství a uskladnění	kus	20,00000	1 008,00	20 160,00	0,00000	0,00000	0,03000	0,60000		Vlastní	Indiv
		Vybrané fancoily budou demontovány s veškerými armaturami, které jsou nutné pro opětovnou											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.7.c.1	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- Rozměry, hmotnost 575x575x308,5 mm, 30 kg - Včetně 2-cestného ventilu ON/OFF 230V/50Hz - Plochý "FLAT" bílý dekorační panel 620/620 mm - Kabelový svazek pro "FLAT" dekorační panel - adaptér PCB - Elektronický, kabelový ovladač s možností připojení na BMS Modbus RTU)		1,00000									
30	735_R4.01	(D) Plochý "FLAT" bílý dekorační panel 620/620 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
31	735_R5.01	(D) Kabelový svazek pro "FLAT" dekorační panel - adaptér PCB Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
32	735_R6.01	(D) Elektrický, kabelový ovladač (s možností připojení BMS Modbus RTU) Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
33	998735203R00	Přesun hmot pro topná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	2 753,10	3,44	9 470,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
34	998735293R00	Přesun hmot pro topná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2 753,10	1,56	4 294,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry				13 446,97		0,01000		0,00000			
35	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmotá nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá na vzduchu schnoucí na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,02000 Koeficient : 1,2	m	213,44400	63,00	13 446,97	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 799		Ostatní				5 000,00		0,00000		0,20000			
36	799_R1.01	Stavební přímocce Položka obsahuje - Drobné začištění otvorů pro vedení CHL potrubí	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 049,10		0,00000		0,00000			
37	979097014R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Pronájem kontejneru na sut'	den	2,00000	100,50	201,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,65707	586,00	971,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
39	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,31413	301,20	998,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
40	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	1,65707	90,00	149,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
41	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,65707	371,00	614,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
42	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,88479	30,70	610,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
43	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,65707	1 650,00	2 734,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
44	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním	t	1,65707	364,80	604,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
45	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním	t	13,25653	174,80	2 317,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,65707	12,08	20,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
47	979096231R00	Třídění stavební suti v místě stavby	t	1,65707	500,00	828,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem						471 843,17							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.7.c.1	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				40 105,30		0,38000		0,00000			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 239,29175	m2	239,29175	167,60	40 105,30	0,00158	0,38000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 97		Presuny suti a vybouraných hmot				35 028,00		0,00000		0,03000			
2	974054608R00	Vyvrtní otvorů pro krabice v sádrokartonové desce průměr do 80 mm Vyvrtní otvoru v SDK přiče pro elektroinstalční krabici : 695	kus	695,00000	50,40	35 028,00	0,00000	0,00000	0,00005	0,03000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 909,52		0,00000		0,00000			
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,37808	15 750,00	5 954,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,37808	15 750,00	5 954,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: D1		Rozvaděče montáž a úpravy				817 700,00		0,00000		0,00000			
5	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole, do 200 kg "montáž nově zapojených přístrojových roštů do rozvaděče +3CRML1 pole 1 a 2 : 1+1 : 2	kus	2,00000	75 600,00	151 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
6	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole, do 200 kg "montáž nově zapojených přístrojových roštů do rozvaděče +3CRML2 pole 1 a 2 : 1+1 : 2	kus	2,00000	75 600,00	151 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
7	RMAT0001	Výzbroj rozvaděče +3CRML1 "materiál nově zapojených přístrojových roštů do rozvaděče +3CRML1 pole 1 a 2 : "Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 1 : 1	set	1,00000	75 600,00	75 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
8	RMAT0001a	Výroba rozvaděče +3CRML1 40% z ceny	set	0,40000	378 000,00	151 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
9	RMAT0001b	Revize rozvaděče +3CRML1	set	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
10	RMAT0001c	Výrobní dokumentace rozvaděče +3CRML1 (schémata, štítky, výkresy)	set	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
11	RMAT0002	Výzbroj rozvaděče +3CRML2 "materiál nově zapojených přístrojových roštů do rozvaděče +3CRML2 pole 1 a 2 : "Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 1 : 1	set	1,00000	75 600,00	75 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
12	RMAT0002a	Výroba rozvaděče +3CRML2 40% z ceny	set	0,40000	378 000,00	151 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
13	RMAT0002b	Revize rozvaděče +3CRML2	set	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
14	RMAT0002c	Výrobní dokumentace rozvaděče +3CRML2 (schémata, štítky, výkresy)	set	1,00000	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D2		Trasy a elektroinstalční krabice				336 915,42		0,48000		0,00000			
15	741112002	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové přičky "Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 374 : 374	kus	374,00000	63,00	23 562,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
16	742110107	Montáž kabelového žlabu šířky přes 250 mm "hlavní trasa rozměr 400x100 :	m	124,00000	504,00	62 496,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
124 :													
124													
124,00000													
17	742110127	Montáž kabelového žlabu nosniku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 250 do 500 mm	kus	121,00000	504,00	60 984,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"hlavní trasa viz souhrnný kusovník artiklů :													
121 :													
121													
121,00000													
18	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	180,00000	34,02	6 123,60	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
19	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	13,00000	108,36	1 408,68	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
20	34571466	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	118,00000	88,20	10 407,60	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
21	34571467	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	22,00000	127,26	2 799,72	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
22	34571468	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm čtyřnásobná	kus	38,00000	163,80	6 224,40	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
23	34571469	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm pětínásobná	kus	3,00000	205,38	616,14	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
24	3457146R1	krabice do dutých stěn, přístrojová protipožární	kus	12,00000	34,02	408,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
25	3457146R2	krabice do dutých stěn, přístrojová protipožární dvojité	kus	9,00000	88,20	793,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
26	3457146R3	krabice do dutých stěn, přístrojová protipožární trojitá	kus	1,00000	127,26	127,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
27	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	242,00000	44,10	10 672,20	0,00031	0,08000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
28	34575350	kotva pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	kus	242,00000	16,38	3 963,96	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
29	34575384	spojka kabelového žlabu drátěného žárové zinkovaná šroubová	sada	240,00000	27,72	6 652,80	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
30	34575602R	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 400/100mm	m	124,00000	834,12	103 430,88	0,00290	0,36000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
31	RMAT0007	podpěra kabelového žlabu 400	ks	121,00000	263,34	31 864,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
32	RMAT0008	šroub vratový M6/16	bal	2,00000	630,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
33	RMAT0008	šroub vratový M6/16	bal	2,00000	630,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
34	RMAT0009	matice M6 šlmcová	bal	2,00000	630,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
35	RMAT0010	zinkový sprej-zinek 98%	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D3 Elektroinstalační materiál						634 413,78	0,03000	0,00000	0,00000				
36	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	9,00000	126,00	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB :													
9 :													
9													
9,00000													
37	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	48,00000	126,00	6 048,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB :													
48 :													
48													
48,00000													
38	741310115	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 6/0-tlačítkových přepínačích	kus	66,00000	126,00	8 316,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB :													
66 :													
66													
66,00000													
39	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	32,00000	126,00	4 032,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB žaluziové přepínače :													
32 :													
32													
32,00000													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	20,00000	126,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 20 : 20 20,00000													
41	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	367,00000	126,00	46 242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 263+104 : 263+104 367,00000													
42	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	83,00000	126,00	10 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 38+45 : 38+45 83,00000													
43	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P +, PE	kus	16,00000	126,00	2 016,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 14+2 : 16 16,00000													
44	RKON0001	Montáž rámečku pod přístroje	kus	378,00000	18,90	7 144,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 378 : 378 378,00000													
45	RKON0002	Montáž DALI ovladače včetně zapojení	kus	60,00000	630,00	37 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
46	34535025R1	přístroj spínače zapuštěného jednopólového s krytem, řazení 6.6(1), IP44	kus	16,00000	235,62	3 769,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
47	34535025R2	přístroj spínače zapuštěného jednopólového s krytem, řazení 6.6/0 tlačítko, IP44	kus	4,00000	248,22	992,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
48	34535083R	ovládač zapuštěný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), bezšroubové svorky	kus	32,00000	274,68	8 789,76	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
49	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	9,00000	141,12	1 270,08	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
50	34539020	přístroj ovladače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0 bezšroubové svorky	kus	66,00000	206,64	13 638,24	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
51	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	48,00000	52,92	2 540,16	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
52	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	9,00000	52,92	476,28	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
53	34539050	kryt spínače dělený	kus	66,00000	65,52	4 324,32	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
54	34539050R	kryt spínače dělený žaluziový	kus	32,00000	69,30	2 217,60	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
55	34539059R	rámeček jednonásobný s popisným polem	kus	205,00000	167,58	34 353,90	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
56	34539060R	rámeček dvojnásobný s popisným polem	kus	127,00000	316,26	40 165,02	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
57	34539061R	rámeček trojnásobný s popisným polem	kus	1,00000	481,32	481,32	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
58	34539062R	rámeček čtyřnásobný s popisným polem	kus	42,00000	740,88	31 116,96	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
59	34539063R	rámeček pětínásobný s popisným polem	kus	3,00000	1 040,76	3 122,28	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
60	34539073R	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, bez krytu, bez rámečku, bezšroubové svorky	kus	48,00000	157,50	7 560,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
61	34555232R	zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP40, šroubové svorky	kus	14,00000	200,34	2 804,76	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
62	34555232R1	zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP40, šroubové svorky, zelená barva	kus	2,00000	241,92	483,84	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
63	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	263,00000	200,34	52 689,42	0,00006	0,02000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
64	34555241R	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, barva zelená	kus	104,00000	241,92	25 159,68	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
65	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami,, bezšroubové svorky	kus	38,00000	1 420,02	53 960,76	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
66	34555244-R	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami,, bezšroubové svorky, zelená barva	kus	45,00000	1 501,92	67 586,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Sílnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	RMAT0017	Tlačítkový DALI ovladač do krabice pod přístroj	kus	60,00000	2 520,00	151 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D4		Osvětlení				674 911,44		0,00000		0,00000			
68	741372079	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, nouzových s piktogramem "Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 13 : 13	kus	13,00000	630,00	8 190,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
69	741372111	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních, panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 "Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 27 : 27	kus	27,00000	630,00	17 010,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
70	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních, panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 "Viz souhrnný kusovník 2025044_EPB : 187 : 187	kus	187,00000	630,00	117 810,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
71	741372161	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových, bez piktogramu "Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB : 20 : 20	kus	20,00000	630,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
72	RMAT0020	Svítidlo LED DALI vestavné downlight LED, Pi 15,5W, 2048 lm, 4000 K, IP44/20	kus	27,00000	1 302,84	35 176,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
73	RMAT0022	Svítidlo LED DALI vestavné panelové LED, Pi 26W, 3200 lm, 4000 K, IP44/20	kus	18,00000	2 167,20	39 009,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
74	RMAT0023	Svítidlo LED DALI vestavné panelové LED, Pi 33,6W, 4100 lm, 4000 K, IP44/20	kus	160,00000	2 381,40	381 024,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
75	RMAT0024	Svítidlo LED DALI vestavné panelové LED, Pi 39,2W, 4800 lm, 4000 K, IP44/20	kus	9,00000	2 167,20	19 504,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
76	RMAT0026	svítidlo nouzové hliníkové vestavné kruhové, LED, IP20/IP43, 517 lm, 4000 K, barva bílá	kus	20,00000	1 128,96	22 579,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
77	RMAT0027	svítidlo nouzové vestavné stropní, piktogramové, LED, IP20, 513 lm, 6500 K, barva bílá,, pozorovatelné 22m	kus	6,00000	1 420,02	8 520,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
78	RMAT0028	svítidlo nouzové přisazené stropní, piktogramové, LED, IP20, 513 lm, 6500 K, barva bílá,, pozorovatelné 22m	kus	3,00000	1 219,68	3 659,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
79	RMAT0029	svítidlo nouzové přisazené se symbolem prvku PO, LED, Pi 14W, IP40, 513 lm, 6500 K, barva bílá	kus	4,00000	2 457,00	9 828,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D6		Kabely a vodiče				1 516 934,79		2,69000		0,00000			
80	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm,, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2 "Viz dokumenty kabelů 2025062_EMB : 1200+1200 : 2400	m	2 400,00000	31,50	75 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
81	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu, a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 "Viz dokumenty kabelů 2025062_EMB : 12651+306 : 12651+306	m	12 957,00000	31,50	408 145,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
82	741122212	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu, a průřezu žil 3x10 mm2 "Viz dokumenty kabelů 2025062_EMB : 70 : 70	m	70,00000	31,50	2 205,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu, a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2 "Viz dokumenty kabelů 2025062_EMB : 800 : 800	m	800,00000	31,50	25 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
84	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2, ,5 mm2	kus	912,00000	31,50	28 728,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
85	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6, mm2	kus	12,00000	37,80	453,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
86	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do, 10 mm2	kus	42,00000	44,10	1 852,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
87	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do, 16 mm2	kus	12,00000	50,40	604,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
88	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do, 35 mm2	kus	20,00000	56,70	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
89	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 "ovládání Fan-coil 27 jednotek kabel 20m k jednotce : 27*20 : 540	m	540,00000	27,72	14 968,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
90	34111127	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x10mm2 70*1,05	m	73,50000	258,30	18 985,05	0,00045	0,03000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
91	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV, (N2XH) 3x2,5mm2 12651*1,05	m	13 283,55000	55,44	736 440,01	0,00016	2,13000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
92	34111280	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV, (N2XH) 4x1,5mm2 800*1,05	m	840,00000	44,10	37 044,00	0,00015	0,13000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
93	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2 306*1,05	m	321,30000	45,36	14 574,17	0,00018	0,06000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
94	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem, s funkční schopností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 540*1,05	m	567,00000	28,98	16 431,66	0,00011	0,06000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
95	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 1043,47826086957*1,15 "Přepočtené koeficientem množství : 1200	m	1 200,00000	31,50	37 800,00	0,00007	0,08000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
96	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 1043,47826086957*1,15 "Přepočtené koeficientem množství : 1200	m	1 200,00000	80,64	96 768,00	0,00017	0,20000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
Díl: D7 Stavební práce 449 820,00 0,04000 0,00000													
97	741920305	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60, při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,6 m2 "požární prostupy z chodby : 6 : 6	kus	6,00000	3 150,00	18 900,00	0,00600	0,04000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
98	RKON0004	Instalace a zaměření požárních dveří před rozvaděč +3CRML2 "dvoukřídlé dveře 2300x2380 a 1100x2380 ŠxV :	kus	2,00000	6 300,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Sílnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1+1 :											
		2			2,00000								
99	RKON0005	Instalace a zaměření dveří před rozvaděč +3CRML1 "dvoukřídle dveře 1700x2380 ŠxV : 2 : 2	kus	2,00000	6 300,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
100	RMAT0030	Protipožární dveře dvoukřídle 2300x2380 ŠxV	kus	1,00000	138 600,00	138 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
101	RMAT0031	Protipožární dveře dvoukřídle 1700x2380 ŠxV	kus	2,00000	100 800,00	201 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
102	RMAT0033	Protipožární dveře dvoukřídle 1100x2380	kus	1,00000	65 520,00	65 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D8 Demontáže					293 235,08		0,00000		5,40000				
103	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6, mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 "odhadovaná demontáž kabelů (75% nově instalovaných) : (9459+2400+70+800)*0,75 : 9546,75	m	9 546,75000	18,90	180 433,58	0,00000	0,00000	0,00048	4,58000		URS	URS 25 01
104	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A., připojení šroubové do 2 svorek "odhadovaná demontáž spínačů (100% nově instalovaných) : 175 : 175	kus	175,00000	63,00	11 025,00	0,00000	0,00000	0,00005	0,01000		URS	URS 25 01
105	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro, prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE "odhadovaná demontáž spínačů (75% nově instalovaných) : 450*0,75 : 337,5	kus	337,50000	63,00	21 262,50	0,00000	0,00000	0,00005	0,02000		URS	URS 25 01
106	741321825	Demontáž pojistek závitových pojistkových částí spodků do 500 V "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 2 : 2	kus	2,00000	63,00	126,00	0,00000	0,00000	0,00030	0,00000		URS	URS 25 01
107	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 210 : 210	kus	210,00000	63,00	13 230,00	0,00000	0,00000	0,00040	0,08000		URS	URS 25 01
108	741322871	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 125 A bez krytu nebo s krytem "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 8 : 8	kus	8,00000	63,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00104	0,01000		URS	URS 25 01
109	741324811	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 44 : 44	kus	44,00000	63,00	2 772,00	0,00000	0,00000	0,00050	0,02000		URS	URS 25 01
110	741324831	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 14 : 14	kus	14,00000	63,00	882,00	0,00000	0,00000	0,00095	0,01000		URS	URS 25 01
111	741325845	Demontáž přepětových ochran nn svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 14 : 14	kus	4,00000	63,00	252,00	0,00000	0,00000	0,00059	0,00000		URS	URS 25 01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Sílnoproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 4 : 4		2,00000	4,00000								
112	741331827	Demontáž stykačů nn střídavých vestavných třípólových do 250 A "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 2 : 2	kus	2,00000	63,00	126,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,03000		URS	URS 25 01
113	741335813	Demontáž relé kmitacích "odhadovaná demontáž z rozvaděče +3CRML1 a +3CRML2 : 6 : 6	kus	6,00000	63,00	378,00	0,00000	0,00000	0,00009	0,00000		URS	URS 25 01
114	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkcí (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5,, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2 "odhadovaná demontáž nouzové osvětlení (100% nově instalovaných) : 33 : 33	kus	33,00000	252,00	8 316,00	0,00000	0,00000	0,00080	0,03000		URS	URS 25 01
115	741371851	Demontáž svítidel bez zachování funkcí (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5,, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED vestavných, ploše do 0,09 m2 "odhadovaná demontáž umělé osvětlení (100% nově instalovaných) : 27 : 27	kus	27,00000	252,00	6 804,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,05000		URS	URS 25 01
116	741371853	Demontáž svítidel bez zachování funkcí (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5,, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED vestavných, ploše přes 0,09 do 0,36 m2 "odhadovaná demontáž umělé osvětlení (100% nově instalovaných) : 187 : 187	kus	187,00000	252,00	47 124,00	0,00000	0,00000	0,00300	0,56000		URS	URS 25 01
Díl: D9					56 563,92		0,00000		0,00000				
117	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení "připojení na MET svorkovnice, zásuvka pro vyrovnání potenciálu, scorka pro vyrovnání potenciálu viz souhrnný kusovník : 6+13+15 : 34	kus	34,00000	252,00	8 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
118	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení "lokální propojení vodivých částí v určité části objektu (např. koupelna, technická místnost) : 18 : 18	kus	18,00000	252,00	4 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
119	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	6,00000	200,34	1 202,04	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
120	35431040	svorka uzemnění FeZn na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	18,00000	18,90	340,20	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
121	35431044	páska Cu	m	18,00000	25,20	453,60	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
122	RMAT0034	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná	kus	13,00000	3 044,16	39 574,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
123	RMAT0035	Svorka pro vyrovnání potenciálu pro vodivé upevnění na kostru	kus	15,00000	126,00	1 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: VRN					62 400,00		0,00000		0,00000				
124	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný "náklady na kvalifikovanou osobu nemocnice s autorizací pro vstup do rozvodů a serveroven odhad 4,1% z celkových 1705 normohodin : 70 : 70	hod	70,00000	800,00	56 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	Indiv
					70,00000								

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.8.	Slitnoprouté elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3, NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	RKON0006	Jednání se správci cizích sítí	hod	8,00000	800,00	6 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							51 465,19	0,00000	0,00000				
126	979097014R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot Pronáměj kontejneru na sut'	den	10,00000	100,50	1 005,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
127	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,44334	586,00	3 189,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
128	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	10,88667	301,20	3 279,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
129	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	5,44334	90,00	489,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,													
130	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,44334	371,00	2 019,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
131	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65,32002	30,70	2 005,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
132	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	5,44334	4 977,00	27 091,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
133	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovně přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	5,44334	364,80	1 985,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním													
134	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	43,54668	174,80	7 611,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním													
135	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,44334	12,08	65,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
s hrubým urovnáním,													
136	979096231R00	Třídění stavební sutí v místě stavby	t	5,44334	500,00	2 721,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem							4 981 402,44						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.2.	Slaboproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3. NP objektu C1□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				40 105,30		0,38000		0,00000			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	239,29175	167,60	40 105,30	0,00158	0,38000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		239,29175		239,29175									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 811,04		0,00000		0,00000			
2	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,37808	5 040,00	1 905,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,37808	5 040,00	1 905,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
Díl: D2		Trasy a elektroinstalační krabice				341 694,00		1,26000		0,00000			
4	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	952,38100	31,50	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		"Viz souhrnný kusovník artiklů 2025062_EPB : 1000/1,05 : 952,381		952,38100									
5	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	122,00000	315,00	38 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		"trasa s funkční integritou při požáru rozměr 100x100 : 122 : 122		122,00000									
6	742110107	Montáž kabelového žlabu šířky přes 250 mm	m	124,00000	378,00	46 872,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		"hlavní trasa rozměr 300x100 : 124 : 124		124,00000									
7	742110122	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm	kus	121,00000	189,00	22 869,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		"podpěry pro trasu s funkční integritou rozměr 100x100 : 121 : 121		121,00000									
8	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 250 do 500 mm	kus	121,00000	252,00	30 492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		"podpěry pro hlavní trasu rozměr 300x100 : 121 : 121		121,00000									
9	34571383	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 14,4/20mm poloměr ohybu >80mm	m	1 000,00000	25,20	25 200,00	0,00005	0,05000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		952,381*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 1000		1 000,00000									
10	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	242,00000	49,14	11 891,88	0,00031	0,08000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
11	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	242,00000	49,14	11 891,88	0,00031	0,08000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
12	34575350	kotva pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	kus	242,00000	6,30	1 524,60	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
13	34575350	kotva pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	kus	242,00000	6,30	1 524,60	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
14	34575384	spojka kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaná šroubová	sada	180,00000	23,94	4 309,20	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
15	34575384	spojka kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaná šroubová	sada	180,00000	23,94	4 309,20	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
16	34575602R	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 300/100mm	m	124,00000	510,30	63 277,20	0,00290	0,36000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
17	56245112	žlab kabelový s víkem ze směsovcých plastů 100x100mm	m	122,00000	170,10	20 752,20	0,00552	0,67000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
18	RMAT0002	Tvarovací sada	ks	1,00000	133,56	133,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
19	RMAT0003	podpěra kabelového žlabu 100	kus	121,00000	84,42	10 214,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
20	RMAT0007	podpěra kabelového žlabu 300	ks	121,00000	134,82	16 313,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
21	RMAT0008	šroub vratový M6/16	bal	2,00000	452,34	904,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.2.	Slaboproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3. NP objektu C1□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	RMAT0009	matice M6 línčová	bal	2,00000	91,98	183,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
23	RMAT0010	zinkový sprej-zinek 98%	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D3 Elektroinstalční materiál						61 966,80		0,00000		0,00000			
24	741112062	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	kus	89,00000	37,80	3 364,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník artiklů 2025062_EPB :													
89 :													
89													
89,00000													
25	741112071	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	18,00000	126,00	2 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB :													
18 :													
18													
18,00000													
26	RKON0001	Montáž rámečku pod přístroje	kus	81,00000	88,20	7 144,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB :													
81 :													
81													
81,00000													
27	RKON0008	Vyvrátání otvoru v SDK přičce pro elektroinstalční krabici	kus	134,00000	151,20	20 260,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
28	34539059R	rámeček jednonásobný s popisným polem	kus	18,00000	210,42	3 787,56	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
29	34539059R	rámeček jednonásobný s popisným polem	kus	28,00000	210,42	5 891,76	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
30	34539060R	rámeček dvojnásobný s popisným polem	kus	51,00000	225,54	11 502,54	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
31	34539061R	rámeček trojnásobný s popisným polem	kus	2,00000	275,94	551,88	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
32	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	37,00000	36,54	1 351,98	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
33	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	8,00000	124,74	997,92	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
34	34571466	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	40,00000	91,98	3 679,20	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
35	34571467	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	2,00000	107,10	214,20	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
36	3457146R1	krabice do dutých stěn, přístrojová protipožární	kus	1,00000	102,06	102,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
37	3457146R2	krabice do dutých stěn, přístrojová protipožární dvojité	kus	1,00000	102,06	102,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
38	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	18,00000	41,58	748,44	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
Díl: D5 Slaboproud						27 505,80		0,00000		0,00000			
39	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	10,00000	1 260,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"doplnění rozvaděče +RACK viz souhrnný kusovník artiklů 2025062_EPB :													
10 :													
10													
10,00000													
40	37451115	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" STP	kus	10,00000	1 490,58	14 905,80	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
Díl: D6 Kabely a vodiče						741 615,84		0,62000		0,00000			
41	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	8 187,50000	25,20	206 325,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	ÚRS 25 01
"Viz dokumenty kabelů 2025062_EMB :													
9825/1,2 :													
81													

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.2.	Slaboproudé elektroinstalace v souvislosti s umístěním IKAK do 3. NP objektu C1□

Celkem	1 233 304,78
--------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.3.	EPS a ERO v souvislosti s uminěním IKAK do 3.NP objektu C1□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				40 105,30		0,38000		0,00000			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	239,29175	167,60	40 105,30	0,00158	0,38000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		239,29175			239,29175								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 811,04		0,00000		0,00000			
2	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,37808	5 040,00	1 905,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,37808	5 040,00	1 905,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
Díl: D6		Požární odolné kabelové trasy				21 420,00		0,00000		0,00000			
4	EPS 135.1	Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max., vzdálenost úchytek 0,3m,2x kabel pr.6-10 mm, vč. příslušenství	ks	1 000,00000	21,42	21 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D8		Ostatní				467 764,80		0,00000		0,00000			
5	EPS 06	Realizační dokumentace - zpracování dokumentace pro realizaci dle potřeb konkrétního zhotovitele	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
6	EPS 07	Programování SW požárních ústředí EPS, uvedení do provozu, výchozí revize, koordinační zkoušky, aj.	hod	100,00000	1 008,00	100 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
7	EPS 08	ZDP - Zařízení dálkového přenosu - pouze spolupráce s dodavatelem ZDP	hod	24,00000	1 512,00	36 288,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
8	EPS 09	Zajištění PD zdolávání požáru	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
9	EPS 10	Požární ucpávky	m2	1,40000	1 512,00	2 116,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
10	EPS 11	Stavební výpomoc	hod	150,00000	250,00	37 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
11	EPS 12	Oživení systému ERO	hod	60,00000	1 008,00	60 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
12	EPS 13	úklidové práce	hod	60,00000	1 008,00	60 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
13	EPS 14	Funkční zkouška systému	hod	16,00000	6 300,00	100 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
14	EPS 15	Zaměření trasy kabelů v areálu vč. protokolu	ks	1,00000	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 400,00		0,00000		0,00000			
15	RKON0006	Jednání se správci cizích sítí	hod	8,00000	800,00	6 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				409 185,00		0,00000		0,12000			
16	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény, majáku nebo signalizace	kus	97,00000	315,00	30 555,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		"hlásič tlačítkový :											
		"Hlásič optickokouřový :											
		"Hlásič opt. V PODHLEDU :											
		"Hlásič tepelný :											
		64+33 :											
		97			97,00000								
17	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
18	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	97,00000	252,00	24 444,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
19	742210824	Demontáž prvků EPS hlásiče kouřového lineárního s odrazkou	kus	52,00000	1 008,00	52 416,00	0,00000	0,00000	0,00020	0,01000		URS	URS 25 01
20	742210828	Demontáž prvků EPS hlásiče plamene	kus	2,00000	630,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00020	0,00000		URS	URS 25 01
21	742210851	Demontáž prvků EPS hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	10,00000	630,00	6 300,00	0,00000	0,00000	0,00020	0,00000		URS	URS 25 01
22	742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem	kus	43,00000	630,00	27 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
23	742410201	Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování	kus	1,00000	8 820,00	8 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
24	742410301	Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny	kus	43,00000	630,00	27 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
25	742410302	Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému	kus	1,00000	2 520,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
26	742410801	Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového	kus	43,00000	378,00	16 254,00	0,00000	0,00000	0,00250	0,11000		URS	URS 25 01
27	EPS 01	Opticko-kouřový hlásič požáru, adresný	ks	33,00000	2 268,00	74 844,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
28	EPS 02	Patice STANDARD pro hlásiče	ks	64,00000	315,00	20 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.3.	EPS a ERO v souvislosti s uminěním IKAK do 3.NP objektu C1□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	EPS 03	Hlásič optickokouřový umístěný v podhledu	ks	33,00000	2 268,00	74 844,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
30	EPS 04	Tlačítkový požární hlásič	ks	10,00000	3 150,00	31 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
31	EPS 05	Tlačítkový tepelný termodiferenciální	ks	2,00000	2 394,00	4 788,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 21-M		Elektromontáže				289 609,98	0,35000		0,30000				
32	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	672,00000	88,20	59 270,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ II	URS 25 01
33	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	925,00000	31,50	29 137,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01

"propoj reproduktory :

925 :

925

925,00000

34	218812001	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých, (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	925,00000	12,60	11 655,00	0,00000	0,00000	0,00001	0,01000		URS	URS 25 01
35	218812031	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých, (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	2 060,00000	12,60	25 956,00	0,00000	0,00000	0,00014	0,29000		URS	URS 25 01

1,3733333333333333*1500 "Přepočtené koeficientem množství :

2060

2 060,00000

36	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 060,00000	31,50	64 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
----	-----------	---	---	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----	-----------

"viz seznam kabelů :

2060 :

2060

2 060,00000

37	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	1 063,21800	41,58	44 208,60	0,00016	0,17000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
38	34121136	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem, s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V	m	72,00000	42,84	3 084,48	0,00013	0,01000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01

60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství :

72

72,00000

39	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem, bez funkcí při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	2 400,00000	21,42	51 408,00	0,00007	0,17000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
----	----------	---	---	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----	-----------

2000*1,2 "Přepočtené koeficientem množství :

2400

2 400,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 376,94	0,00000		0,00000				
40	979097014R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Pronájem kontejneru na sut'	den	5,00000	100,50	502,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,41795	586,00	244,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
42	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,83590	301,20	251,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
43	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	0,41795	90,00	37,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,

44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,41795	371,00	155,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
45	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,01540	30,70	153,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
46	97990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,41795	4 977,00	2 080,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,41795	364,80	152,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.3.	EPS a ERO v souvislosti s umístěním IKAK do 3.NP objektu C1 ☐

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním	t	3,34360	174,80	584,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,41795	12,08	5,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
50	979096231R00	Třídění stavební suti v místě stavby	t	0,41795	500,00	208,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem						1 242 673,06							

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.4.	JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umištěním IKAK do 3.NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výťah				16 042,12		0,15000		0,00000			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	95,71670	167,60	16 042,12	0,00158	0,15000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		95,7167			95,71670								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 524,40		0,00000		0,00000			
2	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,15123	5 040,00	762,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,15123	5 040,00	762,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812											
Díl: D10		Jednotný čas				44 116,95		0,07000		0,00000			
4	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu, a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	100,00000	31,50	3 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*viz seznam kabelů : 100 : 100			100,00000								
5	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu, a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	307,00000	31,50	9 670,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*viz seznam kabelů : 307 : 307			307,00000								
6	742340001	Montáž jednotného času hodin závěsných	kus	28,00000	504,00	14 112,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*viz jednopólové schéma : 28 : 28			28,00000								
7	341111117	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x2,5mm2	m	105,00000	59,22	6 218,10	0,00015	0,02000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 100,00000*1,05			105,00000								
8	341111280	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV, (N2XH) 4x1,5mm2	m	322,35000	34,02	10 966,35	0,00015	0,05000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 307,00000*1,05			322,35000								
Díl: D11		Kamerový systém				6 300,00		0,00000		0,00000			
9	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	10,00000	630,00	6 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*montáž 10 stávajících kamer : 10 : 10			10,00000								
Díl: D12		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				42 638,78		0,03000		0,00000			
10	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	429,00000	31,50	13 513,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*viz seznam kabelů : 429 : 429			429,00000								
11	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 1 do 4 linek	kus	3,00000	2 520,00	7 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*Přemístění ústředny : 3 : 3			3,00000								
12	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
		*Přemístění klávesnice pro zabezpečení serverovny : 1 : 1			1,00000								

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.4.	JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umištěním IKAK do 3.NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	742220161	Montáž akumulátoru 12 V *Přemístění akumulátoru pro zabezpečení serverovny : 1 : 1	kus	1,00000	378,00	378,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
14	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop *Přemístění detektoru PIR pro zabezpečení serverovny : 1 : 1	kus	1,00000	189,00	189,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
15	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový *Přemístění dveřního magnetu pro zabezpečení serverovny : 1 : 1	kus	1,00000	189,00	189,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
16	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu *Přemístění signalizace pro zabezpečení serverovny : 1 : 1	kus	1,00000	252,00	252,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
17	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 429,00000*1,05	m	450,45000	42,84	19 297,28	0,00007	0,03000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
Díl: D13 Elektronická kontrola vstupu 198 657,64 0,32000 0,00000													
18	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu, a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 *viz seznam kabelů : 712 : 712	m	712,00000	31,50	22 428,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
19	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 *viz seznam kabelů : 712+712 : 1424	m	1 424,00000	31,50	44 856,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
20	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet *Zpětná montáž elektronické kontroly vstupu : 25 : 25	kus	25,00000	378,00	9 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
21	742220111	Montáž docházkového terminálu s LCD displejem *Zpětná montáž elektronické kontroly vstupu : 3 : 3	kus	3,00000	2 520,00	7 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
22	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje *Zpětná montáž elektronické kontroly vstupu : 25 : 25	kus	25,00000	882,00	22 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
23	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2 712*1,05	m	747,60000	37,80	28 259,28	0,00011	0,08000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01
24	34121136	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 712*1,05	m	747,60000	42,84	32 027,18	0,00013	0,10000	0,00000	0,00000		URS	URS 25 01

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.4.	JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umištěním IKAK do 3.NP objektu C1

[illegible]

27	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,00000	3 780,00	7 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025044_EPB : 2 : 2 2,00000												

28	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25 01
"Viz souhrnný kusovník 2025044_EPB :												
2 :												
2				2,00000								

29	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24 02
^Viz souhrnný kusovník 2025044_EPB : 2 : 2 2,00000													

30	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	2,00000	2 520,00	5 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24 02
		"Viz souhrnný kusovník 2025044_EPB :										
		2 :										
		2		2,00000								

31	RKON0001	Montáž rámečku pod přístroje	kus	8,00000	252,00	2 016,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		"Viz souhrnný kusovník 2025062_EPB :										
		8 :										
		8		8,00000								

32	34121136	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem, s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V	m	31,50000	42,84	1 349,46	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25 01
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 30,00000*1,05				31,50000								

33	34535108	tláčítko signální tahové k aktivaci alarmu jedn. prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé, 15-28 V AC / 18-35 V DC	kus	2,00000	2 268,00	4 536,00	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000		URS	URS 24 02
34	34539059R	rámeček jednonásobný s popisným polem	kus	8,00000	74,34	594,72	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
35	RMAT0012	tláčítko potvrzovací	kus	2,00000	1 946,70	3 893,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
36	RMAT0013	signalizační světlo s akustickou signalizací	kus	2,00000	2 702,70	5 405,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
37	RMAT0014	Transformátor Un 230VAC/ Uout 15VAC	kus	2,00000	2 394,00	4 788,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

1*2 Přepočtené koeficientem množství :												
2 2,00000												
Díl: D8 Demontáže 60 732,00 0,00000 0,25000												
38	742220805	Demontáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem do 4 linek	kus	3,00000	1 890,00	5 670,00	0,00000	0,00000	0,05000	0,15000	URS	ÚRS 25 01

"demontáž napájecího zdroje s ústřednou viz původní dokumentace :												
3 :												
3 3,00000												
39	742222832	Demontáž příslušenství pro PZTS detektoru ze stěny nebo ze stropu	kus	7,00000	378,00	2 646,00	0,00000	0,00000	0,00140	0,01000	URS	ÚRS 25 01
"demontáž PIR čidel a čidel rozbití skla viz původní dokumentace :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.4.	JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umíšením IKAK do 3.NP objektu C1□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7 : 7			7,00000								
40	742222835	Demontáž příslušenství pro PZTS magnetického kontaktu povrchového "demontáž dveřních magnetů viz původní dokumentace : 7 : 7	kus	7,00000	378,00	2 646,00	0,00000	0,00000	0,00005	0,00000		URS	ÚRS 25 01
41	742222855	Demontáž příslušenství pro PZTS sířeny vnitřní pro vyhlášení poplachu "demontáž signalizace viz původní dokumentace : 1 : 1	kus	1,00000	378,00	378,00	0,00000	0,00000	0,00022	0,00000		URS	ÚRS 25 01
42	742230804	Demontáž kamerového systému kamery vnitřní "demontáž kamer viz původní dokumentace : 10 : 10	kus	10,00000	378,00	3 780,00	0,00000	0,00000	0,00040	0,00000		URS	ÚRS 25 01
43	742240801	Demontáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet "demontáž čtečky : 25 : 25	kus	25,00000	378,00	9 450,00	0,00000	0,00000	0,00025	0,01000		URS	ÚRS 25 01
44	742240804	Demontáž elektronické kontroly vstupu panelu docházkového systému "demontáž docházkového terminálu : 3 : 3	kus	3,00000	378,00	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00090	0,00000		URS	ÚRS 25 01
45	742320811	Demontáž elektricky ovládaných zámků elektromechanického samozamykacího s panikovou funkcí "demontáž elektricky ovládaných zámků : 25 : 25	kus	25,00000	1 008,00	25 200,00	0,00000	0,00000	0,00100	0,03000		URS	ÚRS 25 01
46	742340801	Demontáž jednotného času hodin závěsných oboustranných nebo nástěnných "demontáž hodin viz původní dokumentace : 26 : 26	kus	26,00000	378,00	9 828,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,05000		URS	ÚRS 25 01
Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6 400,00	0,00000	0,00000					
47	RKON0006	Jednání se správci cizích sítí	hod	8,00000	800,00	6 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 822,99	0,00000	0,00000					
48	979097014R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Pronájem kontejneru na sut'	den	5,00000	100,50	502,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,25032	586,00	146,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
50	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,50064	301,20	150,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
51	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	0,25032	90,00	22,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,25032	371,00	92,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,00384	30,70	92,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
54	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,25032	4 977,00	1 245,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
55	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním	t	0,25032	364,80	91,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
56	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,00256	174,80	350,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25.10.01_2	"C1 Umístění ambulancí I.IKAK do 3.NP objektu C1", FNUSA, Pekařská 664/53, 602 00 Brno
O:	01	SO-01 Objekt C1
R:	D1.9.4.	JČ, CCTV, PZTS, EKV, invalidi v souvislosti s umístěním IKAK do 3.NP objektu C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním											
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,25032	12,08	3,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ II	RTS 25/ II
58	979096231R00	Třídění stavební suti v místě stavby	t	0,25032	500,00	125,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem						419 394.86							

C1 - Umístění ambulancí I. IKAK do 3.NP

PŘEDÁNÍ STAVBY
KOLAUDACE

