

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250306  
Stavba: Žst Brno Maloměřice st.3 oprava nášlapné vrstvy podlahy

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 4. 2026

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>53 205,93</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>53 205,93</b>	Výše daně <b>11 173,25</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>64 379,18</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250306

**Stavba:** **žst Brno Maloměřice st.3 oprava nášlapné vrstvy podlahy**

Místo: Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>53 205,93</b>	<b>64 379,18</b>
<b>PZU250306</b>	<b>žst Brno Maloměřice st.3 oprava nášlapné vrstvy podlahy</b>	53 205,93	64 379,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Žst Brno Maloměřice st.3 oprava nášlapné vrstvy podlahy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**53 205,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 205,93	21,00%	11 173,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 379,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**žst Brno Maloměřice st.3 oprava nášlapné vrstvy podlahy**

Místo:

Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 205,93**

HSV - Práce a dodávky HSV	40 031,82
997 - Přesun sutě	193,01
766 - Konstrukce truhlářské	247,40
776 - Podlahy povlakové	39 591,41
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 307,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 867,11
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 867,11
VRN5 - Finanční náklady	3 867,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**žst Brno Maloměřice st.3 oprava nášlapné vrstvy podlahy**

Místo:

Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 205,93**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>40 031,82</b>	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------	--

D	997	Přesun sutě					193,01	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,048	1 070,00	51,36	CS ÚRS 2026 01
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,048	315,00	15,12	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,960	13,80	13,25	CS ÚRS 2026 01

vv			0,048*20 "Přepočtené koeficientem množství"			0,960		
vv			Součet			0,960		

4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,048	2 360,00	113,28	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D	766	Konstrukce truhlářské					247,40	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	--------	--

5	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	58,90	58,90	CS ÚRS 2026 01
6	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	40,50	40,50	CS ÚRS 2026 01
7	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2026 01

D	776	Podlahy povlakové					39 591,41	
---	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

8	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	17,330	70,90	1 228,70	CS ÚRS 2026 01
9	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,990	18,30	951,42	CS ÚRS 2026 01

vv			opakované mezi jednotlivými procesy					
vv			3*17,33			51,990		

10	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	17,330	94,20	1 632,49	CS ÚRS 2026 01
11	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	17,330	478,00	8 283,74	CS ÚRS 2026 01
12	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17,330	77,40	1 341,34	CS ÚRS 2026 01
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,330	203,00	3 517,99	CS ÚRS 2026 01

vv			17,33			17,330		
----	--	--	-------	--	--	--------	--	--

14	M	28411123	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 1,14mm tl 2,5mm	m2	19,063	894,00	17 042,32	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

vv			17,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			19,063		
----	--	--	--	--	--	--------	--	--

15	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	11,500	82,10	944,15	CS ÚRS 2026 01
vv			počet svárů x šířka místnosti					
vv			3*3,5			10,500		
vv			2*0,5			1,000		
vv			Součet			11,500		

16	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,900	18,70	316,03	CS ÚRS 2026 01
vv			obvod místnosti odečtení dveří					
vv			16,9			16,900		

17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,900	139,00	2 349,10	CS ÚRS 2026 01
vv			16,9			16,900		

18	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	17,238	90,90	1 566,93	CS ÚRS 2026 01
vv			16,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			17,238		

19	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,280	1 490,00	417,20	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					8 307,00	
---	-----	--------------------------	--	--	--	--	----------	--

20	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	1,500	610,00	915,00	CS ÚRS 2026 01
vv			přípravné práce pro pokládku nové podlahové krytiny					
vv			zapění spár po obvodu místnosti k zabránění úniku					
vv			stěrky mimo opravovanou plochu, dočištění podkladu					
vv			0,5			0,500		
vv			vyplnění otvoru dveří utěsnění proti vytečení stěrky					
vv			0,5			0,500		
vv			pomocné práce při pokládce podlahové krytiny					
vv			formátování jednotlivých dílců lepení a usazení					
vv			v nepřístupných místech pod rozvody ÚT					
vv			0,5			0,500		
vv			Součet			1,500		

21	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	462,00	7 392,00	CS ÚRS 2026 01
vv			pomocné práce při pokládce podlahy					
vv			a stěhování nábytku					
vv			2*8			16,000		

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 867,11	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				4 867,11		
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců		1 000,000	1,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02	
	VV		doprava do místa opravy zjištění rozsahu prací provedení						
	VV		opravy						
	VV		2*500		1 000,000				
D		VRN5	Finanční náklady				3 867,11		
23	K	059002000	Ostatní finance	...	3 867,106	1,00	3 867,11	CS ÚRS 2025 02	
	VV		index dle rámcové smlouvy						
	VV		48338,82*0,08		3 867,106				