

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava manipulačního skladu na Lesní cestě Pod Skalu
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: HM-Wood production s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 5.5.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 180 926,10

1 Zemní práce 72 198,00

1	001	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně c horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 585*0,2	m3	117,000	288,00	33 696,00
					117,000		

2	.001	171151111	Uložení sypanin do násypů stejně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	207,000	186,00	38 502,00
---	------	-----------	---	----	---------	--------	-----------

5 Komunikace pozemní 97 695,00

3	221	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	585,000	167,00	97 695,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

998 Přesun hmot 11 033,10

4	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	134,550	82,00	11 033,10
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Celkem 180 926,10

