

Zadávací list projektových prací - Projektová dokumentace

Název akce: **Rekonstrukce LC Javorový – II. etapa**

Druh realizace: Rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (včetně rozpočtu pro VR)

Místo stavby: Třinec

Obec s rozšířenou působností: Třinec

Katastrální území: Tyra

Kraj: Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

Předmětná lesní cesta je situovaná v obci Třinec, spadá pod lesní správu Jablunkov.

Stávající lesní cesta kategorie 1L, IČDM: 704668 je ve špatném technickém stavu. Živičný kryt komunikace je místy rozpadlý, degradovaný a v mnoha úsecích zalomený „do střechy“. Na LC je spousta výtluků, které znesnadňují průjezd lesní techniky. Stávající příčné odvodnění je v různé technické stavu. Propustky jsou částečně propadlé, zanesené. Cesta se nachází na pozemcích LČR, s.p., výška 500 - 950 m.n.m. Cesta je situována v katastrálním území Tyra, kde mají právo hospodařit Lesy ČR, s.p.

Začátek úseku: 49.6042694N, 18.6286581E - Konec úseku: 49.6087856N, 18.6239050E (cca 2,3 km)

Popis návrhu a požadavků investora:

PD bude řešit:

1. Geodetické zaměření trasy lesní cesty
2. Rekonstrukce podélného a příčného odvodnění, včetně propustků, vtokových jímek a čel propustků
3. Zpevnění stávajících sjezdů z LC přírodním drceným kamenivem
4. Rekonstrukce skladů dřevní hmoty z přírodního drceného kameniva
5. Rekonstrukce krytu komunikace z ACO s recyklací za studena včetně doplnění pojiva, kameniva a případně asfaltové emulze – projektant zajistí PAU zkoušky a geotechnický průzkum
6. Návrh musí respektovat stávající šířkové uspořádání – nesmí dojít k jeho zúžení.
7. V dotčeném úseku dochází ke kolizi trasy s vodovodem a el. kabely ve správě města Třince, uloženými v příkopě s nedostatečnou krycí vrstvou. Řešení bude projednáno v rámci výrobních výborů ve spolupráci s městem.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁKLAD STAVBY: 20 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem

– do **30.04.2027**

Termín odevzdání projektové dokumentace – **do 31.05.2027**

Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré z toho 1 x elektronicky

Obsah :

Projektová dokumentace bude zpracována dle Zákona č. 283/2021 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb. (o dokumentaci staveb), projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňujících zadání dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (výkaz výměr)

PD bude obsahovat tyto části:

- Geodetické zaměření stavby
- Přehledná situace - umístění stavby a širších vztahů zakreslená do katastrálního mapového podkladu M 1:5000 až 1:50000
- Koordinační situace
- Základní výkresy pro provedení stavby a pro stavební povolení
- Průvodní a souhrnná technická zpráva s popisem navrhovaných prací.
- Výkaz výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, včetně jednoznačného výpočtu měrných jednotek (veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb.)

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Dne:

Investor: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]