

Smlouva o dílo – stavební práce

"II/235 Drahoňův Újezd průtah"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 2_2026

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000125 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Drahoňův Újezd

sídlo: Drahoňův Újezd 20, 338 08

zastoupená: Ing. Petra Hartinglová, starostka

IČO: 47695943

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: vbday63

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Hana Brabcová

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**II/235 Drahoňův Újezd průtah**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce silnice II/235 v obci Drahoňův Újezd v celkové délce 0,441 km. Stavba je společnou akcí SÚSPK a obce Drahoňův Újezd. SO 101 Komunikace pro investora SÚSPK zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace II/235, směrovou úpravu křižovatky se silnicí III/23320, odvodnění zpevněných ploch vozovky, chodníků a přilehlých zpevněných ploch včetně úpravy stávajících šachet na revizní kanal. šachty.
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO: 45359148, zpracované v 10/2020, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, č. zakázky 538-19-1, 608-20-1 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j. MeRo/17/OD/21 Bla ze dne 15.3.2021, rozhodnutí o prodloužení platnosti č.j. MeRO8591/OD/23 ze dne 31.5.2023, rozhodnutí o prodloužení platnosti č.j. MeRo/9247/OD/25 ze dne 8.8.2025, rozhodnutí o umístění stavby „II/235 Drahoňův Újezd – chránička CamelNet“;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
- f) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- g) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti

- h) seznam (soupis) vážných lístků – seznam (soupis) vážných lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelovým, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelovým.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Zhotovitel není oprávněn uplatnit žádnou zápornou toleranci ani odchylku tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu tak, aby průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření odpovídala minimálně 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.

- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

4 567 427,07 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,75 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do sedmi (7) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 05/2026.

Požadavkem zadavatele je zprovoznění komunikace do 15.11.2026.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude kryt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do sedmi měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude kryt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěn takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatel.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
- b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
- d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
- e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti

- g) seznam (soupis) vážných lístků – seznam (soupis) vážných lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají,

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).

10.5. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odeslána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

12. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- 12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.
- 12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:
- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiáři (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatel).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.

- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

14. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

- d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

16. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

17. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

- 18.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 18.12. Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3 ze dne 29.4.2026.

19. **SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 – podmínky DTM

objednatel:

zhotovitel:

Obec Drahoňův Újezd

Ing. Petra Hartinglová

starostka

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

Stavba: "III/235 Drahoňův Újezd průtah

Část financovaná SÚS PK	cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO 101 Komunikace	9 337 674,47	11 298 586,11
Chráníčka CamelNet	1 214 623,09	1 469 693,94
Vedlejší a ostatní náklady stavby VON 1	345 831,20	418 455,75
Celkem za SÚS PK	10 898 128,76	13 186 735,80
Část financovaná obcí Drahoňův Újezd	cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO 102A Chodníky - zbytné náklady	2 692 130,86	3 257 478,34
SO 102B Chodníky - nezbytné náklady	1 657 309,01	2 005 343,90
Vedlejší a ostatní náklady stavby VON 2	217 987,20	263 764,51
		0,00
Celkem za obec Drahoňův Újezd	4 567 427,07	5 526 586,75
Celkové náklady za stavbu	15 465 555,83	18 713 322,55

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 608-20-1z
Stavba: II-235 Drahoňův Újezd průtah

KSO: 822 24 7
Místo: průtah Drahoňův Újezd sil.II/235+ III /2332



CC-CZ: 211114
Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:
Plzeňský kraj - SÚS PK

IČ: 72053119
DIČ: CZ 72053119

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ: 45359148
DIČ: CZ 45359148

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 250 932,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 250 932,74	2 992 695,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 243 628,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 608-20-1z

Stavba: II-235 Drahoňův Újezd průtah

Místo: průtah Drahoňův Újezd sil.II/235+ III /2332

Zadavatel: Plzeňský kraj - SÚS PK

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 1. 2026

SUDOP Project Plzeň a.s.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 250 932,74	17 243 628,62
1	SO 101 Drahoňův Újezd - SUS	9 337 674,47	11 298 586,11
2	SO 102A nezbytné obec Drahoňův Újezd	2 692 130,86	3 257 478,34
3	SO 102B zbytné obec Drahoňův Újezd	1 657 309,01	2 005 343,90
VON1	vedlejší a ostatní náklady stavby - investor Plzeňský kraj, SÚS PK	345 831,20	418 455,75
VON2	vedlejší a ostatní náklady stavby - investor obec Drahoňův Újezd	217 987,20	263 764,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

1 - SO 101 Drahoňův Újezd - SUS



KSO:

Místo: průtah Drahoňův Újezd sil. II/235+III/23320

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Plzeňský kraj, SUS PK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 337 674,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 337 674,47	21,00%	1 960 911,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 298 586,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

1 - SO 101 Drahoňův Újezd - SUS

Místo:

průtah Drahoňův Újezd sil. II/235+III/23320

Zadavatel:

Plzeňský kraj, SUS PK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 1. 2026

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zpracovatel:

SUDOP Project
Plzeň a.s.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 337 674,47

HSV - Práce a dodávky HSV

9 337 674,47

1 - Zemní práce	1 663 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	122 129,96
5 - Komunikace	4 401 710,35
8 - Trubní vedení	1 094 670,84
9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot	2 004 733,43
998 - Přesun hmot	51 029,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-235 Drahoňův Újezd průtah
Objekt:



1 - SO 101 Drahoňův Újezd - SUS
Místo: průtah Drahoňův Újezd sil. II/235+III/23320
Zadavatel: Plzeňský kraj, SUS PK
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 1. 2026
Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.
Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 337 674,47
D HSV Práce a dodávky HSV 9 337 674,47

D 1 Zemní práce 1 663 400,00

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	89,000	31,00	2 759,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby 89 "dle proj."		89,000			
	VV				89,000			
	VV		Součet		89,000			
2	K	1131072R	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 103,000	47,80	148 323,40	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Kamenivo prolévané pojivem, předpokládána průměrná tl. 75mm 1243+611+957+228-18+82 " dle graf.progr."		3 103,000			
	VV				3 103,000			
	VV		Součet		3 103,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 089,720	47,80	147 688,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		772,43/0,25 "spodní konstrukční vrstva stávající vozovky v pr. tl. 160mm"		3 089,720			
	VV				3 089,720			
	VV		Součet		3 089,720			
4	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 103,000	39,20	121 637,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		1243+611+957+228-18+82 " dle graf.progr."		3 103,000			
	VV				3 103,000			
	VV		Součet		3 103,000			
5	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	160,000	112,00	17 920,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	P		Poznámka k položce: Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem, PAU ZAS T1 popř. ZAS T2					
	VV		30+82+23+25 " dle graf.progr."		160,000			
	VV				160,000			
	VV		Součet		160,000			
6	K	113154558	Frézování živичného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 039,000	80,30	244 031,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem, PAU ZAS T1 popř. ZAS T2					
	VV		1243+611+957+228 " dle graf.progr."		3 039,000			
	VV				3 039,000			
	VV		Součet		3 039,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	146,000	80,40	11 738,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		146 "bet."		146,000			
	VV				146,000			
	VV		Součet		146,000			
8	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 711,280	8,60	14 717,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		431.65 " dle proj."		431,650			
	VV		200*0,5 "sanace 500"		100,000			
	VV		1279.63-200*0,5 "sanace 400"		1 179,630			
	VV				1 711,280			
	VV		Součet		1 711,280			
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,950	1 470,00	11 686,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		7.95 " dle proj. v rýze vozovky"		7,950			
	VV				7,950			
	VV		Součet		7,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	12,420	2 320,00	28 814,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: nad stávající kanalizací					
	VV		1.0*2,3*0.9*6 " -změna Š nad stáv.potr,"		12,420			
			Součet		12,420			
11	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,980	1 600,00	11 168,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		6.98 " dle proj. v rýze vozovky"		6,980			
	VV		Součet		6,980			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 pro zásyp	m3	49,440	250,40	12 379,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		24.72*2		49,440			
	VV		Součet		49,440			
13	K	1627511R1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny bez kontaminace vč. poplatku za skládku	m3	1 275,280	13,10	16 706,17	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele. Zemina neobsahující nebezpečné látky se zatříděním dle katalogu odpadu kód 17 05 04.					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: vč. odvozu, složení, rozhrnutí a poplatku za skládkovné zeminy					
	VV		7.95 " dle proj. v rýze vozovky"		7,950			
	VV		12.42 "výkop rýhy"		12,420			
	VV		200*0,5 "sanace 500"		100,000			
	VV		1279.63-200*0,5 "sanace 400"		1 179,630			
	VV		-24.72 " zásyp"		-24,720			
	VV		Součet		1 275,280			
14	K	1627511R2	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny s kontaminací	m3	438,630	13,10	5 746,05	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním, vše dle možností zhotovitele. Zemina obsahující nebezpečné látky se zatříděním dle katalogu odpadu kód 17 05 03.					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: vč. odvozu, složení, rozhrnutí					
	VV		6.98		6,980			
	VV		431.65 " dle proj."		431,650			
	VV		Součet		438,630			
15	K	1712012R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 03	t	789,534	29,16	23 022,81	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03 - kontaminovaná zemina					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: Bude fakturováno na základě předaných a potvrzených listů z místa uložení TDS nebo objednateli.					
	VV		438,63*1,8		789,534			
			Součet		789,534			
16	K	1671011R	Nakládání + dodávka + přemístění ornice	m3	49,450	375,84	18 585,29	
	PP		Nakládání + dodávka + přemístění ornice					
	VV		(397.5+97)*0.1		49,450			
	VV		Součet		49,450			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,720	177,00	4 375,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		24.72 "dosyp krajnice zemina "		24,720			
	VV		Součet		24,720			
18	K	174151101	Zásyp - dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,640	467,00	18 511,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp- dpsyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		24.72 "dosyp krajnice zemina "		24,720			
	VV		0.04*115+7*0.04 " u obrub. šterkodrt"		4,880			
	VV		Mezisoučet		29,600			
	VV		1.0*2.3*0.9*6 " -změna UV nad stáv.potr,"		12,420			
	VV		-3.14*0.35*0.35*0.7*6		-1,616			
	VV		-3.14*0.45*0.45*0.2*6		-0,763			
	VV		Mezisoučet písek		10,041			
	VV		Součet		39,641			
	VV		39.64		39,640			
	VV		Součet		39,640			
19	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	9,340	537,00	5 015,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkodrt frakce 0/32					
	VV		4.89 *1.89*1.01 " u obrub. šterkodrt"		9,335			
	VV		Součet		9,335			
	VV		9.34		9,340			
	VV		Součet		9,340			
20	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	19,200	644,00	12 364,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	3 089,000	233,20	720 354,80	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		2750+319+20 " dle graf.progr."		3 089,000			
	VV		Součet		3 089,000			
22	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	397,500	93,20	37 047,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		397.5		397,500			
	VV		Mezisoučet tl100		397,500			
	VV		Součet		397,500			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	397,500	27,30	10 851,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		397.5		397,500			
	VV		Součet		397,500			
24	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	97,000	30,30	2 939,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	12,730	110,00	1 400,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		(397.5+97)*0.025*1.03		12,733			
	VV		Součet		12,733			
	VV		12.73		12,730			
	VV		Součet		12,730			
26	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	97,000	129,00	12 513,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,470	446,00	1 101,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		(397.5+97)*0.005		2,473			
	VV		Součet		2,473			
	VV		2.47		2,470			
	VV		Součet		2,470			
D 4			Vodorovné konstrukce			122 129,96		
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě UV+ Š	m3	1,120	1 850,00	2 072,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	VV		3.14*0.4*0.4*0.1*14*1.05 "UV"		0,739			
	VV		3.14*0.45*0.45*0.1*6 " Š -na stáv.kanal."		0,382			
	VV		Součet		1,121			
	VV		1.12		1,120			
	VV		Součet		1,120			
29	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	16,000	1 223,00	19 568,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm					
30	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	16,160	398,00	6 431,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		16,16		16,160			
	VV		Součet		16,160			
31	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	6,000	1 345,00	8 070,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
32	M	5922414R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný vnější rozměr 1200mm+vnitřní 680mm	kus	6,060	203,00	1 230,18	
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný vnější rozměr 1200mm+vnitřní 680mm					
	VV		6.06		6,060			
	VV		Součet		6,060			
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,120	6 310,00	7 067,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		3.14*0.4*0.4*0.1*14*1.05		0,739			
	VV		Mezisoučet UV		0,739			
	VV		3.14*0.45*0.45*0.1*6 " Š -na stáv.kanal."		0,382			
	VV		Mezisoučet		0,382			
	VV		Součet		1,121			
	VV		1.12		1,120			
	VV		Součet		1,120			
34	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	5,210	69,70	363,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	VV		3.14*0.8*0.1*14		3,517			
	VV		3.14*0.9*0.1*6		1,696			
	VV		Součet		5,213			
	VV		5.21		5,210			
	VV		Součet		5,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	5,210	15,50	80,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	VV		3.14*0.8*0.1*14		3,517			
	VV		3.14*0.9*0.1*6		1,696			
	VV		Součet		5,213			
	VV		5.21		5,210			
	VV		Součet		5,210			
36	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	90,000	584,30	52 587,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg		90,000			
	VV		200*0,45 "zvýšená sanace"		90,000			
	VV		Součet		90,000			
37	K	462519002		m2	200,000	123,30	24 660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
D		5	Komunikace		4 401 710,35			
38	K	56465111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 150 mm - sanace	m2	2 769,000	11,20	31 012,80	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: sanace celkem 35cm					
	VV		(2750+219)-200		2 769,000			
	VV		Součet		2 769,000			
39	K	56466111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 200 mm - sanace	m2	2 769,000	14,70	40 704,30	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: sanace celkem 35cm					
	VV		(2750+219)-200		2 769,000			
	VV		Součet		2 769,000			
40	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm vel. 0-32 mm - sanace	m2	2 969,000	34,60	102 727,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm vel. 0-32 mm					
	VV		(2750+219)		2 969,000			
	VV		Součet		2 969,000			
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 989,000	284,00	848 876,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		2750 " dle graf.progr."		2 750,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovkyII/235		2 750,000			
	VV		219		219,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovky III/23320		219,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. v rýze u obruby		20,000			
	VV		Součet		2 989,000			
42	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 969,000	231,20	686 432,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		2750 " dle graf.progr."		2 750,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovky		2 750,000			
	VV		219		219,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovky III/23320		219,000			
	VV		Součet		2 969,000			
43	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	2 969,000	397,60	1 180 474,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	VV		2750 " dle graf.progr."		2 750,000			
	VV		Mezisoučet reko vozovky		2 750,000			
	VV		219		219,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovky III/23320		219,000			
	VV		Součet		2 969,000			
44	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	20,000	1 964,00	39 280,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. v rýze u obruby		20,000			
	VV		Součet		20,000			
45	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)tl. od 20 do 40 mm	m2	116,500	647,00	75 375,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
	VV		46+24.5 "oprava krytu"		70,500			
	VV		46 " kryt-rýha"		46,000			
	VV		Mezisoučet ACO11		116,500			
	VV		Součet		116,500			
46	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2	m2	2 969,000	17,60	52 254,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 0,60 kg/m2					
	VV		2750 " dle graf.progr."		2 750,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovky		2 750,000			
	VV		219		219,000			
	VV		Mezisoučet rekon. vozovky III/23320		219,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					2 969,000			
47	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	3 105,500	16,30	50 619,65	CS ÚRS 2026 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
VV			2750 " dle graf.progr."	2 750,000				
VV			Mezisoučet reko vozovky	2 750,000				
VV			219	219,000				
VV			Mezisoučet rekon. vozovky III/23320	219,000				
VV			20	20,000				
VV			Mezisoučet nová konstr. v rýze u obruby	20,000				
VV			46+24.5 "oprava krytu"	70,500				
VV			46 " kryt-rýha"	46,000				
VV			Mezisoučet	116,500				
VV			Součet	3 105,500				
48	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,500	538,40	62 723,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
P			Poznámka k položce:☐ Průměrná tloušťka ohrusné vrstvy musí odpovídat 100% tloušťky navržené v projektové dokumentaci!					
VV			46 " kryt-rýha"	46,000				
VV			46+24.5 "oprava krytu"	70,500				
VV			Součet	116,500				
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	480,70	9 614,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce:☐ Průměrná tloušťka ohrusné vrstvy musí odpovídat 100% tloušťky navržené v projektové dokumentaci!					
VV			20	20,000				
VV			Mezisoučet nová konstr. v rýze u obruby	20,000				
VV			Součet	20,000				
50	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 969,000	390,70	1 159 988,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce:☐ Průměrná tloušťka ohrusné vrstvy musí odpovídat 100% tloušťky navržené v projektové dokumentaci!					
VV			2750 " dle graf.progr."	2 750,000				
VV			Mezisoučet reko vozovky	2 750,000				
VV			219	219,000				
VV			Mezisoučet rekon. vozovky III/23320	219,000				
VV			Součet	2 969,000				
51	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	87,700	588,00	51 567,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
VV			90-(3.2+1.8+5.3) " stávající"	79,700				
VV			Mezisoučet	79,700				
VV			79.7*0.1	7,970				
VV			Mezisoučet 10% nový	7,970				
VV			Součet	87,670				
VV			87.7	87,700				
VV			Součet	87,700				
52	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	8,050	414,00	3 332,70	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
53	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,300	511,00	5 774,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
VV			3.2+1.8+5.3 " stávající"	10,300				
VV			Mezisoučet	10,300				
VV			10.3*0.1	1,030				
VV			Mezisoučet 10% nový	1,030				
VV			Součet	11,330				
VV			11.3	11,300				
VV			Součet	11,300				
54	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	1,100	866,00	952,60	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná					
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
VV			1.03 *1.03	1,061				
VV			Mezisoučet nopov.dl.	1,061				
VV			Součet	1,061				
VV			1.1	1,100				
VV			Součet	1,100				
D 8					Trubní vedení			
					1 094 670,84			
55	K	82039112R	Kolmé říznutí železobetonové trouby DN 400 mm se začištěním s úpravou dříků - strojní řez	kus	12,000	1 953,00	23 436,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kolmé říznutí železobetonové trouby DN 400 mm se začistěním s úpravou díků - strojní řez					
	VV		6*2 "DN400"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
56	K	8713133R	Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plast. DN 150 SN8 vč.tvarovek +zemní práce vč lože+obsyp pískem+rozs.a prohl -UV +zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl..	m	69,000	2 070,00	142 830,00	
	PP		Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plast. DN 150 SN8 vč.tvarovek +zemní práce+rozs.a prohl. vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl.-odvodnění					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: -vč.ztrátého					
57	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 400	m	6,000	1 244,00	7 464,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 400					
	VV		0,5*2*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	M	28611159	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x2000mm SN8	m	6,180	1 990,00	12 298,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x2000mm SN8					
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
	VV		Součet		6,180			
59	K	87735512R	Montáž + dodávka - navrtávací sedlo s kloubem 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč. těsnění	kus	13,000	2 365,00	30 745,00	
	PP		Montáž + dodávka - navrtávací sedlo s kloubem 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč. těsnění					
	VV		13 "vpustí 1-6, 10-16"		13,000			
	VV		Součet		13,000			
60	K	87742521R	Montáž a dodávka tvarovek z tvrdého PVC - systém KG jednoosé DN 600/400 - převlečné na stávající potrubí + utěsnění	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
	PP		Montáž a dodávka tvarovek z tvrdého PVC - systém KG jednoosé DN 600/400 - převlečné na stávající potrubí + utěsnění					
61	K	89021181R	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 vč.zajištění otvoru stáv.kanalizace bedněním	m3	6,600	2 541,00	16 770,60	
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	VV		1.1*6		6,600			
	VV		Součet		6,600			
62	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,400	3 824,20	9 178,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		6*0,4 "uliční vpustí"		2,400			
	VV		Součet		2,400			
63	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	69,000	32,10	2 214,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
64	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	6 580,00	39 480,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
65	K	89239212R	Zatěsnění ucpávkovým vakem stávající potrubí DN 400 po dobu výstavby	kus	6,000	4 450,00	26 700,00	
	PP		Zatěsnění ucpávkovým vakem stávající potrubí DN 400 po dobu výstavby					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
66	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	6,000	14 850,00	89 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
67	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 - šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	6,000	7 510,00	45 060,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
	VV		6 " proměn. výška roury"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
68	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užívání šachtové roury	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užívání šachtové roury					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 -poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	6,000	16 530,00	99 180,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
70	K	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	16,000	797,00	12 752,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm					
71	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	16,160	467,00	7 546,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm					
	VV		16,16		16,160			
	VV		Součet		16,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	16,000	2 423,30	38 772,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
73	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	16,160	707,00	11 425,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	VV		16,16		16,160			
	VV		Součet		16,160			
74	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	16,000	4 610,00	73 760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
75	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	16,160	2 770,00	44 763,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm					
	VV		16*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		16,160			
	VV		Součet		16,160			
76	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	2 670,00	42 720,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: mříž UV 7 a 8 bude osazená stávající, šetrně odstraněná, bezpečně uložena a znovuošezná					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
77	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	16,322	519,00	8 471,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		16,16		16,160			
	VV		Součet		16,160			
	VV		16,16*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		16,322			
	VV		Součet		16,322			
78	M	552423R	mříž D 400 - plochá, 500x500 4-stranný rám	kus	14,140	12 600,00	178 164,00	
	PP		mříž D 400 - plochá, 500x500 4-stranný rám					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Mříže uličních vpustí rozm. 500/500 jsou navrženy litinové se zámkem se zatížením na 40 tun					
	VV		14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		14,140			
	VV		Součet		14,140			
79	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	2 759,00	19 313,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		3 "mříž"		3,000			
	VV		4 "poklop"		4,000			
	VV		Součet		7,000			
80	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 759,00	5 518,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
81	K	8996231R	Obetonování mříže UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění + přípojky	m3	20,140	4 820,00	97 074,80	
	PP		Obetonování mříže UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění + přípojky					
	VV		0.15*14+0.2*14 "potr.+obet.mříže UV"		4,900			
	VV		Mezisoučet		4,900			
	VV		(0.6+0.7)*0.5*0.35*67		15,243			
	VV		Mezisoučet		15,243			
	VV		Součet		20,143			
	VV		20,14		20,140			
	VV		Součet		20,140			
82	K	894608211	Výztuž obetonování ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,183	35 100,00	6 423,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž obetonování ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		0.6*4.335*67*0.001*1.05 " 6/6-100/100"		0,183			
	VV		Součet		0,183			
D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot							2 004 733,43	
83	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	12,000	237,00	2 844,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: vč. dopravy odvozu a složení, ocelové poklopy budou odvezeny na deponii - středisko SÚS PK výjma poklopů UV 7 a 8					
	VV		6 "stav. poklopy UV"		6,000			
	VV		6 "stav.kanal.sachty"		6,000			
	VV		Součet		12,000			
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	2 289,00	18 312,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		4 " stávající"		4,000			
	VV		4 "nové"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
85	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	606,00	1 212,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		2 "C 14a"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky jiné IJ4b 500mm					
	VV		1 "IJ 4b"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		1 "IP 13b"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 693,00	3 386,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2					
	VV		1 " nový sloupek"		1,000			
	VV		1 " stáv.stožár"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
89	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	2,000	7 410,00	14 820,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zrcadlo dopravní kruhové D 800mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	2 090,00	14 630,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	VV		6 " značky"		6,000			
	VV		1 " zrcadlo"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
91	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,070	699,00	4 941,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		7,07		7,070			
	VV		Součet		7,070			
92	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	460,000	85,60	39 376,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		460		460,000			
	VV		Součet		460,000			
93	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	30,000	18,60	558,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
94	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	35,000	52,70	1 844,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
95	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	653,00	7 836,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	VV		2*6.0 " V11a"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
96	K	9154912R	Osazení + dodávka - přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí	m	1 000,000	561,30	561 300,00	
	PP		Osazení + dodávka - přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: CT-C30-F5					
	VV		1000 " dle proj."		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
97	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	525,000	8,38	4 399,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		460+30+35		525,000			
	VV		Součet		525,000			
98	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	42,30	507,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
99	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	513,000	612,40	314 161,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		68.5+326.5+5" dle proj.150/250/1000"		400,000			
	VV		Mezisoučet		400,000			
	VV		21.5+44.5" najezdová. 150/150/1000"		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		11+22 "levá+pravá prechod. 150/150/250/1000"		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		14 " 150/300/1000"		14,000			
	VV		Součet		513,000			
100	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	404,000	249,00	100 596,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		400*1.01		404,000			
	VV		Součet		404,000			
101	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	14,200	309,00	4 387,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		14*1.01		14,140			
	VV		Součet		14,140			
	VV		14.2		14,200			
	VV		Součet		14,200			
102	M	59217029	obrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm	m	67,000	197,00	13 199,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		66*1.01		66,660			
	VV		Součet		66,660			
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
103	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	34,000	548,00	18 632,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		33*1.01 "levá /pravá přechod. 150/150/250/1000"		33,330			
	VV		Součet		33,330			
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
104	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého CT- C30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí	m3	26,886	5 420,00	145 722,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. CT- C30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí					
	VV		0.05*513 "pod obrub."		25,650			
	VV		10,3*0,8*0,15 "lože a obetonování šterbinových žlabů"		1,236			
	VV		Součet		26,886			
105	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	540,000	8,30	4 482,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
	VV		90*6 " dilatace KSC"		540,000			
	VV		Součet		540,000			
106	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2 759,000	7,02	19 368,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	P		Poznámka k položce: □ Separační geotextilie nebude uložena v úrovni parapláné v místě provádění zesílené sanace podloží z lomového kamene (2750+219)-200*1.05					
	VV				2 759,000			
107	K	91973112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 vč. asfaltové modifikované zálivky	m	102,000	140,40	14 320,80	
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 vč. asfaltové modifikované zálivky					
	VV		91+5+6		102,000			
	VV		Součet		102,000			
108	K	91973112R1	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm vč. asfaltové modifikované zálivky	m	472,000	106,30	50 173,60	
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm vč. asfaltové modifikované zálivky					
	VV		450+22 " v ose vozovky"		472,000			
	VV		Součet		472,000			
109	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	102,000	289,40	29 518,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		91+5+6		102,000			
	VV		Součet		102,000			
110	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	110,000	313,60	34 496,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		5+6+47+6+46		110,000			
	VV		Součet		110,000			
111	K	935114221	Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm bez vnitřního spádu	m	10,000	3 050,00	30 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm bez vnitřního spádu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
112	M	59221034	trouba s přerušovanou šterbinou a kolmými boky betonová E600 bez vnitřního spádu 400x500mm	m	10,100	2 840,00	28 684,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trouba s přerušovanou šterbinou a kolmými boky betonová E600 bez vnitřního spádu 400x500mm					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Železobetonový šterbinový odvodňovací žlab s přerušovanou šterbinou s odolným zatížením E 600, v. 500, š. 400, dl. 4000mm popř. kratší dle potřeby skladby ve směrovém oblouku, výška odtokového otvoru 300mm, š. 200mm, žlaby budou bez spádu, žlab bude osazen na betonové lože min. tl. 150mm z betonu CT-C30-F5 s oboustrannou boční opěrrou, stykové spáry mezi prvem a obrubou resp. asf. krytem budou ošetřeny dle požadavku výrobce prvku se zalitím asf. modifikované zálivky za tepla. linie odv. šterb. žlabů bude doplněna přefa čistícími kusy dle návrhu skladby, boční strana přefa prvku u styku s konstrukcí vozovky bude natřena spojováním nátěrem např. N 1V dle ČSN 73 6129					
	VV		10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		10,100			
	VV		Součet		10,100			
113	K	9389093R	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 105,500	7,02	21 800,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	P		Poznámka k položce: □ Včetně odvozu smetků dle možností zhotovitele a vč. případného poplatku za skládkování					
	VV		3105,50		3 105,500			
	VV		Součet		3 105,500			
114	K	95394312R	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu vč. dodávky materiálu plech protiskluzový - úprava přerušené hrany z ocel. plechu s ovál. výstupky tl.10mm - svařené - lomový vč. kotvení do bet.konstrukce + povrch.úprava žárovým zinkováním	kus	2,000	4 648,00	9 296,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu vč.dodávky materiálu plech protiskluzový - úprava přerušené hrany z ocel. plechu s ovál.výstupky tl.10mm - svařený - lomový vč. kotvení do bet.konstrukce + povrch.úprava žárovým zinkováním					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: se zajištěním polohy před zabet. - kotvy, vč. výkresové zámečnické dokumentace					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	4,000	919,00	3 676,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho ztuhnutím silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: vč. dopravy odvozu a složení, ocelové zábradlí bude odvezeno na deponii - středisko SÚS PK, Kařez					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
116	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	275,70	1 378,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: vč. dopravy odvozu a složení, bude odvezeno na deponii - středisko SÚS PK, Kařez					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
117	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	89,000	143,00	12 727,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
118	K	9972215R1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů - asfaltový beton	t	304,094	262,44	79 806,43	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením a hrubým urovnáním na deponii a případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele. Asfaltové vybourané hmoty se stanovením PAU v ZAS - T1 popř. ZAS - T2					
	VV		304,094 "vybourané asf. kry"		304,094			
	VV		Součet		304,094			
119	K	9972215R2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů - kamenivo prolévané pojivem	t	527,510	286,20	150 973,36	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením a hrubým urovnáním na deponii a případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Kamenivo prolévané pojivem					
	VV		527,51		527,510			
	VV		Součet		527,510			
120	K	9972215R3	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů - kamenivo	t	896,019	212,76	190 637,00	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením a hrubým urovnáním na deponii a případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele.					
	VV		896,019 "kamenivo z podkladních vrstev"		896,019			
	VV		Součet		896,019			
121	K	9972215R4	Vodorovná doprava vybouraných hmot - beton	t	41,546	466,56	19 383,70	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením na deponii a případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele.					
	VV		11.616+29.93 "beton"		41,546			
	VV		Součet		41,546			
122	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m -dlažba	t	46,280	356,30	16 489,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	VV		23,14*2 " tam+zpět"		46,280			
	VV		Součet		46,280			
123	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,140	545,30	12 618,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		0.26*89 " dlažba"		23,140			
	VV		Součet		23,140			
D 998		Přesun hmot					51 029,89	
124	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	320,741	159,00	50 997,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
125	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	320,741	0,10	32,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

2 - SO 102A nezbytné obec Drahoňův Újezd



KSO:

Místo: průtah Drahoňův Újezd

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

obec Drahoňův Újezd

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 692 130,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 692 130,86	21,00%	565 347,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 257 478,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

2 - SO 102A nezbytné obec Drahoňův Újezd

Místo: průtah Drahoňův Újezd

Zadavatel: obec Drahoňův Újezd

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 1. 2026

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 692 130,86
---------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 659 223,48
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	487 304,59
-----------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	113 854,62
-----------------------------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	1 854,18
--------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	963 039,37
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	83 163,40
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot	931 059,57
--	------------

998 - Přesun hmot	78 947,75
-------------------	-----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 907,38
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-235 Drahoňův Újezd průtah
Objekt:



2 - SO 102A nezbytné obec Drahoňův Újezd

Místo: průtah Drahoňův Újezd
Zadavatel: obec Drahoňův Újezd
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 1. 2026
Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.
Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 692 130,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 659 223,48

D 1 Zemní práce 487 304,59

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	73,620	90,90	6 692,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše		73,620			
	VV		73,62		73,620			
	VV		Součet		73,620			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	881,000	56,00	49 336,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		340+272+51+21+13+184 " dle graf.progr."		881,000			
	VV		Součet		881,000			
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	119,000	112,00	13 328,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		197-(55+23) " dle graf.progr."		119,000			
	VV		Součet		119,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	392,500	80,40	31 557,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		188+61,5+90+53		392,500			
	VV		Součet		392,500			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	73,620	30,20	2 223,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		73,62 " tl.50mm"		73,620			
	VV		Součet		73,620			
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	50,030	159,00	7 954,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		50,03 " dle proj."		50,030			
	VV		Součet		50,030			
7	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	70,880	580,00	41 110,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
	VV		70,88 " dle graf.pr."		70,880			
	VV		Součet		70,880			
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,961	916,00	3 628,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		0,95 " dle proj."		0,950			
	VV		Mezisoučet		0,950			
	VV		0,3*0,45*(13,5+8,8)		3,011			
	VV		Mezisoučet palisady		3,011			
	VV		Součet		3,961			
9	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	29,310	1 250,00	36 637,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		29,31 " dle proj. v rýze vozovky"		29,310			
	VV		Součet		29,310			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,681	150,40	553,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		73,62*0,05 "ornice"		3,681			
	VV		Součet		3,681			
11	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	73,620	160,50	11 816,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			73,62		73,620			
VV			Součet		73,620			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,990	242,60	13 097,97	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		53,990			
VV			50,03+3,96		53,990			
VV			Součet		53,990			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	539,900	0,30	161,97	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
VV			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		53,99*10			
VV					539,900			
VV			Součet		539,900			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	100,190	258,60	25 909,13	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		100,190			
VV			29,31+70,88		100,190			
VV			Součet		100,190			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 001,900	0,30	300,57	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
VV			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		100,19*10			
VV					1 001,900			
VV			Součet		1 001,900			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	277,524	29,16	8 092,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			(53,99+100,19)*1,8		277,524			
VV			Součet		277,524			
17	K	17125110R	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných -drny	m3	7,362	391,10	2 879,28	
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti--drny					
VV			73,62*0.1		7,362			
VV			Součet		7,362			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,250	467,00	8 989,75	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		19,250			
VV			19,25 "hutněný dosyp šterkodrt"		19,250			
VV			Součet		19,250			
19	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	36,746	537,00	19 732,60	CS ÚRS 2026 01
PP			šterkodrt frakce 0/32					
VV			19,25 *1.89*1.01 " u obrub. šterkodrt"		36,746			
VV			Součet		36,746			
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	871,800	233,20	203 303,76	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním		871,800			
VV			254,5+399+21,3+18,8+82,7+95,5 " dle graf.progr."		871,800			
VV			Součet		871,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		113 854,62			
21	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	22,300	2 880,00	64 224,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
VV			13,5+8,8		22,300			
VV			Součet		22,300			
22	M	592284R	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	142,200	335,00	47 637,00	
PP			palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm					
VV			(13,5+8,8)/0.16*1.02		142,163			
VV			Součet		142,163			
VV			142.2		142,200			
VV			Součet		142,200			
23	K	3399211R	Provizorní bednění při osaz palisád vč.odbednění	m2	13,380	149,00	1 993,62	
PP			Provizorní bednění při osaz palisád vč.odbednění					
VV			(13,5+8,8)*0.3*2		13,380			
VV			Součet		13,380			
D 4			Vodorovné konstrukce		1 854,18			
24	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,026	1 850,00	48,10	CS ÚRS 2026 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
VV			0,5*0,5*0,1*1*1,05 "UV"		0,026			
VV			Součet		0,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	1 223,00	1 223,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
26	M	5922386R	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový - oválný	kus	1,010	398,00	401,98	
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový - oválný					
	VV		1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,026	6 310,00	164,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		0,5*0,5*0,1*1*1,05		0,026			
	VV		Součet		0,026			
28	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,200	69,70	13,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	VV		0,5*4*0,1*1		0,200			
	VV		Součet		0,200			
29	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,200	15,50	3,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	VV		0.2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
	D	5	Komunikace pozemní				963 039,37	
30	K	5648111R	Podklad z kameniva drceného tl 50 mm fr.8-16mm	m2	498,700	73,90	36 853,93	
	PP		Podklad z kameniva drceného tl 50 mm fr.8-16mm					
	VV		399+82,7+17 "chodník + sjezdy nová kce"		498,700			
	VV		Součet		498,700			
31	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	410,000	146,00	59 860,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		11+399		410,000			
	VV		Mezisoučet nový chodník		410,000			
	VV		Součet		410,000			
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	21,300	246,00	5 239,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		21,3 "chodník kamenný"		21,300			
	VV		Součet		21,300			
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,500	284,00	30 530,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		82,7+18,8+6 "nová kce sjezdy, sjezdy pro TNV"		107,500			
	VV		Součet		107,500			
34	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	18,800	546,20	10 268,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		18,8 "sjezdy pro TNV"		18,800			
	VV		Mezisoučet nov.konstr.sj.		18,800			
	VV		Součet		18,800			
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	21,300	2 790,00	59 427,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		21,3		21,300			
	VV		Mezisoučet kamen.mozaika		21,300			
	VV		Součet		21,300			
36	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	21,726	482,00	10 471,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		21,3*1.02		21,726			
	VV		Součet		21,726			
37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	664,500	453,00	301 018,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		399+11+254,5 "dlažba chodník nová kce + oprava krytu chodníku"		664,500			
	VV		Součet		664,500			
38	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	16,068	769,00	12 356,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná					
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		15,6*1.03 " nevid."		16,068			
	VV		Součet		16,068			
39	M	59245012	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná	m2	5,768	503,00	2 901,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
VV			5.6*1.03 "varovný pruh v hraně nástupiště"		5,768			
VV			Součet		5,768			
40	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	661,401	314,00	207 679,91	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
VV			(399+254,5+11-15,6*1,03)*1,02 "chodníky nová kce, chodníky oprava krytu"		661,401			
VV			Součet		661,401			
41	M	5924522R	dlažba pro nevidomé s vystouplými drážkami,barvy bílé ,povrch hladký tl.60mm š.pruhu 400mm	m2	14,317	784,00	11 224,53	
PP			dlažba pro nevidomé s vystouplými drážkami,barvy bílé ,povrch hladký tl.60mm š.pruhu 400mm -8.6bm					
VV			13,9*1.03		14,317			
VV			Součet		14,317			
42	M	592450R	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní hladká bez zešíkmení hran (fazet)	m2	7,528	414,00	3 116,59	
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní hladká bez zešíkmení hran (fazet)					
VV			(1,3+2,3+2,9+5,8+1,5+4,3+1,3+5,2)*0,3*1,02		7,528			
VV			Součet		7,528			
43	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	203,000	485,00	98 455,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
VV			18,8+82,7+95,5+6 "sjezdy vč. pro TNV nová kce, sjezdy oprava krytu"		203,000			
VV			Součet		203,000			
44	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	51,102	866,00	44 254,33	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná					
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
VV			50,1*1,02		51,102			
VV			Součet		51,102			
45	M	5924501R	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní hladká bez zešíkmení hran (fazet)	m2	50,306	518,00	26 058,51	
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní hladká bez zešíkmení hran (fazet)					
VV			(7,5+8,8+6,6+9+8,6+8,6+5,4+8,7+8,4+9,1+9,8+9,4+12,4+1,3+2+12,4+9,1+9,1+9,1)*0,3*1,02		50,306			
VV			Součet		50,306			
46	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	103,644	418,00	43 323,19	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní					
VV			(18,8+82,7+95,5+6-49,3*1,02-50,1*1,02)*1,02 "sjezdy nová kce, sjezdy pro TNV, oprava krytu sjezdů"		103,644			
VV			Součet		103,644			
D 8			Trubní vedení				83 163,40	
47	K	8713133R	Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 150 SN8 vč.tvarovek +zemní práce vč lože+obsyp pískem+rozs.a prohl vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl..	m	8,240	2 070,00	17 056,80	
PP			Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 150 SN8 vč.tvarovek +zemní práce+rozs.a prohl. vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl.-odvodnění					
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: -vč.ztratiného					
VV			2 "UV 20"		2,000			
VV			6.0 "liniové odvodnění"		6,000			
VV			Součet		8,000			
VV			8*1.03		8,240			
VV			Součet		8,240			
48	K	8923510R	Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc zabezp.koncu	m	8,240	1 250,00	10 300,00	
PP			Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc zabezp.koncu					
VV			8,24		8,240			
VV			Součet		8,240			
49	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,022	35 100,00	772,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
VV			0.6*4.335*8*0.001*1.05 " 6/6-100/100"		0,022			
VV			Součet		0,022			
50	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	2 423,30	2 423,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
51	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	446,00	446,00	CS ÚRS 2026 01
PP			vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
52	K	89594131R	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží přechodová 325mm	kus	1,000	797,00	797,00	
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží přechodová 325mm					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
53	M	59224484	vpust' uliční DN 450 konus 11x325	kus	1,010	1 200,00	1 212,00	CS ÚRS 2026 01
PP			vpust' uliční DN 450 konus 11x325					
VV			1,01		1,010			
VV			Součet		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	4 610,00	4 610,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	VV		1.0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	M	59224493	skruží betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust 450x645x50mm	kus	1,010	2 770,00	2 797,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruží betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust 450x645x50mm					
	VV		1.01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
56	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		mříž D 400 - plochá 300x500mm					
	VV		1.0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	5524101R	koš kalový pro uliční vpusti žárově Pz plec - oválný v.325mm	kus	1,000	604,00	604,00	
	PP		koš kalový pro uliční vpusti žárově Pz plec - oválný v.325mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	2 759,00	13 795,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	8996231R	Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění +přípojky+opěrka	m3	3,170	4 820,00	15 279,40	
	PP		Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění +přípojky +pěrka					
	VV		0,35+ 12,5*0,4*0,2"obet.mříže UV a napojení obetonování liniového odv."		1,350			
	VV		Mezisoučet		1,350			
	VV		(0.6+0.7)*0.5*0.35*8 "potrubí"		1,820			
	VV		Mezisoučet		1,820			
	VV		Součet		3,170			
D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot							931 059,57	
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	491,000	612,40	300 688,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		300" dle proj.150/250/1000"		300,000			
	VV		14" dle proj.150/300/1000"		14,000			
	VV		Mezisoučet		314,000			
	VV		128 "najezdová. 150/150/1000"		128,000			
	VV		Mezisoučet		128,000			
	VV		45 "levá+pravá náběhová. 150/150/250/1000"		45,000			
	VV		4 "oblouk vnější -poloměr 1.0m"		4,000			
	VV		Mezisoučet		49,000			
	VV		Součet		491,000			
62	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	303,000	249,00	75 447,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		300*1.01		303,000			
	VV		Součet		303,000			
63	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	14,200	309,00	4 387,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		14*1.01		14,140			
	VV		Součet		14,140			
	VV		14.2		14,200			
	VV		Součet		14,200			
64	M	59217029	obrubník silniční betonový najezdový 1000x150x150mm	m	129,280	197,00	25 468,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový najezdový 1000x150x150mm					
	VV		128*1.01		129,280			
	VV		Součet		129,280			
65	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	45,450	548,00	24 906,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		45*1.01 " přechod. 150/150/250/1000"		45,450			
	VV		Součet		45,450			
66	M	5921704R	obrubník betonový obloukový vnější R 1,0 d 78x15x25 cm	kus	4,040	166,00	670,64	
	PP		obrubník betonový obloukový vnější R 1,0 78 x 15 x 25cm					
	VV		4*1.01 "oblouk vnější -poloměr 1.0m"		4,040			
	VV		Součet		4,040			
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	113,500	352,00	39 952,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		113,5		113,500			
	VV		Součet		113,500			
68	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	114,635	168,00	19 258,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		113,5*1.01		114,635			
	VV		Součet		114,635			
69	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	172,000	326,00	56 072,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15		172,000			
	VV		172		172,000			
	VV		Součet		172,000			
70	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	173,720	92,30	16 034,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm		173,720			
	VV		172*1.01		173,720			
	VV		Součet		173,720			
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,455	5 420,00	175 906,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		0.05*(491+113,5) "pod obrub."		30,225			
	VV		0.1*(13,5+8,8)"pod.palisady"		2,230			
	VV		Součet		32,455			
72	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	313,60	1 881,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
73	K	9359321R	Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasc.polyester vyzt.skcl.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 100 mm +čela	m	10,500	4 270,00	44 835,00	
	PP		Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasc.polyester vyzt.skcl.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 100 mm +čela					
	P		Poznámka k poloze: □ Poznámka k poloze: Poznámka k poloze: lože z betonu C25/30 na zhut.vrstvu ze štěrkopísku+dobet.boku žlabu betonem C30/37 Š.500mm oboustr.dle TZ					
	VV		6+4.5 "dle proj."		10,500			
	VV		Součet		10,500			
74	K	9359322R	Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasc.polyester vyzt.skcl.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 150 mm +čela	m	2,000	8 840,00	17 680,00	
	PP		Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasc.polyester vyzt.skcl.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 200 mm +čela					
	P		Poznámka k poloze: □ Poznámka k poloze: Poznámka k poloze: lože z betonu C25/30 na zhut.vrstvu ze štěrkopísku+dobet.boku žlabu betonem C30/37 Š.500mm oboustr.dle TZ					
	VV		2.0 "dle proj."		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	95394312R	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu vč.dodávky mater.- úprava přerušené hrany z ocel.plechu s ovál.výstupky tl.10mm-svařený-lomový vč.kotvení do bet.komstr +povrch.úprava 2x	kus	2,000	4 648,00	9 296,00	
	PP		Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu vč.dodávky mater.- úprava přerušené hrany z ocel.plechu s ovál.výstupky tl.10mm-svařený-lomový vč.kotvení do bet.komstr +povrch.úprava 2x					
	P		Poznámka k poloze: □ Poznámka k poloze: Poznámka k poloze: se zajištěním polohy před zabet.-kotvy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,130	3 560,00	7 582,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		26.6*0.2*0.4		2,128			
	VV		Součet		2,128			
	VV		2.13		2,130			
	VV		Součet		2,130			
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	207,510	159,30	33 056,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		193,82 "asf.kry"		193,820			
	VV		13,69 "frézovaná drt"		13,690			
	VV		Součet		207,510			
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 942,690	0,40	1 577,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		207,51*19 " dle TZ"		3 942,690			
	VV		Součet		3 942,690			
79	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	85,150	542,00	46 151,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		4,69 "kamen. zdívo"		4,690			
	VV		80,46 " beton"		80,460			
	VV		Součet		85,150			
80	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 617,850	0,50	808,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		85,15*19		1 617,850			
	VV		Součet		1 617,850			
81	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	80,460	135,00	10 862,10	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			80,46 "beton"					
VV			Součet					
82	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	207,510	86,40	17 928,86	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
VV			193,82+13,69					
VV			Součet					
83	K	9972218R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kamenného zdiva	t	4,690	129,60	607,82	
PP			Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kamenného zdiva					
VV			4,69					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot					
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	493,732	159,30	78 651,51	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
85	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	493,732	0,60	296,24	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
86	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	139,388	235,00	32 756,18	CS ÚRS 2026 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
VV			(13,5+35+12,5+24+13,5+10+13,5+6+18+11+11+9)*0.75*1.05					
VV			Součet					
87	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,112	1 350,00	151,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

3 - SO 102B zbytné obec Drahoňův Újezd



KSO:

Místo: průtah Drahoňův Újezd

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

obec Drahoňův Újezd

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 657 309,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 657 309,01	21,00%	348 034,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 005 343,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

3 - SO 102B zbytné obec Drahoňův Újezd

Místo:

průtah Drahoňův Újezd

Zadavatel:

obec Drahoňův Újezd

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 1. 2026

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zpracovatel:

SUDOP Project
Plzeň a.s.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 657 309,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 598 215,96

1 - Zemní práce	307 673,45
2 - Zakládání	30 509,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	82 701,41
4 - Vodorovné konstrukce	113 654,10
5 - Komunikace pozemní	463 136,15
8 - Trubní vedení	271 735,18
9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot	288 244,34
998 - Přesun hmot	40 561,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	59 093,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-235 Drahoňův Újezd průtah
Objekt:



3 - SO 102B zbytné obec Drahoňův Újezd

Místo: průtah Drahoňův Újezd
Zadavatel: obec Drahoňův Újezd
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 1. 2026
Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.
Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 657 309,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 598 215,96

D 1 Zemní práce 307 673,45

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	165,180	90,90	15 014,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		165,18		165,180			
	VV		Součet		165,180			
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	77,90	12 464,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		51+7+80+22 " dle graf.progr."		160,000			
	VV		Součet		160,000			
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	131,000	112,00	14 672,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		9+13+14+17+23+55 " dle graf.progr."		131,000			
	VV		Součet		131,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,500	80,40	924,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		2+9,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	165,180	30,20	4 988,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		165,18 " tl.50mm"		165,180			
	VV		Součet		165,180			
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	23,440	159,00	3 726,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	VV		23,44 " dle proj."		23,440			
	VV		Součet		23,440			
7	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	58,040	673,00	39 060,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
	VV		58,04 " dle graf.pr."		58,040			
	VV		Součet		58,040			
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,763	1 470,00	7 001,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		2,40 " dle proj."		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		0,3*0,45*(2,2+1,5+1,6+2,2+8,7)		2,187			
	VV		Mezisoučet palisady		2,187			
	VV		(1.0+1.35)*0.3*0.25		0,176			
	VV		Mezisoučet schodiště		0,176			
	VV		Součet		4,763			
9	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,070	1 600,00	4 912,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		3,07 " dle proj. v rýze vozovky"		3,070			
	VV		Součet		3,070			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,559	150,40	6 852,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		165,18*0.05 "ornice"		8,259			
	VV		18,65*2"dosyp zemina "		37,300			
	VV		Součet		45,559			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	165,180	160,50	26 511,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m					
	VV		165,18		165,180			
	VV		Součet		165,180			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,550	242,60	2 316,83	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		23,44+4,76		28,200			
	VV		Mezisoučet		28,200			
	VV		-18,65 " zásyp"		-18,650			
	VV		Součet		9,550			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,500	0,30	28,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		9,55*10		95,500			
	VV		Součet		95,500			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	61,110	258,60	15 803,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		58,04+3,07		61,110			
	VV		Součet		61,110			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	611,100	0,30	183,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		61,11*10		611,100			
	VV		Součet		611,100			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42,078	177,00	7 447,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		23.428 " ornice"		23,428			
	VV		18,65 "dosyp krajnice zemina "		18,650			
	VV		Součet		42,078			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	127,188	29,16	3 708,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(9,55+61,11)*1.8 "kamenivo + zemina"		127,188			
	VV		Součet		127,188			
18	K	17125110R	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných -drny	m3	16,518	391,10	6 460,19	
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti -drny					
	VV		165,18*0.1		16,518			
	VV		Součet		16,518			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,030	467,00	17 760,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		18,65 "dosyp krajnice zemina "		18,650			
	VV		17,78 " u obrub. šterkodrt"		17,780			
	VV		20*0.1 "0.8" u žlabovek dorovn"		1,600			
	VV		Součet		38,030			
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	36,994	537,00	19 865,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		17,78*1.89*1.01 " u obrub. šterkodrt"		33,940			
	VV		1.6*1.89*1.01" u žlabovek dorovn"		3,054			
	VV		Součet		36,994			
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	247,700	233,20	57 763,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		1,4+69,4+11,6+42,7+3+14,5+55,5+47,5+2,1 " dle graf.progr."		247,700			
	VV		Součet		247,700			
22	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	164,280	63,20	10 382,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		86.5		86,500			
	VV		Mezisoučet tl100		86,500			
	VV		234.28-(86.5+70)		77,780			
	VV		Mezisoučet zbytek-stavba		77,780			
	VV		Součet		164,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	86,500	27,30	2 361,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		86.5		86,500			
	VV		Součet		86,500			
24	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	70,000	40,30	2 821,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,030	110,00	443,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		(86.5+70)*0.025*1.03		4,030			
	VV		Součet		4,030			
26	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	70,000	129,00	9 030,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
27	K	18410211R	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamy se zalitím s výměnou půdy-50% substrát +kúl vyvazovací 3x+závlahová trubka+dodávka stromu pr.14/16cm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamy se zalitím s výměnou půdy-50% substrát +kúl vyvazovací 3x+závlahová trubka+dodávka stromu pr.14/16cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	1841022R	Výsadba +dodávka popínavých rostlin do jamky se zalitím+příprava podkl-ornice vč 2leté pěstební péče	soubor	1,000	4 700,00	4 700,00	
	PP		Výsadba +dodávka popínavých rostlin do jamky se zalitím vc 2lete pěstební pece					
	VV		1 "40ks - plocha cca 10 m2"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000	807,00	4 035,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	11,000	53,20	585,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		1.0+10		11,000			
	VV		Součet		11,000			
31	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	1,110	2 020,00	2 242,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		kúra mulčovací VL					
	VV		11*0.1*1.01		1,111			
	VV		Součet		1,111			
	VV		1.11		1,110			
	VV		Součet		1,110			
32	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,110	446,00	49,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		0.01+10*0.01		0,110			
	VV		Součet		0,110			
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,800	446,00	356,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		(86.5+70)*0.005		0,783			
	VV		Součet		0,783			
	VV		0.8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
D 2 Zakládání							30 509,50	
34	K	21275222R	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop-obsyp drenaz.kamen. fr. 16-32	m	38,000	557,00	21 166,00	
	PP		Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop-obsyp drenaz.kamen. fr. 16-32					
	VV		12+2+23+1		38,000			
	VV		Součet		38,000			
35	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,100	2 360,00	4 956,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	VV		2.1 " pod zákl.schod.-deska"		2,100			
	VV		Součet		2,100			
36	K	27431371R	Základové pásy vč. desky pod schodiště z betonu tř. C 20/25 XF3 vč.bednění	m3	0,710	5 850,00	4 153,50	
	PP		Základové pásy vč. desky pod schodiště z betonu tř. C 20/25 XF3 vč.bednění					
37	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	39 000,00	234,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		(0.75*0.9+1.05*1.25)*3.033*0.001*1.05 " 6/6-150/150"		0,006			
	VV		Součet		0,006			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							82 701,41	
38	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	16,200	2 880,00	46 656,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		2,2+1,5+1,6+2,2+8,7		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,200			
39	M	592284R	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	103,275	335,00	34 597,13	
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm					
	VV		16,2/0.16*1.02		103,275			
	VV		Součet		103,275			
40	K	3399211R	Provizorní bednění při osaz palisád vč.odbednění	m2	9,720	149,00	1 448,28	
	PP		Provizorní bednění při osaz palisád vč.odbednění					
	VV		16,2*0.3*2		9,720			
	VV		Součet		9,720			
D	4		Vodorovné konstrukce				113 654,10	
41	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	6,050	734,00	4 440,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných 1,0*2+1.35*3		6,050			
	VV		Součet		6,050			
42	M	5937375R	stupeň schodišťový nosný ŽB 100x40x15cm	kus	2,020	2 610,00	5 272,20	
	PP		stupeň schodišťový nosný ŽB 100x40x15cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pískované 2.02		2,020			
	VV		Součet		2,020			
43	M	5937376R	stupeň schodišťový nosný ŽB 135x40x15cm	kus	3,030	2 610,00	7 908,30	
	PP		stupeň schodišťový nosný ŽB 135x40x15cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pískované 3.03		3,030			
	VV		Součet		3,030			
44	K	43414123R	Příplatek k stupňům za spárování schodiště - stupňů vhodným tmelem	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Příplatek k stupňům za spárování schodiště-stupňů vhodným tmelem					
	VV		1 " 1.0+2.75m"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	45131351R	Dno rýhy -trativod zpevněné betonem C12/15 tl do 100 mm	m2	11,400	323,00	3 682,20	
	PP		Dno rýhy -trativod zpevněné betonem C12/15 tl do 100 mm se zvýšenými nároky na prostředí 0.30*38		11,400			
	VV		Součet		11,400			
46	K	451314212	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	8,000	705,00	5 640,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm					
47	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,079	1 850,00	146,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	VV		0,5*0,5*0,1*3*1,05 "UV"		0,079			
	VV		Součet		0,079			
48	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000	1 223,00	3 669,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,010	398,00	401,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		1.01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
50	M	5922386R	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový - oválný	kus	2,020	398,00	803,96	
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový - oválný					
	VV		2.02		2,020			
	VV		Součet		2,020			
51	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,079	6 310,00	498,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		0,5*0,5*0,1*3*1,05		0,079			
	VV		Součet		0,079			
52	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600	69,70	41,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	VV		0,5*4*0,1*3		0,600			
	VV		Součet		0,600			
53	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600	15,50	9,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	VV		0.6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
54	K	46551312R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	8,000	9 880,00	79 040,00	
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: s opracovanou čelní stranou kamene					
VV			8.0		8,000			
VV			Součet		8,000			
D 5			Komunikace pozemní				463 136,15	
55	K	5648111R	Podklad z kameniva drceného tl 50 mm fr.8-16mm	m2	188,100	73,90	13 900,59	
PP			Podklad z kameniva drceného tl 50 mm fr.8-16mm					
VV			69,4+42,7+55,5+14,5+6		188,100			
VV			Součet		188,100			
56	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	69,400	146,00	10 132,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			69,4 "chodník nová kce"		69,400			
VV			Součet		69,400			
57	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	48,900	246,00	12 029,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			47,5+1,4 "chodník nová kce kamenný kryt, nová kce s asf. krytem"		48,900			
VV			Součet		48,900			
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	132,100	284,00	37 516,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			2,1+42,7+14,5+11,3+55,5+6 "nová kce v rýze asf., sjezd nová kce, nová kce park. stání, nová kce ostatní plocha"		132,100			
VV			Součet		132,100			
59	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	47,500	408,00	19 380,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			47,5 "nová kce vozovky"		47,500			
VV			Součet		47,500			
60	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	66,900	423,00	28 298,70	CS ÚRS 2026 01
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm					
VV			66,9 "povrchová oprava asf. sjezdů-vyrovnávka 30-80mm"		66,900			
VV			Součet		66,900			
61	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	47,500	394,00	18 715,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
VV			47,5		47,500			
VV			Mezisoučet nová konstr. vozovky		47,500			
VV			Součet		47,500			
62	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	11,600	546,20	6 335,92	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
VV			11,6 " zesílená konstrukce sjezdu pro TNV"		11,600			
VV			Součet		11,600			
63	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	35,300	502,00	17 720,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
VV			35,3		35,300			
VV			Součet		35,300			
64	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	66,900	647,00	43 284,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: DŮLEŽITÉ: Tloušťka ohrusné vrstvy bude provede v min. 20mm z ACO 11 bez výškové tolerance.					
VV			66,9 " ACO11"		66,900			
VV			Součet		66,900			
65	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	114,400	17,60	2 013,44	CS ÚRS 2026 01
PP			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
VV			47,5+66,9		114,400			
VV			Součet		114,400			
66	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	131,500	16,30	2 143,45	CS ÚRS 2026 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
VV			2,1+47,5+66,9+15		131,500			
VV			Součet		131,500			
67	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	131,500	480,70	63 212,05	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: DŮLEŽITÉ: Tloušťka ohrusné vrstvy 40mm z ACO 11 bude provedena v plné výšce dle zadání, v plném rozsahu bez výškové tolerance.					
VV			2,1+47,5+66,9+15		131,500			
VV			Součet		131,500			
68	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,400	2 790,00	3 906,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva téženého					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
69	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	1,428	482,00	688,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		1,4*1.02		1,428			
	VV		Součet		1,428			
70	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	69,400	453,00	31 438,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		69,4 "chodník nová kce"		69,400			
	VV		Součet		69,400			
71	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	70,788	314,00	22 227,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		69,4*1,02		70,788			
	VV		Součet		70,788			
72	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	133,300	485,00	64 650,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		42,7+55,5+14,5+11,6+3+6 "sjezd nová kce, ostatní plocha nová kce, parkovací stání nová kce, dlažba sjezd pro TNV nová kce, dlažba oprava povrchu sj"		133,300			
	VV		Součet		133,300			
73	M	5924501R	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní hladká bez zešíkmení hran (fazet)	m2	5,416	518,00	2 805,49	
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní hladká bez zešíkmení hran (fazet)					
	VV		(10,2+7,5)*0,3*1,02		5,416			
	VV		Součet		5,416			
74	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	117,300	418,00	49 031,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		(11,6+42,7+3+55,5+6-3,8) *1.02		117,300			
	VV		Součet		117,300			
75	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	3,876	866,00	3 356,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		3,8*1.02 " nevid."		3,876			
	VV		Součet		3,876			
76	M	59245280	dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x140mm tl 80mm barevná	m2	14,935	693,00	10 349,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x140mm tl 80mm barevná					
	VV		14,5*1.03		14,935			
	VV		Součet		14,935			
D 8			Trubní vedení				271 735,18	
77	K	8713133R	Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 150 SN8 vč.tvarovek +zemní práce vč lože+obsyp pískem+rozs.a prohl -UV +zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl..	m	30,000	2 070,00	62 100,00	
	PP		Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 150 SN8 vč.tvarovek +zemní práce+rozs.a prohl. vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl.-odvodnění					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -vč.ztratného					
	VV		30 "UV 18,19,21"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
78	K	87735512R	Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění	kus	3,000	2 365,00	7 095,00	
	PP		Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
79	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,400	3 824,20	1 529,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		1*0,4 "uliční vpust"		0,400			
	VV		Součet		0,400			
80	K	8923510R	Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc zabezp.koncu	m	30,000	1 250,00	37 500,00	
	PP		Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc zabezp.koncu					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
81	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,082	35 100,00	2 878,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		0.6*4.335*30*0.001*1.05 " 6/6-100/100"		0,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,082			
82	K	89481113R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl do 860mm	kus	4,000	6 450,00	25 800,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka do 860mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
83	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	2 423,30	7 269,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
84	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	3,030	446,00	1 351,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
	VV		3.03		3,030			
	VV		Součet		3,030			
85	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,010	508,00	513,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
	VV		1.01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
87	K	89594131R	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž přechodová 325mm	kus	2,000	797,00	1 594,00	
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž přechodová 325mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
88	M	59224484	vpust' uliční DN 450 konus 11x325	kus	2,020	1 200,00	2 424,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 450 konus 11x325					
	VV		2.02		2,020			
	VV		Součet		2,020			
89	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	1,000	797,00	797,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,010	467,00	471,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm					
	VV		1.01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
91	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	1 610,00	4 830,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
92	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	3,030	2 770,00	8 393,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm					
	VV		3.03		3,030			
	VV		Součet		3,030			
93	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 670,00	8 010,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
94	M	5524210R	mříž litinová M1 D400 500/500 mm	kus	1,010	9 940,00	10 039,40	
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
	VV		1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
95	M	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	2,020	10 400,00	21 008,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		mříž D 400 - plochá 300x500mm					
	VV		2,02		2,020			
	VV		Součet		2,020			
96	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,010	519,00	524,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
97	M	5524101R	koš kalový pro uliční vpusti žárové Pz plec - oválný v.325mm	kus	2,020	604,00	1 220,08	
	PP		koš kalový pro uliční vpusti žárové Pz plec - oválný v.325mm					
	VV		2,02		2,020			
	VV		Součet		2,020			
98	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 759,00	8 277,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	2 759,00	19 313,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
100	K	8996231R	Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění +přípojky+opěrka	m3	7,875	4 820,00	37 957,50	
	PP		Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění +přípojky +pěrka					
	VV		0,35*3"obet.mříže UV a napojení obetonování liniového odv."		1,050			
	VV		Mezisoučet		1,050			
	VV		(0.6+0.7)*0.5*0.35*30 "potrubí"		6,825			
	VV		Mezisoučet		6,825			
	VV		Součet		7,875			
D 9			Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot			288 244,34		
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,500	612,40	34 600,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		22" dle proj.150/250/1000"		22,000			
	VV		29,5" najezdová. 150/150/1000"		29,500			
	VV		1 "oblouk vnější -poloměr 0.5m"		1,000			
	VV		4 "oblouk vnější-poloměr 2,0m "		4,000			
	VV		Součet		56,500			
102	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	22,220	249,00	5 532,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		22*1.01		22,220			
	VV		Součet		22,220			
103	M	59217029	obrubník silniční betonový najezdový 1000x150x150mm	m	29,795	197,00	5 869,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový najezdový 1000x150x150mm					
	VV		29,5*1.01		29,795			
	VV		Součet		29,795			
104	M	5921703R	obrubník betonový obloukový vnější R 0,5 d 78x15x25 cm	kus	1,010	595,74	601,70	
	PP		obrubník betonový obloukový vnější R 0,5 d 78x15x25 cm					
	VV		1.01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
105	M	5921705R	obrubník betonový obloukový vnější R 2,0 d 78x15x25 cm	kus	4,040	595,74	2 406,79	
	PP		obrubník betonový obloukový vnější R 2,0 78 x 15 x 25cm					
	VV		4.04 "oblouk vnější-poloměr 2,0m "		4,040			
	VV		Součet		4,040			
106	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000	352,00	50 688,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		144		144,000			
	VV		Součet		144,000			
107	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	145,440	168,00	24 433,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		144*1.01		145,440			
	VV		Součet		145,440			
108	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	31,000	326,00	10 106,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
109	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	31,310	92,30	2 889,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		31*1.01		31,310			
	VV		Součet		31,310			
110	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,595	5 420,00	62 844,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		0.05*(22+29,5+4+144) "pod obrub."		9,975			
	VV		0.1*(2,2+1,5+1,6+2,2+8,7)"pod.palisady"		1,620			
	VV		Součet		11,595			
111	K	91973111R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	10,000	106,30	1 063,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč.zalitií asf.modif.zálivkou					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
112	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	16,000	289,40	4 630,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		10+6		16,000			
	VV		Součet		16,000			
113	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	313,60	1 881,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	20,000	362,00	7 240,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
115	M	59227496R	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	61,000	162,30	9 900,30	
	PP		Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 33-60 33 x 59 x 8		61,212			
	VV		20/0.33*1.01		61,212			
	VV		Součet		61,212			
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
116	K	93511230R	Vyplnění spár beton.rigolu polyuretan.tmelem se zatřením	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00	
	PP		Vyplnění spár beton.rigolu+přilož.desek polyuretan.tmelem se zatřením		1,000			
	VV		1 " 60 spar-10 balení /600ml"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	9359321R	Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasyc.polyester vyzt.skcl.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 100 mm +čela	m	5,500	4 270,00	23 485,00	
	PP		Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasyc.polyester vyzt.skcl.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 100 mm +čela					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: lože z betonu C25/30 na zhut.vrstvu ze štěrkopísku+dobet.boku žlabu betonem C30/37 Š.500mm oboustr.dle TZ		5,500			
	VV		5,5 "dle proj."		5,500			
	VV		Součet		5,500			
118	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	52,500	90,50	4 751,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm		52,500			
	VV		52.5		52,500			
	VV		Součet		52,500			
119	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	50,270	159,30	8 008,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		35,200			
	VV		35,20 "asf.kry"		35,200			
	VV		15,07 "fréz. asf. drt"		15,070			
	VV		Součet		50,270			
121	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	955,130	0,40	382,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		955,130			
	VV		50,27*19 " dle TZ"		955,130			
	VV		Součet		955,130			
122	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	20,765	542,00	11 254,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km		20,765			
	VV		2,36+18,38+0,025 " beton"		20,765			
	VV		Součet		20,765			
123	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	394,535	0,50	197,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		394,535			
	VV		20,765*19		394,535			
	VV		Součet		394,535			
124	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,765	135,00	2 803,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		20,765			
	VV		2,36+18,38+0,025" beton"		20,765			
	VV		Součet		20,765			
125	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,270	86,40	4 343,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		50,270			
	VV		35,20+15,07 "asf. kry + frézovaná drt"		50,270			
	VV		Součet		50,270			
D		998	Přesun hmot				40 561,83	
126	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	253,670	159,30	40 409,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
127	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	253,670	0,60	152,20	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				59 093,05	
128	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	215,010	235,00	50 527,35	CS ÚRS 2026 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm		215,010			
VV			354,4-139,39					
VV			Součet		215,010			
129	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	64,000	130,00	8 320,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou		64,000			
VV			33+20+11		64,000			
VV			Součet		64,000			
130	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,182	1 350,00	245,70	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

VON1 - vedlejší a ostatní náklady stavby - investor Plzeňský kraj, SÚS PK



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Plzeňský kraj, SÚS PK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 831,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 831,20	21,00%	72 624,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 455,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

VON1 - vedlejší a ostatní náklady stavby - investor Plzeňský kraj, SÚS PK

Místo:

Datum:

13. 1. 2026

Zadavatel:

Plzeňský kraj, SÚS PK

Projektant:

SUDOP Project

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Plzeň a.s.
SUDOP Project
Plzeň a.s.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

345 831,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

345 831,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-235 Drahoňův Újezd průtah
Objekt:



VON1 - vedlejší a ostatní náklady stavby - investor Plzeňský kraj, SÚS PK

Místo: Datum: 13. 1. 2026
Zadavatel: Plzeňský kraj, SÚS PK Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SUDOP Project Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 345 831,20

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					345 831,20	
1	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	Kč	1,000	15 336,00	15 336,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR						
2	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	25 056,00	25 056,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)						
3	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kč	1,000	9 612,00	9 612,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Přípravné zeměměřičské práce						
P		Poznámka k položce: ☐ geodetické a projektové práce před výstavbou						
4	K	0121030R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	2,000	6 696,00	13 392,00	
PP		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí						
5	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	41 256,00	41 256,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby						
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 024,00	3 024,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
P		Poznámka k položce: ☐ Dokumentace skutečného provedení vč. provedení geometrického zaměření provedené stavby						
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 644,00	4 644,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zařízení staveniště						
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	8 856,00	8 856,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Informační tabule na staveništi						
P		Poznámka k položce: ☐ info tabule osazená po dobu výstavby s uvedením záměru stavby, zadavatele stavby, zhotovitele stavby a případného způsobu financování stavby						
9	K	034503001	Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule	kus	4,000	7 128,00	28 512,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Informační tabule na staveništi 2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík" 2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠŤASTNOU CESTU, s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík" velikost cedule min. š. 1m / 1,5m						
VV					4,000			
VV		Součet			4,000			
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	155 600,00	155 600,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Kompletační a koordinační činnost						
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	3 888,00	3 888,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby						
P		Poznámka k položce: ☐ informace pro vlastníky sousedních nemovitostí						
12	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	23 004,00	23 004,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Provozní vlivy						
P		Poznámka k položce: ☐ vč. zřízení provizorní autobusové zastávky a zajištění způsobu provedení náhradní autobusové dopravy IDPK						
13	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	8 316,00	8 316,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Náklady na údržbu						
P		Poznámka k položce: ☐ čištění komunikací po dobu výstavby						
14	K	043103000	Zkoušky	kpl	1,000	5 335,20	5 335,20	CS ÚRS 2026 01
PP		Zkoušky						
P		Poznámka k položce: ☐ zatěžovací zkoušky kruhovou deskou na úrovni pláně nové konstrukce popř. spodních konstrukčních vrstev nové konstrukce, vč. závěrečných zpráv						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

VON2 - vedlejší a ostatní náklady stavby - investor obec Drahoňův Újezd



KSO:

Místo: Drahoňův Újezd

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

obec Drahoňův Újezd

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

217 987,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 987,20	21,00%	45 777,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 764,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

VON2 - vedlejší a ostatní náklady stavby - investor obec Drahoňův Újezd

Místo: Drahoňův Újezd

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel: obec Drahoňův Újezd

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

217 987,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

217 987,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-235 Drahoňův Újezd průtah

Objekt:

VON2 - vedlejší a ostatní náklady stavby - investor obec Drahoňův Újezd

Místo: Drahoňův Újezd

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel: obec Drahoňův Újezd

Projektant: SUDOP Project

Plzeň a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SUDOP Project

Plzeň a.s.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

217 987,20

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

217 987,20

1	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kč	1,000	6 912,00	6 912,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přípravné zeměměřičské práce					
	P		Poznámka k položce: □ geodetické a projektové práce před výstavbou					
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	22 896,00	22 896,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 592,00	2 592,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: □ Dokumentace skutečného provedení vč. provedení geometrického zaměření provedené stavby					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	34 776,00	34 776,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zařízení staveniště					
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	8 856,00	8 856,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		Poznámka k položce: □ info tabule osazená po dobu výstavby s uvedením záměru stavby, zadavatele stavby, zhotovitele stavby a případného způsobu financování stavby					
6	K	043103000	Zkoušky	kpl	1,000	5 335,20	5 335,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky					
	P		Poznámka k položce: □ zatěžovací zkoušky kruhovou deskou na úrovni pláně nové konstrukce popř. spodních konstrukčních vrstev nové konstrukce, vč. závěrečných zpráv					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	91 584,00	91 584,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 832,00	5 832,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		Poznámka k položce: □ informace pro vlastníky sousedních nemovitostí					
9	K	012414000	Geometrický plán	Kč	1,000	18 684,00	18 684,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geometrický plán					
	P		Poznámka k položce: □ zhotovení geometrického plánu pro smlouvy k převodu majetku mezi obcí a Plzeňským krajem (SÚS PK)					
10	K	034503001_1	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	7 128,00	7 128,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		Poznámka k položce: □ infocedule s informací o financování stavby např. z fondů EU, SFDI apod., rozměr cedule a způsob osazení dle požadavku zadavatele stavby					
11	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	13 392,00	13 392,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
	P		Poznámka k položce: □ projednání návrhu DIO bude součástí celkového návrhu DIO viz. položka VON1					

Výkaz výměř 03 II-235 Drahňův Újezd - chránička CamelNet.....

Fibre Optics Service Plus s.r.o.

Zemní práce				1,08	
Položka	Jednotka	Množství	Celkem Poznámka i komentář		
Vytýčení tras v intravilánu	m	598,0	16,2 Kč	9 687,6 Kč	
Vytýčení tras v extravilánu	m	0,0	16,2 Kč	0,0 Kč	
Vytýčení inženýrských sítí (vytýčení sítí bude provedeno v rámci stavby)	ks	0,0	16,2 Kč	0,0 Kč	Počet vlastních sítí s požadavkem na vytýčení
Sčítaná cena rýh 35x70 - veštv terén - výkop rýh, lože z oblku, hutnění, bez navazení substrátu (bez povrchu)	m	465,0	402,0 Kč	186 930,0 Kč	Odvoz 15 cm
Sčítaná cena rýh 50x120 - bez povrchu - bourání betonu, výkop rýh, lože z písku, fólie, hutnění, betonování	m	133,0	476,0 Kč	63 308,0 Kč	Odvoz 35 cm
Povrchy nad rámec - podklad beton vozovka	m2	53,2	621,0 Kč	33 037,2 Kč	vozovka bez povrchu - rozšíření o 0,4m (pouze povrch a podloží) - odvoz 35cm
Výkop a zához sond stávajících sítí bez bourání a definitivní úpravy povrchů	m³	5,0	1 620,0 Kč	8 100,0 Kč	Počet správců= 1m3. Úprava povrchů viz úpravy nad rámec, odvoz 15 %
Výkop pro kabelovou komoru bez bourání a definitivní úpravy povrchů	m3	2,0	2 160,0 Kč	4 320,0 Kč	1 KK = 1m3, odvoz 80%
Odkopání stáv. sítí (odlinatek za pracnost)	hod	20,0	486,0 Kč	9 720,0 Kč	
Betonování včetně materiálu	m³				V extravilánu 0m3, v intravilánu trasa x 0,4m (šířka výkopu) 2%, Obetonování chrániček, beton pod obruby, beton nad
Pokládka trubky PE 110mm	m	4,8	7 320,0 Kč	35 018,9 Kč	rámec předepsaných úprav, odvoz 100 %
Položení HDPE trubky 40/33mm do výkopu a chráničky	m	133,0	229,6 Kč	30 536,8 Kč	Pokládka PE trubky do překopů
Zařuk svažku mikrotrubiček do HDPE trubky 15x10/8mm)	m	628,0	48,7 Kč	30 583,6 Kč	
Kalibrace a tlaková zkouška HDPE 40/33mm včetně protokolů	m	630,0	65,3 Kč	41 139,0 Kč	
Kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubiček včetně protokolů	m	3 150,0	49,7 Kč	156 555,0 Kč	
Pokládka a zatažení doprovodného vodiče/kabelu včetně materiálu	m	630,0	98,6 Kč	62 118,0 Kč	
Položení betonových žlabů TK 1	m	30,0	485,6 Kč	14 568,0 Kč	
Uložení kabelové komory včetně odbetonování a vstupu HDPE	ks	2,0	2 145,6 Kč	4 291,2 Kč	
Spoilky, koncovky na mikrotrubičkách, svažku trubiček atd.	ks	40,0	288,4 Kč	11 536,0 Kč	
Spoilky a koncovky Plasson	ks	10,0	432,6 Kč	4 326,0 Kč	
Instalace RD-Matrix	ks	3,0	1 542,0 Kč	4 626,0 Kč	
Instalace Marker	ks	37,0	432,0 Kč	15 984,0 Kč	
Odvoz zeminy se skládkovým do 20 km	m³	26,0	232,6 Kč	6 050,5 Kč	
Zřízení a následné odstranění provozní lávky	ks	10,0	14,0 Kč	140,0 Kč	
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,0	5 853,6 Kč	5 853,6 Kč	Schémata HDPE, MT, popis situací, kalibrační protokoly, apod.
Geometr ořán pro VBR nad 700m (1ks=100m)	ks	0,0	8 430,0 Kč	0,0 Kč	
Geometr ořán pro VBR do 700m (1ks=100m)	ks	6,0	8 430,0 Kč	50 580,0 Kč	
Geodetické zam. a mapování - papír	m	1,0	26 136,0 Kč	26 136,0 Kč	
Geodetické zam. a mapování od 100 do 1000 m	m	598,0	84,3 Kč	50 411,4 Kč	
Geodetické zam. a mapování nad 1000 m	m	0,0	14,0 Kč	0,0 Kč	
Zemní práce celkem				900 913,2 Kč	
Úprava povrchů nad rámec rýh					
Odvoz asfaltu nebo betonu se skládkovým do 20 km	m³	24,4	454,3 Kč	11 086,7 Kč	
Úprava povrchů nad rámec rýh celkem				11 086,7 Kč	
Inženýring, doprava, zařízení staveniště	%			45 600 Kč	
Materiál pro výkopy					
Vestražná fólie 5. 30 mm	m	630,0	10,8 Kč	6 804,0 Kč	
Chránička korueovaná 110 mm	m	50,0	129,6 Kč	6 480,0 Kč	
PE chránička 110 mm do překopu	m	133,0	194,4 Kč	25 855,2 Kč	
Kabelová komora 2436-660	ks	2,0	19 440,0 Kč	38 880,0 Kč	
Vlko kabelové komory 2436 - ocelové	ks	2,0	6 480,0 Kč	12 960,0 Kč	
Žlab TK1	ks	12,0	864,0 Kč	10 368,0 Kč	
Deska DK1 oro TK1	ks	12,0	540,0 Kč	6 480,0 Kč	
MiniMarker	ks	37,0	129,6 Kč	4 795,2 Kč	
Drobné spotřební materiál	kpl	1,0	10 800,0 Kč	10 800,0 Kč	
HDPE a Mikrotrubičky					
Mikrotrubička 10/8mm červená	m	630	28,0 Kč	17 640,0 Kč	
Mikrotrubička 10/8mm zelená	m	630	28,0 Kč	17 640,0 Kč	
Mikrotrubička 10/8mm žlutá	m	630	28,0 Kč	17 640,0 Kč	
Mikrotrubička 10/8mm modrá	m	630	28,0 Kč	17 640,0 Kč	
Mikrotrubička 10/8mm bílá	m	630	28,0 Kč	17 640,0 Kč	
HDPE trubka 40/33mm zelená	m	628	48,6 Kč	30 520,8 Kč	
Spoilka RD-Matrix	ks	3	2 080,0 Kč	6 240,0 Kč	
Spoilka HDPE Plasson 40mm	ks	10	432,0 Kč	4 320,0 Kč	
Koncovka MT 10mm	ks	40	108,0 Kč	4 320,0 Kč	
Materiál pro výkopy celkem				257 023,2 Kč	
Položky nad rámec ceníku					
Zajištění dopravních opatření, dopravní značky, zábrany dle PD DIO - zajišť stavba	stavba	0,0	12 744,0 Kč	0,0 Kč	
Položky nad rámec ceníku celkem				0,0 Kč	
Cena celkem bez DPH				1 214 623 Kč	
DPH 21%				255 071 Kč	
Cena celkem včetně DPH				1 469 694 Kč	

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/235 Drahoňův Újezd průtah
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Obec Drahoňův Újezd
IČO:	47695943
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SQZ, s.r.o.
Sídlo:	U místní dráhy 939/5, 77900 Olomouc
IČO:	25743554
Část VZ, již má plnit:	laboratoř
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %
poddodavatel č. 2	
Název:	Geoing Plzeň, spol. s r.o.
Sídlo:	Sousedská 846/5, 312 00 Plzeň 4-Lobzy
IČO:	45358460
Část VZ, již má plnit:	geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %
poddodavatel č. 3	
Název:	ROBSTAV stavby s.r.o.
Sídlo:	Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:	22594949
Část VZ, již má plnit:	zemní práce, pokládka, ŠD
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	1.012.441,-
poddodavatel č. 4	
Název:	VALCANO a.s.
Sídlo:	Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3
IČO:	28003217
Část VZ, již má plnit:	zemní práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	756.121,-
poddodavatel č. 5	
Název:	ROBSTAV Kovia s.r.o.
Sídlo:	Libocká 258/22, Liboc, 162 00 Praha
IČO:	04060954
Část VZ, již má plnit:	doprava, dodavatel
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	1.002.409,-

93-

poddodavatel č. 6	
Název:	JJ Značky s.r.o.
Sídlo:	Schwarzova 1287/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	24579572
Část VZ, již má plnit:	DZ, VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %

Pokud zde dodavatel neuvede žadatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně
prohlašuje, že byla sežena bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	24.04.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	ROBSTAV k.s.
	Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná

Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf

2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.

Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>

