

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	JČ2602	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa	
Objekt:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa	
Rozpočet:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa	
Objednatel:	Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín-Valdické Předměstí		IČO: 00271632 DIČ: CZ00271632
Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením		IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
786	Zastiňující technika	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	JČ2602	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	43,67700		0,00
		oprava ostění :				
		tabulka oken 1 a 2 :				
		(1,43+2*2,45)*0,3*7		13,29300		
		tabulka oken 3 a 4 :				
		(1,43+2*2,45)*0,3*8		15,19200		
		tabulka oken 5 a 6 :				
		(1,43+2*2,45)*0,3*8		15,19200		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
2	622412333R00	Nátěr stěn vnějších, slož.5	m2	29,11800		0,00
		oprava ostění :				
		tabulka oken 1 a 2 :				
		(1,43+2*2,45)*0,2*7		8,86200		
		tabulka oken 3 a 4 :				
		(1,43+2*2,45)*0,2*8		10,12800		
		tabulka oken 5 a 6 :				
		(1,43+2*2,45)*0,2*8		10,12800		
3	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	29,11800		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
4	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	8,22250		0,00
		pod keramické parapety :				
		1,43*0,25*23		8,22250		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,50000		0,00
		1,5*1,0*23		34,50000		
6	946941102RT7	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 16,2 m	sada	2,00000		0,00
7	946941192RT7	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 16,2 m	den	60,00000		0,00
		2*30		60,00000		
8	946941802RT7	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 16,3 m	sada	2,00000		0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
9	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	575,50000		0,00
		575,5		575,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	184,00000		0,00
		4*2*23		184,00000		
11	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	161,16100		0,00
		1,43*2,45*2*23		161,16100		
12	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	34,73000		0,00
		1,51*23		34,73000		
13	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	8,22250		0,00
		keramické parapety :				
		1,43*0,25*23		8,22250		

Položkový rozpočet

S:	JČ2602	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	5,10324		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
15	764410940R00	Oprava oplechování parapetů z Pz plechu, rš 250 mm	m	31,51000		0,00
		1,37*23		31,51000		
16	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				0,00
17	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm, dl.do 160 cm	kus	23,00000		0,00
18	766 00	D+M okna typ A1-1 až A1-15 světlost 1430/2450 exteriérová část Dle tabulky oken	kus	7,00000		0,00
19	766 01	D+M okna typ A1-1 až A1-15 světlost 1430/2450 interiérová část Dle tabulky oken	kus	7,00000		0,00
20	766 02	D+M okna typ A2-1 až A2-16 světlost 1430/2450 exteriérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		0,00
21	766 03	D+M okna typ A2-1 až A2-16 světlost 1430/2450 interiérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		0,00
22	766 04	D+M okna typ A3-1 až A3-16 světlost 1430/2450 exteriérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		0,00
23	766 05	D+M okna typ A3-1 až A3-16 světlost 1430/2450 interiérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		0,00
24	61187551R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 250 mm transparentní lak	m	38,20300		0,00
		1,51*23*1,1		38,20300		
25	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
26	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm	m	32,89000		0,00
		keramické parapety :				
		1,43*23		32,89000		
27	597813600R	Obkládačka 200 x 200 mm	m2	9,86700		0,00
		keramické parapety :				
		1,43*0,25*23*1,2		9,86700		
28	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			0,00
Díl: 784		Malby				0,00
29	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	43,67700		0,00
30	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	43,67700		0,00
Díl: 786		Zastiňující technika				0,00
31	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	80,58050		0,00
		1,43*2,45*23		80,58050		
32	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%			0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,43386		0,00
34	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,43386		0,00
35	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,43386		0,00
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,43386		0,00
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,24330		0,00
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,43386		0,00
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,73543		0,00

Položkový rozpočet

S:	JČ2602	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,43386		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
42	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání