



Spolufinancováno Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Odry, na základě
pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Lesy české republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAVBY Škrobánek s.r.o.

se sídlem Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice

IČO: 277 61 126

DIČ: CZ27761126

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51135

zastoupená: Šárkou Škrobánkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1855518379/0800
datová schránka: 5fs4bjd
kontakt: tel.: ██████████, e-mail: ██████████
další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Pilská – revitalizační opatření**, evidenční číslo zakázky: **S951/2026/055**, a to dle projektové dokumentace Pilská – revitalizační opatření, vypracované TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z **finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z **veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory

- (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v revitalizaci koryta vodního toku Doubravka v místě původního retenčního prostoru zaniklého rybníka v obci Píšť na Opavsku. V rámci revitalizace bude provedeno rozmeandrování koryta toku, vybudování 8 ks tůní, zhotovení přelivu z kamenné rovnániny, oprava stávající výustě, oprava protrženého zemního valu a ochranná hrázka.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Městským úřadem Hlučín dne 26. 02. 2026 pod č. j. HLUC/05460/2026/ [REDACTED].
 5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění geotechnického dozoru zemních prací na stavbě,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - zajištění biologického dozoru stavby,
 - pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě)

v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- pořízení fotodokumentace stavby vč. leteckých snímků dokončené stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021-2027, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **1. 6. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo

objednatel předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 884 990,57 Kč (slovy: jeden milion osm set osmdesát čtyři tisíc devět set devadesát korun českých a padesát sedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková,

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 vyhotovení, může být elektronicky) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.
12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na vyzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácení dřevin v rámci této smlouvy o dílo objednatel nepředpokládá (bylo provedeno v předstihu samostatně).
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá

a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě stavenišť, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp.

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted]-oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....
Šárka Škrobánková
jednatelka společnosti
STAVBY Škrobánek s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 884 990,57**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 884 990,57	395 848,02
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 280 838,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Místo: Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 884 990,57	2 280 838,59
SO 00.1	Příprava území	145 021,98	175 476,60
SO 00.2	Náhradní výsadba	52 045,29	62 974,80
SO 01	Revitalizace toku	11 576,13	14 007,12
SO 02	Tůň 1	30 321,02	36 688,43
SO 03	Tůň 2	22 593,99	27 338,73
SO 04	Tůň 3	14 545,44	17 599,98
SO 05	Tůň 4	87 772,76	106 205,04
SO 06	Tůň 5	62 489,09	75 611,80
SO 07	Tůň 6	298 204,28	360 827,18
SO 08	Tůň 7	89 126,43	107 842,98
SO 09	Tůň 8	69 029,20	83 525,33
SO 10	Zemní val	408 811,26	494 661,62
SO 11	Oprava výústě	300 985,92	364 192,96
SO 12	Ochranná zemní hr...	18 067,78	21 862,01
VON	Vedlejší a ostatní ...	274 400,00	332 024,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 00.1 - Příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 021,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 021,98	21,00%	30 454,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 476,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 00.1 - Příprava území

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 021,98

HSV - Práce a dodávky HSV

145 021,98

1 - Zemní práce

142 606,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 00.1 - Příprava území

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 021,98

D HSV Práce a dodávky HSV 145 021,98

D 1 Zemní práce 142 606,98

1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	12 500,000	5,78	72 250,00
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111331
 VV 12500,00
 VV Součet 12 500,000

2	K	11113RFP.3	Firem pol.: Zajištění kompletní likvidace ruderálního porostu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

Součástí položky jsou veškeré přesuny, doprava, potřebná manipulace, likvidace (spálení, drcení, frézování), včetně případných poplatků za uložení na skládku.
 VV
 VV
 VV 1 1,000
 VV Součet 1,000

3	K	11113RFP.2	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stromy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše nad 1 000 m2	m2	13,288	13,80	183,37
---	---	------------	--	----	--------	-------	--------

VV Ekologická likvidace odfrézované dřevní hmoty (76 ks pařezů)
 VV 13,288
 VV Součet 13,288

4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	287,04	5 740,80
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251101
 VV 20,0 "viz. výkaz výměr 20,000
 VV Součet 20,000

5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	543,03	5 430,30
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102
 VV 10,0 "viz. výkaz výměr 10,000
 VV Součet 10,000

6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	869,40	2 608,20
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251103
 VV 3,0 "viz. výkaz výměr 3,000
 VV Součet 3,000

7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 373,10	2 746,20
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251104
 VV 2,0 "viz. výkaz výměr 2,000
 VV Součet 2,000

8	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	13,288	2 118,30	28 147,97
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251212
 VV Odfrézování pařezů na úroveň terénu
 VV 56,0*pi*0,15*0,15 "56 ks - průměru do 300 mm 3,958
 VV 8,0*pi*0,25*0,25 "8 ks - průměru do 500 mm 1,571
 VV 4,0*pi*0,35*0,35 "4 ks - průměru do 700 mm 1,539
 VV 7,0*pi*0,45*0,45 "7 ks - průměru do 900 mm 4,453
 VV 1,0*pi*0,75*0,75 "1 ks - průměru do 1500 mm 1,767
 VV Součet 13,288

9	K	122911112	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	13,288	1 166,10	15 495,14
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122911112
 VV 13,288 "viz. položka 112251212 13,288
 VV Součet 13,288

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	122911R	Firem.pol.: Odstranění vyvrácených stromů (včetně pařezů) v zátopě, jejich zpracování (nakrácení) a uložení v místě stavby	ks	5,000	345,00	1 725,00
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
11	K	122912R	Firem.pol.: Zajištění uložení kmenů pokácených stromů v místě stavby	ks	20,000	69,00	1 380,00
	VV		20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 415,00
12	K	9891RFP.16	Firem. pol.: Zajištění uložení pařezů v místě stavby	ks	35,000	69,00	2 415,00
	VV		Položka zahrnuje přesun a uložení pařezů v místě stavby				
	VV		35,0 "viz výkaz výměr		35,000		
	VV		Součet		35,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 00.2 - Náhradní výsadba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 045,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 045,29	21,00%	10 929,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 974,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 00.2 - Náhradní výsadba

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 045,29

HSV - Práce a dodávky HSV

52 045,29

1 - Zemní práce

50 666,06

998 - Přesun hmot

1 379,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 00.2 - Náhradní výsadba

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 045,29

D HSV Práce a dodávky HSV 52 045,29

D 1 Zemní práce 50 666,06

1	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	1 041,90	10 419,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101121				
		VV	5,0+5,0		10,000		
		VV	Součet		10,000		
2	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	1 062,60	10 626,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102116				
		VV	5,0+5,0		10,000		
		VV	Součet		10,000		
3	M	001_STR5	Firem. pol.: Acer pseudoplatanus 12/14	kus	5,000	621,00	3 105,00
		VV	5,0		5,000		
		VV	Součet		5,000		
4	M	001_STR5.1	Firem. pol.: Alnus glutinosa 12/14	kus	5,000	2 415,00	12 075,00
		VV	5,0		5,000		
		VV	Součet		5,000		
5	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	10,000	269,79	2 697,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215133				
		VV	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky 2,5 m, položka obsahuje dodání pásky textilní š. 50 mm, 1,20 m dl./1 ks stromu				
		VV	5,0+5,0		10,000		
		VV	Součet		10,000		
6	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m	8,000	3,54	28,32
		VV	Celková potřebná délka vyvazovacího popruhu pro 1 strom je 2,0 m. Součástí položky č. 184215133 je vyvazovací popruh délky 1,2 m/1 strom.				
		VV	(2*10,0)-(1,2*10,0)		8,000		
		VV	Součet		8,000		
7	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	30,000	107,64	3 229,20
		VV	(5,0+5,0)*3 "vyvazovací kůl délky 2,5 m		30,000		
		VV	Součet		30,000		
8	M	60591RFP	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1m	kus	30,000	55,20	1 656,00
		VV	(5,0+5,0)*3 "vyvazovací kůl délky 1,0 m - Příčky		30,000		
		VV	Součet		30,000		
9	K	1842RFP1	Firem. pol.: Osazení kůlů dl. 2,5 m	kus	30,000	103,50	3 105,00
		VV	(5,0+5,0)*3 "osazení kůlů délky 2,5 m		30,000		
		VV	Součet		30,000		
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	36,71	367,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421				
		VV	5,0+5,0 "10 ks stromů		10,000		
		VV	Součet		10,000		
11	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,000	1 393,80	1 393,80
		VV	10,0*0,1 "10 ks stromů		1,000		
		VV	Součet		1,000		
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	28 290,00	28,29
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185802114				
		VV	strom 5 tab 10 g				
		VV	(5,0+5,0)*5*10/1000000 "10 ks stromů		0,001		
		VV	Součet		0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	251910001BR	Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící	kg	0,500	103,50	51,75
	VV		strom 5 tab 10 g				
	VV		(5,0+5,0)*5*10/1000 "10 ks stromů		0,500		
	VV		Součet		0,500		
14	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	408,48	408,48
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311				
	VV		100 l/strom				
	VV		((5,0+5,0)*100)/1000 "10 ks stromů		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	295,32	295,32
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121				
	VV		100 l/strom				
	VV		((5,0+5,0)*100)/1000 "10 ks stromů		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	117,99	1 179,90
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813121				
	VV		5,0+5,0 "položka obsahuje dodání potřebného drátěného pletiva		10,000		
	VV		Součet		10,000		
	D	998	Přesun hmot				1 379,23
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,612	855,60	1 379,23
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 01 - Revitalizace toku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 576,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 576,13	21,00%	2 430,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 007,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 01 - Revitalizace toku

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 576,13

HSV - Práce a dodávky HSV

11 576,13

1 - Zemní práce

11 576,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 01 - Revitalizace toku

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 576,13

D HSV Práce a dodávky HSV 11 576,13

D 1 Zemní práce 11 576,13

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,550	128,34	1 610,67
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151101

VV 25 % hor. sk. 1,2

VV 50,20*0,25 "viz. výkaz výměr

12,550

VV Součet

12,550

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,650	158,70	5 975,06
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102

VV 75 % hor. sk. 3

VV 50,20*0,75 "viz. výkaz výměr

37,650

VV Součet

37,650

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,200	63,76	3 200,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 50,20 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby

50,200

VV Součet

50,200

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,200	15,73	789,65
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201

VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení

VV 50,20 "viz. výkaz výměr

50,200

VV Součet

50,200

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 02 - Tůň 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 321,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 321,02	21,00%	6 367,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 688,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 02 - Tůň 1

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 321,02

HSV - Práce a dodávky HSV

30 321,02

1 - Zemní práce

30 321,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 02 - Túň 1

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 321,02

D HSV Práce a dodávky HSV 30 321,02

D 1 Zemní práce 30 321,02

1	K	1221103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	22,280	73,14	1 629,56
---	---	------------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1221103111

VV 22,28 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 22,280

VV Součet 22,280

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	21,833	105,57	2 304,91
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151102

VV 25 % hor. sk. 1,2

VV (25,01+7,79*8,0)*0,25 "viz. výkaz výměr, túň+překop hrázky 21,833

VV Součet 21,833

3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	65,498	139,38	9 129,11
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103

VV 75 % hor. sk. 3

VV (25,01+7,79*8,0)*0,75 "viz. výkaz výměr, túň+překop hrázky 65,498

VV Součet 65,498

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	44,560	57,68	2 570,22
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113

VV přesun na mezideponii a na místo uložení

VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude

VV provedeno v místě stavby

VV 2*22,28 "viz. výkaz výměr 44,560

VV Součet 44,560

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,330	63,76	5 568,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 87,33 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v

VV rámci stavby 87,330

VV Součet 87,330

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	22,280	33,47	745,71
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101

VV 22,28 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 22,280

VV Součet 22,280

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	87,330	15,73	1 373,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201

VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho

VV rozhrnutí, úpravy plochy po uložení

VV 87,33 "viz. výkaz výměr 87,330

VV Součet 87,330

8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	55,700	27,39	1 525,62
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115

VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude

VV provedeno v místě stavby

VV 22,28/0,4 55,700

VV Součet 55,700

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	92,410	11,66	1 077,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		32,41+60,0 "viz. výkaz výměr, tůň+překop hrázky		92,410		
	VV		Součet		92,410		
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	72,240	60,86	4 396,53
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
	VV		52,24+20,00 "viz. výkaz výměr, tůň+překop hrázky		72,240		
	VV		Součet		72,240		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 03 - Túň 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 593,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 593,99	21,00%	4 744,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 338,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 03 - Tůň 2

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 593,99

HSV - Práce a dodávky HSV

22 593,99

1 - Zemní práce

22 593,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 03 - Túň 2

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 593,99

D HSV Práce a dodávky HSV 22 593,99

D 1 Zemní práce 22 593,99

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	40,360	73,14	2 951,93
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111

VV 40,36 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 40,360

VV Součet 40,360

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,100	128,34	654,53
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151101

VV 25 % hor. sk. 1,2

VV 20,40*0,25 "viz. výkaz výměr 5,100

VV Součet 5,100

3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,300	190,44	2 913,73
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101

VV 75 % hor. sk. 3

VV 20,40*0,75 "viz. výkaz výměr 15,300

VV Součet 15,300

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	80,720	57,68	4 655,93
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113

VV přesun na mezideponii a na místo uložení

VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude

VV provedeno v místě stavby

VV 2*40,36 "viz. výkaz výměr 80,720

VV Součet 80,720

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,400	63,76	1 300,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 20,40 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v

VV rámci stavby 20,400

VV Součet 20,400

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	40,360	33,47	1 350,85
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101

VV 40,36 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 40,360

VV Součet 40,360

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,400	15,73	320,89
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201

VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho

VV rozhrnutí, úpravy plochy po uložení

VV 20,40 "viz. výkaz výměr 20,400

VV Součet 20,400

8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	100,900	27,39	2 763,65
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115

VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude

VV provedeno v místě stavby

VV 40,36/0,4 100,900

VV Součet 100,900

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	111,480	11,66	1 299,86
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111

VV 111,48 "viz. výkaz výměr 111,480

VV Součet 111,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	72,000	60,86	4 381,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
		VV	72,00 "viz. výkaz výměr		72,000		
		VV	Součet		72,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 04 - Tůň 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 545,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 545,44	21,00%	3 054,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 599,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 04 - Tůň 3

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 545,44

HSV - Práce a dodávky HSV

14 545,44

1 - Zemní práce

14 545,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 04 - Túň 3

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 545,44

D HSV Práce a dodávky HSV 14 545,44

D 1 Zemní práce 14 545,44

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	24,660	73,14	1 803,63
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111

VV 24,66 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 24,660

VV Součet 24,660

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	128,34	513,36
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151101

VV 25 % hor. sk. 1,2

VV 16,00*0,25 "viz. výkaz výměr 4,000

VV Součet 4,000

3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	190,44	2 285,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101

VV 75 % hor. sk. 3

VV 16,00*0,75 "viz. výkaz výměr 12,000

VV Součet 12,000

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	49,320	57,68	2 844,78
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113

VV přesun na mezideponii a na místo uložení

VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude

VV provedeno v místě stavby

VV 2*24,66 "viz. výkaz výměr 49,320

VV Součet 49,320

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000	63,76	1 020,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 16,00 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v

VV rámci stavby 16,000

VV Součet 16,000

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	24,660	33,47	825,37
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101

VV 24,66 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 24,660

VV Součet 24,660

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,000	15,73	251,68
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201

VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho

VV rozhrnutí, úpravy plochy po uložení

VV 16,00 "viz. výkaz výměr 16,000

VV Součet 16,000

8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	61,650	27,39	1 688,59
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115

VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude

VV provedeno v místě stavby

VV 24,66/0,4 61,650

VV Součet 61,650

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	63,990	11,66	746,12
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111

VV 63,99 "viz. výkaz výměr 63,990

VV Součet 63,990

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	42,170	60,86	2 566,47
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
		VV	42,17 "viz. výkaz výměr		42,170		
		VV	Součet		42,170		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 05 - Tůň 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 772,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 772,76	21,00%	18 432,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 205,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 05 - Tůň 4

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 772,76

HSV - Práce a dodávky HSV

87 772,76

1 - Zemní práce

87 772,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 05 - Túň 4

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 772,76

D HSV Práce a dodávky HSV

87 772,76

D 1 Zemní práce

87 772,76

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	110,630	73,14	8 091,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111				
		VV	110,63 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m		110,630		
		VV	Součet		110,630		
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	58,035	92,46	5 365,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151103				
		VV	25 % hor. sk. 1,2				
		VV	232,14*0,25 "viz. výkaz výměr		58,035		
		VV	Součet		58,035		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	174,105	117,30	20 422,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104				
		VV	75 % hor. sk. 3				
		VV	232,14*0,75 "viz. výkaz výměr		174,105		
		VV	Součet		174,105		
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	221,260	57,68	12 762,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113				
		VV	přesun na mezideponii a na místo uložení				
		VV	uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby				
		VV	2*110,63 "viz. výkaz výměr		221,260		
		VV	Součet		221,260		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	232,140	63,76	14 801,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103				
		VV	232,14 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		232,140		
		VV	Součet		232,140		
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	110,630	33,47	3 702,79
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101				
		VV	110,63 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		110,630		
		VV	Součet		110,630		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	232,140	15,73	3 651,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
		VV	Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení				
		VV	232,14 "viz. výkaz výměr		232,140		
		VV	Součet		232,140		
8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	276,575	27,39	7 575,39
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115				
		VV	Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby				
		VV	110,63/0,4		276,575		
		VV	Součet		276,575		
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	264,360	11,66	3 082,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111				
		VV	264,36 "viz. výkaz výměr		264,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		264,360		
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	136,660	60,86	8 317,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
	VV		136,66 "viz. výkaz výměr		136,660		
	VV		Součet		136,660		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 06 - Túň 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 489,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 489,09	21,00%	13 122,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 611,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 06 - Tůň 5

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 489,09

HSV - Práce a dodávky HSV

62 489,09

1 - Zemní práce

62 489,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 06 - Túň 5

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 489,09

D HSV Práce a dodávky HSV 62 489,09

D 1 Zemní práce 62 489,09

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	84,190	73,14	6 157,66
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111
VV 84,19 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 84,190
VV Součet 84,190

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	32,988	105,57	3 482,54
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151102
VV 25 % hor. sk. 1,2
VV 131,95*0,25 "viz. výkaz výměr 32,988
VV Součet 32,988

3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	98,963	139,38	13 793,46
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103
VV 75 % hor. sk. 3
VV 131,95*0,75 "viz. výkaz výměr 98,963
VV Součet 98,963

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	168,380	57,68	9 712,16
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113
VV přesun na mezideponii a na místo uložení
VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 2*84,19 "viz. výkaz výměr 168,380
VV Součet 168,380

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,950	63,76	8 413,13
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV 131,95 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby 131,950
VV Součet 131,950

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	84,190	33,47	2 817,84
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101
VV 84,19 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 84,190
VV Součet 84,190

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	131,950	15,73	2 075,57
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201
VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení
VV 131,95 "viz. výkaz výměr 131,950
VV Součet 131,950

8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	210,475	27,39	5 764,91
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115
VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 84,19/0,4 210,475
VV Součet 210,475

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	181,420	11,66	2 115,36
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111
VV 181,42 "viz. výkaz výměr 181,420
VV Součet 181,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	134,020	60,86	8 156,46
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
		VV	134,02 "viz. výkaz výměr		134,020		
		VV	Součet		134,020		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 07 - Túň 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

298 204,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 204,28	21,00%	62 622,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

360 827,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 07 - Tůň 6

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

298 204,28

HSV - Práce a dodávky HSV

298 204,28

1 - Zemní práce

298 204,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 07 - Tůň 6

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

298 204,28

D HSV Práce a dodávky HSV 298 204,28

D 1 Zemní práce 298 204,28

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	503,320	73,14	36 812,82
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111
VV 503,32 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m
VV Součet 503,320

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	191,575	77,28	14 804,92
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151104
VV 25 % hor. sk. 1,2
VV 766,30*0,25 "viz. výkaz výměr
VV Součet 191,575

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	574,725	99,36	57 104,68
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105
VV 75 % hor. sk. 3
VV 766,30*0,75 "viz. výkaz výměr
VV Součet 574,725

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	928,906	57,68	53 579,30
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113
VV přesun na mezideponii a na místo uložení
VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 503,32 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii 503,32-70,67-7,064 "přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby; 7,064 m3 zeminy schopné zúrodnění bude využito v objektu SO 10 - zemní val
VV a 70,67 m3 v objektu SO 12 - ochranná zemní hráz
VV Součet 928,906

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	766,300	63,76	48 859,29
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV 766,30-237,383 "viz. výkaz výměr, výkop - nedostatek zeminy v objektu SO 10, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby
VV 237,383 "přesun na mezideponii - pro využití v objektu SO 10 - zemní val
VV Součet 766,300

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	425,586	33,47	14 244,36
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101
VV 503,32-70,67-7,064 "naložení zeminy na mezideponii pro přesun na trvalé místo uložení
VV Součet 425,586

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	528,917	15,73	8 319,86
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201
VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení
VV 766,30-237,383 "viz. výkaz výměr
VV Součet 528,917

8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 063,965	27,39	29 142,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115
VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(503,32-70,67-7,064)/0,4		1 063,965		
	VV		Součet		1 063,965		
9	K	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 491,010	11,66	17 385,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111				
	VV		1491,01 "viz. výkaz výměr		1 491,010		
	VV		Součet		1 491,010		
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	294,970	60,86	17 951,87
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
	VV		294,97 "viz. výkaz výměr		294,970		
	VV		Součet		294,970		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 08 - Tůň 7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 126,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 126,43	21,00%	18 716,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 842,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 08 - Tůň 7

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 126,43

HSV - Práce a dodávky HSV

89 126,43

1 - Zemní práce

89 126,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 08 - Túň 7

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 126,43

D HSV Práce a dodávky HSV 89 126,43

D 1 Zemní práce 89 126,43

1	K	1221103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	107,890	73,14	7 891,07
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1221103111
VV 107,89 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 107,890
VV Součet 107,890

2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	66,273	92,46	6 127,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151103
VV 25 % hor. sk. 1,2
VV 265,09*0,25 "viz. výkaz výměr 66,273
VV Součet 66,273

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	198,818	117,30	23 321,35
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104
VV 75 % hor. sk. 3
VV 265,09*0,75 "viz. výkaz výměr 198,818
VV Součet 198,818

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	215,780	57,68	12 446,19
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113
VV přesun na mezideponii a na místo uložení
VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 2*107,89 "viz. výkaz výměr 215,780
VV Součet 215,780

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,090	63,76	16 902,14
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV 265,09 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby 265,090
VV Součet 265,090

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	107,890	33,47	3 611,08
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101
VV 107,89 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 107,890
VV Součet 107,890

7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	269,725	27,39	7 387,77
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115
VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 107,89/0,4 269,725
VV Součet 269,725

8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	282,950	11,66	3 299,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111
VV 282,95 "viz. výkaz výměr 282,950
VV Součet 282,950

9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	133,750	60,86	8 140,03
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111
VV 133,75 "viz. výkaz výměr 133,750
VV Součet 133,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 09 - Tůň 8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 029,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 029,20	21,00%	14 496,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 525,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 09 - Tůň 8

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 029,20

HSV - Práce a dodávky HSV

69 029,20

1 - Zemní práce

69 029,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 09 - Túň 8

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 029,20

D HSV Práce a dodávky HSV 69 029,20

D 1 Zemní práce 69 029,20

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	94,650	73,14	6 922,70
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111
VV 94,65 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 94,650
VV Součet 94,650

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	39,233	77,28	3 031,93
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151104
VV 25 % hor. sk. 1,2
VV 156,93*0,25 "viz. výkaz výměr 39,233
VV Součet 39,233

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	117,698	99,36	11 694,47
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105
VV 75 % hor. sk. 3
VV 156,93*0,75 "viz. výkaz výměr 117,698
VV Součet 117,698

4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	189,300	57,68	10 918,82
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113
VV přesun na mezideponii a na místo uložení
VV uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 2*94,65 "viz. výkaz výměr 189,300
VV Součet 189,300

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	156,930	63,76	10 005,86
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV 156,93 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby 156,930
VV Součet 156,930

6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	94,650	33,47	3 167,94
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101
VV 94,65 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 94,650
VV Součet 94,650

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	156,930	15,73	2 468,51
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201
VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení
VV 156,93 "viz. výkaz výměr 156,930
VV Součet 156,930

8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	236,625	27,39	6 481,16
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006115
VV Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby
VV 94,65/0,4 236,625
VV Součet 236,625

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	145,870	11,66	1 700,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111
VV 145,87 "viz. výkaz výměr 145,870
VV Součet 145,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	207,640	60,86	12 636,97
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111				
	VV		207,64 "viz. výkaz výměr		207,640		
	VV		Součet		207,640		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 10 - Zemní val

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

408 811,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 811,26	21,00%	85 850,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

494 661,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 10 - Zemní val

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

408 811,26

HSV - Práce a dodávky HSV

408 811,26

1 - Zemní práce

249 826,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

81 194,97

4 - Vodorovné konstrukce

62 028,55

998 - Přesun hmot

15 761,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 10 - Zemní val

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

408 811,26

D HSV Práce a dodávky HSV 408 811,26

D 1 Zemní práce 249 826,37

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	129,780	73,14	9 492,11
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111
 VV 129,78 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,30 m 129,780
 VV Součet 129,780

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	18,990	105,57	2 004,77
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151102
 VV 25 % hor. sk. 1,2
 VV (6,04*8,4+31,53*0,8)*0,25 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv 18,990
 VV Součet 18,990

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	56,970	117,30	6 682,58
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104
 VV 75 % hor. sk. 3
 VV (6,04*8,4+31,53*0,8)*0,75 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv 56,970
 VV Součet 56,970

4	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	1,463	299,46	438,11
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151252
 VV 25 % hor. sk. 1,2
 VV (5,85*1,0)*0,25 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv - stabilizační pas 1,463
 VV Součet 1,463

5	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,388	460,23	2 019,49
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251252
 VV 75 % hor. sk. 3
 VV (5,85*1,0)*0,75 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv - stabilizační pas 4,388
 VV Součet 4,388

6	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	136,844	57,68	7 893,16
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113
 VV přesun z mezideponie zpět na stavbu (využití přebytečné zeminy schopné zúrodnění z objektů SO 07 (7,064 m3)
 VV 497,16*0,1 "viz. výkaz výměr, ohumusování rovina, tl. 0,1 m 49,716
 VV 871,28*0,1 "viz. výkaz výměr, ohumusování svah. tl. 0,1 m 87,128
 VV Součet 136,844

7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	420,693	63,76	26 823,39
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
 VV 75,96+5,85 "viz. výkaz výměr, výkop + výkop rýhy, přesun na mezideponii 81,810
 VV 81,81+237,383+19,69 "viz. výkaz výměr, přesun zeminy z mezideponie do hut. násypu 338,883
 VV (přebytečná výkopová zemina z objektů SO 07 (237,383 m3) a SO 11 (19,69 m3)
 VV Součet 420,693

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	136,844	33,47	4 580,17
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101				
	VV		136,844 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii (použití pro ohumusování svahu a ohumusování roviny)		136,844		
	VV		Součet		136,844		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	338,883	40,16	13 609,54
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
	VV		nakládání zeminy na mezideponii				
	VV		338,883 "viz. výkaz výměr, zemina do hutněného násypu		338,883		
	VV		Součet		338,883		
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	468,663	101,43	47 536,49
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103				
	VV		458,28 "viz. výkaz výměr		458,280		
	VV		7,85*0,8+0,76*4,28+0,85*1,0 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		10,383		
	VV		Součet		468,663		
11	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	497,160	7,04	3 500,01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111				
	VV		497,16 "viz. výkaz výměr		497,160		
	VV		Součet		497,160		
12	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	871,280	36,02	31 383,51
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006121				
	VV		871,28 "viz. výkaz výměr		871,280		
	VV		Součet		871,280		
13	K	181151323	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	525,000	56,86	29 851,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181151323				
	VV		3,0*175,0 "viz. výkaz výměr, očištění terénu, návodní svah zemního valu		525,000		
	VV		Součet		525,000		
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	497,160	5,02	2 495,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121				
	VV		497,16 "viz. výkaz výměr		497,160		
	VV		Součet		497,160		
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,943	96,60	960,49
		VV	497,16*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,943		
		VV	Součet		9,943		
16	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	871,280	8,42	7 336,18
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122				
	VV		871,28 "viz. výkaz výměr		871,280		
	VV		Součet		871,280		
17	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	17,426	95,91	1 671,33
		VV	871,28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,426		
		VV	Součet		17,426		
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	497,160	11,66	5 796,89
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111				
	VV		497,16 "viz. výkaz výměr		497,160		
	VV		Součet		497,160		
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	871,280	52,51	45 750,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182251101				
	VV		871,28 "viz. výkaz výměr		871,280		
	VV		Součet		871,280		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				81 194,97
20	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	5,696	5 126,70	29 201,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321311116				
	VV		"beton C30/37 - XF3 - cl 0,4 - Dmax 16 - S3, (ČSN EN 206-1/Z3)				
	VV		"vč. čerpadla betonových směsí				
	VV		0,4*1,0*6,0+2*0,4*4,12 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv - betonový pás		5,696		
	VV		Součet		5,696		
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	31,600	1 207,50	38 157,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*14,24+2*2,2*0,4+2*0,4*1,7 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		31,600		
	VV		Součet		31,600		
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	31,600	205,62	6 497,59
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010				
23	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,214	34 293,00	7 338,70
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211				
	VV		"Svařovaná KARI síť KY 49 průměr 8 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488), plocha *hmotnost 1 m2 = 7,90 kg				
	VV		(2*12,94+2*0,3*2,1)*0,00790 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		0,214		
	VV		Součet		0,214		
	D	4	Vodorovné konstrukce				62 028,55
24	K	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XF3 tl do 150 mm	m2	8,693	621,00	5 398,35
	VV		"podkladní beton C30/37 - XF3 - cl 0,4 - Dmax 16 - S3, (ČSN EN 206-1/Z3)				
	VV		"vč. čerpadla betonových směsí				
	VV		(0,8*1,63)/0,15 "viz výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		8,693		
	VV		Součet		8,693		
25	K	457542111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	5,430	821,10	4 458,57
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/457542111				
	VV		(20,0+5,0*1,43)*0,2 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv - filtr ŠD 32/63, tl. 200 mm		5,430		
	VV		Součet		5,430		
26	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	33,900	46,58	1 579,06
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/457971121				
	VV		20,0+5,0*1,43+13,5*0,5 "viz. výkaz výměr		33,900		
	VV		Součet		33,900		
27	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	37,290	39,81	1 484,51
	VV		(20,0+5,0*1,43+13,5*0,5)*1,10 " na přesah 10 %		37,290		
	VV		Součet		37,290		
28	K	463211153BR	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce s prosypem	m3	16,290	2 504,70	40 801,56
	VV		20,0*0,6+5,0*0,6*1,43 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv - zdrsněná skluzová část z LK nad 400 - 500 kg s prosypem		16,290		
	VV		Součet		16,290		
29	K	463212111SV4	Rovnanina z lomového kamene nad 1000 kg s prosypem	m3	2,880	2 884,20	8 306,50
	VV		1,0*2,88 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv, stabilizační pas z LK nad 1000 kg s prosypem		2,880		
	VV		Součet		2,880		
	D	998	Přesun hmot				15 761,37
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	64,527	244,26	15 761,37
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 11 - Oprava výústě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

300 985,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 985,92	21,00%	63 207,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

364 192,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 11 - Oprava výústě

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

300 985,92

HSV - Práce a dodávky HSV

299 605,92

1 - Zemní práce

42 718,60

2 - Zakládání

996,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

184 670,44

4 - Vodorovné konstrukce

13 796,32

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

28 065,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 250,00

998 - Přesun hmot

12 109,19

PSV - Práce a dodávky PSV

1 380,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 11 - Oprava výústě

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

300 985,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 605,92
D	1		Zemní práce				42 718,60
1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	3,000	213,21	639,63
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203104				
			VV Rozebrání části stávající rovnaniny pro realizaci výpustného potrubí u paty vzdušného líce zemního valu - kámen bude znovu použit				
			VV 5,0*0,6 "viz. výkaz výměr		3,000		
			VV Součet		3,000		
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	27,254	105,57	2 877,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151102				
			VV 25 % hor. sk. 1,2				
			VV (7,0*11,65+1,5*17,65+0,6*1,65)*0,25 "viz. výkaz výměr, výtokové potrubí		27,254		
			VV Součet		27,254		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	81,761	117,30	9 590,57
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104				
			VV 75 % hor. sk. 3				
			VV (7,0*11,65+1,5*17,65+0,6*1,65)*0,75 "viz. výkaz výměr, výtokové potrubí		81,761		
			VV Součet		81,761		
4	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	7,640	296,01	2 261,52
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129153101				
			VV 1*0,2*38,2		7,640		
			VV Součet		7,640		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	213,620	63,76	13 620,41
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103				
			VV přesun na mezideponii				
			VV 27,254+81,761 "viz. výkaz výměr, výkopy; přebytek 12,05 m3 bude využit v objektu SO 10		109,015		
			VV 7,64 "pročištění koryta pod SV od nánosů, bude využito v objektu SO 10		7,640		
			VV Mezisoučet		116,655		
			VV přesun zpět z mezideponie do hutněného násypu				
			VV 7,0*11,42+1,5*(5,4+5,95) "viz. výkaz výměr, výtokové potrubí		96,965		
			VV Mezisoučet		96,965		
			VV Součet		213,620		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	96,965	40,16	3 894,11
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
			VV nakládání zeminy na mezideponii				
			VV 96,965 "viz. výkaz výměr, zemina do hutněného násypu		96,965		
			VV Součet		96,965		
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	96,965	101,43	9 835,16
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103				
			VV 7,0*11,42+1,5*(5,4+5,95) "viz. výkaz výměr, výtokové potrubí		96,965		
			VV Součet		96,965		
D	2		Zakládání				996,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	213211RFP	Firem. pol.: Spojovací vrstva z jílového mléka nátěrem	m2	27,244	36,57	996,31
	VV		"provedení natření jílovým mlékem, vč. jeho dodání				
	VV		2,27*9,05 "viz. výkaz výměr, obetonování potrubí		20,544		
	VV		6,70 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo		6,700		
	VV		Součet		27,244		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				184 670,44
9	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	15,011	5 126,70	76 956,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321311116				
	VV		"beton C30/37 - XF3 - cl 0,4 - Dmax 16 - S3, (ČSN EN 206-1/Z3)				
	VV		"vč. čerpadla betonových směsí				
	VV		0,6*0,7 "viz. výkaz výměr - horská vpust		0,420		
	VV		0,3*1,6*9,05 "viz. výkaz výměr - podklad pod potrubím		4,344		
	VV		0,54*9,05 "viz. výkaz výměr - obetonování potrubí		4,887		
	VV		6,7*0,8 "viz. výkaz výměr - výtokové čelo		5,360		
	VV		Součet		15,011		
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	48,723	1 207,50	58 833,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010				
	VV		2*0,6*0,15+2*2,1*0,15 "viz. výkaz výměr, podklad pod horskou vpustí		0,810		
	VV		2*0,83+0,6*(0,6+1,18) "viz. výkaz výměr, horská vpust		2,728		
	VV		2*0,3*9,05+2*1,6*0,3 "viz. výkaz výměr, pod potrubím		6,390		
	VV		2*0,95*9,05+2*0,72 "viz. výkaz výměr, potrubí		18,635		
	VV		2*1,3*0,15+2*0,15*4,5 "viz. výkaz výměr, podklad pod čelem		1,740		
	VV		2*1,98*4,0+2*0*1,29 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo		18,420		
	VV		Součet		48,723		
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	48,723	205,62	10 018,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010				
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,160	35 259,00	5 641,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321366111				
	VV		"Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m				
	VV		180*0,0008878 "viz výkaz výměr, výtok potrubí		0,160		
	VV		Součet		0,160		
13	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,387	30 636,00	11 856,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321366112				
	VV		"Betonářská výztuž, roxor průměru 14 mm, Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 1,21 kg/m				
	VV		(90*(1,9+1,65))*0,00121 "viz. výkaz výměr, výpustné zařízení, výtok potrubí		0,387		
	VV		Součet		0,387		
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,623	34 293,00	21 364,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211				
	VV		"Svařovaná KARI síť KY 49 průměr 8 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488), plocha *hmotnost 1 m2 = 7,90 kg				
	VV		(5,37*0,6)*0,00790 "viz. výkaz výměr, horská vpust		0,025		
	VV		(3,4*9,05)*0,00790 "viz. výkaz výměr, podklad pod potrubím		0,243		
	VV		(2,95*9,05)*0,00790 "viz. výkaz výměr, obetonování potrubí		0,211		
	VV		(4,56*4,0)*0,00790 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo		0,144		
	VV		Součet		0,623		
D	4		Vodorovné konstrukce				13 796,32
15	K	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XF3 tl do 150 mm	m2	8,203	614,10	5 037,46
	VV		"podkladní beton C30/37 - XF3 - cl 0,4 - Dmax 16 - S3, (ČSN EN 206-1/Z3)				
	VV		"vč. čerpadla betonových směsí				
	VV		(1,3*0,68)/0,15 "viz výkaz výměr, podkladní beton tl. 150 mm - výtokové čelo		5,893		
	VV		(2,1*1,1*0,15)/0,15 "viz. výkaz výměr, podkladní beton tl. 150 mm - horská vpust		2,310		
	VV		Součet		8,203		
16	K	452111111	Osazení betonových prazců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	4,000	151,80	607,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452111111				
	VV		4,0 "viz. výkaz výměr, podkladek pro trouby TBX - Q 30-50/15/17		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	4,000	159,39	637,56
	VV		4,0 "TBX - Q 30-50/15/17		4,000		
	VV		Součet		4,000		
18	K	463211153BR	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce s prosypem	m3	3,000	2 504,70	7 514,10
	VV		součástí položky není dodání nového kamene, bude využit vybouraný kámen ze stávající rovnaniny				
	VV		5,0*0,6 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - zdrsněná skluzová část z LK nad 300 - 500 kg s prosypem		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				28 065,06
19	K	871390330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	10,050	173,88	1 747,49
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871390330				
	VV		10,05 "viz. výkaz výměr		10,050		
	VV		Součet		10,050		
20	M	28614278	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN16	m	11,558	2 277,00	26 317,57
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 250,00
21	K	934957RFP.1	Firem. pol.: Rámové česle, rozteč česlic 50 mm	ks	1,000	13 800,00	13 800,00
	VV		"včetně dodání potřebného materiálu a montáže				
	VV		"položka obsahuje dodání spojovacího materiálu, uchycení pomocí kotev				
	VV		1,0 "technická specifikace viz výkresová část PD, horská vpust		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	989112RFP.1	Odstranění potrubí, včetně kompletní likvidace (plast apod.) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
	VV		var. řeš. likvidace vybouraného materiálu odvozem a uložením na skládku odpadu				
	VV		"vč. vodorovného přemístění na skládku a poplatku za uložení				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- odstranění stávajícího potrubí DN 375 v délce 9,0 m				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	998		Přesun hmot				12 109,19
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	49,575	244,26	12 109,19
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 380,00
D	767		Konstrukce zámečnické				1 380,00
24	K	767990002BR.2	Firem. pol.: Dodávka a montáž-ukotvení potrubí DN 400 mm dle PD	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00
	VV		1 "položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž uchycení potrubí DN 400 dle PD, včetně upevňovacích prostředků		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 12 - Ochranná zemní hr...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 067,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 067,78	21,00%	3 794,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 862,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 12 - Ochranná zemní hr...

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 067,78

HSV - Práce a dodávky HSV

18 067,78

1 - Zemní práce

18 067,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

SO 12 - Ochranná zemní hr...

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 067,78

D HSV Práce a dodávky HSV 18 067,78

D 1 Zemní práce 18 067,78

1	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	70,670	57,68	4 076,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162206113				
		VV	přesun z mezideponie - ohumusování svah a rovina (38,5+614,5)*0,1 "ohumusování rovina		65,300		
		VV	53,7*0,1 "ohumusování svah		5,370		
		VV	Součet		70,670		
2	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	70,670	33,47	2 365,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101				
		VV	Naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii				
		VV	53,70*0,1 "viz. výkaz výměr, ohumusování svah		5,370		
		VV	(38,50+614,5)*0,1 "viz. výkaz výměr, ohumusování rovina		65,300		
		VV	Součet		70,670		
3	K	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	653,000	7,04	4 597,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111				
		VV	38,50+614,5 "viz. výkaz výměr		653,000		
		VV	Součet		653,000		
4	K	181006121	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	53,700	36,02	1 934,27
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006121				
		VV	53,70 "viz. výkaz výměr		53,700		
		VV	Součet		53,700		
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	653,000	5,02	3 278,06
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121				
		VV	38,50+614,5 "viz. výkaz výměr		653,000		
		VV	Součet		653,000		
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	13,060	96,60	1 261,60
		VV	653*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,060		
		VV	Součet		13,060		
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	53,700	8,42	452,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122				
		VV	53,70 "viz. výkaz výměr		53,700		
		VV	Součet		53,700		
8	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,074	95,91	103,01
		VV	53,7*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,074		
		VV	Součet		1,074		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pílská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

274 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 400,00	21,00%	57 624,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 024,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	274 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	274 400,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	83 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	53 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	51 400,00
VRN9 - Ostatní náklady	56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

13-2024 - Pilská - revitalizační opatření 01-2026 (zadání)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 274 400,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 83 000,00

1	K	011503000	Stavební průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011503000

VV

Položka zahrnuje:

VV

Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla.

VV

Zaznamenání rozsahu poruch do pasport

VV

listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace.

VV

Po dokončení stavby provedení repasportizace (zaznamenání

VV

stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a porovnání

VV

tohoto stavu se stavem před

VV

zahájením stavby díla.

VV

V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude

VV

provedena jejich oprava.

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012002000

VV

Položka zahrnuje:

VV

- Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a

VV

zpracování souvisejících protokolů.

VV

- Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby

VV

odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a

VV

zpracování souvisejících protokolů.

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012403000

VV

Položka zahrnuje:

VV

- Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru

VV

zeměměřičství pro účely zpracování

VV

dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby -

VV

objednateli bude předáno zaměření skutečného provedení

VV

stavby na podkladě katastrální mapy

VV

a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické formě).

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

VV

položka zahrnuje:

VV

- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním

VV

úřadem a bude ořažená jako

VV

dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2

VV

pare + 1x v elektronické podobě).

VV

- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace

VV

přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a

VV

dokumentace bude předána jako nová

VV

(2 pare + 1x v elektronické podobě).

VV

- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby v

VV

roziřeni a kvalitě pro tisk.

VV

- položka neobsahuje geodetické zaměření.

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

5	K	R-012103000	Inženýrské sítě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-------------	-----------------	-----	-------	----------	----------

VV

Položka zahrnuje:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí.				
	VV		Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN2		Příprava staveniště				53 000,00
6	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/021103000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zřízení a odstranění opatření k dočasné ochraně stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti.				
	VV		Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním geotextilií a dřevěnými latěmi v. 2,5 m				
	VV		vč. ovázání				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	R-021203000	Slovení ryb	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli				
	VV		rybářského revíru				
	VV		- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.				
	VV		- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	R1-021203001	Biologický dozor v průběhu stavby	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- zajištění biologického dozoru stavby po celou dobu realizace stavby				
	VV		- včetně případného slovení a transferu živočichů				
	VV		- součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				31 000,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací				
	VV		přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.				
	VV		Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci				
	VV		staveniště.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:				
	VV		- Název stavby, zhotovitel stavby, investo stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd.				
	VV		- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu				
	VV		- Zajištění umístění štítku o povolení stavby.				
	VV		- Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací				
	VV		oblastnímu inspektorátu práce				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	R-032403000	Zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do nádrže dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště.				
	VV		Položka zahrnuje rovněž dočasné zpevnění příjezdových cest do prostoru stavby včetně použití materiálu vhodného pro zpevnění těchto přístupových ces				
	VV		na stavbu dle zvyklostí dodavatele (panely, kamenivo na geotextilii, ...). Do příjezdových cest jsou uvažovány i veškeré přístupy, sjezdy, rampy				
	VV		a jiné trasy v rámci staveniště a přístupů, které budou muset být provedeny, využity pro zajištění přístupu, příjezdu, otáčení, výjezdu všech vozide				
	VV		mechanizace, dopravy prefabrikátů a materiálů na stavbu.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				51 400,00
12	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/041414000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:				
	VV		- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví				
	VV		- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi				
	VV		- platí pro v celou stavbu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	R-041903000	Geotechnický dozor zemních prací včetně vypracování písemné zprávy a kontrolního zkušebního plánu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Přítomnost odborné osoby v místě stavby průběžně zajišťující:				
	VV		- odborné posouzení a přejímka základové spáry pro konstrukce				
	VV		- posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi				
	VV		- posouzení vhodnosti zemin pro jednotlivé části hráze (násyp homogenní hráze, zemní zámek, těsnící vrstvy) přímo na místě stavby				
	VV		- doporučení způsobu a míry hutnění - provedení zhutňovací zkoušky dle platné ČSN				
	VV		- kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev				
	VV		- předání písemného doporučení investorovi a zhotoviteli stavby na začátku stavebních prací				
	VV		- zpracování a předání závěrečné zprávy z průběhu stavby a vyhodnocení všech zkoušek				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	R-04290301	Norná stěna	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		- zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod				
	VV		realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidaci normé stěny po dokončení stavebních prací.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	R1-043203000	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků dokončené stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk,				
	VV		- pořízení leteckých snímků z průběhu a dokončené stavby.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	R1-04320301	Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy MSK dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- Zápis skutečného zaměření provedené stavby do DTM (Podání autorizovaným zeměměřičským inženýrem s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.)				
	VV		- Doložení protokolu identifikátoru záznamu v DTM				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				56 000,00
17	K	R-094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací,				
	VV		kropení proti prašnosti.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na				
	VV		pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace				
	VV		provizorních zemních hrázek nebo jiného				
	VV		potřebného hrazení				
	VV		- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí				
	VV		- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v				
	VV		potřebném rozsahu				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních				
	VV		komunikací (doplnění štěrkových vrstev, apod.).				
	VV		- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné				
	VV		zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.				
	VV		- včetně travního osetí zelených ploch.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		