

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**ul. Úzká - vodovod**

KSO:  
Místo: Vlašim

Zadavatel:  
Společná voda d.s.o.

Zhotovitel:  
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:  
Lenka Mastíková

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 1. 2026

IČ:  
DIČ: CZ 17408288

IČ:  
DIČ: CZ47535865

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>714 171,52</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	714 171,52	21,00%	149 976,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>864 147,54</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**ul. Úzká - vodovod**

Místo: Vlašim

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**714 171,52**

D HSV Práce a dodávky HSV

**714 171,52**

D 1 Zemní práce

**343 315,52**

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,000	71,76	4 879,68
90	K	113107442	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	68,000	142,00	9 656,00
91	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	24,000	458,40	11 001,60
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	95,000	424,80	40 356,00
92	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	115,000	1 980,00	227 700,00
7	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	12,000	23,60	283,20
8	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	12,000	13,10	157,20
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000	152,00	15 200,00
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,000	43,36	607,04
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,000	200,00	4 200,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	105,000	124,00	13 020,00
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,200	184,00	5 004,80
15	M	58331200	šterkopisek frakce 8-16	t	45,000	250,00	11 250,00

D 4 Vodorovné konstrukce

**3 740,00**

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,800	550,00	3 740,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní

**22 100,00**

17	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	68,000	325,00	22 100,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení

**310 716,00**

D 8a Vodovodní řad

**310 716,00**

20	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	115,000	163,00	18 745,00
21	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	115,000	261,60	30 084,00
22	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	25,000	344,00	8 600,00
23	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	25,000	288,00	7 200,00
24	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	325,00	325,00
25	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	695,00	695,00
26	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	344,00	1 032,00
27	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	3,000	695,00	2 085,00
28	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	28,000	84,00	2 352,00
29	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	28,000	43,00	1 204,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	28,000	255,00	7 140,00
31	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	27,000	94,00	2 538,00
32	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	14,000	251,00	3 514,00
33	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	14,000	134,00	1 876,00
37	K	857242122.1	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	1 090,00	7 630,00
35	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	276,00	552,00
36	M	55251656	příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm	kus	2,000	583,00	1 166,00
89	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	3 371,00	6 742,00
38	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	5 053,00	5 053,00
39	K	891241112.1	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
40	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	2 849,00	5 698,00
41	M	42291079.1	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	2,000	1 982,00	3 964,00
42	K	899401112.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
43	M	42291352.1	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	656,00	1 312,00
44	M	42210050.1	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	2,000	337,00	674,00
45	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
46	M	42273680	hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	57 100,00	57 100,00
47	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	14,000	1 430,00	20 020,00
48	M	42271419	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	14,000	3 121,00	43 694,00
51	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m	kus	14,000	1 130,00	15 820,00
52	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	14,000	1 530,00	21 420,00
53	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	14,000	466,00	6 524,00
88	M	42210050.1p	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	14,000	337,00	4 718,00
54	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	143,000	35,00	5 005,00
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	143,000	16,80	2 402,40
56	K	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 100	m	143,000	26,40	3 775,20
57	K	892353122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100	m	43,000	64,80	2 786,40
D 997 Přesun sutě							4 800,00
86	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	20,000	240,00	4 800,00
D 998 Přesun hmot							29 500,00
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,000	300,00	4 500,00
93	K	Z	Geodetické zaměření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00