



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Česká Kamenice

Objekt:

001 - Svařování a broušení TO Česká Kamenice

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem

Datum: 15. 5. 2026

Zadavatel: OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000			E311JK000U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,294-1,294"2		2,000			
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,556-1,556"2		2,000			
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,965-1,965"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	3,000			E311JK000U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,294-1,294"1		1,000			
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,556-1,556"1		1,000			
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,965-1,965"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	12,000			E311JK000U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,294-1,294"4		4,000			
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,556-1,556"4		4,000			
	VV		"Benešov-Františkov, E311JK0, 1.TK, km 1,965-1,965"4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			E311JJZ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"Děčín východ-Benešov, E311JJZ, 1.TK, km 7,958-7,958"2		2,000			
	VV		"Děčín východ-Benešov, E311JJZ, 1.TK, km 7,959-7,959"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			E311JJZ00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Děčín východ-Benešov, E311JJZ, 1.TK, km 7,958-7,958"1		1,000			
	VV		"Děčín východ-Benešov, E311JJZ, 1.TK, km 7,959-7,959"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000			E311JJZ00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Děčín východ-Benešov, E311JJZ, 1.TK, km 7,958-7,958"4		4,000			
	VV		"Děčín východ-Benešov, E311JJZ, 1.TK, km 7,959-7,959"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
7	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000			E311KHU00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"Zst. Benešov, E311KHU, 3A.SK, km 11,902-11,902"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
8	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,000			E311KHU00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"žst. Benešov, E311KHU, 3A.SK, km 11,902-11,902"1		1,000			
9	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000			E311KHU00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Benešov, E311KHU, 3A.SK, km 11,902-11,902"4		4,000			
10	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Děčín hl.n.

Objekt:

002 - Svařování a broušení TO Děčín hl.n.

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

ORÚ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Šrédí

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
1	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000			E311KEJ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z meziprázdcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22, 25, 32"8		8,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"12		12,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	8,000			E311KEJ00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22, 25, 32"4		4,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	40,000			E311KEJ00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22, 25, 32"16		16,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"24		24,000			
	VV		Součet		40,000			
4	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	20,000			E311KED00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z meziprázdcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mon					
	VV		"žst. Povrly, E311KED, v.č. 6"12		12,000			
	VV		"žst. Povrly, E311KED, v.č. 10"8		8,000			
	VV		Součet		20,000			
5	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	6,000			E311KED00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Povrly, E311KED, v.č. 6"3		3,000			
	VV		"žst. Povrly, E311KED, v.č. 10"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	40,000			E311KED00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Povrlý, E311KED, v.č. 6"24		24,000			
	VV		"žst. Povrlý, E311KED, v.č. 10"16		16,000			
	VV		Součet		40,000			
7	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,000			E311KEJ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z meziprázdcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 435"5		5,000			
8	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,000			E311KEJ00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 435"1		1,000			
9	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			E311KEJ00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 435"10		10,000			
10	K	5910060010	Ojediné broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	236,000			E311KEJ00U00
	PP		Ojediné broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojízdkovou brusku s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"47		47,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"63		63,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"63		63,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"63		63,000			
	VV		Součet		236,000			
11	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	81,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"21		21,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"24		24,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"12		12,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"24		24,000			
	VV		Součet		81,000			
12	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	95,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"27		27,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"27		27,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"14		14,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"27		27,000			
	VV		Součet		95,000			
13	K	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	4,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po re					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"1		1,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"1		1,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"1		1,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Děčín východ

Objekt:

003 - Svařování a broušení TO Děčín východ

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel: OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
1	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	10,000			E311KBX00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mon					
	VV		"Boletice n.L.-Děčín východ, 2.TK, km 454,000-453,560"10		10,000			
2	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	2,000			E311KBX00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení sva					
	VV		"Boletice n.L.-Děčín východ, 2.TK, km 454,000-453,560"2		2,000			
3	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	6,000			E311KBX00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"Boletice n.L.-Děčín východ, 2.TK, km 454,000-453,560"5+1		6,000			
4	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	24,000			E311KBX00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Boletice n.L.-Děčín východ, 2.TK, km 454,000-453,560"20+4		24,000			
5	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000			E311KBG00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"Střekov-Sebuzín, E311KBG, 1.TK v km 425,062-425,066"4		4,000			
6	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000			E311KBG00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Střekov-Sebuzín, E311KBG, 1.TK v km 425,062-425,066"2		2,000			
7	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KBG00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Střekov-Sebuzín, E311KBG, 1.TK v km 425,062-425,066"8		8,000			
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,000			E311KBH00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"žst. Střekov, E311KBH, v.č.44A"5		5,000			
9	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,000			E311KBH00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
10	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			E311KBH00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Střekov, E311KBH, v.č.44A"10		10,000			
11	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000			E311KBY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 1"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
12	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,000			E311KBY00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 1*1		1,000			
13	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			E311KBY00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 1*4		4,000			
14	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000			E311KBG00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		*Střekov-Sebuzín, E311KBG, 1.TK v km 425,062-425,066*2		2,000			
15	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,000			E311KBG00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		*Střekov-Sebuzín, E311KBG, 1.TK v km 425,062-425,066*1		1,000			
16	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			E311KBG00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*Střekov-Sebuzín, E311KBG, 1.TK v km 425,062-425,066*4		4,000			
17	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	10,000			E311KBH00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		*žst. Střekov, E311KBH, v.č.41A*10		10,000			
18	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	6,000			E311KBH00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		*žst. Střekov, E311KBH, v.č.41A*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
19	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	20,000			E311KBH00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Střekov, E311KBH, v.č.41A*20		20,000			
20	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,000			E311KBY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 68*6		6,000			
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 55*6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
21	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,000			E311KBY00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 68*1		1,000			
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 55*1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	24,000			E311KBY00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 68*12		12,000			
	VV		*žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 55*12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
23	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000			E311KBS00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		*žst. Velké Březno, E311KBS, 1.SK, km 439,573-440,034*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			E311KBS00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		*žst. Velké Březno, E311KBS, 1.SK, km 439,573-440,034*2		2,000			
25	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	16,000			E311KBS00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Velké Březno, E311KBS, 1.SK, km 439,573-440,034*16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNÚ
26	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,000			E311KBY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z meziprázdcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 3"8		8,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 6"8		8,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 1"8		8,000			
	VV		Součet		24,000			
27	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	10,000			E311KBY00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 3"2		2,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 6"4		4,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 1"4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
28	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	48,000			E311KBY00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 3"16		16,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 6"16		16,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, v. č. 1"16		16,000			
	VV		Součet		48,000			
29	K	5910090220	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000			E311KBS00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, b					
	VV		"žst. Velké Březno, E311KBS, v. č. 5"1		1,000			
	VV		"žst. Velké Březno, E311KBS, v. č. 1"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	8,000			E311KBY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z meziprázdcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mon					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, 1.SK, km 456,510-456,580"8		8,000			
31	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000			E311KBY00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, 1.SK, km 456,510-456,580"4		4,000			
32	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000			E311KBY00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín východ dolní nádraží, E311KBY, 1.SK, km 456,510-456,580"16		16,000			
33	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	131,000			E311KBW00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a					
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 1, 3, 19, 18"44		44,000			
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 2, 4, 8, 9, 17, 15, 14"77		77,000			
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 16"10		10,000			
	VV		Součet		131,000			
34	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	155,000			E311KBW00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 1, 3, 19, 18"52		52,000			
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 2, 4, 8, 9, 17, 15, 14"91		91,000			
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 16"12		12,000			
	VV		Součet		155,000			
35	K	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	12,000			E311KBW00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po re					
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 5, 16"2		2,000			
	VV		"žst. Boletice n.L., E311KBW, v. č. 1, 2, 3, 4, 8, 19, 18, 17, 15, 14"10		10,000			
	VV		Součet		12,000			
36	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Litoměřice

Objekt:

004 - Svařování a broušení TO Litoměřice

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
1	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	22,000			E311KB400U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"Štětí-Hoštkva, E311KB4, 2.TK, km 386,000-392,600*22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
2	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	11,000			E311KB400U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Štětí-Hoštkva, E311KB4, 2.TK, km 386,000-392,600*11		11,000			
3	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	44,000			E311KB400U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Štětí-Hoštkva, E311KB4, 2.TK, km 386,000-392,600*44		44,000			
4	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	20,000			E311KB400U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"Hoštkva-Štětí, E311KB4, 1.TK, km 386,000-392,100*20		20,000			
5	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000			E311KB400U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Hoštkva-Štětí, E311KB4, 1.TK, km 386,000-392,100*10		10,000			
6	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	40,000			E311KB400U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Hoštkva-Štětí, E311KB4, 1.TK, km 386,000-392,100*40		40,000			
7	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	14,000			E311KBD00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"Velké Žernoseky-Sebuzín, E311KBD, 2.TK, km 413,000-422,300*14		14,000			
8	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	7,000			E311KBD00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Velké Žernoseky-Sebuzín, E311KBD, 2.SK, km 413,000-422,300*7		7,000			
9	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	28,000			E311KBD00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Velké Žernoseky-Sebuzín, E311KBD, 2.SK, km 413,000-422,300*28		28,000			
10	K	5910090220	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KB300U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, b					
	VV		"zst. Štětí, E311KB3, v. č. 18*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
11	K	5910090220	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KBF00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm					
	VV		Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, b *žst. Sebužín, E311KBF, v. č. 6*1		1,000			
12	K	5910090260	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KBA00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm					
	VV		Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, b *žst. Litoměřice, E311KBA, v. č. 22 *1		1,000			
13	K	5910090260	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KBF00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm					
	VV		Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, b *žst. Sebužín, E311KBF, v. č. 9 *1		1,000			
14	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Lovosice

Objekt:

005 - Svařování a broušení TO Lovosice

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Šrédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000			E311KDZ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, spojka mezi v.č. 1 - 5*4		4,000			
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 20*4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	4,000			E311KDZ00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2					
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 1 - 5*2		2,000			
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 20*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000			E311KDZ00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 1 - 5*8		8,000			
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 20*8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
4	K	5910090560	Naváření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000			E311KDZ00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, broušení po naváření v rozsahu schváleného					
	VV		*žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 13*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
5	K	5910090220	Navazování srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KE300U00
	PP		Navazování srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazování, b					
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 148"1		1,000			
6	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Roudnice n.L.

Objekt:

006 - Svařování a broušení TO Roudnice n.L.

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDN
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000			E311KDU00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Hněvice, E311KDU, 1.SK, km 467,856-467,862"6		6,000			
2	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	3,000			E311KDU00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Hněvice, E311KDU, 1.SK, km 467,856-467,862"3		3,000			
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KDU00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Hněvice, E311KDU, 1.SK, km 467,856-467,862"8		8,000			
4	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Ústí n.L. hlavní n.

Objekt:

007 - Svařování a broušení TO Ústí n.L. hlavní n.

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000			E311KE400U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"Lovosice-Prackovice, E311KE4, 2.TK, km 498,750-498,755"2		2,000			
2	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,000			E311KE400U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"Lovosice-Prackovice, E311KE4, 2.TK, km 498,750-498,755"1		1,000			
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			E311KE400U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Lovosice-Prackovice, E311KE4, 2.TK, km 498,750-498,755"4		4,000			
4	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000			E311KE500U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 504,470-504,475"4		4,000			
5	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,000			E311KE500U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 504,470-504,475"1		1,000			
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KE500U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 504,470-504,475"8		8,000			
7	K	5910090560	Naváření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené přes 4 do 10 mm	kus	1,000			E311KE500U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navářením, broušení po naváření v rozsahu schváleného					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, v.č. 8"1		1,000			
8	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,000			E311KE700U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Ústí n.L. hl. n. obvod jih, E311KE7, 102.SK, km 515,782-515,787"2		2,000			
	VV		"žst. Ústí n.L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 114"3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,000			E311KE700U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Ústí n.L. hl. n. obvod jih, E311KE7, 102.SK, km 515,782-515,787"1		1,000			
10	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,000			E311KE700U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Ústí n.L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 114"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNÚ
11	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			E311KE700U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod jih, E311KE7, 102.SK, km 515,782-515,787*4		4,000			
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 114*6		6,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	4,000			E311KEB00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po re					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 214*1		1,000			
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 244*1		1,000			
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 246*1		1,000			
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 255*1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,000			E311KEB00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po re					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 250*1		1,000			
14	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,000			E311KEB00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dlů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 248*13		13,000			
15	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000			E311KEB00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dlů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 248*14		14,000			
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,000			E311KEB00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameriva z meziprázčového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 224*3		3,000			
17	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,000			E311KEB00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 224*1		1,000			
18	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	6,000			E311KEB00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod sever, E311KEB, v.č. 224*6		6,000			
19	K	5910090220	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KE900U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navářením, b					
	VV		*žst. Ústí n/L. hl. n. obvod osobní nádr., E311KE9, v.č. 6*1		1,000			
20	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Ústí n.L. západ

Objekt:

008 - Svařování a broušení TO Ústí n.L. západ

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	5910090230	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	1,000			E311KC500U00
	PP	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, b						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v. č. 82"1						
2	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	8,000			E311KC700U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.						
	VV	"žst. Chabařovice, E311KC7, 2.SK, 10,560-12,500"8						
3	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,000			E311KC700U00
	PP	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V						
	VV	"žst. Chabařovice, E311KC7, 2.SK, 10,560-12,500"4						
4	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000			E311KC700U00
	PP	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"žst. Chabařovice, E311KC7, 2.SK, 10,560-12,500"16						
5	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000			E311KC500U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.813"4						
6	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,000			E311KC500U00
	PP	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.813"2						
7	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KC500U00
	PP	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.813"8						
8	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	75,000			E311KC500U00
	PP	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.60"12						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.52"11						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.88"13						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.114"13						
	VV	"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.116ab"26						
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
9	K	5910075110	Opravná reprofílace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	80,000			E311KC500U00
	PP		Opravná reprofílace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.60"14		14,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.52"12		12,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.88"14		14,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.114"14		14,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v.č.116ab"26		26,000			
	VV		Součet		80,000			
10	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%				
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					