

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CNT250363_VCP4
Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			914 291,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 914 291,58	Výše daně 192 001,23
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 106 292,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CNT250363_VCP4

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		914 291,58	1 106 292,81
ZL 01	Oprava vodovodu	20 784,70	25 149,49
ZL 02	Schodiště	117 678,13	142 390,54
ZL 03	SDK kaslíky	11 144,93	13 485,37
ZL 04	Doplnění okapových chodníků	342 206,68	414 070,08
ZL 05	Doplnění množství odvozu a uložení sutí a zeminy dle skutečnosti	419 812,31	507 972,90
ZL 06	Odpočet dřezů	-26 090,24	-31 569,19
ZL 07	Odsekání degradovaného betonu římsy	28 755,07	34 793,63

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 01 - Oprava vodovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 784,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 784,70	21,00%	4 364,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 149,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 01 - Oprava vodovodu**

Místo:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 784,70

HSV - HSV

20 784,70

V - Vodovod

20 784,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 01 - Oprava vodovodu**

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 784,70
D	HSV	HSV					20 784,70
D	V	Vodovod					20 784,70
1	M	Pol.1	Synoflex 80	kus	2,000	3 374,96	6 749,92
2	M	Pol.2	T-kus 80	kus	1,000	2 346,17	2 346,17
3	M	Pol.3.1	ZZS 80 1,3 - 1,8	kus	1,000	2 229,04	2 229,04
4	M	Pol.4	Poklop	kus	1,000	1 197,84	1 197,84
5	M	Pol.5	X 80- 2	kus	1,000	844,65	844,65
6	M	Pol.6	TP 80/500	kus	1,000	2 167,46	2 167,46
7	M	Pol.7	Spojka 110 63/2	kus	1,000	1 066,47	1 066,47
8	M	Pol.8	Spojka 100 63x63	kus	1,000	2 237,49	2 237,49
9	M	Pol.9	PE 63x8,6	kus	0,500	172,08	86,04
10	M	Pol.10	Cihla	kus	2,000	18,36	36,72
11	M	Pol.11	Tesnění DN 80	kus	5,000	54,76	273,80
12	M	Pol.12	Šroub M 16x65	kus	20,000	10,08	201,60
13	M	Pol.13	Matice M 16	t	20,000	1,96	39,20
14	K	Pol.14	Montážní práce	hod	2,000	630,00	1 260,00
15	K	Pol.15	Dopravné	km	2,000	24,15	48,30

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL 02 - Schodiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 678,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 678,13	21,00%	24 712,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 390,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 02 - Schodiště**

Místo:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 678,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 180,80
4 - Vodorovné konstrukce	8 790,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 384,19
PSV - Práce a dodávky PSV	98 172,32
762 - Konstrukce tesařské	3 506,49
772 - Podlahy z kamene	94 665,83
998 - Přesun hmot	1 150,03

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 02 - Schodiště**

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 678,13

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				7 180,80
1	K	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	86,70	5 548,80
	VV		32*2		64,000		
	VV		Součet		64,000		
2	K	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,024	68 000,00	1 632,00
	VV		Betonářská výztuž 8mm - schodiště				
	VV		60*0,4/1000		0,024		
	VV		Součet		0,024		
D		4	Vodorovné konstrukce				8 790,79
3	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,964	5 876,87	5 665,30
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD</i>				
	VV		Betonáž mezi prostorem schodištěm a zdi- 1.PP a 1.NP				
	VV		(4,6*0,16*0,30)*2		0,442		
	VV		ŽB stupně- 1.PP				
	VV		(11*0,26*0,154*0,288)*2		0,254		
	VV		Dobetonování schodů- 1.PP, 1.NP a 2.NP				
	VV		(1,43*0,15*0,25)*5		0,268		
	VV		Součet		0,964		
4	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,472	790,33	1 163,37
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD</i>				
	VV		Betonáž mezi prostorem schodištěm a zdi- 1.PP a 1.NP				
	VV		(4,6*0,16)*2		1,472		
	VV		Součet		1,472		
5	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,472	127,46	187,62
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD</i>				
6	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	1,472	99,20	146,02
7	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	1,472	19,80	29,15
8	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,141	626,00	1 340,27
	VV		ŽB stupně- 1.PP				
	VV		(11*0,26*0,154)*2		0,881		
	VV		Dobetonování schodů- 1.PP, 1.NP, 2.NP				
	VV		(1,43*0,15)*5+(0,15*0,25)*5		1,260		
	VV		Součet		2,141		
9	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,141	121,00	259,06
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 384,19
10	K	953611211.R	Schodišťová dilatační spárová deska mezi schody	m2	4,600	433,00	1 991,80
	VV		Schodiště				
	VV		Betonáž mezi prostorem schodiště a zdi- 1.PP a 1.NP				
	VV		4,6*0,5*2		4,600		
	VV		Součet		4,600		
11	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	4,830	81,24	392,39
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD</i>				
	VV		4,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,830		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				98 172,32
D		762	Konstrukce tesařské				3 506,49
12	K	762223110.r	Montáž provizorního zábradlí z řeziva výšky 1,1 m	Kpl	1,000	1 006,49	1 006,49
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
13	M	60511125.R	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 772 Podlahy z kamene							94 665,83	
14	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	14,100	401,25	5 657,63	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
VV			hlavní schodiště 1PP-2NP					
VV			0,4*11*2"rameno R1					8,800
VV			0,1*11"rameno R2					1,100
VV			0,1*12*2"rameno R3					2,400
VV			0,1*18"rameno R4					1,800
VV			Součet					14,100
15	M	58382165	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	4,222	1 723,92	7 278,39	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
VV			hlavní schodiště 1PP-2NP					
VV			0,288*0,4*11*2"rameno R1					2,534
VV			0,288*0,1*11"rameno R2					0,317
VV			0,288*0,1*12*2"rameno R3					0,691
VV			0,288*0,1*18"rameno R4					0,518
VV			Součet					4,060
VV			4,06*1,04 'Přepočtené koeficientem množství					4,222
16	K	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	14,100	286,56	4 040,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
VV			hlavní schodiště 1PP-2NP					
VV			0,4*11*2"rameno R1					8,800
VV			0,1*11"rameno R2					1,100
VV			0,1*12*2"rameno R3					2,400
VV			0,1*18"rameno R4					1,800
VV			Součet					14,100
17	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 30mm	m	15,251	1 616,18	24 648,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
VV			14,10*1,04 "Přepočtené koeficientem množství					14,664
VV			Součet					14,664
VV			14,664*1,04 'Přepočtené koeficientem množství					15,251
18	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	2,820	73,18	206,37	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
VV			schody					
VV			14,10*0,2					2,820
VV			Součet					2,820
19	K	Pol.1	Řezání žulové dlažby tl. 3cm	m	122,850	234,00	28 746,90	
VV			hlavní schodiště 1PP-2NP					
VV			čela stupňů					
VV			1,45*11*2"rameno R1					31,900
VV			1,45*11"rameno R2					15,950
VV			1,45*12*2"rameno R3					34,800
VV			1,45*18"rameno R4					26,100
VV			boční hrany					
VV			0,4*11*2"rameno R1					8,800
VV			0,1*11"rameno R2					1,100
VV			0,1*12*2"rameno R3					2,400
VV			0,1*18"rameno R4					1,800
VV			Součet					122,850
20	K	Pol.2	Leštění hrany žulové desky tl. 3cm	m	122,850	192,00	23 587,20	
21	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,643	598,08	384,57	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
22	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	0,643	180,26	115,91	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					
D 998 Přesun hmot							1 150,03	
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,684	312,17	1 150,03	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka z SoD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL 03 - SDK kaslíky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 144,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 144,93	21,00%	2 340,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 485,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 03 - SDK kaslíky**

Místo:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 144,93

763 - Konstrukce suché výstavby

11 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

81,58

998 - Přesun hmot

63,35

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 03 - SDK kaslíky**

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 144,93

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 000,00

8	K	Pol.1	Montáž SDK kaslíku pro klimatizaci v půdním prostoru (2x0,4m)	Kus	2,000	3 740,00	7 480,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

VV			Místnost- 2.01				
VV			1		1,000		
VV			Místnost- 2.08				
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		

9	K	Pol.2	Montáž SDK kaslíku pro kanalizaci ve tvaru L v půdním prostoru (2,5x0,4m)	Kus	2,000	1 760,00	3 520,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

VV			Místnost- 2.06				
VV			1		1,000		
VV			Místnost- 2.04				
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 81,58

4	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,200	37,08	81,58
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

P
Poznámka k položce:
Položka z SoD

VV			Kaslíky pro klimatizaci- místnost 2.01, 2.08				
VV			(0,4*0,25)*2		0,200		
VV			Kaslíky pro kanalizační potrubí- místnost 2.06, 2.04				
VV			((2,50*0,25)+(2,5*0,15))*2		2,000		
VV			Součet		2,200		

D 998 Přesun hmot 63,35

5	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,051	959,40	48,93
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

P
Poznámka k položce:
Položka z SoD

6	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,051	282,83	14,42
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

P
Poznámka k položce:
Položka z SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 04 - Doplnění okapových chodníků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

342 206,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 206,68	21,00%	71 863,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

414 070,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 04 - Doplnění okapových chodníků**

Místo:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

342 206,68

HSV - Práce a dodávky HSV

342 206,68

1 - Zemní práce

40 052,63

5 - Komunikace pozemní

242 659,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 470,01

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

4 024,48

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 04 - Doplnění okapových chodníků**

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 342 206,68

D HSV Práce a dodávky HSV 342 206,68

D 1 Zemní práce 40 052,63

1	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	104,280	198,14	20 662,04
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV Doplnění povrchu kolem obruby

VV 40,35*1,2 48,420

VV 13,55*1,2 16,260

VV (16,5*1,2)*2 39,600

VV Součet 104,280

2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	69,520	242,00	16 823,84
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV Doplnění povrchu kolem obruby

VV 40,35*0,8 32,280

VV 13,55*0,8 10,840

VV (16,5*0,8)*2 26,400

VV Součet 69,520

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,428	228,92	2 387,18
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV Doplnění povrchu kolem obruby

VV 40,35*1,2*0,1 4,842

VV 13,55*1,2*0,1 1,626

VV (16,5*1,2)*2*0,1 3,960

VV Součet 10,428

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,428	17,22	179,57
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV Doplnění povrchu kolem obruby

VV 40,35*1,2*0,1 4,842

VV 13,55*1,2*0,1 1,626

VV (16,5*1,2)*2*0,1 3,960

VV Součet 10,428

D 5 Komunikace pozemní 242 659,56

5	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	104,280	567,00	59 126,76
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV Doplnění povrchu kolem obruby

VV 40,35*1,2 48,420

VV 13,55*1,2 16,260

VV (16,5*1,2)*2 39,600

VV Součet 104,280

6	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP tl. 100 mm	m2	104,280	1 140,00	118 879,20
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV Doplnění povrchu kolem obruby

VV 40,35*1,2 48,420

VV 13,55*1,2 16,260

VV (16,5*1,2)*2 39,600

VV Součet 104,280

7	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	104,280	620,00	64 653,60
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV Doplnění povrchu kolem obruby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			40,35*1,2		48,420		
VV			13,55*1,2		16,260		
VV			(16,5*1,2)*2		39,600		
VV			Součet		104,280		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 470,01
8	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,900	438,00	38 062,20
VV			40,35		40,350		
VV			13,55		13,550		
VV			16,5*2		33,000		
VV			Součet		86,900		
9	M	BET.P252C01	BEST-PARKAN III/25CM PŘÍRODNÍ/1M	kus	86,900	104,99	9 123,63
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	86,900	95,33	8 284,18
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>				
VV			40,35		40,350		
VV			13,55		13,550		
VV			16,5*2		33,000		
VV			Součet		86,900		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				4 024,48
11	K	997013875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	18,770	214,41	4 024,48
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>				
VV			10,428*1,8		18,770		
VV			Součet		18,770		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 05 - Doplnění množství odvozu a uložení suti a zeminy dle skutečnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

419 812,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 812,31	21,00%	88 160,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

507 972,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 05 - Doplnění množství odvozu a uložení suti a zeminy dle skutečnosti**

Místo: Datum: 27. 4. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	419 812,31
HSV - Práce a dodávky HSV	419 812,31
1 - Zemní práce	-3 241,04
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	423 053,35

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 05 - Doplnění množství odvozu a uložení suti a zeminy dle skutečnosti

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

419 812,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				419 812,31
D	1		Zemní práce				-3 241,04
1	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-10,160	319,00	-3 241,04
P			<i>Poznámka k položce: Sleva</i>				
VV			267,24-277,4		-10,160		
VV			Součet		-10,160		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				423 053,35
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	374,357	543,95	203 631,49
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>				
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	374,357	187,57	70 218,14
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 112,783	8,24	58 609,33
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>				
VV			374,357*19 'Přepočtené koeficientem množství		7 112,783		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	374,357	242,00	90 594,39
P			<i>Poznámka k položce: Sleva</i>				
VV			1281,97-907,613		374,357		
VV			Součet		374,357		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL 06 - Odpočet dřezů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-26 090,24
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 090,24	21,00%	-5 478,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-31 569,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 06 - Odpočet dřezů**

Místo:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 090,24

PSV - Práce a dodávky PSV

-26 090,24

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-26 090,24

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 06 - Odpočet dřezů**

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -26 090,24

D PSV Práce a dodávky PSV -26 090,24

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty -26 090,24

1	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-5,000	908,24	-4 541,20
---	---	-----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV 1.PP

VV místnost č. 0.12

VV -2 -2,000

VV 1.NP

VV místnost č. 1.01, 1.11,

VV -2 -2,000

VV 2.NP

VV místnost č. 2.02

VV -1 -1,000

VV Součet -5,000

2	M	D2	dřez nerez vestavný 37 x 44 cm + sifon + baterie stojánková dřezová otočná, kompletní dodávka viz. odkaz D2	kus	-1,000	5 387,26	-5 387,26
---	---	----	---	-----	--------	----------	-----------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV 1.PP

VV místnost č. 0.12

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

3	M	D1	dřez nerez s odkapem v kuch. lince + sifon + baterie stojánková dřezová otočná, kompletní dodávka viz. odkaz D1	kus	-3,000	5 387,26	-16 161,78
---	---	----	---	-----	--------	----------	------------

P *Poznámka k položce:*

Položka z SoD

VV 1.NP

VV místnost č. 1.01, 1.11,

VV -2 -2,000

VV 2.NP

VV místnost č. 2.02

VV -1 -1,000

VV Součet -3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 07 - Odsekání degradovaného betonu římsy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 755,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 755,07	21,00%	6 038,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 793,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 07 - Odsekání degradovaného betonu římsy**

Místo:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 755,07

HSV - Práce a dodávky HSV

28 755,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 057,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 500,21

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

3 558,82

998 - Přesun hmot

529,75

94 - Lešení a stavební výtahy

1 109,25

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: **ZL 07 - Odsekání degradovaného betonu římsy**

Místo: Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 755,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 755,07
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 057,04
9	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	8,450	361,78	3 057,04
	VV		Římsa				
	VV		8,45		8,450		
	VV		Součet		8,450		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 500,21
3	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	5,070	671,92	3 406,63
	VV		Římsa				
	VV		(8,45*0,30)*2		5,070		
	VV		Součet		5,070		
4	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	5,070	196,70	997,27
	VV		Římsa				
	VV		(8,45*0,30)*2		5,070		
	VV		Součet		5,070		
5	K	317351103	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m2	5,070	91,93	466,09
	VV		Římsa				
	VV		(8,45*0,30)*2		5,070		
	VV		Součet		5,070		
10	K	317361321	Výztuž překladů a říms ocelí 11 375	t	0,035	36 004,33	1 260,15
	VV		Podélné pruty				
	VV		4 pruty R10= 0,617kg/m				
	VV		4*8,45=33,8				
	VV		33,8*0,617		20,855		
	VV		Třmínky= 1,30m/kus				
	VV		28*1,30=36,4				
	VV		R8= 0,395kg/m				
	VV		36,4*0,395		14,378		
	VV		Mezisoučet		35,233		
	VV		35,233/1000		0,035		
15	K	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	204,03	11 425,68
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
2	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	2,113	430,56	909,77
	VV		Římsa				
	VV		8,45*0,25		2,113		
	VV		Součet		2,113		
6	K	317322511	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,634	3 209,18	2 034,62
	VV		Římsa				
	VV		0,25*0,30*8,45		0,634		
	VV		Součet		0,634		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				3 558,82
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,913	304,00	277,55
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>				
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,347	13,30	230,72
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>				
	VV		0,913*19 'Přepočtené koeficientem množství		17,347		
13	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,191	1 392,31	3 050,55
	VV		0,913*2,4		2,191		
	VV		Součet		2,191		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	998	Přesun hmot				529,75	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,697	312,17	529,75	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 109,25	
18	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	765,000	1,45	1 109,25	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>					
	VV		Pronájem lešení na 15 dní					
	VV		8,5*6*15		765,000			
	VV		Součet		765,000			