

## Dodatek č. 1 - ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

ke smlouvě o dílo ze dne 5.12. 2016 na stavební práce -  
Název stavby: „Stavební úpravy sociálního zařízení KD Dobříš“ uzavřený mezi smluvními stranami:

### **O b j e d n a t e l: Kulturní středisko Dobříš**

Se sídlem: Mírové nám. 68, Dobříš, 263 01

IČ:008 74 531

Zastoupený: Mgr. Jindřiškou Kastnerovou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Melichar - technický dozor  
(dále jen „objednatel“)

### **Z h o t o v i t e l: Dokas Dobříš, s.r.o.**

Se sídlem: Na Chmelnici 455, 26301 Dobříš, Česká republika

IČ: 25144251

DIČ: CZ25144251

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53311

Zastoupený: Mgr. Janem Markem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jakub Jarůšek, vedoucí provozu

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Příbram, číslo účtu: 534 751 319/ 0800

(dále jen „zhotovitel“)

1. smluvní strany se na základě výkazu (tabulka č. 1) provedených, resp. nerealizovaných činností - vícepráce, méněpráce - dohodly na **finančním doúčtování ve výši 99 766,08 Kč** ve prospěch zhotovitele.

### **tabulka č. 1 - seznam více a méně prací KD Dobříš**

Druh činností	cena	množství	Zůstatek k doúčtování
Vybourání futer nad rámeček	215,00 Kč	4	860,00 Kč
Dodávka nových kov. Zárubní	616,00 Kč	2	1 232,00 Kč
Zazdění ocel. Zárubní	1 380,00 Kč	2	2 760,00 Kč
Začištění otvoru po ocel. Zárubních	560,00 Kč	3	1 680,00 Kč
Obezdní odpadu (stoupačky)	1 090,00 Kč	2	2 180,00 Kč
Nové vypínače vč. posunů	250,00 Kč	8	2 000,00 Kč
Vyrovnání podlah wc za pódiem	7 500,00 Kč	1	7 500,00 Kč
Zazdění okna vč. materiálu	1 780,00 Kč	1	1 780,00 Kč
Vyrovnání stěn nad strop celkem 69m <sup>2</sup>	396,00 Kč	69	27 324,00 Kč
Zahazování po odpadech a vod.instalaci	4 760,00 Kč	1	4 760,00 Kč
Vybourání podlahy wc za barem	8 400,00 Kč	1	8 400,00 Kč
Samonivelační stěrka anhidrid 56 pytlů + práce	31 785,00 Kč	1	31 785,00 Kč
hydroizolace do wc za barem práce+materiál	7 340,00 Kč	1	7 340,00 Kč
Elektro montáže celkem	250,00 Kč	24	6 000,00 Kč
Elektro materiál: kabel cyky3x1,5 + wago svorky	530,00 Kč	1	530,00 Kč
Stavební suť + beton z podlah odpad navíc	363,75 Kč	7,86	2 859,08 Kč

Broušení podlahy odečet	-19 719,00 Kč	1	-19 719,00 Kč
Stoupačky + vod. Práce mimo PD	17 837,00 Kč	1	17 837,00 Kč
Materiál od Víhamij - roháčky, prodloužení	1 730,00 Kč	1	1 730,00 Kč
Zrcadla větší rozměr	5 518,00 Kč	1	5 518,00 Kč
Světla	-2 083,00 Kč	1	-2 083,00 Kč
Sanita úspora	-8 715,00 Kč	1	-8 715,00 Kč
Zakrytí ploch	-2 180,00 Kč	1	-2 180,00 Kč
Ventipi pro topení ztráta	-1 000,00 Kč	1	-1 000,00 Kč
Montáž baterií	122,00 Kč	4	488,00 Kč
Poškozené dveře a lišta	-1 100,00 Kč	1	-1 100,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>99 766,08 Kč</b>

**Komentář k položkám:**

**Vyrovnání stěn nad strop:** při vyrovnání pod obklad byly zjištěny velké nerovnosti a odskok od stěn.

Po dohodě s TD. p. Ing. Vladimírem Melicharem se stěny srovnali až pod nový SDK strop.

**Samonivelační stěrka anhidrid:**

Po sundání dlažby se odloupla i nabetonovaná vrstva cca 3cm, která muse být kvůli výšce znovu doplněná.

Pro rychlý a pevný povrch se zvolil anhidrid.

**Elektro montáže:** Nebyly zahrnuty v rozpočtu

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Dobříšii dne .....4.9. 2017

.....  
za KS Dobříš  
Mgr Jindřiška Kastnerová  
ředitelka

.....  
za Dokas Dobříš, s.r.o.  
Mgr. Jan Marek  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Vladimír Melichar  
technický dozor - MěÚ Dobříš

.....  
Jakub Jarůšek  
vedoucí provozu Dokas Dobříš, s.r.o.