



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **02162/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03DNUX7**

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **02162/2025/IM**

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „objednatel“)

2. STAVEX REAL s.r.o.

se sídlem: 28. října 436/215, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Tomášem Konečným, jednatelem společnosti
IČO: 25853236
DIČ: CZ25853236
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
číslo účtu: 190634652/0300
datová schránka: 2wz4g7u

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 22185

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2025 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 02162/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karvině“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) nebo v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla, a to z důvodů uvedených u jednotlivých změn (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č.1: Sanace podlah v místnostech 1.03-1.07

Vzhledem k dodatečně objevené vlhkosti po demontáži parket, nevyhovujícím tepelným podmínkám v nepodsklepené části objektu a objevenou plísní za vnitřním SDK zateplením, bude provedena sanace podlah v místnostech zvýšeného podlaží 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 a 1.07. Tato sanace spočívá v odstranění skladby podlahy až na zeminu a poté výkop zeminy do hloubky 300 mm. Poté bude vytvořena nová skladba podlah: 40 mm podsyp štěrkem, 100 mm betonová mazanina C20/25 vyztužená svařovanou sítí, izolace proti vodě ze dvou vrstev oxidovaných asfaltových pásů, 100 mm tepelné izolace XPS, 60 mm litého cementového potěru C30 a 10 mm nivelační stěrky armované vláknem.

Hodnota víceprací činí 299.992,51 Kč bez DPH.

Změna č.2: Demontáž parketových podlah

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že v části objektu v místnostech zvýšeného podlaží 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.10, 2.11 a 2.12 je pod PVC krytinami a koberci ještě vrstva dřevěných lepených parket, se kterými DPS nepočítala. Tato vrstva bude muset být rovněž demontována.

Hodnota víceprací činí 18.296,11 Kč bez DPH.

Změna č.3: Přeložka sítí T-Mobile a Cetin

V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že v období mezi provedením DPS a zahájením stavby byla v dotčeném území provedena pokládka optického kabelu společnosti T-Mobile. Vzhledem k pravděpodobnému zasažení do ochranného pásma kabelu musí být provedeno jeho vytyčení, ruční výkop, zajištění dle pokynu správce sítě a zpětný zásyp. Současně bude provedena přeložka kabelu Cetin.

Hodnota víceprací činí 109.372,12 Kč bez DPH.

Změna č.4: Renovace vnitřního schodiště

Na základě požadavku uživatele bude provedena renovace vnitřního schodiště, spočívající v opravě stupnic a podstupnic z litého teraca opravou hran a zatmelením prasklin v ploše, celoplošným přebroušením, hloubkovým čištěním a impregnací. Dále budou provedeny nové soklíky z keramických dlaždic.

Hodnota víceprací činí 53.952,65 Kč bez DPH.

Změna č.5: Oprava spár ve střeše

Na základě defektů zjištěných při tesařských pracích v podkrovních prostorech 3.NP je nutné provedení opravy stávající střechy - vyplnění spár v konstrukci krovu a střechy, spočívající v úpravě dřevěných částí krovu a bednění střechy a dovyplnění spár speciální expanzní páskou Illbruck. Tato úprava bude provedena z důvodu zafoukávání sněhu a vody do konstrukce střechy.

Hodnota víceprací činí 53.856,90 Kč bez DPH.

Změna č.6: Klimatizační jednotky

Na základě požadavku uživatele bude provedena montáž 2 ks klimatizačních jednotek multisplit do místnosti, kde je umístěn rack (jak z důvodů komfortu v letních měsících, tak z důvodu eliminace přehřívání aktivních prvků racku) a dále do zasedací místnosti

speciálního pedagogického centra. Součástí víceprací bude i odvod kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek.

Hodnota víceprací činí 212.967,56 Kč bez DPH.

Změna č.7: Zabezpečovací technologie

Na základě požadavku uživatele bude provedena dodávka zabezpečovacího systému EZS do 1.NP objektu. Jedná se o 7 ks PIR detektorů a 1 ks kouřového detektoru (včetně kompletní technologie a montáže - ústředny, klávesnice, vnitřní sirény a záložního zdroje). Dále bude zabezpečení objektu doplněno o 2 ks kamer pro dohled nad prostory v chodbách výtahu.

Hodnota víceprací činí 192.437,00 Kč bez DPH.

Změna č.8: SDK konstrukce

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že stav stávajících cihelných příček a způsob jejich založení, také s ohledem na nový způsob využití jednotlivých místností, nedovoluje použít navržený způsob obložení akustickými deskami a je nutno je odbourat a nahradit novými příčkami z SDK desek, dvojitě opláštěné akustickými deskami 2x12,5 mm s aku izolací MW, EI90, tl. 100 mm s Rw do 57 dB a tl. 150 mm s Rw do 61 dB. Po odstranění stávajících konstrukcí ve 3.NP bylo zjištěno, že rozsah SDK prací je větší, než je uvedeno v DPS, resp. ve výkazu výměr, a to zejména SDK obklady sloupů, SDK RF příčky instalační, skokové změny úrovní SDK, SDK kufry, prostupy přes RF vč. přetěsnění, pomocné konstrukce pro SDK podhledy a SDK špalety.

Hodnota víceprací činí 550.392,40 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 137.830,57 Kč bez DPH.

Změna č.9: Výtah (základy a šachta)

V průběhu výkopových prací základů výtahu bylo zjištěno, že se v prostoru budoucích základů nachází železobetonová jímka. Tuto jímku bude nutno vybourat a beton zlikvidovat. Dále, v návaznosti na změnu podmínek dodavatele výtahu, ke které došlo mezi zpracováním DPS (r. 2019) a realizací stavby, bude nutné řešit výtahovou šachtu odlišně oproti původnímu návrhu. Šachta nebude provedena jako přisazená ke stávající budově (ve tvaru U), ale bude od objektu odsazena o 30 cm a realizována jako samostatný konstrukční celek. Cílem je, aby veškerá technologie výtahu, včetně šachetních dveří, byla umístěna výhradně v tomto samostatném objektu. Při zachování původního řešení (tvar U) by hrozilo vzájemné vyosení šachetních dveří instalovaných ve stávajícím objektu vůči kabině výtahu. Zkušenosti ukazují, že tento stav může vést k častému blokování dveří a riziku úvaznutí osob. Navržené řešení šachty jako samostatného objektu (tvar O) uvedené riziko prakticky eliminuje. Tato úprava si vyžádá provedení nové obvodové konstrukce přiléhající ke stávajícímu objektu, včetně zhotovení věnců nad rámeček původního projektu.

Hodnota víceprací činí 140.626,11 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 6.283,40 Kč bez DPH.

Změna č.10: Interiérové dveře

1. Vzhledem k charakteru provozu v objektu (vyšetřovací místnosti) budou na žádost objednatele dodány interiérové dveře s dodatečnou zvukovou izolací a samočinným spodním těsnicím profilem. Dané práce si vyžádají prodloužení lhůty realizace díla.

Hodnota víceprací činí 1.054.314,97 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 513.400,00 Kč bez DPH.

Změna č.11: Elektrorozvody

V průběhu realizace strukturované kabeláže bylo zjištěno, že rozpočet obsahuje menší množství koncových prvků (patchpanel, stojanový rozvaděč, Keystone modul, kryt kom. zásuvky vč. příslušenství, venkovní reflektor, instalační krabice), než je k realizaci potřebné. Nutno bude také navýšit metráž optického propojení mezi serverem v hlavní budově školy a nově navrženým rackem, včetně úpravy rozvaděčů dle aktuálně platných předpisů. Dále bude upraveno hromosvodové vedení tak, aby zařízení splnilo podmínky současných právních předpisů.

Hodnota víceprací činí 204.570,85 Kč bez DPH.

Změna č.12: Dešťová kanalizace

V průběhu prací spojených s odkopáním podzemních částí objektu bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je zcela nefunkční. Bude tedy nutno nahradit ji zcela novou dešťovou kanalizací, která zahrnuje demontáž stávající kanalizace, D+M potrubí z trub PVC SN4 DN125 a 160 a D+M lapačů střešních splavenin.

Hodnota víceprací činí 77.459,40 Kč bez DPH.

Změna č.13: Dodatečná sanace 1.PP

Projekt předpokládal pro návrh sanačního systému 1.PP, že stěny pod úrovní terénu jsou cihelné, nicméně po odstranění omítek bylo zjištěno, že obvodové a nosné stěny 1.PP jsou betonové, s čímž DPS nepočítala. Proto bude nutno na doporučení výrobce sanačního systému mimo navržených opatření provést na betonových površích navíc těsnící vrstvu pomocí omítky s vláknem Weber.tec 934.

Hodnota víceprací činí 105.194,50 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany konstatují, že vícepráce dle změny č. 10 mají s ohledem na svůj rozsah dopad do doby plnění díla. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby plnění díla o 28 dnů, jak je dále stanoveno v čl. III odst. 5 tohoto dodatku.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 3.073.433,08 Kč bez DPH / 3.718.854,03 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 657.513,97 Kč bez DPH / 795.591,90 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 16.744.623,53 Kč |
|---------------------|-------------------------|

DPH 21 %

3.516.370,95 Kč

cena včetně DPH

20.260.994,48 Kč

5. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 28 dnů, tedy z „270 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „**298 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem**“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.
Příloha č. 2 – Změnové listy

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

za zhotovitele
Tomáš Konečný
jednatel

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

| | cena bez DPH (v Kč) |
|--|---------------------|
| Změna č.1: Sanace podlah v místnostech 1.03-1.07 | 299.992,51 |
| Změna č.2: Demontáž parketových podlah | 18.296,11 |
| Změna č.3: Přeložka sítí T-mobile a Cetin | 109.372,12 |
| Změna č.4: Renovace vnitřního schodiště | 53.952,65 |
| Změna č.5: Oprava spár ve střeše | 53.856,90 |
| Změna č.6: Klimatizační jednotky | 212.967,56 |
| Změna č.7: Zabezpečovací technologie | 192.437,00 |
| Změna č.8: SDK konstrukce | 412.561,83 |
| Změna č.9: Výtah (základy a šachta) | 134.342,71 |
| Změna č.10: Interiérové dveře | 540.914,97 |
| Změna č.11: Elektrorozvody | 204.570,85 |
| Změna č.12: Dešťová kanalizace | 77.459,40 |
| Změna č.13: Dodatečná sanace 1.PP | 105.194,50 |
| Celkem | 2.415.919,11 |

Příloha č. 2 – Změnové listy

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Sanace podlah v místnostech 1.03 - 1.07

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

1 Zemní práce 69 766,97

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 1 | R | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | 15,11580 | 2 245,00 | 33 934,97 |
| 36 | R | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 15,11580 | 1 429,00 | 21 600,48 |
| 38 | R | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 15,11580 | 250,60 | 3 788,02 |
| 39 | R | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 15,11580 | 221,80 | 3 352,68 |
| 37 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,11580 | 269,10 | 4 067,66 |
| 40 | R | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 15,11580 | 200,00 | 3 023,16 |

6 Úpravy povrchu, podlahy 60 392,16

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 4 | R | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 5,03800 | 3 280,00 | 16 524,64 |
| 6 | R | 631319153R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 5,03800 | 550,00 | 2 770,90 |
| 7 | R | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 5,03800 | 168,00 | 846,38 |
| 9 | R | 631362021R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0,18076 | 45 000,00 | 8 134,20 |
| 10 | R | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrčopisku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 2,01544 | 1 000,00 | 2 015,44 |
| 34 | 011 | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 50,38600 | 510,00 | 25 696,86 |
| 35 | 011 | 632451293 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30 | m2 | 100,77200 | 43,70 | 4 403,74 |

96 Bourání konstrukcí 15 871,59

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|----------|-----------|
| 13 | R | 965043441R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 7,55790 | 2 100,00 | 15 871,59 |
|----|---|--------------|---|----|---------|----------|-----------|

99 Staveništní přesun hmot 9 587,70

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|----------|--------|----------|
| 49 | R | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, | t | 21,30600 | 450,00 | 9 587,70 |
|----|---|--------------|---|---|----------|--------|----------|

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 315,54

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|----------|--------|----------|
| 41 | R | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 15,87159 | 300,00 | 4 761,48 |
| 42 | R | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 15,87159 | 198,00 | 3 142,57 |
| 43 | R | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 15,87159 | 205,00 | 3 253,68 |
| 44 | R | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 15,87159 | 19,00 | 301,56 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Sanace podlah v místnostech 1.03 - 1.07

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|--------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 45 | R | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 15,87159 | 286,00 | 4 539,27 |
| 46 | R | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 15,87159 | 31,00 | 492,02 |
| 47 | R | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 15,87159 | 304,00 | 4 824,96 |

711 Izolace proti vodě

50 342,05

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----------------|-----------|--------|-----------|
| 52 | R | 11163111R | lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý | kg | 7,40000 | 286,00 | 2 116,40 |
| 55 | 628 | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m ² | 110,84920 | 132,00 | 14 632,09 |
| 50 | R | 711111001R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci | m ² | 50,38600 | 300,00 | 15 115,80 |
| 51 | R | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m ² | 100,77200 | 183,00 | 18 441,28 |
| 54 | R | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | t | 0,12000 | 304,00 | 36,48 |

713 Izolace tepelné

33 415,42

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|----------------|---------------|--------|-----------|
| 31 | R | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m ² | 50,38600 | 40,00 | 2 015,44 |
| 48 | 283 | 28376382 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\rho=0,035$ tl 100mm | m ² | 52,90530 | 542,00 | 28 674,67 |
| | | | | | 50,386 * 1,05 | | 52,90530 |
| 32 | R | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m ² | 50,38600 | 35,00 | 1 763,51 |
| 33 | R | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 32,06000 | 30,00 | 961,80 |

777 Podlahy ze syntetických hmot

9 724,50

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|
| 14 | R | 777001 | Dod+mont zdršňující písková penetrace | m ² | 50,38600 | 68,00 | 3 426,25 |
| 16 | R | 777003 | Dod+mont přebroušení stěrky | m ² | 50,38600 | 55,00 | 2 771,23 |
| 17 | R | 777004 | Dod+mont uzavírací nátěr stěrky | m ² | 50,38600 | 70,00 | 3 527,02 |

PSV Práce a dodávky PSV

29 476,58

776 Podlahy povlakové

29 576,58

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------|-----------|
| 56 | 776 | 776141124 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m ² | 50,38600 | 587,00 | 29 576,58 |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------|-----------|

Celkem

299 992,51

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Demontáž parketových podlah

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 034,43

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|---|----------|----------|----------|
| 3 | R | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,76700 | 300,00 | 530,10 |
| 4 | R | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1,76700 | 198,00 | 349,87 |
| 5 | R | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,76700 | 205,00 | 362,24 |
| 6 | R | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 15,90300 | 19,00 | 302,16 |
| 7 | R | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,76700 | 286,00 | 505,36 |
| 8 | R | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1,76700 | 31,00 | 54,78 |
| 9 | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 1,76700 | 2 790,00 | 4 929,93 |

PSV Práce a dodávky PSV 11 261,68

775 Podlahy skládané 11 261,68

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 775 | 775511820 | Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených | m2 | 117,80000 | 95,60 | 11 261,68 |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|

Celkem 18 296,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Přeložení sítě T-mobile a Cetin

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

1 Zemní práce 89 970,12

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 11 | 001 | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 25,22800 | 1 630,00 | 41 121,64 |
| 4 | R | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 25,22800 | 1 429,00 | 36 050,81 |
| 5 | R | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 25,22800 | 250,60 | 6 322,14 |
| 7 | R | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 25,22800 | 125,55 | 3 167,38 |
| 8 | 583 | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 6,07000 | 545,00 | 3 308,15 |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 402,00

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 19 402,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 9 | 000 | 012124000 | Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost | kpl | 1,00000 | 3 052,00 | 3 052,00 |
| 10 | 000 | 012144000 | Provedení přeložky Cetin | kpl | 1,00000 | 16 350,00 | 16 350,00 |

Celkem 109 372,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Renovace vnitřního schodiště

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 862,04

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|----------|--------|----------|
| 9 | R | 77102 | Dod dlažba 30x30 | m2 | 15,00000 | 368,00 | 5 520,00 |
| 7 | R | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 43,48100 | 141,00 | 6 130,82 |
| 8 | R | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 43,48100 | 99,00 | 4 304,62 |
| 10 | R | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 1,51100 | 600,00 | 906,60 |

PSV Práce a dodávky PSV 37 090,61

773 Podlahy z litého teraca 37 090,61

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 13 | 773 | 773213901 | Oprava obkladu schodiště z litého teraca poškozených hran stupnic nebo podstupnic přírodního | kus | 16,00000 | 1 150,00 | 18 400,00 |
| 12 | 773 | 773291901 | Zatmelení prasklin litého teraca šířky do 5 mm obkladu schodiště | m | 11,50000 | 573,00 | 6 589,50 |
| 3 | 773 | 773993901 | Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy | m2 | 37,82442 | 128,00 | 4 841,53 |
| 4 | 773 | 773993903 | Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění | m2 | 37,82442 | 21,80 | 824,57 |
| 6 | 773 | 773993907 | Údržba podlah z litého teraca impregnace | m2 | 37,82442 | 161,00 | 6 089,73 |
| 11 | 773 | 998773102 | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,40861 | 845,00 | 345,28 |

Celkem 53 952,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Oprava spár ve střeše

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 53 856,90

762 Konstrukce tesařské 53 856,90

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 2 | 762 | 762081SUB | Utěsnění spár v konstrukci střechy včetně úpravy krovu a dodávky těsnící pásy Illbruck | bm | 90,00000 | 598,41 | 53 856,90 |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|

Celkem 53 856,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Klimatizační jednotky

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 27 180,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 146,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|
| 31 | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 21,00000 | 626,00 | 13 146,00 |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 034,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|----------|----------|----------|
| 30 | 013 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | 21,00000 | 149,00 | 3 129,00 |
| 32 | 005 | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 2,10000 | 3 440,00 | 7 224,00 |
| 35 | 005 | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m | 0,90000 | 4 090,00 | 3 681,00 |

751 Vzduchotechnika 180 787,56

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|------|----------|-----------|-----------|
| 26 | 751 | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1,00000 | 265,00 | 265,00 |
| 27 | 429 | 42914116 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka IP44 25W D 125mm | kus | 1,00000 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 28 | 751 | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 1,50000 | 962,00 | 1 443,00 |
| 12 | 751 | 751711151 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3) | kus | 2,00000 | 2 450,00 | 4 900,00 |
| 13 | 429 | 42952009 | jednotka klimatizační vnitřní podstropní o výkonu do 6,5kW | kus | 2,00000 | 45 000,00 | 90 000,00 |
| 10 | 751 | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1,00000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 11 | 429 | 42952015 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | kus | 1,00000 | 48 600,00 | 48 600,00 |
| 14 | 751 | 751791112 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8) | m | 39,00000 | 134,00 | 5 226,00 |
| 15 | 429 | 42981908 | trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm | m | 40,17000 | 89,90 | 3 611,28 |
| 16 | 751 | 751791152 | Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 8 x 1 | kus | 12,00000 | 172,00 | 2 064,00 |
| 17 | 751 | 751791172 | Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 8 x 1 | kus | 6,00000 | 238,00 | 1 428,00 |
| 18 | 751 | 751791301 | Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí | hod | 2,00000 | 738,00 | 1 476,00 |
| 19 | 751 | 751792004 | Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks) | kus | 2,00000 | 187,00 | 374,00 |
| 20 | 429 | 42990006 | konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg | kus | 4,00000 | 267,00 | 1 068,00 |
| 21 | 429 | 42990007 | kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku | sada | 4,00000 | 97,20 | 388,80 |
| 22 | 751 | 751792007 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu | kus | 2,00000 | 204,00 | 408,00 |
| 23 | 484 | 48481003 | sifon pro odvod kondenzátu | kus | 2,00000 | 570,00 | 1 140,00 |
| 33 | 751 | 751793001 | Doplnění chladiva do systému | kg | 4,50000 | 1 560,00 | 7 020,00 |
| 34 | 108 | 10892004 | chladivo R32 9kg | kg | 4,50000 | 686,00 | 3 087,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Klimatizační jednotky

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 25 | 751 | 998751111 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m | t | 0,12543 | 5 170,00 | 648,47 |

VRN9

Ostatní náklady

5 000,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--------------------|-----|---------|----------|----------|
| 29 | 000 | 092203000 | Školení, zaškolení | kpl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|----|-----|-----------|--------------------|-----|---------|----------|----------|

Celkem

212 967,56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Zabezpečovací technologie

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D21 IP kamerový systém CCTV x 33 000,00

D22 Kamery v IP provedení, příslušenství x 33 000,00

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|----|---------|-----------|-----------|
| 16 | R | | mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 40 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivost 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7–13,5 mm / F1.5, úhel záběru 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, inteligentní funkce, zachycení obličeje, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 1/1, audio I / O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC, 24 V AC, 1033 mA, ePoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10 | ks | 2,00000 | 16 500,00 | 33 000,00 |
|----|---|--|---|----|---------|-----------|-----------|

M Práce a dodávky M 159 437,00

22-M Montáže a dodávky EZS 159 437,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 17 | 922 | 220280222 | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm | m | 200,00000 | 38,50 | 7 700,00 |
| 18 | 922 | 220321771 | Revize zařízení EZS včetně přezkoušení funkce, vyvážení smyček, nastavení smyček a čidel, vypracování protokolu o revizi v rozsahu 1 ústředny | kus | 1,00000 | 56 200,00 | 56 200,00 |
| 20 | 404 | 40466054 | transformátor ústředny EZS | kus | 1,00000 | 760,00 | 760,00 |
| 21 | 404 | 40467037 | klávesnice pro správu ústředny EZS | kus | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 22 | 404 | 40464020 | siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený | kus | 1,00000 | 2 260,00 | 2 260,00 |
| 23 | 404 | 40483001 | hlásič kombinovaný kouřový, teplotní s detektorem CO | kus | 1,00000 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 24 | 404 | 40461022 | detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbití skla | kus | 7,00000 | 1 360,00 | 9 520,00 |
| 25 | 404 | 40462005 | ústředna PZTS se zabudovaným LAN a GSM komunikátorem | kus | 1,00000 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 19 | 922 | 220322001 | Montáž zabezpečovací ústředny EZS | kus | 1,00000 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 34 | 922 | 220322002 | Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény | kus | 10,00000 | 1 900,00 | 19 000,00 |
| 27 | 922 | 220322003 | Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla | kus | 1,00000 | 3 790,00 | 3 790,00 |
| 28 | 922 | 220322004 | Montáž součástí EZS rozvodné kompaktní krabice | kus | 1,00000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 29 | 404 | 40464018 | siréna vnitřní zálohovaná sběrníková | kus | 1,00000 | 992,00 | 992,00 |
| 30 | 922 | 220322010 | Uvedení do provozu systém pro EZS naprogramování ústředny EZS | kus | 1,00000 | 6 520,00 | 6 520,00 |
| 31 | 922 | 220322011 | Uvedení do provozu systém pro EZS zaškolení obsluhy pro systém EZS | kus | 1,00000 | 4 310,00 | 4 310,00 |
| 32 | 922 | 220322012 | Uvedení do provozu systém pro EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS | kus | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 33 | 341 | 34121056 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2 | m | 210,00000 | 22,50 | 4 725,00 |

Celkem

192 437,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: SDK konstrukce

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

760 Sádrokartonové konstrukce 326 961,00

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|----------|------------|
| 4 | 763 | 763111458 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB | m2 | 33,21650 | 1 840,00 | 61 118,36 |
| 3 | 763 | 763111462 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB | m2 | 135,63400 | 1 960,00 | 265 842,64 |

PSV Práce a dodávky PSV 223 431,40

763 Konstrukce suché výstavby 223 431,40

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 15 | 763 | 763113321 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50 | m2 | 24,00000 | 2 090,00 | 50 160,00 |
| 19 | 763 | 763131613 | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé | m2 | 26,00000 | 675,00 | 17 550,00 |
| 16 | 763 | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 3,90000 | 302,00 | 1 177,80 |
| 18 | 763 | 763131911 | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2 | kus | 92,00000 | 683,00 | 62 836,00 |
| 17 | 763 | 763164716 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm | m | 8,04000 | 1 360,00 | 10 934,40 |
| 14 | 763 | 763164737 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | m | 19,90000 | 2 420,00 | 48 158,00 |
| 20 | 763 | 763182411 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m | m | 47,20000 | 691,00 | 32 615,20 |

Celkem 550 392,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: SDK konstrukce

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

760

Sádrokartonové konstrukce

-137 830,57

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--|----|------------|--------|-------------|
| 1 | R | 76001 | Dod+mont akustický obklad stáv. příček modrým SDK tl.15mm vč.montážního materiálu, vč.přesunů hmot | m2 | -168,85000 | 685,29 | -115 711,22 |
| 2 | R | 760012 | Příprava a vyrovnaní podkladu pod akustický obklad | m2 | -168,85000 | 131,00 | -22 119,35 |

Celkem

-137 830,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Výtah (základy a šachta)

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

3 Svislé a kompletní konstrukce 56 052,57

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| 2 | R | 311112130RT4 | Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 | m2 | 19,43500 | 1 581,30 | 30 732,57 |
| 3 | R | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) <i>včetně distančních prvků</i> | t | 0,42200 | 60 000,00 | 25 320,00 |

4 Vodorovné konstrukce 7 859,10

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----|---------|-----------|----------|
| 6 | R | 417321415R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 2,3*0,3*0,25*3 0,51750 | m3 | 0,51750 | 3 960,00 | 2 049,30 |
| 7 | R | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 2,3*0,25*2*3 3,45000 | m2 | 3,45000 | 416,00 | 1 435,20 |
| 8 | R | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 3,45000 | 98,00 | 338,10 |
| 9 | R | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) <i>Včetně distančních prvků.</i> | t | 0,06210 | 65 000,00 | 4 036,50 |

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 6 493,44

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 5 | R | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 21,36000 | 304,00 | 6 493,44 |
|---|---|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|

HSV Práce a dodávky HSV 70 221,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 221,00

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 4 | 013 | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 8,90000 | 7 890,00 | 70 221,00 |
|---|-----|-----------|-------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

Celkem 140 626,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Výtah (základy a šachta)

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------|-----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | -6 283,40 |
| 1 | R | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i> | m3 | -8,90000 | 226,00 | -2 011,40 |
| 2 | R | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | -21,36000 | 200,00 | -4 272,00 |
| Celkem | | | | | | | -6 283,40 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Interiérové dveře

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

766

Konstrukce truhlářské

1 054 314,97

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 1 | R | 76600SUB | D poz 1 - Elegant K10 DENY HPL protipožár + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 29 887,58 | 29 887,58 |
| 3 | R | 76600SUB | D poz 2 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 4 | R | 76602SUB | D poz 3 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 832,22 | 25 832,22 |
| 5 | R | 76604SUB | D poz 4 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 29 887,58 | 29 887,58 |
| 6 | R | 76605SUB | D poz 5 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 56 999,52 | 56 999,52 |
| 7 | R | 76606SUB | D poz 6 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 46 833,44 | 46 833,44 |
| 8 | R | 76607SUB | D poz 7 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 9 | R | 76608SUB | D poz 8 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 10 | R | 76609SUB | D poz 9 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 11 | R | 76610SUB | D poz 1 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 12 | R | 76611SUB | D poz 11 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB + atyp 2.10 | ks | 1,00000 | 27 756,41 | 27 756,41 |
| 13 | R | 76612SUB | D poz 12 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB + atyp | ks | 1,00000 | 29 465,45 | 29 465,45 |
| 14 | R | 76613SUB | D poz 13 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB + atyp DPO + Panika | ks | 1,00000 | 69 012,96 | 69 012,96 |
| 15 | R | 76614SUB | D poz 14 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 27 259,48 | 27 259,48 |
| 19 | R | 76615SUB | D poz 15 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 24 | R | 76616SUB | D poz 16 - Elegant K10 DENY HPL r + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 25 | R | 76617SUB | D poz 17 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 26 | R | 76618SUB | D poz 18 - Elegant K10 DENY HPL r + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 30 804,60 | 30 804,60 |
| 16 | R | 76619SUB | D poz 19 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 17 | R | 76620SUB | D poz 20 - Elegant K10 DENY HPL r + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 27 | R | 76621SUB | D poz 21 - Elegant K10 DENY HPL r + klima II + 27dB + atyp | ks | 1,00000 | 30 599,68 | 30 599,68 |
| 28 | R | 76622SUB | D poz 22 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB + imobilní | ks | 1,00000 | 30 110,94 | 30 110,94 |
| 29 | R | 76623SUB | D poz 23 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB | ks | 1,00000 | 29 670,37 | 29 670,37 |
| 30 | R | 76624SUB | D poz 24 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27dB + atyp | ks | 1,00000 | 29 359,91 | 29 359,91 |
| 31 | R | 76625SUB | D poz 25 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + atyp | ks | 1,00000 | 24 021,75 | 24 021,75 |
| 32 | R | 76626SUB | D poz 26 - Elegant K10 DENY HPL + klima II | ks | 1,00000 | 24 021,75 | 24 021,75 |
| 33 | R | 76627SUB | D poz 27 - Elegant K10 DENY HPL r + klima II + atyp | ks | 1,00000 | 24 021,75 | 24 021,75 |
| 34 | R | 76628SUB | D poz 28 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + atyp | ks | 1,00000 | 24 021,75 | 24 021,75 |
| 35 | R | 76629SUB | D poz 29 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + atyp + 27 dB | ks | 1,00000 | 25 809,67 | 25 809,67 |
| 36 | R | 76630SUB | D poz 30 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27 dB | ks | 1,00000 | 26 283,04 | 26 283,04 |
| 37 | R | 76631SUB | D poz 31 - Elegant K10 DENY HPL + klima II + 27 dB | ks | 1,00000 | 25 574,02 | 25 574,02 |
| 38 | R | 76632SUB | D poz 32 Madlo Forsap nerez | ks | 3,00000 | 1 618,87 | 4 856,61 |
| 39 | R | 76633SUB | D poz 33 Chemie Sapeli protipožární | ks | 6,00000 | 249,61 | 1 497,66 |
| 40 | R | 76634SUB | M poz 34 Montáž, řezání ATYP, manipulace, doprava | kpl | 1,00000 | 92 158,41 | 92 158,41 |
| 41 | R | 76635SUB | D poz 35 Madlo Forsap nerez 800 | kpl | 18,00000 | 1 823,79 | 32 828,22 |

Celkem

1 054 314,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Interiérové dveře

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|--------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | -513 400,00 |
| 1 | R | 766001 | Dod+mont dveře 900/1970-kompletní prvek 1/T vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -18,00000 | 12 000,00 | -216 000,00 |
| 2 | R | 766002 | Dod+mont dveře 800/1970-kompletní prvek 2/T EI 30 DP3 C3 vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -1,00000 | 24 750,00 | -24 750,00 |
| 3 | R | 766003 | Dod+mont dveře 600/1970-kompletní prvek 3/T vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -6,00000 | 10 500,00 | -63 000,00 |
| 4 | R | 766004 | Dod+mont dveře 800/1970-kompletní prvek 4/T vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -4,00000 | 12 000,00 | -48 000,00 |
| 5 | R | 766005 | Dod+mont dveře 1450/1970-kompletní prvek 5/T EI 30 DP3 C3,koordinátor vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -2,00000 | 40 000,00 | -80 000,00 |
| 6 | R | 766006 | Dod+mont dveře 1450/1970-kompletní prvek 6/T vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -1,00000 | 21 000,00 | -21 000,00 |
| 7 | R | 766007 | Dod+mont dveře 700/1970-kompletní prvek 7/T vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -1,00000 | 10 500,00 | -10 500,00 |
| 8 | R | 766008 | Dod+mont dveře 900/1970-kompletní prvek 8/T EI 30 DP3 C3 vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -1,00000 | 25 500,00 | -25 500,00 |
| 9 | R | 766009 | Dod+mont dveře 600/1970-kompletní prvek 9/T EI 30 DP3 C3 vč.příslušenství a zárubně, viz výpis dveří | ks | -1,00000 | 23 700,00 | -23 700,00 |
| 10 | R | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m <i>50 m vodorovně</i> | t | -0,95000 | 1 000,00 | -950,00 |

Celkem

-513 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Elektrorozvody

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D1 **Strukturovaný kabelážní systém (SKS) 82 108,00**

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----------|-----------|-----------|
| 1 | R | | Stojanový rozvaděč, 32U, š. 600mm, hl. 800mm, RAL 7035 + RAL 5005 Kompletně sestavený, přední skleněné dveře s klikou (bez vložky zámku) | ks | 1,00000 | 13 610,00 | 13 610,00 |
| 2 | R | | 19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U, RAL 7035 Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva světle šedá | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |
| 3 | R | | Keystone modul RJ45 stíněný, CAT.6A, 10 Gb, třída Ea, 4PPoE 100 W, SFA | ks | 53,00000 | 275,00 | 14 575,00 |

D10 **Kabeláže, nosné systémy x 2 840,00**

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------|-------|----------|
| 8 | R | | Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2, LS0H, Dca Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 6mm, 1250N | m | 40,00000 | 71,00 | 2 840,00 |
|---|---|--|--|---|----------|-------|----------|

D16 **HZS x 26 553,00**

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----------|--------|-----------|
| 9 | R | | Proměření datových pozic 1pozice-začátek, konec, vypracování měřicího protokolu, certifikované měření dle standardů pro Cat.6A | ks | 53,00000 | 501,00 | 26 553,00 |
|---|---|--|--|----|----------|--------|-----------|

D4 **Datové zásuvky 1xRJ45 - DR-01 HDR x 23 750,00**

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----------|--------|-----------|
| 4 | R | | Kryt komunikační zásuvky, bílá barva | ks | 25,00000 | 100,00 | 2 500,00 |
| 5 | R | | Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly | ks | 25,00000 | 200,00 | 5 000,00 |
| 6 | R | | Rámeček 80x80 mm, bílá barva | ks | 25,00000 | 100,00 | 2 500,00 |
| 7 | R | | Keystone modul RJ45 stíněný, CAT.6A, 10 Gb, třída Ea, 4PPoE 100 W, SFA pro datové zásuvky standardní | ks | 50,00000 | 275,00 | 13 750,00 |

D2 **Cena celkem za oddíl 17 040,00**

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|----------|----------|-----------|
| 11 | R | N | Venkovní reflektor s PIR čidlem, 50W, IP44, 5000K | ks | 1,00000 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 12 | R | N | Tlačítkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 1,00000 | 460,00 | 460,00 |
| 13 | R | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm, h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 85,00000 | 180,00 | 15 300,00 |

HSV **Práce a dodávky HSV 1 920,00**

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 920,00**

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|---------|----------|----------|
| 25 | 005 | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | m | 1,00000 | 1 920,00 | 1 920,00 |
|----|-----|-----------|---|---|---------|----------|----------|

PSV **Práce a dodávky PSV 70 040,85**

741 **Elektroinstalace - silnoproud 53 940,85**

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|----------|-------|----------|
| 30 | 741 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ² | m | 18,00000 | 49,30 | 887,40 |
| 31 | 341 | 34111048 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm ² | m | 20,70000 | 65,50 | 1 355,85 |

18 * 1,15

20,70000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Elektrorozvody

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 29 | 741 | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ² | kus | 21,00000 | 31,10 | 653,10 |
| 28 | 741 | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ² | kus | 9,00000 | 41,50 | 373,50 |
| 26 | 741 | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,00000 | 334,00 | 334,00 |
| 27 | 357 | 35711646 | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/PVP7P) | kus | 1,00000 | 6 720,00 | 6 720,00 |
| 24 | 741 | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva | kus | 30,00000 | 467,00 | 14 010,00 |
| 32 | 741 | 741420SUB | Úprava rozvodnic RMS 1 - 3 | kus | 3,00000 | 9 869,00 | 29 607,00 |

742 Elektroinstalace - slaboproud 16 100,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|----------|--------|----------|
| 17 | 742 | 742110102 | Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm | m | 35,00000 | 225,00 | 7 875,00 |
| 18 | 345 | 34575600 | žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm | m | 35,00000 | 235,00 | 8 225,00 |

M Práce a dodávky M 33 462,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 33 462,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 19 | 946 | 460161113 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | 66,00000 | 169,00 | 11 154,00 |
| 20 | 946 | 460161133 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | 66,00000 | 338,00 | 22 308,00 |

Celkem

204 570,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Dešťová kanalizace

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 77 459,40

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 77 459,40

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 5 | 721 | 721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 69,00000 | 309,00 | 21 321,00 |
| 6 | 721 | 721173316 | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | m | 41,90000 | 660,00 | 27 654,00 |
| 7 | 721 | 721173317 | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 | m | 29,40000 | 806,00 | 23 696,40 |
| 8 | 721 | 721242106 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 6,00000 | 798,00 | 4 788,00 |

Celkem 77 459,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Část: Dodatečná sanace 1.PP

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Konečný

Datum: 11. 5. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 105 194,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 194,50

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|----|-----------|----------|------------|
| 2 | 005 | 985311111.WBR | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou weberep vysrávka J SV tl do 10 mm | m2 | 103,86400 | 1 012,81 | 105 194,50 |
|---|-----|---------------|--|----|-----------|----------|------------|

Celkem 105 194,50