

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 651 /OIRM/2025

(Uzavřeni smlouvy bylo schváleno RM dne 23.06.2025 usn.č.0541/2025)
Uzavřeni dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 11.05.2026 R.usn.č.0413/2026)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 76814

(dále jen „zhotovitel“)

P.V.Trading cz s.r.o.

Plzeňská 134, Příbram I, 261 01 Příbram

Vojtěchem Melicharem, jednatelem

26172909

CZ26172909

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Zhotovitel: Vojtěch Melichar, jednatel

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 05.08.2025 smlouvu o dílo na stavební práce – „Rekonstrukce ulic Do Polí a K Jamkám, vše k.ú. Lazec“.

V průběhu provádění stavby se vyskytly nové skutečnosti, které mají za následek změny v rozsahu prací oproti původnímu zadání a soupisu prací uvedených ve změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a splnění limitu pro maximální cenový nárůst dle § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti původního zadání je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „**Rekonstrukce ulic Do Polí a K Jamkám, vše k.ú. Lazec**“.

Předmětem zakázky jsou stavební práce specifikované v projektové dokumentaci (zpracované společností PSDS, se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO:28098064). Stavební práce se doplňují o vícepráce v rozsahu přílohy - „Rozpočet vícepráce“ v souladu se Změnovým listem č.1, oba dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 12.387.116,75 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, uvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy dodatku: Rozpočet vícepráce
Změnový list č. 1

V Příbrami dne:


za objednatele



město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: LAZEC
Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

KSO:
Místo: Lazec

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:
Město Příbram

IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132

Zhotovitel:
P.V.Trading cz s.r.o.

IČ: 26172909
DIČ: CZ26172909

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
P.V.Trading cz s.r.o.

IČ: 26172909
DIČ: CZ26172909

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 026 487,37
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2 026 487,37	425 562,35
DPH snížená	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 452 049,72
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LAZEC

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Místo: Lazec

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 026 487,37	2 452 049,72	
Do Polí - 101	Šachta dešťové meliorace u retenčního objektu	100 795,60	121 962,68	STA
Do Polí - 102	Připojení kabelu VO a kabelu CETIN	94 318,40	114 125,26	STA
Do Polí - 103	Kácení a čištění krajnice komunikace	24 908,00	30 138,68	STA
Do Polí - 104	Připojky dešťové kanalizace k RD	114 045,00	137 994,45	STA
Do Polí - 105	Sanace komunikace	615 115,44	744 289,68	STA
K Jamkám - 201	Odtok z retenční nádrže	138 106,40	167 108,74	STA
K Jamkám - 202	Nezpevněné podloží podél rýhy dešťové kanalizace a výměna zásepového materiálu rýhy	635 044,37	768 403,69	STA
K Jamkám - 203	Připojky dešťové kanalizace k RD	304 154,16	368 026,53	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

Do Polí - Šachta dešťové meliorace u retenčního objektu

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

100 795,60

HSV - Práce a dodávky HSV

100 795,60

1 - Zemní práce

17 320,79

4 - Vodorovné konstrukce

1 083,60

998 - Přesun hmot

573,96

8 - Vedení trubní dálková a přípojňá

77 188,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 628,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

Do Polí - Šachta dešťové meliorace u retenčního objektu

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 795,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 795,60	
D	1		Zemní práce				17 320,79	
1	K	132251111	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	9,90000	1 070,00	10 593,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podujimany.sk/c/dm/CS_URS_2025_02/132251111								
	VV		5*1,2*1,2 "objem vytěžené zeminy rýhy		7,20000			
	VV		1,5*1,5*1,2 "objem pro šachtu		2,70000			
	VV	VÝKOP101	Součet		9,90000			
2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,47120	180,00	624,82	SoD
	VV	ZÁSYP101	VÝKOP101-OBSYPPISEK101-LOŽEPISEK101		3,47120			
	FIG		Rozpad figury: VÝKOP101					
	FIG		5*1,2*1,2 "objem vytěžené zeminy rýhy		7,20000			
	FIG		1,5*1,5*1,2 "objem pro šachtu		2,70000			
	FIG		Součet		9,90000			
	FIG		Rozpad figury: OBSYPPISEK101					
	FIG		7*1,2*0,77-7*0,2*0,2*3,14 "obsyp potrubí tl. vrstvy nad potrubím 30 cm, od		5,58880			
	FIG		Rozpad figury: LOŽEPISEK101					
	FIG		7*1,2*0,1 "lože pod potrubí DN400, tl. vrstvy 10 cm		0,84000			
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,58880	238,00	1 330,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podujimany.sk/c/dm/CS_URS_2025_02/175151101								
	VV	OBSYPPISEK101	7*1,2*0,77-7*0,2*0,2*3,14 "obsyp potrubí tl. vrstvy nad potrubím 30 cm, odečet potrubí		5,58880			
4	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	11,17760	427,00	4 772,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,5888*2 "Přepočtené koeficientem množství		11,17760			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 083,60	

5	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	0,84000	1 290,00	1 083,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111								
VV	LOŽEPÍSEK101	7*1,2*0,1 "lože pod potrubí DN400, II. vrstvy 10 cm			0,84000			
D	998	Přesun hmot					573,96	
6	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,48232	1 190,00	573,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								
VV		11,66032-11,178 "hmotnost dle programu KROS 4, odečet pisku			0,48232			
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					77 188,51	
7	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 400	m	7,00000	231,00	1 617,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393121								
VV		7 "montáž - nahrazení původní stoky			7,00000			
8	M	28611159	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x2000mm SN8	m	7,21000	2 690,00	19 394,90	CS ÚRS 2025 02
VV https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/28611159								
VV		7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			7,21000			
9	K	877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 400	kus	2,00000	768,00	1 536,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390310								
VV		2 "2x koleno DN400			2,00000			
10	M	28611377	koleno kanalizační PVC KG 400x15"	kus	2,00000	2 590,00	5 180,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390320								
12	M	28611450	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/400/87"	kus	1,00000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 400	kus	3,00000	768,00	2 304,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390330								
14	M	28612247	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400 SN12/16	kus	3,00000	4 060,00	12 180,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	894812329	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812329								
16	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,00000	5 010,00	5 010,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812332								
17	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uložení šachtové roury	kus	1,00000	155,00	155,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339								
18	K	894812352_R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	1,00000	8 155,01	8 155,01	R-položka (vychází z CS ÚRS)
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812352								
19	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	7,00000	23,80	166,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114								
VV		7 "délka potrubí			7,00000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 628,74	
20	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,57184	280,00	3 240,12	SoD
VV ZEMINA101 (VÝKOP101-ZÁSYPI01)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3								
VV		Součet			11,57184			
FIG		Rozpad figury: VÝKOP101						
FIG		5*1,2*1,2 "objem vytěžené zeminy rýhy			7,20000			
FIG		1,5*1,5*1,2 "objem pro šachtu			2,70000			
FIG		Součet			9,90000			
FIG		Rozpad figury: ZÁSYPI01						
FIG		VÝKOP101-OBSYPPÍSEK101-LOŽEPÍSEK101			3,47120			
21	K	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	11,57184	120,00	1 388,62	SoD
VV ZEMINA101								
FIG		Rozpad figury: ZEMINA101			11,57184			
FIG		(VÝKOP101-ZÁSYPI01)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3			11,57184			
FIG		Rozpad figury: VÝKOP101						
FIG		5*1,2*1,2 "objem vytěžené zeminy rýhy			7,20000			
FIG		1,5*1,5*1,2 "objem pro šachtu			2,70000			
FIG		Součet			9,90000			
FIG		Rozpad figury: ZÁSYPI01						
FIG		VÝKOP101-OBSYPPÍSEK101-LOŽEPÍSEK101			3,47120			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt: Do Polí - Přípoř kabelu VO

Místo: Lazec
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Datum: 1. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	94 318,40
HSV - Práce a dodávky HSV	86 318,40
21-M - Elektromontáže	15 240,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 164,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	66 914,40
D3 - Vedlejší a ostatní náklady	8 000,00
999VD - Vedlejší a ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt: Do Polí - Přípoř kabelu VO

Místo: Lazec
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Datum: 1. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: P.V.Trading cz s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 318,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 318,40	
D	21-M		Elektromontáže				15 240,00	
1	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	120,00000	127,00	15 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podujimky.urs.cz/dokumenty/URS_2025_02/210220002					
	VV		98.4+8,1+7+6,5*délka stavby +3x překop přes komunikaci		120,00000			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				4 164,00	
2	K	741123225	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	120,00000	34,70	4 164,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podujimky.urs.cz/dokumenty/URS_2025_02/741123225					
	VV		98.4+8,1+7+6,5*délka stavby +3x překop přes komunikaci		120,00000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				66 914,40	
3	K	460181172	Hloubení kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	120,00000	163,00	19 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podujimky.urs.cz/dokumenty/URS_2025_02/460181172					
	VV		98.4 "výkop rýhy pro uložení kabelu VO - podél komunikace		98,40000			
	VV		8,1+7+6,5"výkop rýhy pro uložení kabelu VO přes komunikaci, celkem 3x překop		21,60000			
	VV		Součet		120,00000			
4	K	460241111	Příplatek k cenám výkopů v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,36000	661,00	2 220,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podujimky.urs.cz/dokumenty/URS_2025_02/460241111					
	VV		0,35*0,8*3*4 "3x překop NN, ochranné pásmo 1,5 metru na každou stranu, objem celého výkopu dle poznámek ÚRS		3,36000			
5	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	3,00000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podujimky.urs.cz/dokumenty/URS_2025_02/460242211					
	VV		3 "3x překop vedení NN		3,00000			

6	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	16,80000	125,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/307341114					
VV			ZEMINAVO	16,80000				
FIG			Rozpad figury: ZEMINAVO					
FIG			0,14*98,4+0,14*(8,1+7+6,5)*0,14 m3 = objem zeminy k odvozu na metr b	16,80000				
7	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	84,00000	26,20	2 200,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/307341121					
VV			ZEMINAVO*5 *6km skládka	84,00000				
FIG			Rozpad figury: ZEMINAVO					
FIG			0,14*98,4+0,14*(8,1+7+6,5)*0,14 m3 = objem zeminy k odvozu na metr b	16,80000				
8	K	97999973R00	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,24000	120,00	3 628,80	SoD
VV			ZEMINAVO*1,8 "objemová hmotnost zeminy 1800kg/m3	30,24000				
FIG			Rozpad figury: ZEMINAVO					
FIG			0,14*98,4+0,14*(8,1+7+6,5)*0,14 m3 = objem zeminy k odvozu na metr b	16,80000				
9	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,80000	95,30	1 601,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/307371121					
VV			ZEMINAVO	16,80000				
VV			0,14*98,4+0,14*(8,1+7+6,5)*0,14 m3 = objem zeminy k odvozu na metr běžný					
10	K	460411122	Zásyp jam strojně s uložení výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	16,80000	176,00	2 956,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/304051122					
VV			0,35*0,4*98,4+0,35*0,4*(8,1+7+6,5)*zpětný zásyp zeminy	16,80000				
11	K	460661512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	120,00000	215,00	25 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/306061512					
VV			98,4+8,1+7+6,5 "lože z pisku pro celou trasu VO	120,00000				
12	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	120,00000	53,30	6 396,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/3060791212					
VV			98,4+8,1+7+6,5 "ochranná trubka kabelu Vo v celé délce komunikace + 3x překop komunikace	120,00000				
D		D3	Vedlejší a ostatní náklady				8 000,00	
D		999VD	Vedlejší a ostatní náklady				8 000,00	
13	K	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	SoD

	VV		15*1,2*15 m délky příkopu, průměrná šířka cca 120 cm		18,00000				
9	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,48000	280,00		1 814,40	SoD
	VV		(18*0,2)*1,8 *objem zeminy 1800kg/m3		6,48000				
	VV		Součet		6,48000				
10	K	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	6,48000	120,00		777,60	SoD
	VV		6,48 *poplatek za uložení nánosů z krajnic		6,48000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

Do Polí - Přípojky dešťové kanalizace k RD

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 045,00

HSV - Práce a dodávky HSV

106 045,00

1 - Zemní práce

39 844,23

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

64 960,77

998 - Přesun hmot

1 240,00

D3 - Vedlejší a ostatní náklady

8 000,00

999VD - Vedlejší a ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

Do Polí - Přípojky dešťové kanalizace k RD

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

114 045,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

106 045,00

D 1

Zemní práce

39 844,23

1 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu hominy

m3

46,65600

638,00

29 766,53

CS ÚRS 2026 01

Online FSC

https://podlunoay.cz/cz/atom/Cs_URS_2026_01/2-PRK01-01

VV

ztížení vykopávek z důvodu zřízení napojení v blízkosti IS

VV

6,4*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 30

13,82400

VV

3,8*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 17/2

8,20800

VV

6,6*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 28

14,25600

VV

4,8*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 22

10,36800

VV VYKOP1

Součet

46,65600

2 K 97999973R00

Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)

t

83,98080

120,00

10 077,70

SoD

VV

VÝKOP1*1,8 "objemová hmotnost zeminy 1800 kg/m3

83,98080

FIG

Rozpad figury: VÝKOP1

FIG

ztížení vykopávek z důvodu zřízení napojení v blízkosti IS

0,00000

FIG

6,4*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 30

13,82400

FIG

3,8*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 17/2

8,20800

FIG

6,6*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 28

14,25600

FIG

4,8*1,2*1,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 22

10,36800

FIG

Součet

46,65600

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

64 960,77

3 K 871353121.1

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého

m

21,60000

845,73

18 267,77

SoD

VV

6,4 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 30

6,40000

VV

3,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 17/2

3,80000

VV

6,6 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 28

6,60000

VV

0 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 19, připojeno na odbočku LŽ 5

0,00000

VV

0 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 20/2, připojeno na odbočku LŽ 3

0,00000

VV

4,8 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 22

4,80000

VV

0 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 26, připojeno na odbočku LŽ 2

0,00000

VV

Součet

21,60000

4	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	3,00000	587,00	1 761,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_01/877350320					
VV			3 "odbočky u st. p.č. 19, st. p.č. 20/2, st. p.č. 26					
5	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45" SN12/16	kus	3,00000	1 780,00	5 340,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	877355124	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 200	kus	4,00000	688,00	2 752,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_01/877355124					
VV			4 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 30, st. p.č. 17/2, st. p.č. 28, st. p.č. 22					
7	M	28651309	sedlo třmenové KG 45" DN 300-600/200	kus	4,00000	9 210,00	36 840,00	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				1 240,00	
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,00000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_01/998276101					
D	D3		Vedlejší a ostatní náklady				8 000,00	
D	999VD		Vedlejší a ostatní náklady				8 000,00	
9	K	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	SoD
VV			1 "zaměření všech nových přípojek					
					1,00000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám
Objekt: Do Polí - Sanace komunikace
Místo: Lazec
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Datum: 1. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	615 115,44
HSV - Práce a dodávky HSV	615 115,44
1 - Zemní práce	356 884,33
5 - Komunikace pozemní	258 231,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám
Objekt: Do Polí - Sanace komunikace
Místo: Lazec
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Datum: 1. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: P.V.Trading cz s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							615 115,44	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				615 115,44	
D		1	Zemní práce				356 884,33	
1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	279,47090	557,00	155 665,29	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podrobnky.urs.cz/itm/CS_URS_2025_02/122452204								
VV			230*0,4 "vrstva 40 cm"		92,00000			
VV			129*0,6 "vrstva 60 cm"		77,40000			
VV			149*0,6 "vrstva 60 cm"		89,40000			
VV			99*1*0,5 "plocha navíc, vrstva 100 cm, 50%"		49,50000			
VV			99*0,6*0,5 "plocha navíc, vrstva 60 cm, 50%"		29,70000			
VV			-(0,21*80,71) "objem drenáže		-16,94910			
VV			-41,58 "objem sanace z výkazu výměr		-41,58000			
VV		VÝKOP105	Součet		279,47090			
2	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	503,04762	280,00	140 853,33	SoD
VV			(VÝKOP105)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3		503,04762			
VV		ZEMINA105	Součet		503,04762			
FIG			Rozpad figury: VÝKOP105					
FIG			230*0,4 "vrstva 40 cm"		92,00000			
FIG			129*0,6 "vrstva 60 cm"		77,40000			
FIG			149*0,6 "vrstva 60 cm"		89,40000			
FIG			99*1*0,5 "plocha navíc, vrstva 100 cm, 50%"		49,50000			
FIG			99*0,6*0,5 "plocha navíc, vrstva 60 cm, 50%"		29,70000			
FIG			-(0,21*80,71) "objem drenáže		-16,94910			
FIG			-41,58 "objem sanace z výkazu výměr		-41,58000			
FIG			Součet		279,47090			
3	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	503,04762	120,00	60 365,71	SoD
VV			ZEMINA105		503,04762			
FIG			Rozpad figury: ZEMINA105					
FIG			(VÝKOP105)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3		503,04762			
FIG			Součet		503,04762			
FIG			Rozpad figury: VÝKOP105					
FIG			230*0,4 "vrstva 40 cm"		92,00000			
FIG			129*0,6 "vrstva 60 cm"		77,40000			
FIG			149*0,6 "vrstva 60 cm"		89,40000			
FIG			99*1*0,5 "plocha navíc, vrstva 100 cm, 50%"		49,50000			
FIG			99*0,6*0,5 "plocha navíc, vrstva 60 cm, 50%"		29,70000			
FIG			-(0,21*80,71) "objem drenáže		-16,94910			
FIG			-41,58 "objem sanace z výkazu výměr		-41,58000			
FIG			Součet		279,47090			

D 5		Komunikace pozemní	258 231,11				
4	K 564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 117,88360	231,00	258 231,11	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://pss.mimikv.cz/cs/10em/4.3.1/R/2092-02/564971315					
VV	VÝKOP105/0,25 "celková plocha sanací po tl. vrstvy 25 cm, součet všech ploch vrstev komunikace po vrstvě 25 cm			1 117,88360			
FIG	Rozpad figury: VÝKOP105						
FIG	230*0,4 "vrstva 40 cm"			92,00000			
FIG	129*0,6 "vrstva 60 cm"			77,40000			
FIG	149*0,6 "vrstva 60 cm"			89,40000			
FIG	99*1*0,5 "plocha navíc, vrstva 100 cm, 50%"			49,50000			
FIG	99*0,6*0,5 "plocha navíc, vrstva 60 cm, 50%"			29,70000			
FIG	-(0,21*80,71) "objem drenáže"			-16,84910			
FIG	-41,58 "objem sanací z výkazu výměr"			-41,58000			
FIG	Součet			279,47090			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

K Jamkám - Odtok z retenční nádrže

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

138 106,40

HSV - Práce a dodávky HSV

138 106,40

1 - Zemní práce

19 656,40

4 - Vodorovné konstrukce

6 730,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

85 540,00

998 - Přesun hmot

26 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

K Jamkám - Odtok z retenční nádrže

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

138 106,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

138 106,40

D

1

Zemní práce

19 656,40

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,00000	146,00	2 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/12_101_0275_02/115101202								
VV		20 "čerpání vody z jámy při silných deštích			20,00000			
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem přes 500 do 1 000 l/min	den	100,00000	74,70	7 470,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/12_101_0275_02/115101302								
VV		25"4 "příprava záložní čerpací soustavy po dobu celou dobu výstavby, 4 měsíce čerpání, pracovní týden po-so			100,00000			
3	K	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	77,22000	120,00	9 266,40	SoD
VV ZEMINA201								
FIG		Rozpad figury: ZEMINA201			77,22000			
FIG		(VYKOP201-ZÁSY201)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3			77,22000			
FIG		Součet			77,22000			
FIG		Rozpad figury: VYKOP201						
FIG		55*1 25*1 2 "hloubení ryhy odtoku z retenční nádrže, průměrná hl. výko			82,50000			
FIG		Rozpad figury: ZÁSY201						
FIG		55*1 2*0,6 "zpětný zasyp ryhy, vrstva cca 60 cm			39,60000			
D		4 Vodorovné konstrukce					6 730,00	
4	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	2,00000	2 190,00	4 380,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/12_101_0275_02/462511270								
VV		2 "zához konce potrubí, objem cca 2m3			2,00000			
5	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	10,00000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/12_101_0275_02/462519002								
VV		10 "urovnání záhozu, plocha cca 10m2			10,00000			
D		8 Vedení trubní dálková a přípojná					85 540,00	
6	K	831350014RAC	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	47,00000	1 820,00	85 540,00	SoD

	D 998	Přesun hmot	26 180,00
7	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t 22,00000 1 190,00 26 180,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://pociskompany.urs.cz/Query/CS_URS_2025_02/998276101	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám
Objekt:

K Jamkám - Nezpevněné podloží podél rýhy dešťové kanalizace a výměna
zásypového materiálu rýhy

Místo: Lazec
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Datum: 1. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	635 044,37
HSV - Práce a dodávky HSV	635 044,37
1 - Zemní práce	635 044,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám
Objekt:

K Jamkám - Nezpevněné podloží podél rýhy dešťové kanalizace a výměna
zásypového materiálu rýhy

Místo: Lazec
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: P.V.Trading cz s.r.o.

Datum: 1. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: P.V.Trading cz s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							635 044,37	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				635 044,37	
D	1		Zemní práce				635 044,37	
1	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	198,00000	599,00	118 602,00	CS ÚRS 2025 02
Online FSC https://podminky.urs.cz/Item/3_URS_2025_02/139001101								
	VV		81*1,2*1 "ztižení vykopávky podél kanalizace dešťové v délce cca 81 m, od mezi RŠ5-6 k RŠ 7		97,20000			
	VV		44*1,2*1 "ztižení vykopávky podél kanalizace splaškové v délce cca 125 m, od RŠ4 k mezi RŠ5-6		52,80000			
	VV		8*2*1,2*2,5 "ztižení vykopávky v místě původních dešťových přípojek		48,00000			
	VV		Součet		198,00000			
2	M	58981122	recykliát betonový frakce 0/32	t	653,56800	401,00	262 080,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,28*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		653,56800			
3	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	635,90400	280,00	178 053,12	SoD
	VV	POPLATEK202	(VÝKOP202)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3		635,90400			
	VV		Součet		635,90400			
	FIG		Rozpad figury: VÝKOP202					
	FIG		184*1,2*1,6 "objem výměny materiálu nad potrubím - průměrná výška 1,6m		353,28000			
4	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	635,90400	120,00	76 308,48	SoD
	VV	POPLATEK202			635,90400			
	FIG		Rozpad figury: POPLATEK202					
	FIG		(VÝKOP202)*1,8 "objem zeminy 1800kg/m3		635,90400			
	FIG		Rozpad figury: VÝKOP202					
	FIG		184*1,2*1,6 "objem výměny materiálu nad potrubím - průměrná výška 1,6		353,28000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

K Jamkám - Přípojky dešťové kanalizace k RD

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

304 154,16

HSV - Práce a dodávky HSV

293 654,16

1 - Zemní práce

167 481,78

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

124 387,38

998 - Přesun hmot

1 785,00

D3 - Vedlejší a ostatní náklady

10 500,00

999VD - Vedlejší a ostatní náklady

10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Do Polí a K Jamkám

Objekt:

K Jamkám - Přípojky dešťové kanalizace k RD

Místo:

Lazec

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

P.V.Trading cz s.r.o.

Zpracovatel:

P.V.Trading cz s.r.o.

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

304 154,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

293 654,16

D 1

Zemní práce

167 481,78

1	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	75,90000	638,00	48 424,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

Online FSC

https://podniky.urs.cz/tycni/tycni_URS_Plyn_01/1-PW01/01

VV

*zřízení výkopů z důvodu zřízení napojení v blízkosti IS

VV

0,9*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 134, KP 8

2,70000

VV

6,4*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 120, KP 7

19,20000

VV

3,9*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 123, KP 6

11,70000

VV

4,4*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 123, KP 5

13,20000

VV

1,4*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 130, KP 4

4,20000

VV

4,7*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 125, KP 3

14,10000

VV

1,7*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 128, KP 2

5,10000

VV

1,9*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 149, KP 1

5,70000

VV

VÝKOP

Součet

75,90000

2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,90000	180,00	13 662,00	SoD
---	---	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-----

VV

0,9*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 134, KP 8

2,70000

VV

6,4*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 120, KP 7

19,20000

VV

3,9*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 123, KP 6

11,70000

VV

4,4*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 123, KP 5

13,20000

VV

1,4*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 130, KP 4

4,20000

VV

4,7*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 125, KP 3

14,10000

VV

1,7*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 128, KP 2

5,10000

VV

1,9*1,2*2,5 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 149, KP 1

5,70000

VV

ZÁSYP1

75,9 "zpětný zásyp rýhy recyklátem betonový 0/32

75,90000

3	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	131,58000	401,00	52 763,58	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	-------------------------------	---	-----------	--------	-----------	----------------

VV

73,1*1,8 "zpětný zásyp recyklát 0/32

131,58000

VV

POPLATEK

Součet

131,58000

4	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	131,58000	280,00	36 842,40	SoD
---	---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----

VV

POPLATEK

131,58000

VV

Součet

131,58000

FIG

Rozpad figury: POPLATEK

FIG

73,1*1,8 "zpětný zásyp recyklát 0/32

131,58000

FIG

Součet

131,58000

5	K	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	131,58000	120,00	15 789,60	SoD
	VV		POPLATEK		131,58000			
	FIG		Rozpad figury: POPLATEK					
	FIG		73.1*1.8 "zpětný zásyv recyklat 0/32		131,58000			
	FIG		Součet		131,58000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				124 387,38	
6	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	25,30000	1 794,60	45 403,38	SoD
	VV		0,9 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 134, KP 8		0,90000			
	VV		6,4 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 120, KP 7		6,40000			
	VV		3,9 "přípojka dešť. kanalizace p.č. 123, KP 6		3,90000			
	VV		4,4 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 123, KP 5		4,40000			
	VV		1,4 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 130, KP 4		1,40000			
	VV		4,7 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 125, KP 3		4,70000			
	VV		1,7 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 128, KP 2		1,70000			
	VV		1,9 "přípojka dešť. kanalizace st. p.č. 149, KP 1		1,90000			
	VV		Součet		25,30000			
7	K	877355124	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 200	kus	8,00000	673,00	5 384,00	CS ÚRS 2025 02
	Online FSC		https://podminiz.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877355124					
	VV		8 "celkem 8 přípojek RD KP1 až KP8		8,00000			
8	M	28651309	sedlo třmenové KG 45° DN 300-600/200	kus	8,00000	9 200,00	73 600,00	CS ÚRS 2025 02
	D	998	Přesun hmot				1 785,00	
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,50000	1 190,00	1 785,00	CS ÚRS 2025 02
	Online FSC		https://podminiz.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
	D	D3	Vedlejší a ostatní náklady				10 500,00	
	D	999VD	Vedlejší a ostatní náklady				10 500,00	
10	K	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	SoD

AKCE: Rekonstrukce ulic Do Polí a K Jamkám, vše k.ú. Lazec	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 651/OIRM/2025 ze dne 5.8.2025
Zhotovitel:	P.V.Trading cz s.r.o. Plzeňská 134, Příbram I, 261 01 Příbram
Objednatel 1:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Zadávací list vystavil:	Vojtěch Melichar, Bc. Josef Vomáčka
Datum: 20.4.2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 4 - požadavek investora Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 5 - (náklady nutné k dokončení díla) Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 6 - (nepředvídatelné náklady)
Popis a zdůvodnění změn:	
Změna č. 1 - Do Polí - Šachta dešťové meliorace u retenčního objektu	
Při provádění výkopových prací pro retenční nádrž na objektu SO 301 v ulici Do Polí byla zjištěna přítomnost dvojice neznámých betonových potrubí. Po jejich obnažení bylo zjištěno, že se jedná o potrubí místní meliorace, které bylo v minulosti v místech překopu splaškové kanalizace neodborně nahrazeno potrubím KG menší dimenze, místy rovněž pouze částečně. Identifikace potrubí jako melioračního systému byla potvrzena na základě konzultace s místními obyvateli. Původní potrubí výškově kolidovalo s umístěním vsakovacích bloků navržené retenční nádrže. V místě kolize bude vybudována nová revizní šachta, která propojila oba přítoky meliorace. Současně dojde k nahrazení poškozených úseků původního betonového potrubí novým potrubím odpovídající dimenze a ve shodné délce.	
Změna č. 2 - Do Polí - Připolož kabelu VO	
Na základě požadavku objednatele bude v rámci výstavby provedena připolož chráničky pro kabelové vedení veřejného osvětlení a dle předpokládaného trasování navazující výstavby v dané lokalitě. Zhotoviteli byla ze strany TS Příbram předána typová chránička pro kabely VO, která bude následně uložena v prostoru staveniště v souladu s dohodnutým trasováním a geodeticky zaměřena.	
Změna č. 3 - Do Polí - Kácení a čištění krajnice komunikace	
Z důvodu umístění horské vpusti (HV1) podél krajské komunikace a pro zajištění její funkčnosti dojde k pokácení dřevin v příkopu před touto vpustí (na základě povolení OŽP a požadavku KSÚS).	
Změna č. 4 - Do Polí - Přípojky dešťové kanalizace k RD	
V průběhu výstavby hlavního řadu dešťové kanalizace bylo zjištěno, že při výpočtu kapacity retenční nádrže byla uvažována také kapacita pro rodinné domy nacházející se v přilehlé ulici. Tato skutečnost však nebyla zohledněna ve výkresové části projektové dokumentace ani ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o dodatečném provedení kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům. Přípojky budou realizovány pomocí navrtávacích sedel na hlavní řad dešťové kanalizace a vedeny k hraničním pozemkům jednotlivých rodinných domů.	
Změna č. 5 - Do Polí - Sanace komunikace	
V rámci provádění statických zatěžovacích zkoušek pláně byla zjištěna hodnota únosnosti, která neodpovídá požadavkům uvažovaným pro navržené konstrukční vrstvy komunikace. Z tohoto důvodu a na základě geologického posouzení dojde k sanaci aktivní zóny komunikace. Navržený způsob sanace byl před vlastní realizací ověřen zkušebním úsekem a po vyhodnocení dosažených parametrů schválen k provedení. Následně byla realizována odkopávka podloží v rozsahu cca 40–60 cm pod úroveň pláně a provedeno postupné rozproštění a hutnění sanované vrstvy z betonového recyklátu s cílem dosažení požadovaných únosnostních parametrů.	
Změna č. 6 - K Jamkám - Odtok z retenční nádrže	
V rámci zpřesnění rozsahu prací bude doplněno potrubí přepadu z retenční nádrže do přilehlého pole, které nebylo samostatně uvedeno ve výkazu výměr. Současně bude provedeno doplnění záhozu z lomového kamene v místě vyústění přepadového potrubí za účelem omezení rizika vymílání podloží.	
Změna č. 7 - K Jamkám - Nezpevněné podloží podél rýhy dešťové kanalizace a výměna zásypového materiálu rýhy	
Při zásypu a hutnění rýhy dešťové kanalizace původním výkopovým materiálem bylo zjištěno, že tento materiál není vhodný pro provedení zpevněného zásypu rýhy. Současně dochází k narušování obsypu stávající místní splaškové kanalizace, kdy vlivem nesoudržnosti použitého kameniva frakce 4/8 dochází k sesypávání lože splaškové kanalizace do rýhy dešťové kanalizace. S ohledem na zajištění odpovídajících únosnostních parametrů zemní pláně pro navazující fáze výstavby bude provedena výměna materiálu zásypu rýhy dešťové kanalizace za betonový recyklát. Zároveň bude obnoven obsyp stávajícího potrubí splaškové kanalizace do původního stavu za použití vhodného materiálu.	

Změna č. 8 - K Jamkám - Přípojky dešťové kanalizace k RD

V průběhu výstavby hlavního řádu dešťové kanalizace bylo zjištěno, že při výpočtu kapacity retenční nádrže byla uvažována také kapacita pro rodinné domy nacházející se v přilehlé ulici. Tato skutečnost však nebyla zohledněna ve výkresové části projektové dokumentace ani ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o dodatečném provedení kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům. Přípojky budou realizovány pomocí navrtávacích sedel na hlavní řád dešťové kanalizace a vedeny k hranicím pozemků jednotlivých rodinných domů.

Časový dopad - výše uvedené práce nebudou mít dopad do harmonogramu.

Počet příloh: 12

Položkové rozpočty:

- rozpočet - Rekapitulace stavby
- rozpočet - Změna č. 1 - Do Polí - Šachta dešťové meliorace u retenčního objektu
- rozpočet - Změna č. 2 - Do Polí - Připojení kabelu VO
- rozpočet - Změna č. 3 - Do Polí - Kácení a čištění krajnice komunikace
- rozpočet - Změna č. 4 - Do Polí - Přípojky dešťové kanalizace k RD
- rozpočet - Změna č. 5 - Do Polí - Sanace komunikace
- rozpočet - Změna č. 6 - K Jamkám - Odtok z retenční nádrže
- rozpočet - Změna č. 7 - K Jamkám - Nezpevněné podloží podél rýhy dešťové kanalizace a výměna zásypového materiálu rýhy
- rozpočet - Změna č. 8 - K Jamkám - Přípojky dešťové kanalizace k RD
- Zaměření VO
- Do Polí - Zaměření kanalizačních přípojek
- K Jamkám - Zaměření kanalizačních přípojek

Cena méněprací Kč bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:

2 026 487,37 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

2 026 487,37 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Ing. Marketa Pavlištová
vedoucí odboru investic a rozvoje města




Bc. Josef Vomáčka
zástupce odboru investic a rozvoje města

Datum:

Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



Vojtěch Mencl
jedenatel

Datum:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:


Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Ing. Jiří Šarovec
projektant/AD