

Soupis prací - dod. č. 1233

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Kladno Dubí - Brandýsek - úprava GPK, odstranění def. vad kolejnic, výřez křovin, oprava přejezdu P2451

| Fakturované položky | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------|--|-------------|---------------|------------------|---------------------------|--|
| pol.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | Měrná jedn. | Celkový počet | Cena za jedn. Kč | Cena za jedn. s koef. xxx | Celková cena s koeficientem bez DPH Kč |
| | | | Materiál | | | | | |
| | | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5964129000 | Odvodňovací ECO žlaby betonové | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | | Výkony | | | | | |
| | | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení příkop nezapevněný | m3 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5909041010 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5907015391 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5910040315 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5910040415 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5913250010 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5963146000 | Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5963146020 | Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5963152000 | Asfaltová závlaka trvale pružná pro trhliny a spáry | kg | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlín závlakovou hmotou | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9902100100 | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9902109200 | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5904020010 | Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5904025010 | Ořez větvi místně ručně do výšky nad terénem do 2 m | hod | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9902100100 | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9902109200 | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | VRN8 | Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírk přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | | | VRN | | | | | |
| | | VRN5 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč | % | xxx | | xxx | xxx |
| Celkem: | | | | | | | | 3 998 930,72 |

Za zhotovitele:

Za objednatele: