

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 103/OVZ/PJ/2025

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PSS Přerovská stavební a.s.**  
Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
IČO: 277 69 585  
DIČ: CZ 277 69 585  
Statutární orgán: správní rada  
Ing. Aleš Frídl, MBA, člen správní rady  
Dagmar Přecechtělová, člen správní rady  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 103/OVZ/PJ/2025 ze dne 26. 05. 2025:

#### I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 05. 2025 Smlouvu o dílo č. 103/OVZ/PJ/2025 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek dále uvedených v této Smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli Předmět díla bez vad, s výjimkou Vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem neomezují v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Předmětem díla podle této Smlouvy je Stavba „**Stavební úpravy části 1.PP budovy**“

**Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci**“ specifikovaná Projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. IX. Smlouvy.

## II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 11 – Sanace ve dvorní části – průchod, TLZ 12 – Zdravotně- technické instalace a ústřední topení, TLZ 13 - Elektroinstalace, TLZ 14 – Archeologický dohled a TLZ 15 – Dodávka systému regulace MaR pro VZT, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Předmětem tohoto dodatku je dále provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 8 – Pískovcový sokl, vnější omítky. TLZ 9 – ŽB podlahy a kanál, TLZ 10 – Vnitřní příčky a omítky, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5 ZZVZ vč. finančních limitů uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **snižuje o částku 3 706 212,18,- Kč bez DPH a zvyšuje o částku 4 855 470,99,- Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. V. odst. 1. Smlouvy takto:

1. Cena za dílo činí **58 398 146,90,- Kč bez DPH**, tj. 70.661.757,75,- Kč vč. DPH. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.

## IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a Technických listů změn TLZ 8 – TLZ 15, včetně Rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci dne

V Přerově dne 25.05.2026

27.05.2026

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....  
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....  
Ing. Aleš Frídl, MBA, Dagmar Přecechtělová  
členové správní rady  
PSS Přerovská stavební a.s.

**Rekapitulace změnových listů k dodatku**

Název stavby: Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci  
 Projekt reg. č.:  
 Číslo Smlouvy o dílo: 103/OVZ/PJ/2025  
 Cena díla dle SOD bez DPH: 59 240 000,00 Kč  
 Zhotovitel stavby: PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov  
 Objednatel stavby:

0

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP-MPC dle odst. 5+6)
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	Etapa 1	Pískovcový sokl, vnější omítky	5	-232 901,51	302 844,24	69 942,73	535 745,75		69 942,73			69 942,73
2	Etapa 1	Žb podlahy a kanál	5	-2 658 866,70	524 402,24	-2 134 464,46	3 183 268,94		-2 134 464,46			-2 134 464,46
3	Etapa 1	Vnitřní příčky, omítky	5	-403 703,69	452 492,19	48 788,50	856 195,88		48 788,50			48 788,50
4	Etapa 1	Sanace ve dvorní části	6	0,00	188 024,80	188 024,80	188 024,80			188 024,80		188 024,80
5	Etapa 1	Dešťová kanalizace	4	-157 869,60	36 689,24	-121 180,36	194 558,84	194 558,84				
6	Etapa 1	Elektroinstalace	4	-1 947,00	39 723,88	37 776,88	41 670,88	41 670,88				
7	Etapa 1	Archeologický dohled	4	-80 000,00	0,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00				
				-3 535 288,50	1 544 176,59	-1 991 111,91	5 079 465,09	316 229,72	-2 015 733,23	188 024,80	0,00	-1 827 708,43
8	Etapa 2	Pískovcový sokl, vnější omítky	5	-303 134,50	383 841,03	80 706,53	686 975,53		80 706,53			80 706,53
9	Etapa 2	Žb podlahy a kanál	5	-2 859 334,24	742 745,65	-2 116 588,59	3 602 079,89		-2 116 588,59			-2 116 588,59
10	Etapa 2	Vnitřní příčky, omítky	5	-302 458,06	405 266,75	102 808,69	707 724,81		102 808,69			102 808,69
11	Etapa 2	Sanace ve dvorní části -průchod	4	0,00	337 106,84	337 106,84	337 106,84	337 106,84				337 106,84
12	Etapa 2	ZTI a ÚT	4	-112 382,38	608 407,40	496 025,02	720 789,78	720 789,78				496 025,02
13	Etapa 2	Elektroinstalace	4	-48 903,00	428 898,22	379 995,22	477 801,22	477 801,22				
14	Etapa 2	Archeologický dohled	4	-80 000,00	0,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00				
15	Etapa 1+2	Měření a regulace	4	0,00	1 949 205,10	1 949 205,10	1 949 205,10	1 949 205,10				
				-3 706 212,18	4 855 470,99	1 149 258,81	8 561 683,17	3 564 902,94	-1 933 073,37	0,00	0,00	-1 099 941,51
<b>Změna celkem v Kč</b>				<b>-7 241 500,68</b>	<b>6 399 647,58</b>	<b>-841 853,10</b>	<b>13 641 148,26</b>	<b>3 881 132,66</b>	<b>-3 948 806,60</b>	<b>188 024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 927 649,94</b>

DODATEK č. 1


DODATEK č. 2

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku		8 886 000,00 Kč
Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn		8 569 770,28 Kč	15 944 291,57 Kč
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek		3 564 902,94 Kč	-1 099 941,51 Kč
Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)		5 004 867,34 Kč	14 844 350,06 Kč
Podíl této změny na původní hodnotě		6,02%	-1,86%
Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)		6,55%	-4,94%

**Původní cena díla bez DPH 59 240 000,00 Kč**
**Nová cena díla bez DPH 58 398 146,90 Kč**

V Olomouci dne: 20.05.2026

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	8
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026

<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025

<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2

<b>Název změny:</b>	Pískovcový sokl, vnější omítka
---------------------	--------------------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je napravení nesouladu mezi skutečností a VV, kde je nesprávně uvedena položka: Restaurování - Pískovcový obklad soklu s krycí římsou s okapnicí 100x35 mm - ozn. K4 Další změnou je skutečnost, že v průběhu prací souvisejících s odstraňováním vnější omítky v soklové a nadsoklové části ze strany ulice Křížkovského a Akademická bylo zjištěno, že zdegradované množství stávající omítky je větší, než bylo původně uvažováno v projektové dokumentaci a její ponechání by mělo negativní vliv na fyzikální vlastnosti nově aplikovaného souvrství. Rovněž přímo navazující části soklové pískovcové římsy vykazovaly větší defekty, než mohlo být odhaleno v projekční fázi, a je nutno tyto části nahradit. Ve výtahových šachtách je současný rozsah omítek nedostatečný.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

### Popis změny:

Bude osekána a nově zhotovena větší výměra vnější omítky v soklové a nadsoklové části ze strany ulice Křížkovského a Akademická, než je uvažováno v projektové dokumentaci a VV. Bude odečtena položka: Restaurování - Pískovcový obklad soklu s krycí římsou s okapnicí 100x35 mm - ozn. K4 a nově oceněna repase části soklové římsy a vyrobení 7,1 mb soklové pískovcové římsy namísto její předpokládané repase. Dále bude provedeno osazení nové pískovcové informační desky, vztažené k historické a typologické podstatně památkově chráněného objektu. Doplnění nových omítek ve výtahové šachtě.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

**Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):**

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

**Přílohy:**

1) Cenová nabídka ze dne 24.4.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-303 134,50 Kč bez DPH
	Přípočet:	383 841,03 Kč bez DPH
	Celkem:	80 706 ,53 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítky - odpočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2603182	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-303 134,50	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-303 134,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -303 134,50</b>			
				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-303 134,50	-63 658,25
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-366 792,75</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>-303 134,50</b>		<b>0,000</b>
<b>782 Dokončovací práce - obklady z kamene</b>							<b>0,00</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>-303 134,50</b>		<b>0,000</b>
1	R	R-782-004	Restaurování - Pískovcový obklad soklu s krycí římsou s okapnicí 100x35 mm - ozn. K4	m	-92,160	2 702,70	0,00	-249 080,83	-249 080,83	0,00000	0,000
			prvek K4								
			-92,16		-92,160						
			Mezisoučet		-92,160						
			Součet		-92,160						
2	R	R-782-010	Repase - demontáž, zpětná montáž - pískovcové desky s označením objektu u vstupních portálů 950x950 mm- ozn. K10	kus	-1,000	50 400,00	0,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00000	0,000
			prvek K10								
			-1		-1,000						
			Mezisoučet		-1,000						
			Součet		-1,000						
3	782	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	-2 994,808	1,22	0,00	-3 653,67	-3 653,67	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>-303 134,50</b>	<b>-303 134,50</b>		<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítky - přípočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2603181	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	25 795,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	185 698,92	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	172 346,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		383 841,03	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>383 841,03</b></span>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">383 841,03</td> <td style="text-align: right;">80 606,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>464 447,65</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	383 841,03	80 606,62	<b>Cena s DPH</b>			<b>464 447,65</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	383 841,03	80 606,62														
<b>Cena s DPH</b>			<b>464 447,65</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítky - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>25 795,31</b>	<b>185 698,92</b>	<b>211 494,23</b>	<b>3,394</b>	<b>3,513</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>25 795,31</b>	<b>159 973,90</b>	<b>185 769,21</b>	<b>3,394</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>0,00</b>	<b>9 315,08</b>	<b>9 315,08</b>	<b>0,000</b>	<b>3,513</b>
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>0,00</b>	<b>11 420,76</b>	<b>11 420,76</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989,18</b>	<b>4 989,18</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>172 346,80</b>	<b>172 346,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>	<b>0,00</b>	<b>172 346,80</b>	<b>172 346,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>25 795,31</b>	<b>358 045,72</b>	<b>383 841,03</b>	<b>3,394</b>	<b>3,513</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítky - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>25 795,31</b>	<b>185 698,92</b>	<b>211 494,23</b>		<b>3,394</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>25 795,31</b>	<b>159 973,90</b>	<b>185 769,21</b>		<b>3,394</b>
1	014	622326459	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	53,229	3 490,00	25 795,31	159 973,90	185 769,21	0,06376	3,394
			106,458/2		53,229						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>9 315,08</b>	<b>9 315,08</b>		<b>0,000</b>
2	013	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100%	m2	53,229	175,00	0,00	9 315,08	9 315,08	0,00000	0,000
			106,458/2		53,229						
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>11 420,76</b>	<b>11 420,76</b>		<b>0,000</b>
3	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,513	698,60	0,00	2 454,18	2 454,18	0,00000	0,000
4	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,513	210,70	0,00	740,19	740,19	0,00000	0,000
5	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,130	9,17	0,00	322,14	322,14	0,00000	0,000
			3,513*10 "Přepočtené koeficientem množství		35,130						
			Součet		35,130						
6	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,513	2 250,00	0,00	7 904,25	7 904,25	0,00000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>4 989,18</b>	<b>4 989,18</b>		<b>0,000</b>
7	R	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,394	1 470,00	0,00	4 989,18	4 989,18	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>172 346,80</b>	<b>172 346,80</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

**Objekt:** Etapa 2 - Pískovcový sokl, vnější omítka - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>782</b>							<b>0,00</b>	<b>172 346,80</b>	<b>172 346,80</b>		<b>0,000</b>	
<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>												
8	R	782_01R	D+M Soklová římsa - tvarovaný profil vč. okapové drážky	mb	7,100	2 500,45	0,00	17 753,20	17 753,20	0,00000	0,000	
9	R	R-782-004	Restaurování - Pískovcový obklad soklu s krycí římsou s okapnicí 100x35 mm - ozn. K4	m	92,160	935,00	0,00	86 169,60	86 169,60	0,00000	0,000	
<i>Poznámka k položce: • Čištění kamenného povrchu od usazených a hrubých nečistot • Odsolení spodních partií • Chemické lokální dočištění černot • Mechanické odstranění dožitých a tvrdých vysprávek • Zprůchodnění krust • Obnova funkčnosti spárování • Biocidní ošetření • Opakované lokální zpevnění korodovaných partií • Výměna armatur za nerezové • Zajištění trhlin nerezovými čepy, injektáž • Nezbytné doplnění mech. poškození a spár minerální směsí • Lokální, lazurní barevná retuš doplněných částí • Hydrofobní ošetření • Povrchová úprava hladkých kamenných vložek</i>												
prvek K4												
92,16					92,160							
Mezisoučet					92,160							
Součet					92,160							
10	R	R-782-010	D+M - pískovcové desky s označením objektu u vstupních portálů 950x950 mm - ozn. K10	kus	1,000	68 424,00	0,00	68 424,00	68 424,00	0,00000	0,000	
<i>Poznámka k položce: • Čištění kamenného povrchu od usazených a hrubých nečistot • Odsolení spodních partií • Chemické lokální dočištění černot • Mechanické odstranění dožitých a tvrdých vysprávek • Zprůchodnění krust • Obnova funkčnosti spárování • Biocidní ošetření • Opakované lokální zpevnění korodovaných partií • Výměna armatur za nerezové • Zajištění trhlin nerezovými čepy, injektáž • Nezbytné doplnění mech. poškození a spár minerální směsí • Lokální, lazurní barevná retuš doplněných částí • Hydrofobní ošetření • Povrchová úprava hladkých kamenných vložek</i>												
prvek K10												
1					1,000							
Mezisoučet					1,000							
Součet					1,000							
<b>Celkem</b>							<b>25 795,31</b>	<b>358 045,72</b>	<b>383 841,03</b>		<b>3,394</b>	

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	9
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026

<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025

<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2

<b>Název změny:</b>	ŽB podlahy a kanál
---------------------	--------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je, že při zahájení bouracích prací stávající ŽB podlahy bylo zjištěno, že podlahové souvrství je řešeno jinak, než bylo předpokládáno dle projektové dokumentace – obsahuje výztuž, neobsahuje defekty a lze tak upustit od realizace nového podlahového souvrství.

Vzhledem k charakteru daného prostoru a z důvodu co největší eliminace mokrých procesů byla rovněž dohodnuta změna provedení stěn ŽB kanálu pro VZT z monolitických konstrukcí na ztracené bednění o stejných pevnostních parametrech.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

### Popis změny:

Bude zachována převážná většina plochy hrubé podlahy, stěny VZT kanálů nebudou provedeny monoliticky ale vyzděny z betonového ztraceného bednění.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 24.4.2026.

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-2 859 334,24 Kč bez DPH
	Přípočet:	742 745,65 Kč bez DPH
	Celkem:	-2 116 588,59 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2603183b	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -2 605 386,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky -140 786,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž -113 161,07	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-2 859 334,24	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -2 859 334,24</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-2 859 334,24</td> <td>-600 460,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-3 459 794,43</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	-2 859 334,24	-600 460,19	<b>Cena s DPH</b>			<b>-3 459 794,43</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-2 859 334,24	-600 460,19														
<b>Cena s DPH</b>			<b>-3 459 794,43</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 605 386,31</b>	<b>-2 605 386,31</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	Zakládání	0,00	-915 913,02	-915 913,02	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-490 235,26	-490 235,26	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-191 356,38	-191 356,38	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	-485 423,07	-485 423,07	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-522 458,58	-522 458,58	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>-140 786,86</b>	<b>-113 161,07</b>	<b>-253 947,93</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-140 786,86	-113 161,07	-253 947,93	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-140 786,86</b>	<b>-2 718 547,38</b>	<b>-2 859 334,24</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>-2 605 386,31</b>	<b>-2 605 386,31</b>		<b>0,000</b>
<b>2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>-915 913,02</b>	<b>-915 913,02</b>		<b>0,000</b>
1	R	271532213	Podsypanie pod základovú konštrukciu sa zhutnením z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm - prané	m3	-48,606	1 830,00	0,00	-88 948,98	-88 948,98	0,00000	0,000
			Podkladní podsyp								
			etapa2								
			základní vrstva A1, B1								
			A1								
			$-(34,43+37,69+36,21+3,71+3,71+28,93+14,26)*0,075$	-11,921							
			B1								
			$-(442,74+46,39)*0,075$	-36,685							
			Mezisoučet	-48,606							
			Součet	-48,606							
2	R	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	-48,606	3 255,00	0,00	-158 212,53	-158 212,53	0,00000	0,000
			Podkladní beton								
			etapa2								
			základní vrstva A1, B1								
			A1								
			$-(34,43+37,69+36,21+3,71+3,71+28,93+14,26)*0,075$	-11,921							
			B1								
			$-(442,74+46,39)*0,075$	-36,685							
			Mezisoučet	-48,606							
			Součet	-48,606							
3	R	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-76,061	3 577,50	0,00	-272 108,23	-272 108,23	0,00000	0,000
			Podkladní betonová deska								
			etapa2								
			základní vrstva A1, B1								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			A1								
			$-(34,43+37,69+36,21+3,71+3,71+28,93+14,26)*0,15$		-23,841						
			B1								
			$-(442,74+46,39)*0,15$		-73,370						
			VZT kanál								
			141,0*0,15		21,150						
			Mezisoučet		-76,061						
			Součet		-76,061						
4	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-12,799	29 250,00	0,00	-374 370,75	-374 370,75	0,00000	0,000
			Podkladní betonová deska - výztuž Kari 100/100/8								
			etapa2								
			základní vrstva A1, B1								
			A1								
			$-2*(34,43+37,69+36,21+3,71+3,71+28,93+14,26)*7,9/1000*1,25$		-3,139						
			B1								
			$-2*(442,74+46,39)*7,9/1000*1,25$		-9,660						
			Mezisoučet		-12,799						
			Součet		-12,799						
5	R	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-35,996	510,75	0,00	-18 384,96	-18 384,96	0,00000	0,000
			Stěny desky kanálu - bednění								
			etapa 2								
			$(3,47+18,07+0,1+1,115+14,71+5,665+2,065+1,9+1+4,385+1,46+3,12+13,135+0,6+0,1+5,02+3,435+1+2,335+4,02+0,3+1,09+2+1+0,83+1,05+1,185+0,42)*0,15$		-14,180						
			$-(0,2+4,03+2,205+1+2,205+5,525+2,19+1+2,19+5,525+2,175+1)*0,15$		-4,387						
			$(4,21+0,19+7,275+1,1+0,8+2,17+1+1,05+0,93+1,185+3,034+0,345+3,69+0,13+3,097)*0,15$		-4,531						
			$(5,375+7,655+1+7,635+0,385+0,1+6,076+7,8+1+8,81+7,08+0,1+7,7)*0,15$		-9,107						
			$-(2,125+1,65+1,956+4,64+2,01+1,65+3,61+7,63)*0,15$		-3,791						
			Mezisoučet		-35,996						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						-35,996					
6	R	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-35,996	108,00	0,00	-3 887,57	-3 887,57	0,00000	0,000

Stěny desky kanálu - odbednění

etapa 2

(3,47+18,07+0,1+1,115+14,71+5,665+2,065+1,9+1+4,385+1,46+3,12  
+13,135+0,6+0,1+5,02+3,435+1+2,335+4,02+0,3+1,09+2+1+0,83+1,0  
05+1,185+0,42)\*0,15

-14,180

-(0,2+4,03+2,205+1+2,205+5,525+2,19+1+2,19+5,525+2,175+1)\*0,15

-4,387

(4,21+0,19+7,275+1,1+0,8+2,17+1+1,05+0,93+1,185+3,034+0,345+3,  
69+0,13+3,097)\*0,15

-4,531

(5,375+7,655+1+7,635+0,385+0,1+6,076+7,8+1+8,81+7,08+0,1+7,7)\*  
0,15

-9,107

-(2,125+1,65+1,956+4,64+2,01+1,65+3,61+7,63)\*0,15

-3,791

Mezisoučet

-35,996

Součet

-35,996

**3**

**Svislé a kompletní konstrukce**

**0,00**

**-490 235,26**

**-490 235,26**

**0,000**

7	R	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	-26,824	3 667,50	0,00	-98 377,02	-98 377,02	0,00000	0,000
---	---	-----------	-------------------------------	----	---------	----------	------	------------	------------	---------	-------

Stěny kanálu

etapa 2

(3,47+18,07+0,1+1,115+14,71+5,665+2,065+1,9+1+4,385+1,46+3,12  
+13,135+0,6+0,1+5,02+3,435+1+2,335+4,02+0,3+1,09+2+1+0,83+1,0  
05+1,185+0,42)\*0,7\*0,15

-9,926

(0,2+4,03+2,205+1+2,205+5,525+2,19+1+2,19+5,525+2,175+1)\*0,7\*0,  
15

-3,071

(4,21+0,19+7,275+1,1+0,8+2,17+1+1,05+0,93+1,185+3,034+0,345+3,  
69+0,13+3,097)\*0,85\*0,15

-3,851

(5,375+7,655+1+7,635+0,385+0,1+6,076+7,8+1+8,81+7,08+0,1+7,7)\*  
0,7\*0,15

-6,375

-(2,125+1,65+1,956+4,64+2,01+1,65+3,61+7,63)\*0,95\*0,15

-3,601

Mezisoučet

-26,824

Součet

-26,824

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	-327,992	449,25	0,00	-147 350,41	-147 350,41	0,00000	0,000
			Stěny kanálu - bednění								
			etapa 2								
			(3,47+18,07+0,1+1,115+14,71+5,665+2,065+1,9+1+4,385+1,46+3,12								
			+13,135+0,6+0,1+5,02+3,435+1+2,335+4,02+0,3+1,09+2+1+0,83+1,0								
			05+1,185+0,42)*0,7*2		-132,349						
			(0,2+4,03+2,205+1+2,205+5,525+2,19+1+2,19+5,525+2,175+1)*0,7*2		-40,943						
			(4,21+0,19+7,275+1,1+0,8+2,17+1+1,05+0,93+1,185+3,034+0,345+3,								
			69+0,13+3,097)*0,85*2		-51,350						
			(5,375+7,655+1+7,635+0,385+0,1+6,076+7,8+1+8,81+7,08+0,1+7,7)*								
			0,7*0,15		-6,375						
			-(2,125+1,65+1,956+4,64+2,01+1,65+3,61+7,63)*0,95*2		-48,015						
			světlík								
			-(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,55*2		-24,480						
			-(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,55*2		-24,480						
			Mezisoučet		-327,992						
			Součet		-327,992						
9	R	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	-327,992	118,50	0,00	-38 867,05	-38 867,05	0,00000	0,000
			Stěny kanálu - odbednění								
			(3,47+18,07+0,1+1,115+14,71+5,665+2,065+1,9+1+4,385+1,46+3,12								
			+13,135+0,6+0,1+5,02+3,435+1+2,335+4,02+0,3+1,09+2+1+0,83+1,0								
			05+1,185+0,42)*0,7*2		-132,349						
			(0,2+4,03+2,205+1+2,205+5,525+2,19+1+2,19+5,525+2,175+1)*0,7*2		-40,943						
			(4,21+0,19+7,275+1,1+0,8+2,17+1+1,05+0,93+1,185+3,034+0,345+3,								
			69+0,13+3,097)*0,85*2		-51,350						
			(5,375+7,655+1+7,635+0,385+0,1+6,076+7,8+1+8,81+7,08+0,1+7,7)*								
			0,7*0,15		-6,375						
			-(2,125+1,65+1,956+4,64+2,01+1,65+3,61+7,63)*0,95*2		-48,015						
			světlík								
			-(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,55*2		-24,480						
			-(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,55*2		-24,480						
			Mezisoučet		-327,992						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						-327,992					
10	R	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	-4,671	44 025,00	0,00	-205 640,78	-205 640,78	0,00000	0,000
			výztuž stěn kanálů								
			hl. 700 mm								
			-(1757,87+1361,15)/1000		-3,119						
			hl. 850 mm								
			-(325,99+269,84)/1000		-0,596						
			hl. 950 mm								
			-(289,84+239,67)/1000		-0,530						
			světlík								
			-(412,51+13,64)/1000		-0,426						
			Mezisoučet		-4,671						
			Součet		-4,671						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>-191 356,38</b>	<b>-191 356,38</b>		<b>0,000</b>
11	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-68,858	2 779,00	0,00	-191 356,38	-191 356,38	0,00000	0,000
			Bourání podlahy								
			etapa 2								
			-4,8*11,16*0,15		-8,035						
			-4,82*11,16*0,15		-8,069						
			-4,85*11,16*0,15		-8,119						
			-4,8*11,16*0,15		-8,035						
			-4,715*11,16*0,15		-7,893						
			-4,19*11,16*0,15		-7,014						
			-5,4*11,06*0,15		-8,959						
			-5,37*11,06*0,15		-8,909						
			-3,9*11*0,15		-6,435						
			-5,47*11*0,15		-9,026						
			-5,37*11,09*0,15		-8,933						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-1,7*2,3*0,15		-0,587						
			-1,7*1,6*0,15*13		-5,304						
			-1,735*1,6*0,15*2		-0,833						
			-1,665*1,6*0,15*4		-1,598						
			-2,995*1,6*0,15		-0,719						
			plocha kanálu								
			141*0,21		29,610						
			Mezisoučet		-68,858						
			Součet		-68,858						
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>-485 423,07</b>	<b>-485 423,07</b>		<b>0,000</b>
12	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-149,315	698,60	0,00	-104 311,46	-104 311,46	0,00000	0,000
13	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-149,315	210,70	0,00	-31 460,67	-31 460,67	0,00000	0,000
14	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 493,150	9,17	0,00	-13 692,19	-13 692,19	0,00000	0,000
			-149,315*10 "Přepočtené koeficientem množství		-1 493,150						
			Součet		-1 493,150						
15	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-149,315	2 250,00	0,00	-335 958,75	-335 958,75	0,00000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>-522 458,58</b>	<b>-522 458,58</b>		<b>0,000</b>
16	R	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-355,414	1 470,00	0,00	-522 458,58	-522 458,58	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-140 786,86</b>	<b>-113 161,07</b>	<b>-253 947,93</b>		<b>0,000</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>-140 786,86</b>	<b>-113 161,07</b>	<b>-253 947,93</b>		<b>0,000</b>
17	R	711141559	NAIP Hydroizolace	m2	-648,070	126,00	0,00	-81 656,82	-81 656,82	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			etapa2								
			základní vrstva A1, B1								
			A1								
			-(34,43+37,69+36,21+3,71+3,71+28,93+14,26)		-158,940						
			B1								
			-(442,74+46,39)		-489,130						
			Mezisoučet		-648,070						
			Součet		-648,070						

18	628	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	-777,684	151,20	-117 585,82	0,00	-117 585,82	0,00000	0,000
----	-----	----------	--	----	----------	--------	-------------	------	-------------	---------	-------

materiál

-648,07\*1,2

-777,684

Mezisoučet

-777,684

Součet

-777,684

19	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-127,872	144,00	0,00	-18 413,57	-18 413,57	0,00000	0,000
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------	------------	------------	---------	-------

Hydroizolace

etapa 2

-(4,8+4,8+11,16+11,16)\*0,3

-9,576

-(4,82+4,82+11,16+11,16)\*0,3

-9,588

-(4,85+4,85+11,16+11,16)\*0,3

-9,606

-(4,8+4,8+11,16+11,16)\*0,3

-9,576

-(4,715+4,715+11,16+11,16)\*0,3

-9,525

-(4,19+4,19+11,16+11,16)\*0,3

-9,210

-(5,4+5,4+11,06+11,06)\*0,3

-9,876

-(5,37+5,37+11,06+11,06)\*0,3

-9,858

-(3,9+3,9+11+11)\*0,3

-8,940

-(5,47+5,47+11+11)\*0,3

-9,882

-(5,37+5,37+11,09+11,09)\*0,3

-9,876

-(2,3+2,3)\*0,3

-1,380

-(1,7+1,7)\*0,3\*13

-13,260



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - přípočet</b>	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2603183a	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	309 219,66	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	430 832,89	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 693,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		742 745,65	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 742 745,65</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>742 745,65</td> <td>155 976,59</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>898 722,24</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	742 745,65	155 976,59	<b>Cena s DPH</b>			<b>898 722,24</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	742 745,65	155 976,59																				
<b>Cena s DPH</b>			<b>898 722,24</b>																				
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>305 229,36</b>	<b>108 040,56</b>	<b>413 269,92</b>	<b>123,581</b>	<b>0,000</b>
9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>3 990,30</b>	<b>136 892,20</b>	<b>140 882,50</b>	<b>0,000</b>	<b>1,303</b>
997	Přesun sutě	0,00	4 236,06	4 236,06	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	181 664,07	181 664,07	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 693,10	2 693,10	0,000	0,353
713	Izolace tepelné	0,00	2 693,10	2 693,10	0,000	0,353
	<b>Celkem</b>	<b>309 219,66</b>	<b>433 525,99</b>	<b>742 745,65</b>	<b>123,581</b>	<b>1,655</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>305 229,36</b>	<b>108 040,56</b>	<b>413 269,92</b>		<b>123,581</b>
1	011	311113151	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	327,992	1 260,00	305 229,36	108 040,56	413 269,92	0,37678	123,581
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>3 990,30</b>	<b>136 892,20</b>	<b>140 882,50</b>		<b>0,000</b>
2	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	29,610	2 250,00	0,00	66 622,50	66 622,50	0,00000	0,000
			141,0*0,21		29,610						
3	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	235,000	316,00	3 990,30	70 269,70	74 260,00	0,00000	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>4 236,06</b>	<b>4 236,06</b>		<b>0,000</b>
4	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,303	698,60	0,00	910,28	910,28	0,00000	0,000
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,303	210,70	0,00	274,54	274,54	0,00000	0,000
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,030	9,17	0,00	119,49	119,49	0,00000	0,000
			1,303*10 "Přepočtené koeficientem množství		13,030						
			Součet		13,030						
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,303	2 250,00	0,00	2 931,75	2 931,75	0,00000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>181 664,07</b>	<b>181 664,07</b>		<b>0,000</b>
8	R	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	123,581	1 470,00	0,00	181 664,07	181 664,07	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>2 693,10</b>	<b>2 693,10</b>		<b>0,000</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>0,00</b>	<b>2 693,10</b>	<b>2 693,10</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ŽB podlahy a kanál - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	713	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	141,000	19,10	0,00	2 693,10	2 693,10	0,00000	0,000

235/2\*1,2

141,000

**Celkem**

**309 219,66**

**433 525,99**

**742 745,65**

**123,581**

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	10
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2
<b>Název změny:</b>	Vnitřní příčky, omítky
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Důvodem změny je, že vzhledem k nerealizování nového podlahového souvrství není ani nutno bourat stávající příčky a stavět na jejich místě nové. Dispoziční úprava nebyla požadována.</p> <p>V rámci otloukání a odsekávání stávajících degradovaných omítek bylo zjištěno, že tloušťky těchto vrstev jsou v částečném rozsahu násobné, než je standardně uvažovaná tloušťka dle ceníkově kalkulovaných položek. Z tohoto důvodu byl navýšen objem sutí a rovněž podrovnávek v místech sanačních systémů při obvodových konstrukcích.</p> <p>Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Vypouští se bourání a realizace příček.</p> <p>Realizuje se se větší množství bouraných omítek vč. navýšení odvozu sutí.</p> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Přílohy:</b>	
1) Cenová nabídka ze dne 24.4.2026.	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-302 458,06 Kč bez DPH
	Přípočet:	405 266,75Kč bez DPH
	Celkem:	102 808,69 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - odpočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604051	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-302 458,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-302 458,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -302 458,06</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-302 458,06</td> <td style="text-align: right;">-63 516,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-365 974,25</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	-302 458,06	-63 516,19	<b>Cena s DPH</b>			<b>-365 974,25</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-302 458,06	-63 516,19														
<b>Cena s DPH</b>			<b>-365 974,25</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 458,06</b>	<b>-302 458,06</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 824,57</b>	<b>-77 824,57</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 799,14</b>	<b>-87 799,14</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 965,20</b>	<b>-12 965,20</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 883,69</b>	<b>-94 883,69</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 985,46</b>	<b>-28 985,46</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 458,06</b>	<b>-302 458,06</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>-302 458,06</b>	<b>-302 458,06</b>		<b>0,000</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>-77 824,57</b>	<b>-77 824,57</b>		<b>0,000</b>
1	R	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	-4,000	240,75	0,00	-963,00	-963,00	0,00000	0,000
			vnitřní překlady								
			-4		-4,000						
			Mezisoučet		-4,000						
			Součet		-4,000						
2	R	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	-1,000	316,50	0,00	-316,50	-316,50	0,00000	0,000
			vnitřní překlady								
			-1		-1,000						
			Mezisoučet		-1,000						
			Součet		-1,000						
3	R	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	-2,000	357,75	0,00	-715,50	-715,50	0,00000	0,000
			vnitřní překlady								
			-2		-2,000						
			Mezisoučet		-2,000						
			Součet		-2,000						
4	R	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-97,231	707,25	0,00	-68 766,62	-68 766,62	0,00000	0,000
			Nové vyzdívky								
			-4,82*3,15		-15,183						
			-1,6*2*2		-6,400						
			-4,85*3,15		-15,278						
			-(4,85+1,6+1,6+1,6)*3,15		-30,398						
			-4,8*3,15		-15,120						
			-4,715*3,15		-14,852						
			Mezisoučet		-97,231						
			Součet		-97,231						
5	R	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-30,435	63,90	0,00	-1 944,80	-1 944,80	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

**Objekt:** Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Nové vyzdívky								
			-4,82		-4,820						
			-1,6		-1,600						
			-4,85		-4,850						
			-(4,85+1,6+1,6+1,6)		-9,650						
			-4,8		-4,800						
			-4,715		-4,715						
			Mezisoučet		-30,435						
			Součet		-30,435						
6	R	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-45,800	111,75	0,00	-5 118,15	-5 118,15	0,00000	0,000
			Nové vyzdívky								
			-2*3,15		-6,300						
			-2*2*2		-8,000						
			-2*3,15		-6,300						
			-4*3,15		-12,600						
			-2*3,15		-6,300						
			-2*3,15		-6,300						
			Mezisoučet		-45,800						
			Součet		-45,800						
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	<b>-87 799,14</b>	<b>-87 799,14</b>		<b>0,000</b>
7	R	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-194,461	69,30	0,00	-13 476,15	-13 476,15	0,00000	0,000
			Nové vyzdívky - penetrace								
			-4,82*3,15*2		-30,366						
			-1,6*2*2*2		-12,800						
			-4,85*3,15*2		-30,555						
			-(4,85+1,6+1,6+1,6)*3,15*2		-60,795						
			-4,8*3,15*2		-30,240						
			-4,715*3,15*2		-29,705						
			Mezisoučet		-194,461						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					-194,461						
8	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-194,461	382,20	0,00	-74 322,99	-74 322,99	0,00000	0,000
			Nové vyzdívky - omítka								
			-4,82*3,15*2		-30,366						
			-1,6*2*2*2		-12,800						
			-4,85*3,15*2		-30,555						
			-(4,85+1,6+1,6+1,6)*3,15*2		-60,795						
			-4,8*3,15*2		-30,240						
			-4,715*3,15*2		-29,705						
			Mezisoučet		-194,461						
			Součet		-194,461						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>-12 965,20</b>	<b>-12 965,20</b>		<b>0,000</b>
9	R	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	-140,316	92,40	0,00	-12 965,20	-12 965,20	0,00000	0,000
			Bourání příček								
			etapa 2								
			-2,3*2,3		-5,290						
			-2*2		-4,000						
			-2*2		-4,000						
			-4,82*4,15		-20,003						
			-1,6*2,3		-3,680						
			-4,85*4,15		-20,128						
			-(4,85+1,6+1,6+1,6)*4,15		-40,048						
			-1,6*2,3		-3,680						
			-4,8*4,15		-19,920						
			-4,715*4,15		-19,567						
			Mezisoučet		-140,316						
			Součet		-140,316						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>-94 883,69</b>	<b>-94 883,69</b>		<b>0,000</b>
10	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-29,186	698,60	0,00	-20 389,34	-20 389,34	0,00000	0,000
11	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-29,186	210,70	0,00	-6 149,49	-6 149,49	0,00000	0,000
12	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-291,860	9,17	0,00	-2 676,36	-2 676,36	0,00000	0,000
					-29,186*10 "Přepočtené koeficientem množství"	-291,860					
					Součet	-291,860					
13	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-29,186	2 250,00	0,00	-65 668,50	-65 668,50	0,00000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>-28 985,46</b>	<b>-28 985,46</b>		<b>0,000</b>
14	R	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-19,718	1 470,00	0,00	-28 985,46	-28 985,46	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>-302 458,06</b>	<b>-302 458,06</b>		<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - přípočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604052	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	400 076,79	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 189,96	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		405 266,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>405 266,75</b>			
				<b>DPH</b>		<b>%</b>		<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
				snížená		12,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		405 266,75		85 106,02	
				<b>Cena s DPH</b>				<b>490 372,77</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	174 341,92	174 341,92	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy	0,00	129 992,94	129 992,94	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	54 226,82	54 226,82	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	41 515,11	41 515,11	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	5 189,96	5 189,96	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>405 266,75</b>	<b>405 266,75</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>174 341,92</b>	<b>174 341,92</b>		<b>0,000</b>
1	R	347081241R00	Předstěna tl.50mm, z paropropustných cemento-polystyrénových desek vč. podkladové úpravy hydrofilní sanační omítkou, finální úpravy paropropustným štukem "nadspotřeba vlivem větších tloušťek stávajících omítek" "585,04m2*15kg/m2*298,00,-Kč/m2" 585,04	m2	585,040	298,00	0,00	174 341,92	174 341,92	0,00000	0,000
<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>							<b>0,00</b>	<b>129 992,94</b>	<b>129 992,94</b>		<b>0,000</b>
2	R	602013102R00	Postřík na bázi Románského vápna ručně, 80% krytí "výtahové šachty" 18,5*2	m2	37,000	122,85	0,00	4 545,45	4 545,45	0,00000	0,000
3	R	610411129R00	Nástřík neutralizačním roztokem proti solí	m2	37,000	115,50	0,00	4 273,50	4 273,50	0,00000	0,000
4	R	612430032RAA	Omítka na bázi Románského vápna, tl. 3,0 cm zvýšená složitost	m2	37,000	2 037,00	0,00	75 369,00	75 369,00	0,00000	0,000
5	R	612433212R00	Omítka na bázi Románského vápna, tl. 2,0 cm	m2	37,000	1 108,80	0,00	41 025,60	41 025,60	0,00000	0,000
6	R	R-02	Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek	bm	20,200	46,20	0,00	933,24	933,24	0,00000	0,000
7	R	San. odsol.2	Otevření pórovitosti zdiva propařováním	m2	37,000	103,95	0,00	3 846,15	3 846,15	0,00000	0,000
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>0,00</b>	<b>54 226,82</b>	<b>54 226,82</b>		<b>0,000</b>
8	R	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn "zvětšená tloušťka omítek stěn" "m.č. 30,31,35,36" 6,80+7,73+10,19+14,50+4,55+9,37+8,18+2,84+3,70+2,15	m2	70,010	482,30	0,00	33 765,82	33 765,82	0,00000	0,000
9	R	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn "výtahové šachty" 18,5*2	m2	37,000	482,30	0,00	17 845,10	17 845,10	0,00000	0,000
10	R	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	37,000	70,70	0,00	2 615,90	2 615,90	0,00000	0,000
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>41 515,11</b>	<b>41 515,11</b>		<b>0,000</b>
11	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,766	210,70	0,00	1 636,30	1 636,30	0,00000	0,000
12	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,660	18,48	0,00	1 435,16	1 435,16	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

**Objekt:** Etapa 2 - Vnitřní příčky, omítky - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			skladka do 15 km								
			7,766*10		77,660						
			Součet		77,660						
13	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,766	302,75	0,00	2 351,16	2 351,16	0,00000	0,000
14	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	388,300	33,74	0,00	13 101,24	13 101,24	0,00000	0,000
			7,766*50		388,300						
			Součet		388,300						
15	R	979981104R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	7,766	383,60	0,00	2 979,04	2 979,04	0,00000	0,000
16	R	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,omítek	t	7,766	2 250,00	0,00	17 473,50	17 473,50	0,00000	0,000
17	R	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	7,766	326,90	0,00	2 538,71	2 538,71	0,00000	0,000
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>5 189,96</b>	<b>5 189,96</b>		<b>0,000</b>
18	R	711212001RW6	Nátěr hydroizolační s krystalizací, vč. dodávky HI hmoty zemní vlhkost	m2	20,400	254,41	0,00	5 189,96	5 189,96	0,00000	0,000
			"výtahové šachty" 10,2*2		20,400						
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>405 266,75</b>	<b>405 266,75</b>		<b>0,000</b>

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	11
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2
<b>Název změny:</b>	Sanace ve dvorní části - průchod
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Důvodem změny je, že při zahájení prací souvisejících s provedením sanačních opatření ve dvorní části objektu při průchodu z ul. Křížkovského bylo zjištěno, že přilehlé komunikace jsou provedeny v souvrstvích, která nemají protispády. Směrem do průchodu tak zapříčiňují vztlínání zdíva při oblasti bran průjezdu - nad rámec řešené sanace. Z tohoto důvodu je nutno pro obě oblasti vytvořit opravné spády s novou překládkou kostek a vytvořit dnes chybějící přepážku z hydroizolačního systému na bandáži na hranách konstrukce komunikace průjezdu a obou konstrukcí s žulovým povrchem u bran.</p> <p>Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Bourání konstrukčního souvrství v dotčené oblasti, vytvoření spádových vrstev s betonovým klínem a položením původních žulových kostek nově do betonu s hydrofobní přísadou proti nasákavosti betonu. Součástí prací bude rovněž zpevnění betonových květináčů, resp. zalití betonu do bednění a oprava jedné dvorní vpusti její výměnou včetně kompletního napojení a zapravení.</p> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Přílohy:</b>	

1) Cenová nabídka ze dne 24.4.2026

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	337 106,84 Kč bez DPH
	Celkem:	337 106,84 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO		
Název objektu	Étapa 2 - Sanace ve dvorní části - přípočet	EČO		
		Místo	UPOL	
		IČO	DIČ	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci			
Projektant				
Zhotovitel		PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	hr2604171	24.04.2026	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 697,57	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	267 081,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	56 877,37	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		326 656,84	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		10 450,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>337 106,84</b>			
				<b>DPH</b>		<b>%</b>		<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
				snížená		12,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		337 106,84		70 792,44	
				<b>Cena s DPH</b>				<b>407 899,28</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Sanace ve dvorní části - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	76 984,32	76 984,32	0,000	30,030
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	2 433,00	2 433,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 697,57	8 554,23	11 251,80	0,010	0,000
5	Komunikace	0,00	63 648,00	63 648,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	56 877,37	56 877,37	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	112 962,35	112 962,35	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
OST	Ostatní	0,00	10 450,00	10 450,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>2 697,57</b>	<b>334 409,27</b>	<b>337 106,84</b>	<b>0,010</b>	<b>30,030</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Sanace ve dvorní části - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>76 984,32</b>	<b>76 984,32</b>		<b>0,000</b>
1	221	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	92,400	774,00	0,00	71 517,60	71 517,60	0,00000	0,000
2	R	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3 6*0,5*0,5	m3	1,500	38,88	0,00	58,32	58,32	0,00000	0,000
3	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,500	1 352,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00000	0,000
4	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,500	247,20	0,00	370,80	370,80	0,00000	0,000
5	R	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,500	264,00	0,00	396,00	396,00	0,00000	0,000
6	R	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,500	233,60	0,00	350,40	350,40	0,00000	0,000
7	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	1,500	280,00	0,00	420,00	420,00	0,00000	0,000
8	R	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,500	508,80	0,00	763,20	763,20	0,00000	0,000
9	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,500	720,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00000	0,000
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>2 433,00</b>	<b>2 433,00</b>		<b>0,000</b>
10	R	212312111R00	Betonový klín na dně výkopu 6,0*0,2/2	m3	0,600	4 055,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00000	0,000
					0,600						
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>2 697,57</b>	<b>8 554,23</b>	<b>11 251,80</b>		<b>0,010</b>
11	R	03R_01	Zpevnění betonových květináčů - zalití betonu do bednění 7,5*0,4*0,3	m3	0,900	7 152,00	0,00	6 436,80	6 436,80	0,00000	0,000
					0,900						
12	011	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček 7,5*0,4	m2	3,000	1 390,00	2 697,57	1 472,43	4 170,00	0,00346	0,010
					3,000						
13	011	342351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	3,000	215,00	0,00	645,00	645,00	0,00000	0,000
<b>5 Komunikace</b>							<b>0,00</b>	<b>63 648,00</b>	<b>63 648,00</b>		<b>0,000</b>
14	R	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do MC, spáry MC "Vstup z ulice Křížkovského" 6,0*2,0*0,2 "Vstup z nádvoří" 8,0*3,0*0,2 Součet	m3	7,200	2 515,00	0,00	18 108,00	18 108,00	0,00000	0,000
					2,400						
					4,800						
					7,200						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

**Objekt:** Etapa 2 - Sanace ve dvorní části - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	591141111R00	Kladení dlažby z velkých kostek, lože betonu tl. 50 mm	m2	36,000	1 265,00	0,00	45 540,00	45 540,00	0,00000	0,000
			"Vstup z ulice Křížkovského" 6,0*2,0		12,000						
			"Vstup z nádvoří" 8,0*3,0		24,000						
			Součet		36,000						
<b>711 Izolace proti vodě</b>							<b>0,00</b>	<b>56 877,37</b>	<b>56 877,37</b>		<b>0,000</b>
16	R	289971222R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 6 m kluzná vrstva mezi stěrkovým systémem a ochrannou vrstvou fólií	m2	3,000	30,40	0,00	91,20	91,20	0,00000	0,000
			"Vstup z ulice Křížkovského" 6,0*0,5		3,000						
17	R	632479124R00	Reprofiláční opravná maltal tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	8,720	1 740,73	0,00	15 179,17	15 179,17	0,00000	0,000
			"vyrovnání podkladu pro vedení kladného pólu" 21,8*0,4		8,720						
18	R	711132311R00	Ochranná vrstva z fólie, tl. do 2,0 mm, materiál HDPe nebo PVC	m2	3,000	333,00	0,00	999,00	999,00	0,00000	0,000
19	R	711212001RS5	Nátěr hydroizolační, krystalická hydroizolace včetně dodávkymateriálu	m2	36,000	624,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00000	0,000
			"Vstup z ulice Křížkovského" 6,0*2,0		12,000						
			"Vstup z nádvoří" 8,0*3,0		24,000						
			Součet		36,000						
20	R	711212015R00	Hydroizolační poymercementová stěrka s vyztužnou tkaninou	m2	14,400	1 260,00	0,00	18 144,00	18 144,00	0,00000	0,000
			"Vstup z ulice Křížkovského" 6,0*0,8		4,800						
			"Vstup z nádvoří" 8,0*1,2		9,600						
			Součet		14,400						
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>112 962,35</b>	<b>112 962,35</b>		<b>0,000</b>
21	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,030	210,70	0,00	6 327,32	6 327,32	0,00000	0,000
			30,03		30,030						
			Součet		30,030						
22	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	450,450	18,48	0,00	8 324,32	8 324,32	0,00000	0,000
			skladka do 15 km								
			30,03*15		450,450						
			Součet		450,450						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Sanace ve dvorní části - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:


Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	30,030	302,75	0,00	9 091,58	9 091,58	0,00000	0,000
24	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	300,300	33,74	0,00	10 132,12	10 132,12	0,00000	0,000
			30,03*10		300,300						
			Součet		300,300						
25	R	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	30,030	383,60	0,00	11 519,51	11 519,51	0,00000	0,000
26	R	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,omítek	t	30,030	2 250,00	0,00	67 567,50	67 567,50	0,00000	0,000
		<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>0,000</b>
27	R	VN-1	přesun stavebních kapacit, zřízení přechodové lávky	%	0,500	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>10 450,00</b>		<b>0,000</b>
28	R	ost_01R	Demontáž a zpětná montáž laviček	ks	8,000	750,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,000
29	R	ost_02R	HZS_Dořešení sanačních detailů - stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,000	445,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>2 697,57</b>	<b>334 409,27</b>	<b>337 106,84</b>		<b>0,010</b>

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	12
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2
<b>Název změny:</b>	Zdravotně-technické instalace a ústřední topení
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Důvodem změny je, že vzhledem k optimalizaci budoucího provozu na daném pracovišti bude upravena a doplněna část rozvodů ZTI a ÚT včetně koncových prvků. Část změn je dána uživatelskou odezvou k chybějícím otopným tělesům, řešení kombi klozetu, dále chybí soubor otopné dohřevné jednotky, čerpadla, trubní vedení a nápoje vč. armatur, směšovacích aj. ovládacích prvků. Jako nadbytečný se jeví naprojektované napojení dvorního světlíku na stávající potrubí a přípojná trasa k němu včetně stavebních připomocí.</p> <p>Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
Optimalizační úprava rozvodů ZTI a ÚT, vedení, ovládání a koncové prvky. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Přílohy:</b>	
1) Cenová nabídka ze dne 24.4.2024	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-112 382,38 Kč bez DPH
	Přípočet:	608 407,40 Kč bez DPH
	Celkem:	496 025,02 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - ZTI - odpočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604061	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-62 288,28	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-50 094,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-112 382,38	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -112 382,38</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-112 382,38</td> <td style="text-align: right;">-23 600,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-135 982,68</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	-112 382,38	-23 600,30	<b>Cena s DPH</b>			<b>-135 982,68</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	-112 382,38	-23 600,30																				
<b>Cena s DPH</b>			<b>-135 982,68</b>																				
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ZTI - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	Hloubené vykopávky	0,00	-34 294,46	-34 294,46	0,000	0,000
17	Konstrukce ze zemin	0,00	-27 993,82	-27 993,82	0,000	0,000
721	Vnitřní kanalizace	0,00	-50 094,10	-50 094,10	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 382,38</b>	<b>-112 382,38</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - ZTI - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>-34 294,46</b>	<b>-34 294,46</b>		<b>0,000</b>
1	R	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	-8,800	1 764,00	0,00	-15 523,20	-15 523,20	0,00000	0,000
2	R	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-27,540	501,60	0,00	-13 814,06	-13 814,06	0,00000	0,000
3	R	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-27,540	180,00	0,00	-4 957,20	-4 957,20	0,00000	0,000
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>-27 993,82</b>	<b>-27 993,82</b>		<b>0,000</b>
4	R	175101101RT2	Podsyp, obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-19,280	1 244,80	0,00	-23 999,74	-23 999,74	0,00000	0,000
5	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-31,400	127,20	0,00	-3 994,08	-3 994,08	0,00000	0,000
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>0,00</b>	<b>-50 094,10</b>	<b>-50 094,10</b>		<b>0,000</b>
6	R	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	-41,000	909,00	0,00	-37 269,00	-37 269,00	0,00000	0,000
7	R	72129010VD	Napojení šachta	soubor	-2,000	2 420,00	0,00	-4 840,00	-4 840,00	0,00000	0,000
<i>Poznámka k položce: zaústění do stávající šachty - vyvrtání otvoru, zapravení nového potrubí, utěsnění - kompletní dodávka + montáž</i>											
8	R	72129011VD	Napojení světlík	soubor	-2,000	3 150,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00000	0,000
<i>Poznámka k položce: napojení světlíku na kanalizační potrubí - osazení vpusti, vstup, vyčištění a utěsnění - kompletní dodávka + montáž</i>											
9	R	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	-41,000	41,10	0,00	-1 685,10	-1 685,10	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>-112 382,38</b>	<b>-112 382,38</b>		<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - ZTI a ÚT - připočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604062	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	461 139,01	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	147 268,39	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		608 407,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 608 407,40</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">608 407,40</td> <td style="text-align: right;">127 765,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>736 172,95</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	608 407,40	127 765,55	<b>Cena s DPH</b>			<b>736 172,95</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	608 407,40	127 765,55														
<b>Cena s DPH</b>			<b>736 172,95</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ZTI a ÚT - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>461 139,01</b>	<b>147 268,39</b>	<b>608 407,40</b>	<b>0,730</b>	<b>0,385</b>
713	Izolace tepelné	18 660,76	19 071,24	37 732,00	0,039	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 085,36	3 834,64	22 920,00	0,091	0,000
732	Ústřední vytápění - strojovny	161 698,60	5 530,96	167 229,56	0,095	0,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	241 371,35	97 138,29	338 509,64	0,398	0,385
734	Ústřední vytápění - armatury	7 285,20	20 806,98	28 092,18	0,032	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 037,74	886,28	13 924,02	0,075	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>461 139,01</b>	<b>147 268,39</b>	<b>608 407,40</b>	<b>0,730</b>	<b>0,385</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - ZTI a ÚT - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>461 139,01</b>	<b>147 268,39</b>	<b>608 407,40</b>		<b>0,730</b>	
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>18 660,76</b>	<b>19 071,24</b>	<b>37 732,00</b>			<b>0,039</b>
1	731	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	104,000	123,00	5 607,68	7 184,32	12 792,00	0,00011	0,011	
2	731	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	172,000	145,00	13 053,08	11 886,92	24 940,00	0,00016	0,028	
<b>725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>							<b>19 085,36</b>	<b>3 834,64</b>	<b>22 920,00</b>		<b>0,091</b>	
3	721	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 440,00	5 511,68	928,32	6 440,00	0,02943	0,029	
4	721	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	4 120,00	13 573,68	2 906,32	16 480,00	0,01546	0,062	
<b>732 Ústřední vytápění - strojovny</b>							<b>161 698,60</b>	<b>5 530,96</b>	<b>167 229,56</b>		<b>0,095</b>	
5	731	732294116	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 6,0 kW	soubor	6,000	9 790,00	58 098,60	641,40	58 740,00	0,00266	0,016	
6	R	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	2,000	1 340,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00119	0,002	
7	R	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné	soubor	2,000	1 040,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00354	0,007	
8	GRS	GRS.97924268	MAGNA3 40-80 F 220 1x230V PN6/10	kus	2,000	29 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,01800	0,036	
9	GRS	GRS.97924259	MAGNA3 32-100 F 220 1x230V PN6/10	kus	2,000	22 800,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,01700	0,034	
10	R	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,079	1 640,00	0,00	129,56	129,56	0,00000	0,000	
<b>733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>							<b>241 371,35</b>	<b>97 138,29</b>	<b>338 509,64</b>		<b>0,398</b>	
11	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	45,000	77,60	662,85	2 829,15	3 492,00	0,00005	0,002	
12	731	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	28,000	499,00	6 626,76	7 345,24	13 972,00	0,00048	0,013	
13	731	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	76,000	651,00	28 845,04	20 630,96	49 476,00	0,00074	0,056	
14	731	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	56,000	1 220,00	52 360,00	15 960,00	68 320,00	0,00160	0,090	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

**Objekt:** Etapa 2 - ZTI a ÚT - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	731	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	116,000	1 560,00	146 316,60	34 643,40	180 960,00	0,00201	0,233
16	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	8,000	234,00	104,32	1 767,68	1 872,00	0,00001	0,000
17	731	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	2,000	264,00	64,76	463,24	528,00	0,00003	0,000
18	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	160,000	28,30	35,20	4 492,80	4 528,00	0,00000	0,000
19	731	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	116,000	34,70	88,16	3 937,04	4 025,20	0,00000	0,000
20	013	974029134	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 150 mm	m	4,000	447,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00000	0,000
21	005	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,000	4 420,00	6 267,66	2 572,34	8 840,00	0,00147	0,003
22	731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,398	1 780,00	0,00	708,44	708,44	0,00000	0,000

### 734 Ústřední vytápění - armatury

**7 285,20**

**20 806,98**

**28 092,18**

**0,032**

23	R	734173213	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 40	soubor	2,000	703,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00304	0,006
24	R	734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2	kus	8,000	268,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00047	0,004
25	551	55121202	závitový zpětný ventil 2"	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00074	0,003
26	731	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	312,00	1 647,36	848,64	2 496,00	0,00021	0,002
27	731	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	451,00	637,84	264,16	902,00	0,00034	0,001
28	R	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	1 460,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00168	0,010
29	R	734295014	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 , Kvs=50	kus	2,000	3 680,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00318	0,006
30	R	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,026	930,00	0,00	24,18	24,18	0,00000	0,000

### 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

**13 037,74**

**886,28**

**13 924,02**

**0,075**

31	731	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	391,00	584,72	197,28	782,00	0,00026	0,001
32	731	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,000	478,00	670,00	286,00	956,00	0,00014	0,000
33	731	735151578.KRD	KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	2,000	6 093,01	11 783,02	403,00	12 186,02	0,03720	0,074

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - ZTI a ÚT - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>461 139,01</b>	<b>147 268,39</b>	<b>608 407,40</b>		<b>0,730</b>

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	13
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2
<b>Název změny:</b>	Elektroinstalace
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Důvodem změny je, že vzhledem k optimalizaci budoucího provozu na daném pracovišti bude upravena a doplněna část elektrorozvodů rozvodů včetně koncových prvků. Část změn je dána nynější absencí svítidel nouzového osvětlení, dále chybí hlásiče požární, dílčí uživatelské prvky, pospojování a navazující úpravy stavebních přípomocí, dořešení rozvaděče s nynější absencí pospojování zemními pásky a propojeními kabeláží VZT.</p> <p>Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Úprava rozvodů elektroinstalace a koncových prvků. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>1) Cenová nabídka ze dne 24.4.2026</p>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-48 903,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	428 898,22 Kč bez DPH
	Celkem:	379 995,22 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - Elektroinstalace - odpočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604065	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-48 903,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-48 903,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH -48 903,00</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-48 903,00</td> <td style="text-align: right;">-10 269,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-59 172,63</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	-48 903,00	-10 269,63	<b>Cena s DPH</b>			<b>-59 172,63</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	-48 903,00	-10 269,63																				
<b>Cena s DPH</b>			<b>-59 172,63</b>																				
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D14	II.část	0,00	-3 807,00	-3 807,00	0,000	0,000
D19	Přívod pro RO 3	0,00	-3 807,00	-3 807,00	0,000	0,000
D7	Požární hlásiče	0,00	-25 596,00	-25 596,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-19 500,00	-19 500,00	0,000	0,000
7671	PSV Ostatní	0,00	-19 500,00	-19 500,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 903,00</b>	<b>-48 903,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D14 II.část</b>							<b>0,00</b>	<b>-3 807,00</b>	<b>-3 807,00</b>		<b>0,000</b>
<b>D19 Přívod pro RO 3</b>							<b>0,00</b>	<b>-3 807,00</b>	<b>-3 807,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	210800112RT1	Kabel CYKY 750 V 4x6 mm2 uložený pod omítkou	m	-27,000	141,00	0,00	-3 807,00	-3 807,00	0,00000	0,000
<b>D7 Požární hlásiče</b>							<b>0,00</b>	<b>-25 596,00</b>	<b>-25 596,00</b>		<b>0,000</b>
2	R	449861115	Hlásič optickokouřový S65 55000-317APO	ks	-27,000	948,00	0,00	-25 596,00	-25 596,00	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-19 500,00</b>		<b>0,000</b>
<b>7671 PSV Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-19 500,00</b>		<b>0,000</b>
3	R	R-7671-001	Repase stávajících nástěnných exterierních svítidel - ozn. O1	kus	-10,000	1 950,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00000	0,000
			prvek O1								
			-5-5		-10,000						
			Mezisoučet		-10,000						
			Součet		-10,000						
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>-48 903,00</b>	<b>-48 903,00</b>		<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604064	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	48 867,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	380 031,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		428 898,22	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>428 898,22</b>			
				<b>DPH</b>		<b>%</b>		<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
				snížená		12,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		428 898,22		90 068,63	
				<b>Cena s DPH</b>				<b>518 966,85</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	I.část	16 762,60	170 576,55	187 339,15	0,000	0,000
D2	Osmoza	0,00	41 306,50	41 306,50	0,000	0,000
D3	DATA	1 825,00	34 510,00	36 335,00	0,000	0,000
D4	KOMPRESOR	3 838,40	6 554,30	10 392,70	0,000	0,000
D5	Doplnění R07	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000	0,000
D6	DATOVÝ ROZVADEČ	4 906,20	5 548,10	10 454,30	0,000	0,000
D7	PÁSEK FeZN	2 511,40	8 956,00	11 467,40	0,000	0,000
D8	VZT propoj 1-2.etapa	0,00	14 193,90	14 193,90	0,000	0,000
D9	VZT doplnění kabeláže	3 681,60	3 395,60	7 077,20	0,000	0,000
D10	Doplnění jištění R05	0,00	2 736,00	2 736,00	0,000	0,000
D11	Přesekání vyp a zás - mříže	0,00	14 615,30	14 615,30	0,000	0,000
D12	Požární hlásiče	0,00	31 616,00	31 616,00	0,000	0,000
D13	Vysoušeče	0,00	5 044,85	5 044,85	0,000	0,000
D14	II.část	32 104,50	209 454,57	241 559,07	0,000	0,000
D13	Vysoušeče	0,00	11 241,25	11 241,25	0,000	0,000
D2	Osmoza	0,00	15 789,00	15 789,00	0,000	0,000
D15	Požární hlásiče + tlačítko	0,00	31 616,00	31 616,00	0,000	0,000
D3	DATA	5 518,50	56 616,00	62 134,50	0,000	0,000
D16	Doplnění zásuvek	0,00	3 833,57	3 833,57	0,000	0,000
D17	Přidání světel	0,00	31 100,20	31 100,20	0,000	0,000
D18	Úprava kabeláže po odstranění omítek	0,00	11 009,85	11 009,85	0,000	0,000
D19	Přívod pro RO 3	8 800,00	6 099,00	14 899,00	0,000	0,000
D20	Rozvadeč topné spirály	8 997,00	21 479,40	30 476,40	0,000	0,000
D21	Nouzáky 1.etapa	8 789,00	11 312,20	20 101,20	0,000	0,000
D22	Nouzáky 2.etapa	0,00	9 358,10	9 358,10	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>48 867,10</b>	<b>380 031,12</b>	<b>428 898,22</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D1 I.část</b>							<b>16 762,60</b>	<b>170 576,55</b>	<b>187 339,15</b>		<b>0,000</b>
<b>D2 Osmoza</b>							<b>0,00</b>	<b>41 306,50</b>	<b>41 306,50</b>		<b>0,000</b>
1	R	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	306,000	71,00	0,00	21 726,00	21 726,00	0,00000	0,000
2	R	Pol53	příchytky	ks	50,000	65,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00000	0,000
3	R	358890405	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA	ks	9,000	1 814,50	0,00	16 330,50	16 330,50	0,00000	0,000
<b>D3 DATA</b>							<b>1 825,00</b>	<b>34 510,00</b>	<b>36 335,00</b>		<b>0,000</b>
4	R	Pol55	UTP cat 6	m	710,000	35,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00000	0,000
5	R	Pol53	příchytky	ks	100,000	65,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,000
6	R	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	50,000	63,20	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00000	0,000
7	345	34571371	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 41/50mm	m	50,000	36,50	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00000	0,000
<b>D4 KOMPRESOR</b>							<b>3 838,40</b>	<b>6 554,30</b>	<b>10 392,70</b>		<b>0,000</b>
8	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	22,000	69,65	0,00	1 532,30	1 532,30	0,00000	0,000
9	R	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	4,000	91,60	0,00	366,40	366,40	0,00000	0,000
10	345	34571007	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm	m	4,000	39,20	156,80	0,00	156,80	0,00000	0,000
11	R	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	52,000	65,30	0,00	3 395,60	3 395,60	0,00000	0,000
12	341	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	52,000	70,80	3 681,60	0,00	3 681,60	0,00000	0,000
13	R	Pol60	Přepojení rozvaděče kopresor	hod	3,000	420,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00000	0,000
<b>D5 Doplnění R07</b>							<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>0,000</b>
14	R	Pol61	Kompresor jištění	ks	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00000	0,000
15	R	Pol62	fontána jištění	ks	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00000	0,000
16	R	Pol63	fontána	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00000	0,000
17	R	Pol64	doplnění světel	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D6 DATOVÝ ROZVADEČ</b>							<b>4 906,20</b>	<b>5 548,10</b>	<b>10 454,30</b>		<b>0,000</b>
18	R	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	38,000	65,30	0,00	2 481,40	2 481,40	0,00000	0,000
19	341	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	38,000	70,80	2 690,40	0,00	2 690,40	0,00000	0,000
20	R	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	38,000	26,40	0,00	1 003,20	1 003,20	0,00000	0,000
21	341	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	38,000	55,60	2 112,80	0,00	2 112,80	0,00000	0,000
22	R	741313082	Montáž zásuvky chráněné v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00000	0,000
23	345	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00000	0,000
24	R	358890405	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA	ks	1,000	1 814,50	0,00	1 814,50	1 814,50	0,00000	0,000
<b>D7 PÁSEK FeZn</b>							<b>2 511,40</b>	<b>8 956,00</b>	<b>11 467,40</b>		<b>0,000</b>
25	R	741410001	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	50,000	164,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00000	0,000
26	354	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	50,000	48,10	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00000	0,000
27	R	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000	189,00	0,00	756,00	756,00	0,00000	0,000
28	354	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	26,60	106,40	0,00	106,40	0,00000	0,000
<b>D8 VZT propoj 1-2.etapa</b>							<b>0,00</b>	<b>14 193,90</b>	<b>14 193,90</b>		<b>0,000</b>
29	R	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	6,000	69,65	0,00	417,90	417,90	0,00000	0,000
30	R	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	105,000	71,20	0,00	7 476,00	7 476,00	0,00000	0,000
31	R	Pol55	UTP cat 6	m	180,000	35,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,000
<b>D9 VZT doplnění kabeláže</b>							<b>3 681,60</b>	<b>3 395,60</b>	<b>7 077,20</b>		<b>0,000</b>
32	R	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	52,000	65,30	0,00	3 395,60	3 395,60	0,00000	0,000
33	341	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	52,000	70,80	3 681,60	0,00	3 681,60	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D10 Doplnění jištění R05</b>							<b>0,00</b>	<b>2 736,00</b>	<b>2 736,00</b>		<b>0,000</b>
34	R	Pol1	Rozvadeč VZT	ks	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00000	0,000
35	R	Pol52	Topení 16kW	ks	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00000	0,000
36	R	Pol53.1	Jištění rozvadeče R07	ks	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00000	0,000
<b>D11 Přesekání vyp a zás - mříže</b>							<b>0,00</b>	<b>14 615,30</b>	<b>14 615,30</b>		<b>0,000</b>
37	R	Pol54	vypínač demontáž	kus	2,000	66,00	0,00	132,00	132,00	0,00000	0,000
38	R	Pol55.1	zásuvka demontáž	kus	2,000	66,00	0,00	132,00	132,00	0,00000	0,000
39	R	Pol56	průraz	ks	4,000	114,00	0,00	456,00	456,00	0,00000	0,000
40	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	69,65	0,00	139,30	139,30	0,00000	0,000
41	R	HZS2231	demontáže Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	22,000	610,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00000	0,000
42	R	Pol57	vypínač montáž	kus	2,000	78,00	0,00	156,00	156,00	0,00000	0,000
43	R	Pol58	zásuvka montáž	kus	2,000	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00000	0,000
<b>D12 Požární hlásiče</b>							<b>0,00</b>	<b>31 616,00</b>	<b>31 616,00</b>		<b>0,000</b>
44	R	Pol71	Hlásič optickokouřový MHG 262	ks	14,000	1 928,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00000	0,000
45	R	Pol59	požární tlačítko	kus	2,000	2 312,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00000	0,000
<b>D13 Vysoušeče</b>							<b>0,00</b>	<b>5 044,85</b>	<b>5 044,85</b>		<b>0,000</b>
46	R	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,000	71,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00000	0,000
47	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	29,000	69,65	0,00	2 019,85	2 019,85	0,00000	0,000
48	R	Pol60.1	Dopojení	kus	3,000	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00000	0,000
<b>D14 II.část</b>							<b>32 104,50</b>	<b>209 454,57</b>	<b>241 559,07</b>		<b>0,000</b>
<b>D13 Vysoušeče</b>							<b>0,00</b>	<b>11 241,25</b>	<b>11 241,25</b>		<b>0,000</b>
49	R	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	58,000	71,00	0,00	4 118,00	4 118,00	0,00000	0,000
50	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45,000	69,65	0,00	3 134,25	3 134,25	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
51	R	358890405	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA	ks	2,000	1 814,50	0,00	3 629,00	3 629,00	0,00000	0,000
52	R	Pol60.1	Dopojení	kus	2,000	180,00	0,00	360,00	360,00	0,00000	0,000

**D2 Osmoza 0,00 15 789,00 15 789,00 0,000**

53	R	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	96,000	71,00	0,00	6 816,00	6 816,00	0,00000	0,000
54	R	358890405	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA	ks	3,000	1 814,50	0,00	5 443,50	5 443,50	0,00000	0,000
55	R	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	123,00	0,00	369,00	369,00	0,00000	0,000
56	R	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	3,000	357,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00000	0,000
57	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,000	69,65	0,00	2 089,50	2 089,50	0,00000	0,000

**D15 Požární hlásiče + tlačítko 0,00 31 616,00 31 616,00 0,000**

58	R	Pol71	Hlásič optickokouřový MHG 262	ks	14,000	1 928,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00000	0,000
59	R	Pol59	požární tlačítko	kus	2,000	2 312,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00000	0,000

**D3 DATA 5 518,50 56 616,00 62 134,50 0,000**

60	R	Pol55	UTP cat 6	m	1 265,000	35,00	0,00	44 275,00	44 275,00	0,00000	0,000
61	R	Pol53	příchytka	ks	100,000	65,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,000
62	R	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	105,000	63,20	0,00	6 636,00	6 636,00	0,00000	0,000
63	345	34571371	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 41/50mm	m	105,000	36,50	3 832,50	0,00	3 832,50	0,00000	0,000
64	R	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku	kus	-3,000	649,00	0,00	-1 947,00	-1 947,00	0,00000	0,000
65	R	742330045.R01	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	6,000	192,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00000	0,000
66	345	34555004.R01	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	6,000	281,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00000	0,000

**D16 Doplnění zásuvek 0,00 3 833,57 3 833,57 0,000**

67	R	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	4,000	71,93	0,00	287,72	287,72	0,00000	0,000
68	R	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	21,000	71,00	0,00	1 491,00	1 491,00	0,00000	0,000
69	R	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	4,000	357,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00000	0,000
70	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	9,000	69,65	0,00	626,85	626,85	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D17 Přidání světel</b>							<b>0,00</b>	<b>31 100,20</b>	<b>31 100,20</b>		<b>0,000</b>
71	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	56,000	69,65	0,00	3 900,40	3 900,40	0,00000	0,000
72	R	460680023RT2	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	18,000	601,60	0,00	10 828,80	10 828,80	0,00000	0,000
73	R	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	9,000	1 190,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00000	0,000
74	R	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	90,000	62,90	0,00	5 661,00	5 661,00	0,00000	0,000
<b>D18 Úprava kabeláže po odstranění omítek</b>							<b>0,00</b>	<b>11 009,85</b>	<b>11 009,85</b>		<b>0,000</b>
75	R	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	53,000	62,90	0,00	3 333,70	3 333,70	0,00000	0,000
76	R	210800105RT1.1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou - O	m	32,000	62,90	0,00	2 012,80	2 012,80	0,00000	0,000
77	R	210010301RT1.1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	ks	6,000	95,00	0,00	570,00	570,00	0,00000	0,000
78	R	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,000	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00000	0,000
79	R	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	4,000	324,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00000	0,000
80	R	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	2,000	388,00	0,00	776,00	776,00	0,00000	0,000
81	R	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	39,000	69,65	0,00	2 716,35	2 716,35	0,00000	0,000
<b>D19 Přívod pro RO 3</b>							<b>8 800,00</b>	<b>6 099,00</b>	<b>14 899,00</b>		<b>0,000</b>
82	R	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	40,000	60,70	0,00	2 428,00	2 428,00	0,00000	0,000
83	341	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	40,000	220,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00000	0,000
84	R	Pol61.1	Doplnění jištění MAR, VZT, spirály	ks	3,000	912,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00000	0,000
85	R	Pol62.1	kabelová spojka	kpl	1,000	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00000	0,000
<b>D20 Rozvadeč topné spirály</b>							<b>8 997,00</b>	<b>21 479,40</b>	<b>30 476,40</b>		<b>0,000</b>
86	R	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	38,000	65,30	0,00	2 481,40	2 481,40	0,00000	0,000
87	341	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	38,000	220,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00000	0,000
88	R	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	10,000	91,60	0,00	916,00	916,00	0,00000	0,000
89	345	34571008	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x40mm	m	10,000	63,70	637,00	0,00	637,00	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadáni)

Objekt: Etapa 2 - Elektroinstalace - přípočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
90	R	Pol63.1	Doplnění jištění R spirály I.etapa	ks	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00000	0,000
91	R	Pol64.1	rozvadeč 1	ks	1,000	7 520,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00000	0,000
92	R	Pol65	rozvadeč 2	ks	1,000	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00000	0,000

### D21

### Nouzáky 1.etapa

**8 789,00**

**11 312,20**

**20 101,20**

**0,000**

93	R	Pol66	nouzové LED 1hod	ks	6,000	1 057,20	0,00	6 343,20	6 343,20	0,00000	0,000
94	R	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	6,000	62,90	0,00	377,40	377,40	0,00000	0,000
95	R	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	6,000	91,60	0,00	549,60	549,60	0,00000	0,000
96	345	34571005	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 25x20mm	m	6,000	31,50	189,00	0,00	189,00	0,00000	0,000
97	R	Pol67	Přepojení vypínačů	ks	11,000	156,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00000	0,000
98	Pol	Pol68	Doplnění ovládání	ks	10,000	860,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00000	0,000
99	R	Pol69	Zapojení ovládání svítidel	ks	10,000	145,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00000	0,000
100	R	Pol70	Krabice k nouzovému svítidlu D+M	ks	6,000	146,00	0,00	876,00	876,00	0,00000	0,000

### D22

### Nouzáky 2.etapa

**0,00**

**9 358,10**

**9 358,10**

**0,000**

101	R	Pol66	nouzové LED 1hod	ks	6,000	1 057,20	0,00	6 343,20	6 343,20	0,00000	0,000
102	R	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	28,000	62,90	0,00	1 761,20	1 761,20	0,00000	0,000
103	R	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,000	69,65	0,00	1 253,70	1 253,70	0,00000	0,000

**Celkem**

**48 867,10**

**380 031,12**

**428 898,22**

**0,000**

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	14
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.2
<b>Název změny:</b>	Archeologický dohled
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Důvodem změny je, že kromě archeologického dohledu dojde i k realizaci archeologického záchraného výzkumu pracovníky Národního památkového ústavu v Olomouci, který bude objednávat a hradit stavebník. Za účelem zjednodušení celé administrativy proto bude i archeologický dohled hradit objednatel napřímo NPÚ.</p> <p>Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Náklady spojené s archeologickým dohledem přejdou ze zhotovitele na objednatele.</p> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Přílohy:</b>	
1) opis položky ze soupisu stavebních prací a dodávek, který je přílohou SoD	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-80 000,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	
	Celkem:	-80 000,00 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)	JKSO	
Název objektu	Étapa 2 - Archeologický dohled - odpočet	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2604053	24.04.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-80 000,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-80 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-80 000,00</b>
				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
				snížená	12,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	-80 000,00	-16 800,00	
				<b>Cena s DPH</b>				<b>-96 800,00</b>
				<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>		
				Dodá zadavatel				0,00
				Klouzavá doložka				0,00
				Zvýhodnění				0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: Etapa 2 - Archeologický dohled - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovsk ástavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

**Objekt:** Etapa 2 - Archeologický dohled - odpočet

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	011314000	Archeologický dohled	hod	-100,000	800,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>		<b>0,000</b>

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	15
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.4.2026

<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	103/OVZ/PJ/2025
<b>Ze dne:</b>	26.5.2025

<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci
<b>Objekt:</b>	Etapa č.1 a Etapa č.2

<b>Název změny:</b>	Dodávka systému regulace MaR pro VZT
---------------------	--------------------------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je absence systému regulace MaR pro vzduchotechniku v rámci původní projektové dokumentace a smluvního závazku. Bez doplnění nadřazeného systému řízení a regulace nebude efektivně využita technická kapacita návrhu, a jeho provoz by běžel neekonomicky, případně vzájemně obtížně říditelně.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

Jedná se o systémové nastavbové zprovoznění vzduchotechnické jednotky včetně doplnění rozvaděčové skříňe, systému řízení, externích komponentů např. v podobě čidel a servopohonů, doplnění návaznosti na systém vytápění a provedení specifické dílenské projektové dokumentace začleněné pod komplexní donávrh zhotovitele stavby.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1), 2) Cenové nabídky ze dne 24.4.2026 pro Etapa 1 a Etapa 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 949 205,10 Kč bez DPH
	Celkem:	1 949 205,10 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1, 2	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)



KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

CC-CZ:  
Datum: 24.04.2026

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 61989592  
DIČ: CZ61989592

Projektant:

IČ: 27769585  
DIČ: CZ27769585

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 949 205,10</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 949 205,10</b>	<b>409 333,07</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 358 538,17</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT  
Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY  
PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)



Místo: Datum: 24.04.2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 949 205,10</b>	<b>2 358 538,17</b>
13a	Etapa 1 - MaR - přípočet	949 536,00	1 148 938,56
13b	Etapa 2 - MaR - přípočet	999 669,10	1 209 599,61

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY  
PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt:  
**13a - Etapa 1 - MaR - přípočet**

KSO:  
Místo: UPOL

CC-CZ:  
Datum: 24.04.2026

Zadavatel:  
Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592  
DIČ: CZ61989592

Zhotovitel:  
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585  
DIČ: CZ27769585

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**949 536,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	949 536,00	21,00%	199 402,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 148 938,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: **13a - Etapa 1 - MaR - přípočet**

Místo: UPOL

Datum: 24.04.2026

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>949 536,00</b>
D1 - Rozvaděčová skříň	107 318,00
D2 - Řízení	422 510,00
D3 - Externí komponenty	124 918,00
D4 - Instalace	205 060,00
D5 - Ostatní náklady	89 730,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: **13a - Etapa 1 - MaR - přípočet**

Místo: UPOL  
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 24.04.2026

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**949 536,00**

D	D1	Rozvaděčová skříň					107 318,00
1	K Pol1	Rozvaděčová skříň plechová 1200x800x300mm vč. vyzbrojení dle PD rozvaděče DT1	ks	1,000	107 318,00	107 318,00	

D	D2	Řízení					422 510,00
2	K Pol2	Řídicí DDC stanice	ks	1,000	23 603,00	23 603,00	
3	K Pol3	Grafický zobrazovač	ks	1,000	14 205,00	14 205,00	
4	K Pol4	Rozšiřující modul 8xAO	ks	1,000	9 622,00	9 622,00	
5	K Pol5	Rozšiřující modul 8xAI	ks	2,000	7 893,00	15 786,00	
6	K Pol6	Oživení sběrnice MODBUS	dB	38,000	550,00	20 900,00	
7	K Pol7	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	75,000	690,00	51 750,00	
8	K Pol8	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	75,000	450,00	33 750,00	
9	K Pol9	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	75,000	200,00	15 000,00	
10	K Pol10	Vizualizace na zobrazovači v rozvaděči DT1	dB	114,000	150,00	17 100,00	
11	K Pol11	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti HONEYWELL ARENA	dB	114,000	750,00	85 500,00	
12	K Pol12	Licence honeywell arena - pro 500 dB	ks	1,000	105 750,00	105 750,00	
13	K Pol13	Instalace SW SCADA na PC	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	
14	K Pol14	Kontrola funkce a provozu s řízením ze SCADA SW	soub	1,000	19 800,00	19 800,00	
15	K Pol15	SWITCH 8xport	ks	1,000	844,00	844,00	

D	D3	Externí komponenty					124 918,00
16	K Pol16	Teplotní čidlo venkovní	ks	1,000	1 101,00	1 101,00	
17	K Pol17	Teplotní čidlo kanálové	ks	9,000	1 439,00	12 951,00	
18	K Pol18	Teplotní čidlo kabelové 3m	ks	4,000	1 205,00	4 820,00	
19	K Pol19	Teplotní čidlo příložné	ks	6,000	976,00	5 856,00	
20	K Pol20	Tlakový snímač 0-10V 6bar	ks	2,000	2 952,00	5 904,00	
21	K Pol21	Čidlo vlhkosti a teploty - kanálové	ks	3,000	5 988,00	17 964,00	
22	K Pol22	Diferenční manostat 20 Pa-300Pa	ks	4,000	1 158,00	4 632,00	
23	K Pol23	Diferenční snímač 0-10V +-5000Pa	ks	4,000	3 479,00	13 916,00	
24	K Pol24	Termostat havarijní 95°C	ks	1,000	1 423,00	1 423,00	
25	K Pol25	Záplavová sonda 24V AC	ks	1,000	1 314,00	1 314,00	
26	K Pol26	Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý	ks	3,000	464,00	1 392,00	
27	K Pol27	Servopohon 24V AC ON/OFF 10NM pro VZT s třmenem a s havarijní funkcí	ks	5,000	5 812,00	29 060,00	
28	K Pol28	Servopohon 24V AC 0-10V 5NM pro VZT s třmenem s havarijní funkcí	ks	1,000	4 733,00	4 733,00	
29	K Pol29	Servopohon 24V AC 0-10V 5NM - dodávka třicestného ventilu je dodávkou profese ÚT	ks	4,000	4 963,00	19 852,00	

D	D4	Instalace					205 060,00
30	K Pol30	Kabel CU jádro CYKY-C 3x2,5 mm2, pevně	m	32,000	69,00	2 208,00	
31	K Pol31	Kabel CU jádro CYKY-C 3x1,5 mm2, pevně	m	98,000	52,00	5 096,00	
32	K Pol32	Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8	m	1 178,000	54,00	63 612,00	
33	K Pol33	Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8	m	940,000	51,00	47 940,00	
34	K Pol34	Kabel sděl. UTP CAT 5E k chillerům	m	46,000	29,00	1 334,00	
35	K Pol35	Žlab MERKUR 50x50mm	m	24,000	199,00	4 776,00	
36	K Pol36	Žlab MERKUR 100x50mm	m	48,000	247,00	11 856,00	
37	K Pol37	Nosník pro žlab merkur šíře 50	ks	24,000	107,00	2 568,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	Pol38	Nosník pro žlab merkur šíře 100	ks	48,000	127,00	6 096,00
39	K	Pol39	PVC ohebná trubka pr. 20	m	50,000	89,00	4 450,00
40	K	Pol40	Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod.	bal.	18,000	948,00	17 064,00
41	K	Pol41	Trubka PVC 20mm	m	20,000	61,00	1 220,00
42	K	Pol42	CY6 Žlutozelený, pevně	m	370,000	57,00	21 090,00
43	K	Pol43	Svorka přípoj. SP1 FEZN	ks	28,000	95,00	2 660,00
44	K	Pol44	Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5	ks	28,000	131,00	3 668,00
45	K	Pol45	Podružný materiál, hmoždinky, pásky, svorky, krabice, atd.	soub	1,000	9 422,00	9 422,00

**D D5 Ostatní náklady 89 730,00**

46	K	Pol46	Ostatní náklady, přesun hmot:	soub.	1,000	15 490,00	15 490,00
47	K	Pol47	Projektová dokumentace - dílenské provedení:	soub.	1,000	55 000,00	55 000,00
48	K	Pol48	Doprava:	soub.	1,000	7 000,00	7 000,00
49	K	Pol49	Revize:	hod	36,000	340,00	12 240,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY  
PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt:  
**13b - Etapa 2 - MaR - přípočet**

KSO:  
Místo: UPOL

CC-CZ:  
Datum: 24.04.2026

Zadavatel:  
Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592  
DIČ: CZ61989592

Zhotovitel:  
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585  
DIČ: CZ27769585

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**999 669,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	999 669,10	21,00%	209 930,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 209 599,61**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt: **13b - Etapa 2 - MaR - přípočet**

Místo: UPOL

Datum: 24.04.2026

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**999 669,10**

D1 - Dodávka systému regulace MaR pro VZT 01,02,03 depozitářů v 1.PP - 1. část	52 727,50
D3 - Řízení	52 727,50
D9 - Dodávka systému regulace MaR pro VZT 01,02,03 depozitářů v 1.PP - 2. část	946 941,60
D2 - Rozvodnice	118 049,80
D3 - Řízení	367 213,00
D4 - Snímače, servopohony	137 409,80
D5 - Instalace	225 566,00
D6 - Ostatní náklady, HZS	98 703,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

0412024-1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (zadání)

Objekt:

**13b - Etapa 2 - MaR - přípočet**

Místo: UPOL

Datum: 24.04.2026

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****999 669,10**

D	D1		Dodávka systému regulace MaR pro VZT 01,02,03 depozitářů v 1.PP - 1.				52 727,50
D	D3		Řízení				52 727,50
1	K	Pol12	Licence PROMOTIC - pro 1000 dB - příplatek	ks	1,000	6 187,50	6 187,50
2	K	Pol16	Rošíření ovládání topných tyčí - SW, kabely, vizualizace	ks	2,000	6 259,00	12 518,00
3	K	Pol16b	Rošíření ovládání topných tyčí - Stykačová rozvodnice	ks	2,000	11 890,00	23 780,00
4	K	Pol16c	Rošíření ovládání topných tyčí - Napájení a jištění nové rozvodnice	ks	1,000	10 242,00	10 242,00
D	D9		Dodávka systému regulace MaR pro VZT 01,02,03 depozitářů v 1.PP - 2.				946 941,60
D	D2		Rozvodnice				118 049,80
5	K	Pol51	Rozvaděčová skříň plechová 1200x800x300mm vč. vyzbrojení dle PD rozvaděče DT2	ks	1,000	118 049,80	118 049,80
D	D3		Řízení				367 213,00
6	K	Pol2	Řídící DDC stanice	ks	1,000	25 963,30	25 963,30
7	K	Pol3	Grafický zobrazovač	ks	1,000	15 625,50	15 625,50
8	K	Pol4	Rozšiřující modul 8xAO	ks	1,000	10 584,20	10 584,20
9	K	Pol5	Rozšiřující modul 8xAI	ks	2,000	8 682,30	17 364,60
10	K	Pol6	Oživení sběrnice MODBUS	dB	38,000	605,00	22 990,00
11	K	Pol7	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	75,000	759,00	56 925,00
12	K	Pol8	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	75,000	495,00	37 125,00
13	K	Pol9	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	75,000	220,00	16 500,00
14	K	Pol10	Vizualizace na zobrazovači v rozvaděči DT1	dB	114,000	165,00	18 810,00
15	K	Pol11	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti PROMOTIC	dB	114,000	825,00	94 050,00
16	K	Pol13	Instalace SW SCADA na PC	ks	1,000	9 790,00	9 790,00
17	K	Pol14	Kontrola funkce a provozu s řízením ze SCADA SW	soub	1,000	21 780,00	21 780,00
18	K	Pol15	SWITCH 8xport	ks	1,000	928,40	928,40
19	K	Pol16	Rošíření ovládání topných tyčí - SW, kabely, vizualizace	ks	3,000	6 259,00	18 777,00
D	D4		Snímače, servopohony				137 409,80
22	K	Pol17	Teplotní čidlo venkovní	ks	1,000	1 211,10	1 211,10
23	K	Pol18	Teplotní čidlo kanálové	ks	9,000	1 582,90	14 246,10
24	K	Pol19	Teplotní čidlo kabelové 3m	ks	4,000	1 325,50	5 302,00
25	K	Pol20	Teplotní čidlo příložné	ks	6,000	1 073,60	6 441,60
26	K	Pol21	Tlakový snímač 0-10V 6bar	ks	2,000	3 247,20	6 494,40
27	K	Pol22	Čidlo vlhkosti a teploty - kanálové	ks	3,000	6 586,80	19 760,40
28	K	Pol23	Diferenční manostat 20 Pa-300Pa	ks	4,000	1 273,80	5 095,20
29	K	Pol24	Diferenční snímač 0-10V +-5000Pa	ks	4,000	3 826,90	15 307,60
30	K	Pol25	Termostat havarijní 95°C	ks	1,000	1 565,30	1 565,30
31	K	Pol26	Záplavová sonda 24V AC	ks	1,000	1 445,40	1 445,40
32	K	Pol27	Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý	ks	3,000	510,40	1 531,20
33	K	Pol28	Servopohon 24V AC ON/OFF 10NM pro VZT s třmenem a s havarijní funkcí	ks	5,000	6 393,20	31 966,00
34	K	Pol29	Servopohon 24V AC 0-10V 5NM pro VZT s třmenem a s havarijní funkcí	ks	1,000	5 206,30	5 206,30
35	K	Pol30	Servopohon 24V AC 0-10V 5NM - dodávka třicestného ventilu je dodávkou profese ÚT	ks	4,000	5 459,30	21 837,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		D5	Instalace				225 566,00
36	K	Pol31	Kabel CU jádro CYKY-C 3x2,5 mm2, pevně	m	32,000	75,90	2 428,80
37	K	Pol32	Kabel CU jádro CYKY-C 3x1,5 mm2, pevně	m	98,000	57,20	5 605,60
38	K	Pol33	Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8	m	1 178,000	59,40	69 973,20
39	K	Pol34	Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8	m	940,000	56,10	52 734,00
40	K	Pol35	Kabel sděl. UTP CAT 5E k chillerům	m	46,000	31,90	1 467,40
41	K	Pol36	Žlab MERKUR 50x50mm	m	24,000	218,90	5 253,60
42	K	Pol37	Žlab MERKUR 100x50mm	m	48,000	271,70	13 041,60
43	K	Pol38	Nosník pro žlab merkur šíře 50	ks	24,000	117,70	2 824,80
44	K	Pol39	Nosník pro žlab merkur šíře 100	ks	48,000	139,70	6 705,60
45	K	Pol40	PVC ohebná trubka pr. 20	m	50,000	97,90	4 895,00
46	K	Pol41	Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod.	bal.	18,000	1 042,80	18 770,40
47	K	Pol42	Trubka PVC 20mm	m	20,000	67,10	1 342,00
48	K	Pol43	CY6 Žlutozelený, pevně	m	370,000	62,70	23 199,00
49	K	Pol44	Svorka přípoj. SP1 FEZN	ks	28,000	104,50	2 926,00
50	K	Pol45	Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5	ks	28,000	144,10	4 034,80
51	K	Pol46	Podružný materiál, hmoždinky, pásy, svorky, krabice, atd.	soub	1,000	10 364,20	10 364,20
D		D6	Ostatní náklady, HZS				98 703,00
52	K	Pol47	Ostatní náklady, přesun hmot:	soub.	1,000	17 039,00	17 039,00
53	K	Pol48	Projektová dokumentace - dílenské provedení:	soub.	1,000	60 500,00	60 500,00
54	K	Pol49	Doprava:	soub.	1,000	7 700,00	7 700,00
55	K	Pol50	Revize:	hod	36,000	374,00	13 464,00