
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno“

Číslo Objednatele S-0073/71234454/2025/01/2026

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele S-0073/71234454/2025 uzavřen $\acute$ e dne 11.4.2025, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

Zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem

IČO: 71234454

Se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

Bankovní spojení: $\dot$

Číslo účtu: $\dot$

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel:

INVESSALES, spol. s r.o.

sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 41963

jednající Vasilij Lakatyš, jednatel

IČO: 62957678 DIČ: CZ62957678

bankovní spojení: N

(dále jen „dodavatel“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět dodatku č. 1

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, většího objemu prací, časové náročnosti a nutnosti zajištění jejich financování dochází k prodloužení doby zhotovení díla. Na tento Dodatek č. 1 bude navazovat Dodatek č. 2, který bude vzhledem k administrativním procesům možné uzavřít až po schválení financování Zastupitelstvem Středočeského kraje, které se koná 8.6.2026.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a nutnosti zajištění financování se prodlužuje doba zhotovení díla o 4 (čtyři) kalendářní měsíce a 15 (patnáct) kalendářních dnů. Celková doba zhotovení tak bude činit 12 (dvanáct) kalendářních měsíců a 15 (patnáct) kalendářních dnů. Původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. Smlouvy v termínu do 12 (dvanáct) kalendářních měsíců a 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby** (dále jen „**HMG**“).*

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 040-18/2026/RK ze dne 21.5.2026.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5

Dodavatel
INVESSALES, spol. s r.o.

Objednatel
Domov Pod Lipami Smečno, p.s.s.

.....
Vasilij Lakatyš, jednatel

.....
Bc. Petr Šála, ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/10/04b

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.01.2026

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 292 138,72

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

1 013 117,00

3 279 021,72

Výše daně

212 754,57

393 482,61

Cena s DPH

v

CZK

4 898 375,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/10/04b

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno


Místo:

Datum:

27.01.2026

Zadavatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem			
ZL01	Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku	4 292 138,72	4 898 375,90
01	Změna č. 1 - Jílování	3 475 848,64	3 892 950,48
02	Změna č. 2 - Pískovcové desky	983 942,19	1 102 015,25
03	Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce	416 456,77	466 431,58
04	Změna č. 4 - Havarijní stav terasy	1 390 194,55	1 557 017,90
ZL02	Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování	685 255,13	767 485,75
01	Změna č. 1 - Jílování	655 256,65	792 860,55
02	Změna č. 2 - Pískovcové desky	-24 860,88	-30 081,66
03	Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce	-4 570,84	-5 530,72
ZL03	Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování	684 688,37	828 472,93
01	Změna č. 1 - Jílování	23 289,42	28 180,20
02	Změna č. 2 - Pískovcové desky	-34 376,39	-41 595,43
03	Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce	-6 926,64	-8 381,23
ZL04	Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády	64 592,45	78 156,86
01	Změna č. 1 - Jílování	334 570,93	404 830,83
02	Změna č. 2 - Pískovcové desky	162 560,17	196 697,81
03	Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce	71 893,05	86 990,59
ZL05	Změnový list č. 5 - Objekt DOZP - dešťová kanalizace	100 117,71	121 142,43
01	Změna č. 1 - Přesun a poplatek za zeminu	-196 826,92	-220 446,15
		-196 826,92	-220 446,15

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku
Soupis: 01 - Změna č. 1 - Jílování

KSO: CC-CZ: 27.01.2024
Místo: Datum: 27.01.2024
Zadavatel: IČ: 71234
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 629576
INVESSALES, spol. s r.o.
DIČ: CZ629
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	0,00 983 942,19	21,00% 12,00%
Cena s DPH		
v		CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

27.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis: 01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo: Datum: 27.01.2025

Zadavatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce					
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	52,929		450,00
VV		"vv" -(148,824+62,892)					
VV		"skutečnost" (6,23+12,34+7,10+23,91+1,80+2,95+9,59+15,37+19,17+0,95+3,10+3,67+1,60+57,58)*(0,45+0,675)*1,00					
VV		(7,95+1,87+9,30+0,90+2,19+1,90+10,38+1,90+1,68+13,44+0,90+1,98+5,52+7,52+0,90+1,55)*(0,45+0,675)*1,00					
VV		Součet					
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	-105,858		120,00
VV		"vv" -(148,824+62,892)/2					
VV		Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-105,858		200,00
VV		"vv" -(148,824+62,892)/2					
VV		Součet					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-211,716		280,00
VV		"vv" -(148,824+62,892)/2					
VV		Součet					
VV		-105,858*2 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-105,858		20,00
VV		"vv" -(148,824+62,892)/2					
VV		Součet					
VV		-105,858					
6	K	172152101	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s případným nutným kropením se zhutněním	m3	127,030		527,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cen
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							
8	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m	t	238,181	850,00	
	W		"dovoz jilu" (6,23+12,34+7,10+23,91+1,80+2,95+9,59+15,37+19,17+0,95+3,10+3,67+1,60+57,58)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		167,427		
	W		(7,95+1,87+9,30+0,90+2,19+1,90+10,38+1,90+1,68+13,44+0,90+1,98+5,52+7,52+0,90+1,55)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		70,754		
	W		Součet		238,181		
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1 190,905	108,00	
<i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219</i>							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>Příplatek za 50 m.</i>		167,427		
	W		"dovoz jilu" (6,23+12,34+7,10+23,91+1,80+2,95+9,59+15,37+19,17+0,95+3,10+3,67+1,60+57,58)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		70,754		
	W		(7,95+1,87+9,30+0,90+2,19+1,90+10,38+1,90+1,68+13,44+0,90+1,98+5,52+7,52+0,90+1,55)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		238,181		
	W		Součet		1 190,905		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	238,181	220,00	
	W		"dovoz jilu" (6,23+12,34+7,10+23,91+1,80+2,95+9,59+15,37+19,17+0,95+3,10+3,67+1,60+57,58)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		167,427		
	W		(7,95+1,87+9,30+0,90+2,19+1,90+10,38+1,90+1,68+13,44+0,90+1,98+5,52+7,52+0,90+1,55)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		70,754		
	W		Součet		238,181		
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 478,152	10,00	
<i>Poznámka k položce:</i>							
	P		<i>- nejbližší skládka (stavební směs) - 15 km</i>				
	W		<i>- dovoz jilu - 24 km</i>		3 850,821		
	W		"dovoz jilu" (6,23+12,34+7,10+23,91+1,80+2,95+9,59+15,37+19,17+0,95+3,10+3,67+1,60+57,58)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		1 627,331		
	W		(7,95+1,87+9,30+0,90+2,19+1,90+10,38+1,90+1,68+13,44+0,90+1,98+5,52+7,52+0,90+1,55)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		5 478,152		
	W		Součet				
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	238,181	350,00	
	W		"dovoz jilu" (6,23+12,34+7,10+23,91+1,80+2,95+9,59+15,37+19,17+0,95+3,10+3,67+1,60+57,58)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		167,427		
	W		(7,95+1,87+9,30+0,90+2,19+1,90+10,38+1,90+1,68+13,44+0,90+1,98+5,52+7,52+0,90+1,55)*0,45*(1,00-0,10)*2,5		70,754		
	W		Součet		238,181		
D 998 Přesun hmot							
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	317,575	200,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku
Soupis: 02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

KSO: CC-CZ: 27.01.14
Místo: Datum: 71234
Zadavatel: IČ: DIČ: 62957
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s DIČ: CZ629
Zhotovitel: IČ: DIČ:
INVESSALES, spol. s r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 416 456,77 Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Zadavatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum:

27.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	5	Komunikace pozemní					
1	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	119,858		376,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811220				
		VV	"skutečnost" 119,858				
		VV	Součet				

2	M	5.001	Kamenná dlažba 400 x 400 mm, tl. 40 mm	m2	131,844	3 250,00	
		VV	"skutečnost" 119,858				
		VV	Součet				
		VV	119,858*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	-119,858	480,00	
		VV	"vv" -119,858				
		VV	Součet				

D 998 Přesun hmot

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	2,145	200,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku
Soupis: **03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

INVESSALES, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27.01.2024

71234

629576

CZ629

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	0,00 1 390 194,55	21,00% 12,00%
Cena s DPH		v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis:

03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

27.01.2

Projektant:

Zpracovatel:

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis:

03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:

Datum:

27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310238211.R	Prozdívky a opravy zdiva cihelného mrazuvzdornou cihlou (115 MPa) na trasovou maltu	m3	108,546		7 500,00

VV			"vv" -17,613		-17,613		
VV			"skutečnost - 60 % plochy" (1174,212*0,6)*0,15		105,679		
VV			"torkret - 80 %" ((2,95+20,46+12,5+5,09+3,1)*(2,87+1))*0,8*0,15		20,480		
VV			Součet		108,546		

2	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	-168,920		3 100,00
VV			"vv" -168,92		-168,920		
VV			Součet		-168,920		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	622135002.R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou trasovou tl do 30 mm	m2	1 174,212		650,00
VV			"vv" -1174,212		-1 174,212		
VV			"skutečnost - 2 vrstvy" 1174,212*2		2 348,424		
VV			Součet		1 174,212		

4	K	622326121	Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	-170,100		650,00
VV			"vv" -170,10		-170,100		
VV			Součet		-170,100		
5	K	622331121-M30	Cementová siranuvzdorná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-309,768		750,00
VV			"vv" -309,768		-309,768		
VV			Součet		-309,768		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	967042713.R	Odsekání a vybourání narušeného zdiva z kamene nebo cihel plošné tl do 150 mm	m2	723,640		350,00
VV			"vv" -117,421		-117,421		
VV			"skutečnost - 60 % plochy" 1174,212*0,6		704,527		
VV			"torkret - 80 %" ((2,95+20,46+12,5+5,09+3,1)*(2,87+1))*0,8		136,534		
VV			Součet		723,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
W			"SOD" 125,669				125,669
			"skutečnost - suť" - změna" 271,365				271,365
			Součet				397,034
			397,034*5 'Přepočtené koeficientem množství				1 985,170
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	271,365	220,00	
W			"skutečnost - suť" - změna" 271,365				271,365
			Součet				271,365
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 799,110	10,00	
P			Poznámka k položce:				
			- nejbližší skládka (stavební směs) - 15 km				
			- dovoz jílu - 24 km				
			"skutečnost - suť" - změna" 271,365*14				3 799,110
W			Součet				3 799,110
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	271,365	350,00	
W			"skutečnost - suť" - změna" 271,365				271,365
			Součet				271,365
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	271,365	750,00	
W			"skutečnost - suť" - změna" 271,365				271,365
			Součet				271,365
D	998		Přesun hmot				
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	229,987	200,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
14	K	711113125-SF	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou minerální difúzní síranuodolnou	m2	-309,768	532,00	
W			"vv" -309,768				-309,768
			Součet				-309,768
15	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	-1 647,966	1,68	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
16	K	783801521.R	Nástřik biosanací starého zdiva po očištění a odstrojení	m2	-1 174,212	185,00	
W			"vv" -1174,212				-1 174,212
			Součet				-1 174,212
17	K	783823133.R	Konsolidační a penetrační ošetření zdiva před aplikací omítek	m2	-1 174,212	65,00	
W			"vv" -1174,212				-1 174,212
			Součet				-1 174,212

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku
Soupis: 04 - Změna č. 4 - Havarijní stav terasy

KSO: CC-CZ: 27.01.1
Místo: Datum: 71234
Zadavatel: IČ: DIČ: 62957
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s DIČ: CZ629
Zhotovitel: IČ: DIČ:
INVESSALES, spol. s r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní	Základ daně
snížená	0,00
	685 255,13
Cena s DPH	Sazba daně
	21,00%
	12,00%
v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis: **04 - Změna č. 4 - Havarijní stav terasy**

Místo:

Zadavatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 27.01.2

Projektant:

Zpracovatel:

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Sanační omítky vnější fasády zámku

Soupis:

04 - Změna č. 4 - Havarijní stav terasy

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
1	K	17411101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	39,102		259,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
		Online PSC					
		VV					
		8,00*3,43*0,60					
		VV					
		8,00*3,43*0,90/2					
		VV					
		2,00*3,43*0,60/2*2					
		VV					
		2,00*3,43*0,90/2*2					
		VV					
		Součet					
		20,58*0,1					
		20,58					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	310238211.R	Prozdívky a opravy zdíva cihelného mrazuvzdornou cihlou (115 MPa) na trasovou maltu	m3	2,058		7 500,00
		VV					
		"zdívo" 8,00*3,43*0,60					
		VV					
		2,00*3,43*0,60/2*2					
		VV					
		Součet					
		20,58*0,1					
		20,58					
3	K	327211113	Zdívko nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	18,522		9 910,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327211113					
		Online PSC					
		P					
		Poznámka k položce:					
		- kámen: opuka, pískovec					
		VV					
		"zdívo" 8,00*3,43*0,60					
		VV					
		2,00*3,43*0,60/2*2					
		VV					
		Součet					
		20,58*0,9					
		20,58					
4	K	327211911	Zdívko nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdíva jednostranné	m3	20,580		1 350,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327211911					
		Online PSC					
		VV					
		"zdívo" 8,00*3,43*0,60					
		16,464					
		12,348					
		4,116					
		6,174					
		39,102					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
8	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli		m	15,000	3 430,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935932116					
	W		15,00			15,000		
	W		Součet			15,000		
9	K	967042713.R	Demontáž a vybourání narušeného zdiva z kamene nebo cihel poprsní zídky mostu		m3	51,450	2 850,00	
	W		"zdivo" 8,00*3,43*1,50			41,160		
	W		2,00*3,43*1,50/2*2			10,290		
	W		Součet			51,450		
10	K	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití		t	23,320	1 500,00	
	W		23,32			23,320		
	W		Součet			23,320		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					
11	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m		t	79,580	850,00	
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých započatých 10 m		t	397,900	108,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	W		79,58*5 'Přepočtené koeficientem množství			397,900		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	79,580	220,00	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	1 193,700	10,00	
	W		79,58*15 'Přepočtené koeficientem množství			1 193,700		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km		t	79,580	350,00	
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	79,580	750,00	
D 998			Přesun hmot					
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m		t	31,423	200,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
18	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým		m2	63,000	23,70	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711121131					
	W		14,00*4,50			63,000		
	W		Součet			63,000		
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový		t	0,100	69 200,00	
	W		63*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství			0,100		
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V		m2	63,000	141,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	W		14,00*4,50			63,000		
	W		Součet			63,000		
21	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4 0mm		m2	73,427	172,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

27.01.2024
71234
62957
CZ629

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně		Sazba daně	
-24 860,88		21,00%	
0,00		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

27.01.2

Projektant:

Zpracovatel:

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-15,840		799,00
	W		"W" -15,84		-15,840		
	W		Součet		-15,840		
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	-7,920		140,00
	W		"W" -7,92		-7,920		
	W		Součet		-7,920		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-7,920		312,00
	W		"W" -7,92		-7,920		
	W		Součet		-7,920		
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-7,920		383,00
	W		"W" -7,92		-7,920		
	W		Součet		-7,920		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,840		342,00
	W		"W" -7,92		-7,920		
	W		Součet		-7,920		
	W		-7,92*2 'Přepočtené koeficientem množství		-15,840		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-7,920		22,00
	W		"W" -7,92		-7,920		
	W		Součet		-7,920		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování
Soupis: 02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

KSO: CC-CZ: 27.01.2024
Místo: Datum: 27.01.2024
Zadavatel: IČ: 71234
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 629576
INVESSALES, spol. s r.o.
DIČ: CZ629
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	Základ daně -4 570,84 0,00
Sazba daně 21,00% 12,00%	
Cena s DPH	
v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Ci

Datum:

27.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gen
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	-7,920	522,00	

"vv" -7,92

Součet

D	998	Přesun hmot					
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	-2,183	200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:
ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:
03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

KSO:
Místo:
27.01.2024

CC-CZ:
Datum:
27.01.2024

Zadavatel:
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

IČ:
DIČ:
71234

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:
629576
CZ629

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snižená	Základ daně 684 688,37 0,00
Sazba daně 21,00% 12,00%	
Cena s DPH	
v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno			Datum:	27.01.2024
Objekt:	ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování			Projektant:	
Soupis:	03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s				
Zhotovitel:	INVESALES, spol. s r.o.				
Kód dílu - Popis					Celková cena

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Schodiště a podesta na západní straně - restaurování

Soupis:

03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310238211.R	Prozdívky a opravy zdiva cihelného mrazuvzdornou cihlou (115 MPa) na trasovou maltu	m3	17,299	7 500,00	
	WV		"skutečnost - 60 % plochy" 192,21*0,15*0,6		17,299		
	WV		Součet		17,299		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	622125101.R	Vyplnění spár trasovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	192,210	135,00	
	WV		"skutečnost" 192,21		192,210		
	WV		Součet		192,210		
3	K	622125101.R1	Klínování a plentování zdiva	m2	192,210	135,00	
	WV		"skutečnost" 192,21		192,210		
	WV		Součet		192,210		
4	K	622135002.R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou trasovou tl do 30 mm	m2	384,420	650,00	
	WV		"skutečnost - 2 vrstvy" 192,21*2		384,420		
	WV		Součet		384,420		
5	K	622326121	Omitka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	-38,442	750,00	
	WV		"vv" -38,442		-38,442		
	WV		Součet		-38,442		
6	K	622331121-M30	Cementová siranuvzdorná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-21,120	750,00	
	WV		"vv" -21,12		-21,120		
	WV		Součet		-21,120		
7	K	622821012.R	Vnější sanační trasová omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně, jádro + štuk	m2	192,210	750,00	
	WV		"skutečnost" 192,21		192,210		
	WV		Součet		192,210		
8	K	629995101.R	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou viz. Restaurátorský průzkum a záměr	m2	192,210	50,00	
	WV		"skutečnost" 192,21		192,210		
	WV		Součet		192,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				
12	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m	t	55,549	850,00	
	W		"suť - změna" 55,549		55,549		
	W		Součet		55,549		
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých započatých 10 m	t	591,530	108,00	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219				
	W		"SOD - suť" 55,549		55,549		
	W		"suť - změna" 62,757		62,757		
	W		Součet		118,306		
	W		118,306*5 'Přepočtené koeficientem množství		591,530		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	55,549	220,00	
	W		"suť - změna" 55,549		55,549		
	W		Součet		55,549		
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	55,549	10,00	
	P		Poznámka k položce:				
			- nejbližší skládka (stavební směs) - 15 km				
	W		- dovoz jilu - 24 km		55,549		
	W		"suť - změna" 55,549		55,549		
	W		Součet		55,549		
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	55,549	350,00	
	W		"suť - změna" 55,549		55,549		
	W		Součet		55,549		
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,549	750,00	
	W		"suť - změna" 55,549		55,549		
	W		Součet		55,549		
D	998		Přesun hmot				
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	43,519	200,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
19	K	711113125-SF	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou minerální difúzní siranuodolnou	m2	-21,120	532,00	
	W		"vv" -21,120		-21,120		
	W		Součet		-21,120		
20	K	711-POD	Hydroizolace podesty s drenážní vrstvou s vyvedením mimo základové konstrukce	m2	-32,079	1 000,00	
	W		"vv" -32,079		-32,079		
	W		Součet		-32,079		
21	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	-433,148	1,68	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování
Soupis: 01 - Změna č. 1 - Jílování

KSO: CC-CZ: 27.01.1.
Místo: Datum: 71234
Zadavatel: IČ: DIČ: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
Zhotovitel: IČ: DIČ: 629576
INVESSALES, spol. s r.o. CZ629
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snižená	Základ daně -34 376,39 0,00
Cena s DPH	
Sazba daně 21,00% 12,00%	
v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Datum:

27.01.2

Projektant:

Zpracovatel:

Gr

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování
Soupis: 01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo: Datum: 27.01.2
Zadavatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	-24,003	799,00	
		VV	hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		-24,003		
		VV	"vv"-24,003		-24,003		
			Součet				
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na	m3	-12,001	140,00	
		VV	hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m				
		VV	"vv"-12,001		-12,001		
		VV	Součet		-12,001		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,	m3	-12,001	311,00	
		VV	avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		VV	"vv"-12,001		-12,001		
		VV	Součet		-12,001		
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I,	m3	-12,001	383,00	
		VV	skupiny 1 až 3				
		VV	"vv"-12,001		-12,001		
		VV	Součet		-12,001		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do	t	-14,401	342,00	
		VV	Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		VV	"vv"-12,001		-12,001		
		VV	Součet		-12,001		
		VV	-12,001*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-14,401		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-12,001	22,00	
		VV	"vv"-12,001		-12,001		
		VV	Součet		-12,001		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování
Soupis: 02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

IČ: 712344

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 629576

DIČ: CZ629

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižena	Základ daně -6 926,64 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování
Soupis: **02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky**
Místo: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
Zadavatel: INVESALES, spol. s r.o.
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 27.01.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	637121112	Okapový chodník z kaméniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	-12,002	522,00	
W		"W" -12,002			-12,002		
W		Součet			-12,002		

D 998 Přesun hmot

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	-3,308	200,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování
Soupis: 03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

KSO:	CC-CZ:	27.01.2
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	71234
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	62957
INVESSALES, spol. s r.o.	DIČ:	CZ629
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	64 592,45 0,00	21,00% 12,00%
Cena s DPH		v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování

Soupis:03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zadavatel:INVESALES, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:27.01.2

Projektant:

Zpracovatel:

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL03 - Změnový list č. 3 - Kamenné opěrné pilíře - restaurování

Soupis:

03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135002.R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou trasovou tl do 30 mm	m2	104,800		650,00
	WV		"WV" -104,80		-104,800		
	WV		"skutečnost - 2 vrstvy" 104,80*2		209,600		
	WV		Součet		104,800		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

2	K	997013219	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých započatých 10 m	t	123,365		108,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219				
	WV		"SOD - sut" 24,673		24,673		
	WV		Součet		24,673		
	WV		24,673*5 'Přepočtené koeficientem množství		123,365		

D 998 Přesun hmot

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	2,306		200,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
4	K	711113125-SF	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou minerální difúzní síranuodolnou	m2	-32,004		532,00
	WV		"WV - 30 - Kamenné opěrné pilíře – restaurování" -32,004		-32,004		
	WV		Součet		-32,004		
5	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	-170,261		1,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády
Soupis: 01 - Změna č. 1 - Jílování

KSO: CC-CZ: 27.01.2
Místo: Datum: 71234
Zadavatel: IČ: DIČ: 62957
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s IČ: DIČ: CZ629
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	162 560,17	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo:

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

Datum:

27.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Ci

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Směčno

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Jílování

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Směčno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce					
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,692		799,00
	WV		"WV" -34,767		-34,767		
	WV		"skutečnost" (41,73-5,50+1,50+0,90)*(0,45+0,675)*1,00		43,459		
	WV		Součet		8,692		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-17,383		312,00
	WV		"WV" -(34,767-17,384)		-17,383		
	WV		Součet		-17,383		
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-34,766		342,00
	WV		"WV" -(34,767-17,384)		-17,383		
	WV		Součet		-17,383		
	WV		-17,383*2 'Přepočtené koeficientem množství		-34,766		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-17,383		22,00
	WV		"WV" -(34,767-17,384)		-17,383		
	WV		Součet		-17,383		
5	K	172152101	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s případným nutným kropením se zhutněním	m3	20,860		527,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/172152101				
	WV		"skutečnost" (41,73-5,50+1,50+0,90)*0,45*(1,00-0,10)		15,645		
	WV		"pod drenážní trubku" (41,73-5,50+1,50+0,90)*0,675*0,20		5,215		
	WV		Součet		20,860		
6	M	581251110	žil surový kusový	t	52,150		1 270,00
	WV		"skutečnost" (41,73-5,50+1,50+0,90)*0,45*(1,00-0,10)		15,645		
	WV		"pod drenážní trubku" (41,73-5,50+1,50+0,90)*0,675*0,20		5,215		
	WV		Součet		20,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
	VV		Součet		39,113		
	VV		39,113*5 Přepočtené koeficientem množství		195,565		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,113	220,00	
	VV		"dovoz jilu" ((41,73-5,50+1,50+0,90)*0,45*(1,00-0,10))*2,5		39,113		
	VV		Součet		39,113		
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	899,596	10,00	
	P		Poznámka k položce: - nejblíže skládka (stavební směs) - 15 km - dovoz jilu - 24 km				
	VV		"dovoz jilu" ((41,73-5,50+1,50+0,90)*0,45*(1,00-0,10))*2,5*23		899,596		
	VV		Součet		899,596		
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,113	350,00	
	VV		"dovoz jilu" ((41,73-5,50+1,50+0,90)*0,45*(1,00-0,10))*2,5		39,113		
	VV		Součet		39,113		
	D	998	Přesun hmot				
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	52,150	200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády
Soupis: 02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

KSO: CC-CZ: 27.01.2
Místo: Datum: 71234
Zadavatel: IČ: DIČ: 62957
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s DIČ: CZ629
Zhotovitel: IČ: DIČ:
INVESSALES, spol. s r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	71 893,05	21,00%
	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády

Soupis:

02 - Změna č. 2 - Pískovcové desky

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	23,178		376,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811220				
VV			"skutečnost" 23,178				
VV			Součet				

2 M 5.001 Kamenná dlažba 400 x 400 mm, tl. 40 mm

VV			"skutečnost" 23,178				
VV			Součet				
VV			23,178*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových do pisku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm	m2	-23,178		860,00
VV			"vv" -23,178				
VV			Součet				

D 998 Přesun hmot

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,246		200,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	--------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády
Soupis: **03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce**

KSO:	CC-CZ:	27.01.2024
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	71234
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	62957
INVESSALES, spol. s r.o.	DIČ:	CZ629
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:	IČ:	
	DIČ:	

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	100 117,71	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		
	v	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády

Soupis:

03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 4 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády

Soupis:

03 - Změna č. 3 - Osekání zdiva a související práce

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	310238211.R	Prozdívky a opravy zdiva cihelného mrazuvzdornou cihlou (115 MPa) na trasovou maltu	m3	9,000	7 500,00
					-1,500	
					10,500	
					9,000	
2	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	-33,400	3 100,00
					-33,400	
					-33,400	
					-33,400	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	622135002.R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou trasovou tl do 30 mm	m2	100,000	650,00
					-100,000	
					200,000	
					100,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	967042713.R	Odekání a vybourání narušeného zdiva z kamene nebo cihel plošné tl do 150 mm	m2	60,000	250,00
					-10,000	
					70,000	
					60,000	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

5	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m	t	22,500	850,00
					22,500	
					22,500	
					22,500	
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých započatých 10 m	t	185,100	108,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
Poznámka k položce: - nejblíže skládka (stavební směs) - 15 km - dovoz jílu - 24 km "skutečnost - sut" 22,50*14 Součet							
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,500	350,00	
	W		"skutečnost - sut" 22,50		22,500		
	W		Součet		22,500		
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,500	750,00	
	W		"skutečnost - sut" 22,50		22,500		
	W		Součet		22,500		
D		998	Přesun hmot				
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	43,417	200,00	
Práce a dodávky PSV							
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
12	K	711113125-SF	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou minerální difúzní síranuodolnou	m2	-45,276	532,00	
	W		"vv - 50 - Salla Terena - nové sanační omítky soklové části severní fasády" -45,276		-45,276		
	W		Součet		-45,276		
13	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	-240,868	1,68	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno
Objekt: ZL05 - Změnový list č. 5 - Objekt DOZP - dešťová kanalizace
Soupis: 01 - Změna č. 1 - Přesun a poplatek za zeminu

KSO: CC-CZ: 27.01.2024
Místo: Datum: 27.01.2024
Zadavatel: IČ: 712344
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s
DIČ: 629576
Zhotovitel: IČ: 629576
INVESSALES, spol. s r.o.
DIČ: CZ629
Projektant: IČ: 629576
DIČ: CZ629
Zpracovatel: IČ: 629576
DIČ: CZ629
Poznámka: IČ: 629576
DIČ: CZ629

Cena bez DPH	
DPH základní	Základ daně
snížená	0,00
	-196 826,92
Cena s DPH	Sazba daně
	21,00%
	12,00%
	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL05 - Změnový list č. 5 - Objekt DOZP - dešťová kanalizace

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Přesun a poplatek za zeminu

Místo:

Datum:

27.01.2

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Ci

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno

Objekt:

ZL05 - Změnový list č. 5 - Objekt DOZP - dešťová kanalizace

Soupis:

01 - Změna č. 1 - Přesun a poplatek za zeminu

Místo:

Datum: 27.01.2024

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních s

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
1	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	-157,210	120,00	
	VV		"VV" -157,21		-157,210		
	VV		Součet		-157,210		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-157,210	220,00	
	VV		"VV" -157,21		-157,210		
	VV		Součet		-157,210		
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-157,210	250,00	
	VV		"VV" -157,21		-157,210		
	VV		Součet		-157,210		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-157,210	22,00	
	VV		"VV" -157,21		-157,210		
	VV		Součet		-157,210		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-314,420	320,00	
	VV		"VV" -314,42		-314,420		
	VV		Součet		-314,420		

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSEX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavu Klíčový list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Klíčový list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50