



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX01DS9QA

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Spis. zn.:  
Čj.: MELT/84909/2026

ZPS Stavební s.r.o.  
Dolní Jiřetín 13  
434 01 Horní Jiřetín

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:

IČ: 08012202  
DIČ: CZ08012202

Datum: 27.05.2026

## Objednávka č. 05/281/2026 (uvádějte ve faktuře)

KT/14506/26

Objednáváme u Vás podle soupisu prací ze dne 25.5.2026:

| Položka   | cena/ks   | ks | Cena bez DPH        | DPH % | Cena s DPH          |
|---|-----------|----|---------------------|-------|---------------------|
| Rekonstrukce dřevěné lávky na vyhlídkové trase u jezera Nová voda v parku Nové Záluží | 52 302,50 | 1  | 52 302,50 Kč        | 21,00 | 63 286,03 Kč        |
|   |           |    | - Kč                |       | - Kč                |
|   |           |    | - Kč                |       | - Kč                |
|   |           |    | - Kč                |       | - Kč                |
|   |           |    | - Kč                |       | - Kč                |
| <b>Celkem</b>   |           |    | <b>52 302,50 Kč</b> |       | <b>63 286,03 Kč</b> |



Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.  
vedoucí odboru nakládání s majetkem

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 27.05.2026

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:  
Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
odbor nakládání s majetkem  
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 2212 05 05555 – OBNOVA mostů

### Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 27.05.2026

Podpis:

### Správce rozpočtu

Operaci schvalují:

Dne: 27.05.2026

Podpis:

Komerční banka, a. s.,

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: [www.mulitvinov.cz](http://www.mulitvinov.cz); E-mail: [podatelna@mulitvinov.cz](mailto:podatelna@mulitvinov.cz)  
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 5171 2212 05 05555

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/281/2026

Výše budoucího závazku 63.286,03 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

| Datum      | Jméno a příjmení            | Podpis příkazce   |
|------------|-----------------------------|---|
| 27.05.2026 | Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. |  |

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

| Datum      | Jméno a příjmení  | Podpis příkazce   |
|------------|---|---|
| 27.05.2026 |  |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 824  
Stavba: Výměna dřevěné lávky

KSO:  
Místo: park Nové Záluží

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |                  |                  |
|-------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                  | <b>52 302,50</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně        |
| snížená                 | 21,00%     | <b>52 302,50</b> | <b>10 983,53</b> |
|                         | 12,00%     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                  | <b>63 286,03</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 824

**Stavba:** Výměna dřevěné lávky

Místo: park Nové Záluží

Datum: 25. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |       | <b>52 302,50</b>   | <b>63 286,03</b> |
| 812-1                     | Lávka | 52 302,50          | 63 286,03        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěné lávky

Objekt:

812-1 - Lávka

KSO:

Místo: park Nové Záluží

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |              |            |                  |
|---------------------|--------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>52 302,50</b> |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 52 302,50    | 21,00%     | 10 983,53        |
| snížená             | 0,00         | 12,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>63 286,03</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěné lávky

Objekt:

**812-1 - Lávka**

Místo:

park Nové Záluží

Datum:

25. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**52 302,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

41 342,50

762 - Konstrukce tesařské

34 598,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 744,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 960,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN6 - Územní vlivy

1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěné lávky

Objekt:

812-1 - Lávka

Místo:

park Nové Záluží

Datum:

25. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**52 302,50**

|   |            |            |   |             |         |           |           |
|---|------------|------------|---|-------------|---------|-----------|-----------|
| D | PSV        |            | Práce a dodávky PSV   |             |         |           | 41 342,50 |
| D | 762        |            | Konstrukce tesařské   |             |         |           | 34 598,50 |
| 1 | K          | 76252591.1 | Výměna nosných trámů 140x140 mm x 8m  | m           | 16,000  | 250,00    | 4 000,00  |
|   | PP         |            | Výměna pnosných trámů 140x140 mm x 8m   |             |         |           |           |
|   | WV         |            | 2*8   |             | 16,000  |           |           |
| 2 | K          | 76252591.2 | Výměna podlahových hranolů 100 x 100 mm x 1,5m  | m           | 112,500 | 120,00    | 13 500,00 |
|   | PP         |            | Výměna podlahových hranolů 100 x 100 mm x 1,5m  |             |         |           |           |
|   | WV         |            | 75*1,5  |             | 112,500 |           |           |
| 3 | K          | 76252591.3 | Výměna nosných sloupů 140 x 140 mm y 0,5 m  | m           | 4,000   | 120,00    | 480,00    |
|   | PP         |            | Výměna nosných sloupů 140 x 140 mm y 0,5 m  |             |         |           |           |
|   | WV         |            | 8*0,5   |             | 4,000   |           |           |
| 4 | M          | 60512125   | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m   | m3          | 1,125   | 8 500,00  | 9 562,50  |
|   | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m   |             |         |           |           |
|   | WV         |            | "podlaha"75*((0,1*0,1)*1,5)   |             | 1,125   |           |           |
|   | WV         |            | Součet  |             | 1,125   |           |           |
| 5 | M          | 61223266   | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový   | m3          | 0,392   | 18 000,00 | 7 056,00  |
|   | PP         |            | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový   |             |         |           |           |
|   | WV         |            | "nosník"2*((0,14*0,14)*8)   |             | 0,314   |           |           |
|   | WV         |            | "podpěrný sloup"8*((0,14*0,14)*0,5)   |             | 0,078   |           |           |
|   | WV         |            | Součet  |             | 0,392   |           |           |
| D | 783        |            | Dokončovací práce - nátěry  |             |         |           | 6 744,00  |
| 6 | K          | 783113111  | Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí                                      | m2          | 56,200  | 120,00    | 6 744,00  |
|   | PP         |            | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický   |             |         |           |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783113111</a> |             |         |           |           |
|   | WV         |            | "nosník"2*((4*0,14)*8)  |             | 8,960   |           |           |
|   | WV         |            | "podlaha"75*((4*0,1)*1,5)   |             | 45,000  |           |           |
|   | WV         |            | "podpěrný sloup"8*((4*0,14)*0,5)  |             | 2,240   |           |           |
|   | WV         |            | Součet  |             | 56,200  |           |           |
| D | HZS        |            | Hodinové zúčtovací sazby  |             |         |           | 8 960,00  |
| 7 | K          | HZS1292    | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník  | hod         | 32,000  | 280,00    | 8 960,00  |
|   | PP         |            | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník  |             |         |           |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292</a>     |             |         |           |           |
|   | P          |            | Poznámka k položce:<br>- výkop 8 kusů jamek proosazení nosných sloupů včetně jejich zabetonování 8 kusů x 4 hodiny        |             |         |           |           |
| D | VRN        |            | Vedlejší rozpočtové náklady   |             |         |           | 2 000,00  |
| D | VRN3       |            | Zařízení staveniště   |             |         |           | 500,00    |
| 8 | K          | 030001000  | Zařízení staveniště   | komple<br>t | 1,000   | 500,00    | 500,00    |
|   | PP         |            | Zařízení staveniště   |             |         |           |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000</a> |             |         |           |           |
|   | P          |            | Poznámka k položce:<br>- elektrocentrála<br>- voda + tlakový čisticí stroj  |             |         |           |           |
| D | VRN6       |            | Územní vlivy  |             |         |           | 1 500,00  |
| 9 | K          | 065002000  | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů   | komple<br>t | 1,000   | 1 500,00  | 1 500,00  |
|   | PP         |            | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů   |             |         |           |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000</a> |             |         |           |           |