

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250318
Stavba: Žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 366,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 50 366,55	Výše daně 10 576,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 943,53

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250318

Stavba: žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Místo: Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		50 366,55	60 943,53
2026/016	Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů	45 857,91	55 488,07
01	IC6000330029 HRUSOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO	17 798,97	21 536,75
1	Sto029 vodoměr SV 1253023091	11 338,63	13 719,74
2	Sto188 vodoměr SV 10141414	6 460,34	7 817,01
02	IC6000384204 HRUSOVANY U BRNA - výpravní budova, BJ	6 126,34	7 412,87
1	Sto152 vodoměr SV 15.314396	6 126,34	7 412,87
03	Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1	10 966,30	13 269,22
04	Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2	10 966,30	13 269,22
05	koeficient + doprava	4 508,64	5 455,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

01 - IC6000330029 HRUŠOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO

Úroveň 3:

1 - Sto029 vodoměr SV 1253023091

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 338,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 338,63	21,00%	2 381,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 719,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

01 - IC6000330029 HRUŠOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO

Úroveň 3:

1 - Sto029 vodoměr SV 1253023091

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 338,63

PSV - Práce a dodávky PSV

7 537,88

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 537,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

01 - IC6000330029 HRUŠOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO

Úroveň 3:

1 - Sto029 vodoměr SV 1253023091

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 338,63

D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 537,88	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 537,88	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261924	Výměna závitových vodoměrů G 6/4	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 6/4					
	VV		vodoměr 1 1/4" WMDH0000D pro myčka ostatní					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-008	Digitální elektronický vodoměr, Q3=10m3/h	kus	1,000	3 687,50	3 687,50	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=10m3/h					
	P		Poznámka k položce:					
			Digitální elektronický vodoměr pro					
			Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,					
			C-Mod, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WMDH0000D					
	VV		1		1,000			
4	M	38822125	vysílač impulzů vodoměrů do 50°	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vysílač impulzů vodoměrů do 50°					
	VV		radioadaptér pro vodoměry WFK30..., WFW30..., WMDH...					
	VV		WalkBy + ARM, C-mode					
	VV		1		1,000			
5	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,003	794,00	2,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
6	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,					
	VV		zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

01 - IC6000330029 HRUŠOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO

Úroveň 3:

2 - Sto188 vodoměr SV 10141414

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 460,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 460,34	21,00%	1 356,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 817,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

01 - IC6000330029 HRUŠOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO

Úroveň 3:

2 - Sto188 vodoměr SV 10141414

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 460,34

PSV - Práce a dodávky PSV

2 659,59

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 659,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

01 - IC6000330029 HRUŠOVANY U BRNA - sociální zařízení žst + TO

Úroveň 3:

2 - Sto188 vodoměr SV 10141414

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 460,34

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 659,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 659,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 1					
	VV		Vodoměr umístěn na wc ženy					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-002	Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h H-R80, dl 130mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h H-R80, dl 130mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WME5010N2011					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

02 - IC6000384204 HRUŠOVANY U BRNA - výpravní budova, BJ

Úroveň 3:

1 - Sto152 vodoměr SV 15.314396

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 126,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

02 - IC6000384204 HRUŠOVANY U BRNA - výpravní budova, BJ

Úroveň 3:

1 - Sto152 vodoměr SV 15.314396

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

02 - IC6000384204 HRUŠOVANY U BRNA - výpravní budova, BJ

Úroveň 3:

1 - Sto152 vodoměr SV 15.314396

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 126,34

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		v čekárně za nápojovým automatem					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

03 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 966,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 966,30	21,00%	2 302,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 269,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

03 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 966,30

HSV - Práce a dodávky HSV	914,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	914,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 953,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 099,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

03 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 966,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				914,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				914,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
VV			pro montáž lišty a kabeláže					
VV			10		10,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 953,30	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 953,30	
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	102,00	3 060,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem					
VV			30		30,000			
3	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	31,500	19,90	626,85	CS ÚRS 2026 01
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm					
VV			30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,500			
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	29,20	876,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
VV			pro dopojení zásuvky pro ReadEn					
VV			30		30,000			
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	26,10	900,45	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
P			Poznámka k položce:					
VV			CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
VV			30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		34,500			
6	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
7	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	822,00	822,00	CS ÚRS 2026 01
PP			rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek					
P			Poznámka k položce:					
VV			např.:					
VV			https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&gad_campaignid=20914509727&gclid=EAlaIqobChMl6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAvEAQYeyABEgLS3vD_BwE					
VV			Univerzální plastový box IP65 300x400x165 mm					
VV			pro umístění zásuvky ReadEn					
VV			1		1,000			
8	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					
VV			zásuvka připevněná šrouby do plastového boxu					
VV			zásuvka není na DIN liště					
VV			1		1,000			
9	M	34555020	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	127,00	127,00	CS ÚRS 2026 01
PP			zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 099,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
VV			napojení vodiče do zásuvkového okruhu					
VV			práce prováděné bez omezení provozu					
VV			4		4,000			
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba technik					
VV			zaměření síly signálu pro přenos z měřidel					
VV			vyhledání místa umístění odečtu ReadEn VPT					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

04 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 966,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 966,30	21,00%	2 302,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 269,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

04 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 966,30

HSV - Práce a dodávky HSV	914,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	914,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 953,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 099,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

2026/016 - Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Soupis:

04 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 966,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				914,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				914,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		pro montáž lišty a kabeláže					
	VV		10		10,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 953,30	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 953,30	
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	102,00	3 060,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem					
	VV		30		30,000			
3	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	31,500	19,90	626,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm					
	VV		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,500			
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	29,20	876,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
	VV		pro dopojení zásuvky pro ReadEn					
	VV		30		30,000			
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	26,10	900,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		34,500			
6	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
7	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	822,00	822,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek					
	P		Poznámka k položce: např.: https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&gad_campaignid=20914509727&gclid=EAlaIqobChMI6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAvEAQYeyABEgLS3vD_BwE Univerzální plastový box IP65 300x400x165 mm					
	VV		pro umístění zásuvky ReadEn					
	VV		1		1,000			
8	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					
	VV		zásuvka připevněná šrouby do plastového boxu					
	VV		zásuvka není na DIN liště					
	VV		1		1,000			
9	M	34555020	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	127,00	127,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 099,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
	VV		nápojení vodiče do zásuvkového okruhu					
	VV		práce prováděné bez omezení provozu					
	VV		4		4,000			
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik					
	VV		zaměření síly signálu pro přenos z měřidel					
	VV		vyhledání místa umístění odečtu ReadEn VPT					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

05 - koeficient + doprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 508,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 508,64	21,00%	946,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 455,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

05 - koeficient + doprava

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 508,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 508,64
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 508,64
VRN5 - Finanční náklady	3 668,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Hrušovany u Brna - výměna vodoměrů

Objekt:

05 - koeficient + doprava

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 508,64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 508,64

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

4 508,64

1	K	081002000	Doprava zaměstnanců		120,000	7,00	840,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	--	---------	------	--------	----------------

PP Doprava zaměstnanců
VV doprava do místa opravy zjištění rozsahu prací provedení
VV opravy
VV 60*2

120,000

D VRN5 Finanční náklady

3 668,64

2	K	059002000	Ostatní finance	...	3 668,640	1,00	3 668,64	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-----------	------	----------	----------------

PP Ostatní finance
VV index dle rámcové smlouvy
VV 45858*0,08

3 668,640