

Cenová nabídka 038-26



Zadavatel

10. ZŠ Plzeň
IČO: 708 79 320

Zhotovitel

HERINK PLUS, s.r.o.
IČO:26343045
DIČ:CZ26343045

Datum vystavení 18.05.2026
Platnost nabídky 17.07.2026

Cenová nabídka na dodávku a montáž klimatizace ředitelny 10.ZŠ Plzeň. Cenová

nabídka neobsahuje:

- hlavní napájecí kabel pro venkovní jednotku klimatizace

Cena bez DPH 71 826,93 CZK

DPH 21% 15 083,66 CZK

Cena s DPH 86 910,59 CZK

Záruční podmínky:

- 60 měsíců na montážní práce
- na dodané výrobky/materiálu dle záručních lhůt výrobců (min.však 12měsíců).

Razítko a podpis

Cenová nabídka 038-26



Rozpočet

| ČP Kód Popis MJ Množství J. cena Celková cena | | | | | | |
|---|------------|--|-----|---------|-----------|------------------|
| | 000 | 038-26 - Dodávka a montáž klimatizace pro vytápění/chlazení ZŠ.10 Plzeň | | | | 71 826,93 |
| | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 71 826,93 |
| | 751 | Vzduchotechnika | | | | 71 826,93 |
| 1 | 751711113 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW | kus | 1,000 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| 2 | 42952003 | jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 6,6kW - GREE FAIRY II GHW18ACD | kus | 1,000 | 38 741,00 | 38 741,00 |
| 3 | HPSALEGREE | Sleva na zařízení GREE | % | -25,000 | 387,41 | -9 685,25 |
| 4 | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 5 | HPO1 | Průchod zdí - jádrové vrtání | kpl | 1,000 | 915,00 | 915,00 |
| 6 | 751791122 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2") | m | 10,000 | 256,00 | 2 560,00 |
| 7 | 42981914 | trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm | m | 10,300 | 194,00 | 1 998,20 |
| 8 | 751791171 | Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1 | kus | 2,000 | 231,00 | 462,00 |
| 9 | 751791174 | Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1 | kus | 2,000 | 251,00 | 502,00 |
| 10 | 751791182 | Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm | m | 3,000 | 155,00 | 465,00 |
| 11 | 42975405 | lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 90x65mm | m | 3,000 | 127,00 | 381,00 |
| 12 | 751791184 | Montáž tvarovek krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm | kus | 3,000 | 58,90 | 176,70 |
| 13 | 42975421 | roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm | kus | 2,000 | 56,40 | 112,80 |
| 14 | 42975457 | úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 90mm | kus | 3,000 | 16,60 | 49,80 |
| 15 | 42975437 | ohyb 90° krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm | kus | 1,000 | 77,80 | 77,80 |
| 16 | 42975444 | kus zakončovací krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm | kus | 2,000 | 52,30 | 104,60 |
| 17 | 751791301 | Zkouška těsnosti potrubí | hod | 1,000 | 738,00 | 738,00 |
| 18 | 751791401 | Vakuování potrubí | hod | 1,000 | 738,00 | 738,00 |

Rozpočet

| ČP | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena |
|----|-----------|--|-----|----------|-----------|--------------|
| 19 | 751792003 | Montáž podstavné konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad | kus | 1,000 | 536,00 | 536,00 |
| 20 | 42990013 | konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm | kus | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 21 | 751792006 | Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace | kus | 1,000 | 214,00 | 214,00 |
| 22 | 48481002 | přečerpávač kondenzátu | kus | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 23 | 751792009 | Montáž izolace rozvodů klimatizace | m | 2,000 | 134,00 | 268,00 |
| 24 | 751792010 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu klimatizace | m | 10,000 | 103,00 | 1 030,00 |
| 25 | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 10,000 | 166,00 | 1 660,00 |
| 26 | 34111060 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm ² | m | 10,000 | 23,00 | 230,00 |
| 27 | 998751121 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m | t | 0,096 | 7 930,00 | 761,28 |
| 28 | ORN | Ostatní, pomocný, těsnící a režijní materiál | kpl | 1,000 | 3 211,00 | 3 211,00 |
| 29 | HPD | Dopravné | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

OBJEDNÁVKA

| | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|
| Objednavatel: | | číslo dokladu | |
| název | 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, přísp. org. | číslo cenové nabídky | |
| sídlo | Plzeň, nám. Míru 6, PSČ 301 00 | datum cenové nabídky | |
| IČO : | 708 79 320 | datum vystavení | 29.05.2026 |
| DIČ : | | datum plnění | |
| bank.účet : | | daňový doklad | faktura |
| | | forma úhrady | převodem |

| | | |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| Dodavatel : | | Adresát : |
| název | Herink plus s.r.o. | |
| sídlo | Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00 | |
| IČO : | 263 43 045 | |
| DIČ : | | |
| bank.účet | | |

Objednáváme u Vás dodávku vč. montáže klimatizace do ředitelny školy

na základě CN, která je nedílnou součástí objednávky za cenu vč. DPH ve výši 86910,59 Kč

Zakázka se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Termín realizace předpokládáme červenec, srpen 2026

Vystavil : Tyrpekl

tel. spoj. :

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne _____ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění _____ .

Vdne :

.....

za dodavatele -