

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s. SSZT Pz

Místo:

Zpracoval:

Xxxxxx

Datum:

20.05.2026

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
097	Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice	1 342 659,55	0,00	281 958,51	1 624 618,06	514 335,40	828 324,15	0,00	0,00	0,00
PS 01	Vymístění sítí	529 590,10	0,00	111 213,92	640 804,02	469 842,40	59 747,70	0,00	0,00	0,00
PS 01.1	technologická část	528 590,10	0,00	111 003,92	639 594,02	468 842,40	59 747,70	0,00	0,00	0,00
PS 01.2	stavební část	1 000,00	0,00	210,00	1 210,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Demolice St1 a St2	740 129,16	0,00	155 427,12	895 556,28	0,00	740 129,16	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	ST1	303 976,26	0,00	63 835,01	367 811,27	0,00	303 976,26	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	ST2	436 152,90	0,00	91 592,11	527 745,01	0,00	436 152,90	0,00	0,00	0,00
PS01-SO01	VRN	72 940,29	0,00	15 317,46	88 257,75	44 493,00	28 447,29	0,00	0,00	0,00
Celkem		1342659,55	0,00	281958,51	1624618,06	514335,40	828324,15	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a vřetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	59 747,70	59 747,70		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	59 747,70	59 747,70		0,000
1R		5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 Rozv. KS3	m3	23,700	2 160,00	0,00	51 192,00	51 192,00	0,00000	0,000
			1		1,000						
			napájení 0,5x0,8x6								
			0,5*0,8*6		2,400						
			stáv.kabely ST2								
			0,5*0,8*12		4,800						
			Rozv.Rel								
			1		1,000						
			výkop								
			14,5		14,500						
			Součet		23,700						
2R		5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Rozv. KS3	m3	23,700	361,00	0,00	8 555,70	8 555,70	0,00000	0,000
			1		1,000						
			napájení 0,5x0,8x6								
			0,5*0,8*6		2,400						
			stáv.kabely ST2								
			0,5*0,8*12		4,800						
			Rozv.Re1								
			1		1,000						
			výkop								
			14,5		14,500						
			Součet		23,700						

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a vřetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							120 405,00	348 437,40	468 842,40		
OST			Ostatní								
3R	7492471010		Demontáže kabelových vedení nn CYKY 5x10 2x4 m 2*4 CYKY 4x25 1x4 1*4 Součet	m	12,000	27,70	0,00	332,40	332,40	0,00000	0,000
4749	7493300760R		Příslušenství Klec ochranná (na rozvaděče)	kus	3,000	19 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00000	0,000
5759	7590120090		Skříňně Skříň kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)	kus	1,000	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00000	0,000
6759	7590541439		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00000	0,000
7759	7593311080		Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 870 lichá lišta (CV724905011)	kus	9,000	1 650,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00000	0,000
8595	5955101006		Kamenivo drcené štěrku frakce 4/8	t	1,000	645,00	645,00	0,00	645,00	1,00000	1,000
9R	7492756030		Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) <i>v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy</i>	kus	20,000	1 140,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00000	0,000
10R	7590125030		Montáž skříňně PSK, SKP, SPP <i>postavení na betonový základ, montáž rámu do skříňně, propojení prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových přičytek</i>	kus	1,000	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00000	0,000
11R	7590525298		Vypichování žil kabelu do 50 XN do 10 čtyřek	kus	1,000	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00000	0,000
12R	7590525412		Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 660,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00000	0,000
13R	7590525763		Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	30,000	24,20	0,00	726,00	726,00	0,00000	0,000
14R	7590525790		Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	9,000	103,00	0,00	927,00	927,00	0,00000	0,000
15R	7590527042		Demontáž kabelu volně uloženého	m	30,000	78,10	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00000	0,000
16R	7590527160		Demontáže nefunkčních kabelových závěrů/rozvaděčů a rozvodů	kus	1,000	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00000	0,000
17R	7590555130		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 2 P 1,0	kus	3,000	2 600,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a všetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 610,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00000	0,000
19	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	3,000	4 750,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00000	0,000
20	R	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	5,000	5 760,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00000	0,000
21	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	10,000	7 680,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00000	0,000
22	R	7590555146	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 48 P 1,0	kus	2,000	13 400,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00000	0,000
23	R	7593317240	Demontáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem	kus	7,000	2 170,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00000	0,000
24	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	427,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00000	0,000
25	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	467,00	0,00	934,00	934,00	0,00000	0,000
26	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	4,000	613,00	0,00	2 452,00	2 452,00	0,00000	0,000
27	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	6,000	787,00	0,00	4 722,00	4 722,00	0,00000	0,000
28	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	12,000	975,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00000	0,000
29	R	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	2,000	1 490,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00000	0,000
30	R	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	36,000	2 370,00	0,00	85 320,00	85 320,00	0,00000	0,000

Celkem

120 405,00

408 185,10

528 590,10

1,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Monzas,a.s.
Místo: žst. Neratovice, pražské a vřetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS							0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000
1	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábek	hod	1,000	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00000	0,000
2	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	1,000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: ST1

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a všetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							788,04	172 697,16	173 485,20		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	65 528,82	65 528,82		0,000
1	R	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací obestavěný prostor 4,3*5,7*3 2,5*1,2*3 Součet	m3	82,530	794,00	0,00	65 528,82	65 528,82	0,00000	0,000
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							788,04	107 168,34	107 956,38		0,000
2	R	997006012	Ruční třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	148,967	527,00	0,00	78 505,61	78 505,61	0,00000	0,000
3	R	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	148,967	183,00	788,04	26 472,92	27 260,96	0,00000	0,000
4	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	148,967	14,70	0,00	2 189,81	2 189,81	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M							130 491,06	0,00	130 491,06		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							130 491,06	0,00	130 491,06		0,000
5	R	469973124	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního směsného a demoličního odpadu kód odpadu 17 09 04 148,967 -3,198 -0,232 -0,215 Součet	t	145,322	816,00	118 582,75	0,00	118 582,75	0,00000	0,000
6	R	469973133	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 nosná část střechy (trámy, prkna, desky)	t	3,198	2 790,00	8 922,42	0,00	8 922,42	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: ST1

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a všetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			5,7*4,3*0,2*550/1000		2,696						
			3,8*1,2*0,2*550/1000		0,502						
			Součet		3,198						
7	R	469973135	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z izolačních materiálů kód odpadu 17 06 04	t	0,232	8 320,00	1 930,24	0,00	1 930,24	0,00000	0,000
			střešní krytina (lepenka)								
			5,7*4,3*8/1000		0,196						
			3,8*1,2*8/1000 Součet		0,036						
					0,232						
8	R	469973115	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,215	4 910,00	1 055,65	0,00	1 055,65	0,00000	0,000
			dveře, okna 2*50/1000								
					0,100						
			1*15/1000		0,015						
			2*40/1000		0,080						
			1*20/1000		0,020						
			Součet		0,215						
Celkem							131 279,10	172 697,16	303 976,26		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: ST2

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a všetské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 133,21	248 341,77	249 474,98		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	94 231,92	94 231,92		0,000
1	R	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací obestavěný prostor	m3	118,680	794,00	0,00	94 231,92	94 231,92	0,00000	0,000
			9,1*3,4*3		92,820						
			5,7*1,4*3		23,940						
			4,8*2*0,2		1,920						
			Součet		118,680						
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							1 133,21	154 109,85	155 243,06		0,000
2	R	997006012	Ruční třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	214,217	527,00	0,00	112 892,36	112 892,36	0,00000	0,000
3	R	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	214,217	183,00	1 133,21	38 068,50	39 201,71	0,00000	0,000
4	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	214,217	14,70	0,00	3 148,99	3 148,99	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M							186 677,92	0,00	186 677,92		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							186 677,92	0,00	186 677,92		0,000
5	R	469973115	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,265	4 910,00	1 301,15	0,00	1 301,15	0,00000	0,000
			dveře, okna								
			2*50/1000		0,100						
			3*15/1000		0,045						
			1*80/1000		0,080						
			2*20/1000		0,040						
			Součet		0,265						

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Podčást: ST2

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a všetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6R		469973124	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního směsného a demoličního odpadu kód odpadu 17 09 04	t	209,359	816,00	170 836,94	0,00	170 836,94	0,00000	0,000
			214,217		214,217						
			-0,265		-0,265						
			-0,312		-0,312						
			-4,281		-4,281						
			Součet		209,359						
7R		469973133	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,281	2 790,00	11 943,99	0,00	11 943,99	0,00000	0,000
			nosná část střechy (trámy, prkna, desky) 9,1*3,4*0,2*550/1000		3,403						
			5,7*1,4*0,2*550/1000		0,878						
			Součet		4,281						
8R		469973135	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z izolačních materiálů kód odpadu 17 06 04	t	0,312	8 320,00	2 595,84	0,00	2 595,84	0,00000	0,000
			střešní krytina (lepenka) 9,1*3,4*8/1000		0,248						
			5,7*1,4*8/1000		0,064						
			Součet		0,312						
Celkem							187 811,13	248 341,77	436 152,90		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění technologických objektů zabezpečovacího zařízení v žst. Neratovice
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Monzas,a.s.
 Místo: žst. Neratovice, pražské a vsetatské zhlaví

Zpracoval: Xxxxxx
 Datum: 20. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	44 493,00	44 493,00		0,000	
Ostatní												
1R		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00000	0,000	
2R		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	26,000	417,00	0,00	10 842,00	10 842,00	0,00000	0,000	
3R		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	4,000	8 300,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00000	0,000	
VRN							0,00	28 447,29	28 447,29		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
4R		033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 <i>dotčené práce</i>	%	5 689,458	5,00	0,00	28 447,29	28 447,29	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	72 940,29	72 940,29		0,000	