

Soupis prací - dod. č. 1240

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Zřízení bezpečnostních zábran a závory na zastávce Krhanice

Fakturované položky								
Poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
		767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
		R1	Výroba svařováním ocelové otočné a uzamykatelné závory s dorazem délky 5,2 m, dodání materiálu a finálního nátěru včetně osazením zámku a zhotovení komponent pro uzamčení.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		R2	Výroba svařováním ocelové zábrany, dodání materiálu, zhotovení podkladního a finálního nátěru.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx			xxx
Celkem:								101 213,11

Za zhotovitele:

Za objednatele