

Soupis prací - dod. č. 1253

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Opravné práce v TO Praha hl.n - Praha hl.n a Praha Libeň - svařování, navařování a broušení, výměna LIS

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. XXX	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
						XXX	XXX	XXX
			Výkony					
			Výměna Lisů, v.č. 27, 40, Praha HI.N.					
		5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907015466	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	XXX	XXX	XXX	XXX
			24SK Praha HI.N.					
		5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907015466	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	XXX	XXX	XXX	XXX
			Praha HI.n. v.č. 903, Praha Libeň v.č. 54, výměna jazyka opornice					
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910130020	Demontáž zádržné opěrky z opornice	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5910131020	Montáž zádržné opěrky na opornici	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		5911013010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy UIC	m	XXX	XXX	XXX	XXX
			Praha HI.n. v.č. 89					

	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebený přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. v.č. 80					
	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebený přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. v.č. 94					
	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. SK26					
	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. SK26					
	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. DKS903					
	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. v.č. 34					
	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebený přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		Praha HI.n. v.č. 91					
	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebený přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX

		Praha HL.n. k.č.102					
	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		Broušení výhybek, Praha Libeň, 58,60,23,23, Praha HL., 80,78,85					
	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910075060	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910075160	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910075220	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910075260	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	5910080120	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
		VRN					
	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	XXX		XXX	XXX
Celkem:							702 734,68

Za zhotovitele:

Za objednatele

