



číslo smlouvy objednatele: MC22-SD-OSM00022/2026



MC22P005YZ7I

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„MČ Praha 22 Uhříněves - manipulační plocha - nám. Smiřických a ul. K Sokolovně“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomáš Kaněra

ve věcech technických: odborem správy majetku, Jan Maňák

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel:

Pražské silniční stavby s.r.o.

Mladých Běchovic 612, Běchovice, 190 11 Praha 9

zastoupený jednatelem Josef Černý

tel. [REDACTED] mail: info@prss.cz

bankovní spojení: č.ú. [REDACTED]

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MČ Praha 22 Uhříněves - manipulační plocha - nám. Smiřických a ul. K Sokolovně“ podle PD a naceněného položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „MČ Praha 22 Uhříněves - manipulační plocha - nám. Smiřických a ul. K Sokolovně“ do šedesáti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „**RMČ Praha 22 Uhřetěves - manipulační plocha - nám. Smiřických a ul. K Sokolovně**“ a oceněného položkového rozpočtu (příloha smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: 316 173,62 Kč

DPH 21 %: 66 396,46 Kč

Cena díla vč. DPH: 382 570,08 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla. Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Zálohu je možné poskytnout v maximální výši 50 % celkové ceny za dílo bez DPH, a to nejdříve po převzetí staveniště.

6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

Předání staveniště bude provedeno objednatelům po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankee

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové ceny za dílo za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatelů) mít po dobu trvání celé stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatelů, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatelů i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba na dodané práce činí **šedesát měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
4. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování.
5. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatelů.
6. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílního termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelům.
8. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s plněním jeho závazku z této Smlouvy nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), přičemž v důsledku

této okolnosti Zhotovitel nebude schopen plnit řádně a včas závazky z této Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli vzniklou škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené se vztahuje rovněž na případnou povinnost uhradit smluvní pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis maior splněn. Toto ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní pokutu Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy nebo s ní bezprostředně související, jež jsou od splnění závazku Zhotovitele ovlivněného vis maior přímo nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím 9/2026. RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-212-9/26 ze dne 6. 5. 2026.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

15 -05- 2026

V Praze dne

V Praze dne 18.5.2026

za objednatele:



.....
starosta MČ Praha 22



za zhotovitele:

PRAŽSKÝ

Mladých Bě
IČ:



s.r.o.
a. 9 – Běchovice
10806

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/073

Stavba: MČ PRAHA 22 UHŘINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 316 173,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	316 173,62	66 396,46
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 382 570,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

15 -05- 2026



Razítko

PR... VBY
Mladý... s.r.o.
Praha 9 - Běchovice
1410806

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/073

Stavba: MČ PRAHA 22 UHŘINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		316 173,62	382 570,08
01	01 Schody	285 098,62	344 969,33
VRN-DRN	vedlejší a doplň...	31 075,00	37 600,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MČ PRAHA 22 UHŘÍNĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K
SOKOLOVNĚ

Objekt:
01 - 01 Schody

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **285 098,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 098,62	21,00%	59 870,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **344 969,33**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15 -05- 2026

Razítko

podpis:



by s.r.o.
Praha 8 - Běchovice
01410806



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ PRAHA 22 UHRINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

Objekt:

01 - 01 Schody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

285 098,62

HSV - Práce a dodávky HSV

285 098,62

1 - Zemní práce

105 840,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

53 682,16

4 - Vodorovné konstrukce

48 922,18

5 - Komunikace pozemní

29 767,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 886,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ PRAHA 22 UHRINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

Objekt:

01 - 01 Schody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 098,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

285 098,62

D 1

Zemní práce

105 840,08

1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	26,000	23,00	598,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"odměřeno v acad z příloh D.1.2. Situace stavby a D.1.3. Řezy - platí pro celý soupis prací"					
	vv		26		26,000			
	vv		Součet		26,000			
2	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	26,000	269,00	6 994,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		26		26,000			
	vv		Součet		26,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,690	1 536,00	19 491,84	CS ÚRS 2026 01
	vv		16,5*0,46-odstr_ornice*0,15					
	vv		3,69		3,690			
	vv		"mlat"					
	vv		6*3*0,3		5,400			
	vv		12*1*0,3		3,600			
	vv		Součet		12,690			
4	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,605	2 741,00	1 658,31	CS ÚRS 2026 01
	vv		"pro paty schodiště" 1,91*(0,092+0,225)		0,605			
	vv		Součet		0,605			
5	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,768	4 336,00	3 330,05	CS ÚRS 2026 01
	vv		"pro patky zábradlí" 0,4*2*0,8*6		0,768			
	vv		Součet		0,768			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,640	59,00	155,76	CS ÚRS 2026 01
7	K	16245R001	Vodorovné přemístění travin do 2 km	m2	26,000	2,00	52,00	
	vv		odstr_travin					
	vv		26		26,000			
	vv		Součet		26,000			
8	K	16245R002	Příplatek k vodorovnému přemístění travin ZKD 1000 m přes 2000 m	m2	728,000	1,00	728,00	
	vv		"odvozná vzdálenost je pro potřebu kontrolního rozpočtu stanovena na 20 km"					
	vv		"skutečná odvozná vzdálenost je věci zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb beze změny soupisu prací"					
	vv		odstr_travin*28					
	vv		26*28		728,000			
	vv		Součet		728,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,643	327,00	5 442,26	CS ÚRS 2026 01
	vv		"odvoz ornice k jinému využití" (odstr_ornice-rozprostření_ornice)*0,15					
	vv		"odoz výkopku na skldku zhotovitele" výkop+šachty+rýhy		7,643			
	vv		"mlat"					
	vv		6*3*0,3		5,400			
	vv		12*1*0,3		3,600			
	vv		Součet		16,643			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,860	24,00	7 988,64	CS ÚRS 2026 01
	vv		"pro potřebu kontrolního rozpočtu uvažována odvozná vzdálenost 30 km"					
	vv		"skutečná odvozná vzdálenost je věci zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb beze změny soupisu prací"					
	vv		odvoz_celkem*20					
	vv		7,643*20		152,860			
	vv		"mlat"					
	vv		6*3*0,3*20		108,000			
	vv		12*1*0,3*20		72,000			
	vv		Součet		332,860			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,320	201,00	265,32	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,017	438,00	11 395,45	CS ÚRS 2026 01
	W		odvoz_výkopku*1,85					
	W		5,063*1,85		9,367			
	W		"mlat"					
	W		6*3*0,3*1,85		9,990			
	W		12*1*0,3*1,85		6,660			
	W		Součet		26,017			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,963	24,00	431,11	CS ÚRS 2026 01
	W		"odložení omnice v místě" rozprostření_ornice*0,15					
	W		1,32		1,320			
	W		"odvoz omnice k jinému využití" (odstr_ornice- rozprostření_ornice)*0,15					
	W		"odvoz výkopku na skládku zhotovitele" výkop+šachty+rýhy					
	W		7,643		7,643			
	W		"mlat"					
	W		6*3*0,3		5,400			
	W		12*1*0,3		3,600			
	W		Součet		17,963			
14	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	8,800	19,00	167,20	CS ÚRS 2026 01
15	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	46,500	30,00	1 395,00	CS ÚRS 2026 01
	W		16,5		16,500			
	W		6*3		18,000			
	W		12*1		12,000			
	W		Součet		46,500			
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,800	44,00	2 235,20	CS ÚRS 2026 01
	W		rozprostření_ornice					
	W		5,3+3,5		8,800			
	W		"mlat"					
	W		(6+3)*2*1		18,000			
	W		12*2*1		24,000			
	W		Součet		50,800			
17	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,524	250,00	381,00	CS ÚRS 2026 01
	W		rozprostření_ornice					
	W		5,3+3,5		8,800			
	W		"mlat"					
	W		(6+3)*2*1		18,000			
	W		12*2*1		24,000			
	W		Součet		50,800			
	W		50,8*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,524			
18	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	50,800	40,00	2 032,00	
	W		rozprostření_ornice					
	W		5,3+3,5		8,800			
	W		"mlat"					
	W		(6+3)*2*1		18,000			
	W		12*2*1		24,000			
	W		Součet		50,800			
19	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	16,500	223,00	3 679,50	CS ÚRS 2026 01
	W		16,5		16,500			
	W		Součet		16,500			
20	K	182311123	Rozprostření omnice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	50,800	418,00	21 234,40	CS ÚRS 2026 01
	W		5,3+3,5		8,800			
	W		"mlat"					
	W		(6+3)*2*1		18,000			
	W		12*2*1		24,000			
	W		Součet		50,800			
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	18,796	740,00	13 909,04	CS ÚRS 2026 01
	W		(5,3+3,5)*0,2*1,85		3,256			
	W		"mlat"					
	W		(6+3)*2*1*0,2*1,85		6,660			
	W		12*2*1*0,2*1,85		8,880			
	W		Součet		18,796			
22	K	184806111R	Řez stromů a keřů netrných průklestem D koruny do 2 m	kpl	1,000	2 276,00	2 276,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				53 682,16	
23	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	18,000	137,00	2 466,00	CS ÚRS 2026 01
24	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	18,900	101,00	1 908,90	CS ÚRS 2026 01
	W		18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,900			
25	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	18,000	10,00	180,00	CS ÚRS 2026 01
26	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	18,900	3,00	56,70	CS ÚRS 2026 01
	W		18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,900			
27	K	34894R131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu C30/37 z ocelových trubek, pozinkované, natřené	m	7,840	6 259,00	49 070,56	
	W		3,92*2		7,840			
	W		Součet		7,840			
D 4			Vodorovné konstrukce				48 922,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	19,250	810,00	15 592,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		11*1,75		19,250			
	vv		Součet		19,250			
29	M	592VP260008	Vibrolisový schodišťový blok 2000x350x150 s protiskluzovým páskem	kus	11,000	1 935,00	21 285,00	
30	K	43412R425	Krácení prefabrikovaných stupňů na délku 1,75 m	kus	11,000	209,00	2 299,00	
	vv		"položka bude užitá v případě použití prefabrikátů delších než 1,75 m" 11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
31	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	19,250	396,00	7 623,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		11*1,75		19,250			
	vv		Součet		19,250			
32	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,888	609,00	1 758,79	CS ÚRS 2026 01
	vv		11*1,75*0,15		2,888			
	vv		Součet		2,888			
33	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,888	126,00	363,89	CS ÚRS 2026 01
D 5 Komunikace pozemní							29 767,79	
34	K	564231011R	Podklad nebo podsyp z mlatu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	30,000	305,00	9 150,00	
	vv		"mlat"					
	vv		6*3		18,000			
	vv		12*1		12,000			
	vv		Součet		30,000			
35	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,500	273,00	2 320,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		"chodník dole" 6,1+"nahore" 2,4		8,500			
	vv		Součet		8,500			
36	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	353,00	10 590,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"mlat"					
	vv		6*3		18,000			
	vv		12*1		12,000			
	vv		Součet		30,000			
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,500	512,00	4 352,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"chodník dole" 6,1+"nahore" 2,4		8,500			
	vv		Součet		8,500			
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	8,670	387,00	3 355,29	CS ÚRS 2026 01
	vv		8,5*1,02		8,670			
	vv		Součet		8,670			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							46 886,41	
39	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,300	444,00	7 681,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		6,5+5,9+2+2+0,7+0,2		17,300			
	vv		Součet		17,300			
40	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	17,473	159,00	2 778,21	CS ÚRS 2026 01
	vv		17,3*1,01		17,473			
	vv		Součet		17,473			
41	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	1 892,00	1 892,00	CS ÚRS 2026 01
42	M	74910110R	lavička s opěradlem	kus	1,000	17 070,00	17 070,00	
43	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	18,000	96,00	1 728,00	CS ÚRS 2026 01
44	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,300	1 138,00	1 479,40	CS ÚRS 2025 01
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	50,920	280,00	14 257,60	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	19,250	810,00	15 592,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		11*1,75		19,250			
	vv		Součet		19,250			
29	M	592VP260008	Vibrolisový schodišťový blok 2000x350x150 s protiskluzovým páskem	kus	11,000	1 935,00	21 285,00	
30	K	43412R425	Krácení prefabrikovaných stupňů na délku 1,75 m	kus	11,000	209,00	2 299,00	
	vv		"položka bude užitá v případě použití prefabrikátů delších než 1,75 m" 11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
31	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	19,250	396,00	7 623,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		11*1,75		19,250			
	vv		Součet		19,250			
32	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,888	609,00	1 758,79	CS ÚRS 2026 01
	vv		11*1,75*0,15		2,888			
	vv		Součet		2,888			
33	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,888	126,00	363,89	CS ÚRS 2026 01
D 5 Komunikace pozemní							29 767,79	
34	K	564231011R	Podklad nebo podsyp z mlatu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	30,000	305,00	9 150,00	
	vv		"mlat"					
	vv		6*3		18,000			
	vv		12*1		12,000			
	vv		Součet		30,000			
35	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,500	273,00	2 320,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		"chodník dole" 6,1+"nahore" 2,4		8,500			
	vv		Součet		8,500			
36	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	353,00	10 590,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"mlat"					
	vv		6*3		18,000			
	vv		12*1		12,000			
	vv		Součet		30,000			
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,500	512,00	4 352,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"chodník dole" 6,1+"nahore" 2,4		8,500			
	vv		Součet		8,500			
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	8,670	387,00	3 355,29	CS ÚRS 2026 01
	vv		8,5*1,02		8,670			
	vv		Součet		8,670			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							46 886,41	
39	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,300	444,00	7 681,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		6,5+5,9+2+2+0,7+0,2		17,300			
	vv		Součet		17,300			
40	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	17,473	159,00	2 778,21	CS ÚRS 2026 01
	vv		17,3*1,01		17,473			
	vv		Součet		17,473			
41	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	1 892,00	1 892,00	CS ÚRS 2026 01
42	M	74910110R	lavička s opěradlem	kus	1,000	17 070,00	17 070,00	
43	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	18,000	96,00	1 728,00	CS ÚRS 2026 01
44	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,300	1 138,00	1 479,40	CS ÚRS 2025 01
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	50,920	280,00	14 257,60	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ PRAHA 22 UHŘINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

Objekt:

VRN-DRN - vedleší a doplň...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			31 075,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 075,00	21,00%	6 525,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		37 600,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

15-05-2026
Datum a podpis:



Razítko

PRAŽSKÉ SILNIČNÍ STAVBY



Mladý

...y s.r.o.
...aha 9 - Běchovice
1410806

podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MČ PRAHA 22 UHŘINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

Objekt: VRN-DRN - vedlejší a doplň...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 075,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 075,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MČ PRAHA 22 UHŘINĚVES - MANIPULAČNÍ PLOCHA - NÁM. SMÍŘICKÝCH A UL. K SOKOLOVNĚ

Objekt: VRN-DRN - vedlejší a doplň...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 075,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					31 075,00	
1	K	090001000	Ostatní náklady - práce malého rozsahu	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	
4	K	01230300R	Geodetické práce po výstavbě- skutečné provedení	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby – dílenská a výrobní dokumentace	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	
7	K	030001000	Zřízení staveniště	kus	1,000	9 040,00	9 040,00	
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	565,00	565,00	
9	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	