

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění nestabilního skalního masivu v žst. Senohraby km 150,100 - 150,200

Místo:

Datum: 25. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

702 332,28

D HSV Práce a dodávky HSV

702 332,28

D 1 Zemní práce

681 876,00

1	M	CTB.G654	TECCO G65/4	m2	80,000	1 756,72	140 537,60	CS ÚRS 2026 01
2	M	13021465	matice R 32 pro tyč injekční zavrtávací	kus	40,000	18,07	722,80	CS ÚRS 2026 01
3	M	13021464	spojník R 32 pro tyč injekční zavrtávací	kus	40,000	29,57	1 182,80	CS ÚRS 2026 01
4	M	STX.0110225501 3073	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19M-FC drátů D 10,0mm	m	100,000	12,82	1 282,00	CS ÚRS 2026 01
5	M	CTB.P66	Kotevní deska P66	kus	40,000	1 935,39	77 415,60	CS ÚRS 2026 01
6	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	120,000	1 879,00	225 480,00	
7	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	40,000	53,87	2 154,80	CS ÚRS 2026 01
8	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	40,000	501,13	20 045,20	
9	K	153811211R	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	40,000	2 670,00	106 800,00	
10	K	155213615	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 5 do 6 m	kus	40,000	1 265,82	50 632,80	CS ÚRS 2026 01
11	K	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	80,000	245,28	19 622,40	CS ÚRS 2026 01
12	K	R	Převrty do pažených vrtů	m	120,000	300,00	36 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

20 456,28

13	K	VRN2	Jedná se o procentuální přírůstek díle ceny zakázky u akcí od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index	%	3,000	6 818,76	20 456,28	
----	---	------	---	---	-------	----------	-----------	--