

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
Objekt:	SOP-01	Trafika
Rozpočet:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	ZESS, a.s. Boršice č.ev.89 68709 Boršice	IČO: 15547906 DIČ: CZ 15547906
-------------	---	-----------------------------------

Vypracoval:	www.projektys tavebcr.cz
-------------	---

Rozpis ceny	Celkem
HSV	167 891,07
PSV	226 513,30
MON	220 610,42
Vedlejší náklady	15 094,48
Ostatní náklady	19 000,00
Celkem	649 109,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	649 109,27 CZK
Základní DPH	21 %	136 312,95 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	785 422,22 CZK
--------------------------	-----------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: 260103 - Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
 Popis objektu: SOP-01 - Trafika
 Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce dle PD 01/2025

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			25 936,10	4,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			3 534,16	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 738,79	3,8
64	Výplně otvorů	HSV			36 192,00	5,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 000,00	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 317,42	4,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 739,99	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			546,43	0,1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			69 074,85	10,6
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			107 232,73	16,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			13 419,07	2,1
781	Obklady keramické	PSV			21 377,93	3,3
783	Nátěry	PSV			701,25	0,1
784	Malby	PSV			14 161,04	2,2
M21	Elektromontáže	MON			176 159,42	27,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			15 270,00	2,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			29 181,00	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 432,61	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			15 094,48	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			19 000,00	2,9
Cena celkem					649 109,27	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Trafika
R:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						25 936,10		0,42000		0,00000			
1	342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. (5,5+2,3)*2,6-(0,7+0,8)*1,97	m2	17,32500	1 300,00	22 522,50	0,02276	0,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
					17,32500								
2	342090121R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění sádrokartonové nebo sádrovláknité příčky pro zřízení otvoru pro dveř jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK/SDVK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 opláštěné	kus	2,00000	940,00	1 880,00	0,00569	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
3	347016231R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. pro WC : 0,9*1,2	m2	1,08000	1 180,00	1 274,40	0,02202	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
					1,08000								
4	347091081R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2	m2	1,08000	240,00	259,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						3 534,16		0,02000		0,00000			
5	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č. 1.20 : 1,99	m2	1,99000	1 100,00	2 189,00	0,01169	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
					1,99000								
6	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,99000	460,00	915,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
7	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm (0,9+2,26)*2	m	6,32000	68,00	429,76	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
					6,32000								
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						24 738,79		0,72000		0,00000			
8	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	49,17900	200,00	9 835,80	0,00412	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
9	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvaru ruční zpracování kompletní souvrství nad nábytkem po klenbu : 10 pod obklad : (2,26+0,9)*1,6	m2	15,05600	857,00	12 902,99	0,03203	0,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
					10,00000								
					5,05600								
10	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	10,00000	200,00	2 000,00	0,00368	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 64 Výplně otvorů						36 192,00		0,04000		0,00000			
11	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávek zárubně Včetně kotvení rámu do zdíva a plátí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).	kus	2,00000	716,00	1 432,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
12	VO/1	Dodávka a montáž dveří 700/1970mm včetně kování	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
13	VO/2	Dodávka a montáž dveří 800/1970mm včetně kování	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Trafika
R:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	VO/3	Dodávka a montáž dveří 700/1970mm včetně zárubně a kování	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
15	5533302116R	Zárubeň kovová pro sádkokarton; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrch úprava: základní nátěr	kus	1,00000	1 865,00	1 865,00	0,02350	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	RTS 26/ I
16	5533302126R	Zárubeň kovová pro sádkokarton; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrch úprava: základní nátěr	kus	1,00000	1 895,00	1 895,00	0,02410	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 95						19 000,00	0,00000	0,00000					
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlaž obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, t a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá podlaží do 4 m	m2	80,00000	150,00	12 000,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	RTS 26/ I
					80,00000								
rekonstruované prostory + přístup k nim : 80													
18	pozn.09	Plnoplošné zakrytí stávajících výplní otvorů proti možnému poškození	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
19	pozn.12	Oprava stávající výlohy, fascie a stávajících dveří	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 96						30 317,42	0,02000	10,19000					
Bourání konstrukcí													
20	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	24,97650	170,00	4 246,01	0,00067	0,02000	0,15400	3,85000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),													
(5,5+2,3*2-1,05)*2,6-(0,6+0,8)*1,97					20,77200								
1,9*2,835-0,6*1,97					4,20450								
21	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	37,83000	107,00	4 047,81	0,00000	0,00000	0,02000	0,76000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár													
9,22+1,99+26,62					37,83000								
22	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,65000	1 500,00	975,00	0,00163	0,00000	0,02390	0,02000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
prostory PR1+PR2 : 0,3+0,35					0,65000								
23	970033130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 130 mm	m	0,65000	540,00	351,00	0,00134	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
24	970034130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 130 mm	m	0,65000	840,00	546,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
25	970037130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do 130 mm	m	0,65000	570,00	370,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
26	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,42000	3 700,00	1 554,00	0,00182	0,00000	1,80000	0,76000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
základovém nebo nadzákladovém,													
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).													
otvor pro revizní dveře : 0,8*1,5*0,35					0,42000								
27	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stro rozsahu do 30 %	m2	49,17900	57,00	2 803,20	0,00000	0,00000	0,01000	0,49000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
m.č. 1.19+1.20+1.21 klenby : (9,22+1,99+26,62)*1,3					49,17900								
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěr rozsahu do 100 %	m2	71,51800	150,00	10 727,70	0,00000	0,00000	0,04600	3,29000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
m.č. 1.19+1.20+1.21 : (7,25+5,465)*2*2,6					66,11800								
-1,15*2-1,45*2					-5,20000								
1*(1,15+2*2+1,45+2*2)					10,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Trafika
R:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vycištění spár zdiva cihelného mimo komínového předpoklad 30% spar : 71,518*0,3	m2	21,45540	127,00	2 724,84	0,00000	0,00000	0,01400	0,30000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
30	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ((0,855+2,26)*2-0,6)*1,6 1,03*1,6	m2	10,65600	185,00	1 971,36	0,00000	0,00000	0,06800	0,72000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 739,99	0,00000	0,00000					
31	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,24552	1 397,00	1 739,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						546,43	0,01000	0,00000					
32	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá pod SDK příčky : 0,3*(5,3+2,25)	m2	2,26500	200,00	453,00	0,00340	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 26/ I	RTS 26/ I
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	16,98750	5,50	93,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						69 074,85	0,00000	0,00000					
34	720-01	Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	69 074,85	69 074,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 730 Ústřední vytápění						0,00	0,00000	0,00000					
35	730-01	Vytápění - součástí rozpočtu Elektromontáže	kpl	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						107 232,73	1,42000	0,00000					
36	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m.č. 119 : (4,1+2,25)*2-0,8-0,7 m.č. 121 : (5,465+4,9)*2-0,8	m	31,13000	215,00	6 692,95	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
37	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	31,13000	150,00	4 669,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
38	771575113RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 9,22+1,99+26,62	m2	37,83000	1 150,00	43 504,50	0,00515	0,19000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
39	771577133RS2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, 0,7+0,8+1	m	2,50000	564,00	1 410,00	0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
40	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. dle soklíků : 31,13 stýk dlažba obklad : (2,26+0,9)*2-0,7	m	36,75000	96,00	3 528,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
41	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,99000	25,00	49,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
42	771579792R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	1,99000	143,00	284,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Trafika
R:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	59782333R-1	Dlaždice keramická RAKO Saloon 800 x 200 x 10 mm soklíky řezané : 31,13*0,1*1,2 dlažba : 37,83*1,05	m2	43,45710	887,00	38 546,45	0,02800	1,22000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
44	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	960,33830	8,90	8 547,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						13 419,07	0,45000	0,00000					
45	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	37,83000	10,00	378,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 26/ I	RTS 26/ I
46	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	37,83000	117,00	4 426,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 26/ I	RTS 26/ I
47	58556678775R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm předpoklad 7mm : 37,83*0,0017*7	t	0,45018	18 840,00	8 481,39	1,00000	0,45000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
48	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	133,27410	1,00	133,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 781 Obklady keramické						21 377,93	0,26000	0,00000					
49	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně m.č. 120 : 1,6*4	m	6,40000	10,00	64,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ II	RTS 25/ II
50	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilní tmele m.č. 120 : (2,26+0,9)*2*1,6-0,7*1,6	m2	8,99200	1 150,00	10 340,80	0,00535	0,05000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
51	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,99200	17,00	152,86	0,00060	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
52	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	8,99200	112,00	1 007,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
53	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 0,9+2,26*2+0,9*2-0,7	m	6,52000	103,00	671,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
54	59760126.AR	Profil - styk podlaha/stěna s dutým požiábkem; PVC 6,52*1,2	m	7,82400	255,00	1 995,12	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	RTS 26/ I
55	59760970R-1	Obkladačka keramická RAKO 800 x 200 x 8 mm 8,992*1,1	m2	9,89120	613,00	6 063,31	0,02000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	216,63660	5,00	1 083,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 783 Nátěry						701,25	0,00000	0,00000					
57	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. zárubně : (0,7+0,8+2*2)*2*0,25	m2	2,75000	255,00	701,25	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: 784 Malby						14 161,04	0,02000	0,04000					
58	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	49,17900	59,00	2 901,56	0,00000	0,00000	0,00090	0,04000	800-784	RTS 26/ I	RTS 26/ I
59	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná omítka stěn : 10	m2	93,82900	30,00	2 814,87	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 26/ I	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Trafika
R:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		omítka stropů : 49,179 SDK příčky : 17,325*2			49,17900 34,65000								
60	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílost 82 %, dvojnásobné	m2	93,82900	90,00	8 444,61	0,0001	0,01000	0,0000	0,0000	800-784	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: M21 Elektromontáže						176 159,42	0,0000	0,0000					
61	M21-01	Silnoproud - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	176 159,42	176 159,42	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Vlastní	Indiv
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						15 270,00	0,0000	0,0000					
62	M22-01	Slaboproud - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	15 270,00	15 270,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Vlastní	Indiv
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						29 181,00	0,0000	0,0000					
63	M24-01	Vzduchotechnika montáž - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	29 181,00	29 181,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						26 432,61	0,0000	0,0000					
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	10,22538	370,00	3 783,39	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
65	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	143,15530	30,00	4 294,66	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,22538	540,00	5 521,71	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
67	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	40,90157	60,00	2 454,09	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
68	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	10,22538	1 000,00	10 225,38	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	801-3	RTS 26/ I	RTS 26/ I
69	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	10,22538	15,00	153,38	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	800-6	RTS 26/ I	RTS 26/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						15 094,48	0,0000	0,0000					
70	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
71	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební provádí.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
72	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	11 094,48	11 094,48	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						19 000,00	0,0000	0,0000					
73	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
74	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v so s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
75	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace provozu staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
76	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv
77	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		RTS 26/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260103	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p. 158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Trafika
R:	1	Stavební práce dle PD 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
78	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 26/ I	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.													

Celkem	649 109,27												
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

Akce:	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti D.4.2 Technika prostředí staveb - Zařízení zdravotně technických instalací 01/2026
-------	--

Poznámka 1	Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části PD
Poznámka 2	V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací materiál, tvarovky svařovací a těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráničky.
Poznámka 3	Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.
Poznámka 4	Ocenění uvedeného výrobku musí být provedeno do předepsané kolonky.
Poznámka 5	Součástí dodávky a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a vstupů stěnám strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně protipožárního zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, obsyp pískem, zásyp vyhodnotit materiálem včetně hutnění.
Poznámka 6	Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.
Poznámka 7	Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKTY STAVEB 2024 Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací dila nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak aby cena byla kompletní a prvek funkční.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl:	Stavební přípomoci				4 800,00
1.		Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	5,00	400,00	2 000,00
2.		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,00	400,00	2 800,00
	Díl: 721	Vnitřní kanalizace				5 433,80
1.		Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2,00	15,00	30,00
2.		Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	1,00	40,00	40,00
4.		Zátka kanalizační - DN50-100	sada	1,00	200,00	200,00
5.		Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00	400,00	400,00
6.		Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	800,00	800,00
7.		Oprava potrubí PVC odpadní, ohyb potrubí D 50	kus	3,00	90,00	270,00
9.		Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	500,00	500,00
10.		Dod+mont-potr.izolace tl.5mm	m	2,00	90,00	180,00
11.		Dod+mont-potr.izolace tl.100mm DN100 s Al folii	m	1,00	1 000,00	1 000,00
13.		Potrubí HT připojovací D 40/50 x 1,8 mm	m	2,00	300,00	600,00
15.		Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	1 000,00	1 000,00
17.		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	100,00	100,00
18.		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	170,00	170,00
19.		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00	30,00	90,00
20.		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	5380,00	0,01	53,80
	Díl: 722	Vnitřní vodovod				16 976,08
1.		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00	28,00	168,00
2.		Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	2,00	30,00	60,00
3.		Oprava potrubí z plastu, spojka přímá,vně.závit 25x3/4	kus	2,00	400,00	800,00
4.		Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	110,00	220,00
5.		Montáž a dod. vodoměrů závitových G 1/2 1,5m3/h s vysílačem	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
6.		Zátka vodovodní - DN15-25	sada	4,00	170,00	680,00
7.		Potrubí z PPR D 20x2,8 mm, PN 16	m	4,00	300,00	1 200,00
8.		Potrubí z PPR D 25x3,5 mm, PN 16	m	4,00	300,00	1 200,00
9.		Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	8,00	50,00	400,00
10.		Izolace nálevková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr DN15-20 mm	m	8,00	80,00	640,00
11.		Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,00	300,00	1 500,00
12.		Průtokový ohřívač, elektrický, pod umyvadlo, včetně montáže	kus	1,00	6 000,00	6 000,00

13.		Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20	kus	2,00	500,00	1 000,00
14.		Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	1,00	280,00	280,00
15.		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,00	20,00	160,00
16.		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	16808,00	0,01	168,08
Díl:	725	Zařizovací předměty				25 064,97
1.		Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	250,00	250,00
2.		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	200,00	200,00
3.		Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,00	60,00	180,00
4.		Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00	120,00	240,00
5.		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00	20,00	80,00
6.		Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	900,00	900,00
7.		Závěsný klozet s hlubokým splachováním Závěsný set – instalační modul 6l s dvojtlačítkem Duraplastové klozetové sedátko s automat.pozvolným sklápěním	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
8.		Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
9.		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	300,00	300,00
10.		Montáž ventilu odpadního do D 32-50	kus	1,00	170,00	170,00
11.		Umyvadlo keramické bílé, šířky 600mm, se skříňkou se zásuvkami Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová DN40 Baterie umyvadlová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná 2x rohový ventil s filtrem – přívod ½"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná 2x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
12.		Montáž ventilu odpadního do D 32-50	kus	1,00	170,00	170,00
13.		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	24990,00	0,00	74,97
Díl:		HZS				16 800,00
1.	HZS	Zkoušky kanalizace	hod	24,00	350,00	8 400,00
2.	HZS	Zkoušky vodoinstalací	hod	24,00	350,00	8 400,00

Celkem bez DPH

69 074,85

ROZPOČET					PDPS	01/2025				
Název zakázky:					Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti					
Stavba:					SOP 01.1 Trafika					
					D.4.3 - Zařízení vzduchotechniky					
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.										
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.										
<i>Pol.</i>	<i>Zkrácený popis</i>				<i>M.j.</i>	<i>Množ</i>	<i>Jednotk.</i>	<i>Náklady celkem v Kč</i>		<i>Hmotnost v kg</i>
							<i>cena</i>	<i>Dodávka</i>	<i>Montáž</i>	<i>Celkem</i>
1.	2.				3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zařízení č. 1 - Odvětráníhygienického zázemí									
1.1	Malý radiální ventilátor do stěny Ø100 IPX5, třírychlostní Qv=63/102/150 m3/hod při 0Pa P=17/27/48W, 230/1/50, se zpětnou klapkou				ks	1	1500	1200	300	2
1.2	Kruhové SPIRO pozinkované potrubí Ø100 / 30% tvar.dílů vč. montážního a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, pásky, těsnící tmely)				bm	12	1239	14868	4460,4	
1.3	Kruhové SPIRO pozinkované potrubí Ø100/ Hladké 30% tvar.dílů , Koleno 90° vč. montážního a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, pásky, těsnící tmely)				ks	4	1239	4956	1486,8	
1.4	Mřížka kruhová KMM průměr 100 mm TP.20, na konec potrubí				ks	1	200	200	60	
1.5	Demontáž stávajícího zařízení				ks	1	1000		1000	
	Ostatní náklady									
2.1	Uvedení do provozu, seznámení s obsluhou, stavební zkouška				hod	2	0	x	650	
	Cena v Kč bez DPH							21 224 Kč	7 957 Kč	
	Cena celkem v Kč bez DPH (dodávka + montáž)							29 181 Kč		

Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uh. Hradišti
D.1.2.5 Silnoproud

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uh. Hradišti	
Projekt	D.1.2.5 Silnoproud	
Investor		
Z. č.	250204 PS407	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Bršlica	
Kontroloval	Ing. Bršlica	
Datum	02.04.2026	
Zpracovatel		
CÚ	10/2024	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uh. Hradišti
D.1.2.5 Silnoproud

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	3 000,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	108,00	30,00
Montáž - materiál		90 987,75
Montáž - práce		72 240,00
Mezisoučet 1	3 108,00	163 257,75
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		9 793,67
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	3 108,00	173 051,42
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		176 159,42
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		176 159,42
Základ a hodnota DPH 21%	176 159,42	36 993,48
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		213 152,89

Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uh. Hradišti
D.1.2.5 Silnoproud

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Rozváděč RS1						
Rozváděč RS1	ks	1,00	18 940,00	18 940,00	6 500,00	6 500,00
Plastová skříň na povrch RZG-N-3S42, IP30/20, rozměry : 362x543x111mm, In=63A, 400V, Iks<10 kA						
přívod i vývody vrchem, příp. ochrana, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 005						
Rozváděč RS1 - celkem				18 940,00		6 500,00
Dodávky						
Rozváděč RS1	ks	1,00	3 000,00	3 000,00		0,00
Dodávky - celkem				3 000,00		0,00
Elektromontáže						
MONTÁŽ ROZVODNIC						
do 100 kg	ks	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU						
KP67/3 70x45	ks	23,00	20,00	460,00	50,00	1 150,00
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE						
KU68-1902 73x42	ks	12,00	10,00	120,00	50,00	600,00
KOM97 103x50	ks	2,00	40,00	80,00	60,00	120,00
KRABICOVÁ ROZVODKA SVORKOVNICOVÁ PLASTOVÁ, IP55, PRO OSAZENÍ NA ZEĎ						
PC, 210x155x92 mm, svorkovnice 4x10 mm2	ks	1,00	300,00	300,00	120,00	120,00
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO						
273-105 5x1-2,5 mm2	ks	48,00	10,00	480,00	10,00	480,00
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST						
1420 d 20 mm, pevně	m	30,00	15,00	450,00	50,00	1 500,00
STROJEK SPÍNAČE "TANGO"						
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	5,00	140,00	700,00	100,00	500,00
3558-A06340 střídav.přep.(6)	ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00
3558-A52340 dvojitý střídavý(6+6)	ks	1,00	250,00	250,00	150,00	150,00
KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ						
3558A-A651 B 1 páčka	ks	6,00	50,00	300,00	10,00	60,00
3558A-A652 B 2 páčky	ks	1,00	70,00	70,00	10,00	10,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ						
3901A-B10 B jednoduchý	ks	7,00	30,00	210,00	10,00	70,00
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor						
SMR-H 4-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU	ks	1,00	450,00	450,00	170,00	170,00
ZAPOJENÍ EL, SPOTŘEBIČE						
do 5x4 mm2	ks	2,00		0,00	25,00	50,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ						
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	2,00	150,00	300,00	100,00	200,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ						
5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojitá	ks	13,00	220,00	2 860,00	100,00	1 300,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU TANGO, BARVA BÍLÁ, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, KOMPLETNÍ						
5593A-C02357 B 2x2p+z,dvojitá	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44						
5518A-2999 B 2p+PE, bílá	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE						
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	50,00	20,00	1 000,00	40,00	2 000,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	120,00	20,00	2 400,00	40,00	4 800,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	10,00	40,00	400,00	40,00	400,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	225,00	40,00	9 000,00	40,00	9 000,00

Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uh. Hradišti
D.1.2.5 Silnoproud

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO						
5x4 mm ²	ks	20,00		0,00	40,00	800,00
5x10 mm ²	ks	3,00		0,00	60,00	180,00
ZEMNÍČÍ SVORKA						
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,00	20,00	80,00	100,00	400,00
Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,00	25,00	100,00	40,00	160,00
UKONČENÍ VODIČŮ						
do 6 mm ²	ks	4,00		0,00	50,00	200,00
EKVIPOVÉ SVORKOVNICE						
EPS1 EPS 1 s krytem	ks	1,00	270,00	270,00	300,00	300,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)						
H07V-K 6 mm ² , pevně	m	5,00	25,00	125,00	40,00	200,00
H07V-K 16 mm ² , pevně	m	15,00	70,00	1 050,00	40,00	600,00
LTN-25B-3 Jistič						
LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00	600,00	600,00	300,00	300,00
Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn přes 25 do 63 A bez krytu						
Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn přes 25 do 63 A bez krytu	ks	1,00		0,00	300,00	300,00
SVÍTIDLA						
A - Závěsné svítidlo LED 53 W, 6608 lm, Ra 80, 3000K, IP40, l=1285 mm, OPAL	ks	2,00	10 000,00	20 000,00	500,00	1 000,00
B - Závěsné svítidlo LED 32 W, 3242 lm, Ra 80, 3000K, IP40, l=1285 mm, OPAL	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00
C - Přisazené LED svítidlo, 3000K, d=280mm, stínidlo PC, 2120 lm; 19 W, IP65, tř.II	ks	1,00	800,00	800,00	500,00	500,00
R - Válcový LED reflektor, 3000K, 24 st., 12 W, IP20	ks	8,00	1 500,00	12 000,00	500,00	4 000,00
3m tříokružová lišta bílá, 230V, vč. závěsů, spojek, koncovek, nap. dílu	ks	3,00	3 000,00	9 000,00	500,00	1 500,00
N1 - Přisazené nouzové LED svítidlo 1x2W, IP65, (piktogram), vest. baterie min. 1 hod	ks	1,00	700,00	700,00	500,00	500,00
OSTATNÍ						
A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5	ks	2,00	300,00	600,00		0,00
Nástěnný infrazářič 1,2 kW, 3 stupně, IPX4	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
CIHELNEM PRO KRABICE						
50x50x50 mm	ks	35,00		0,00	40,00	1 400,00
100x100x50 mm	ks	2,00		0,00	60,00	120,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
Sire 30 mm	m	20,00		0,00	110,00	2 200,00
Sire 70 mm	m	15,00		0,00	140,00	2 100,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm						
Sire 70 mm	m	10,00		0,00	140,00	1 400,00
Sire 100 mm	m	5,00		0,00	200,00	1 000,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,00		0,00	700,00	5 600,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00		0,00	700,00	2 800,00
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00		0,00	700,00	2 800,00
Zauceni obsluhy	hod	4,00		0,00	700,00	2 800,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00		0,00	700,00	2 800,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI						
S ostatnimi profesemi	hod	4,00		0,00	700,00	2 800,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizni technik	hod	8,00		0,00	1 000,00	8 000,00

Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uh. Hradišti
D.1.2.5 Silnoproud

Podružný materiál				4 332,75		
Elektromontáže - celkem				90 987,75		72 240,00

ROZPOČET					PDPS	01/2025			
Název zakázky:					Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti				
Stavba:					SOP 01.1 Trafika				
					D.4.5 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky				
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.									
Dodavatel provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.									
<i>Pol.</i>	<i>Zkrácený popis</i>	<i>M.j.</i>	<i>Množ</i>	<i>Jednotk.</i>	<i>Náklady celkem v Kč</i>		<i>Hmotnost v kg</i>		
				<i>cena</i>	<i>Dodávka</i>	<i>Montáž</i>		<i>Celkem</i>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Technologie								
1.1	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	2	300	600	350			
1.2	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny - pro wifi (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	1	300	300	150			
1.3	WiFi router: 2,4 / 5GHz	ks	1	4000	4000	250			
	Rozvody								
2.1	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	30	14	420	800			
	Ostatní náklady								
3.1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10	700	x	7000			
3.1	Uvedení do provozu, seznámení s obsluhou, stavební zkouška	hod	2	700	x	1400			
	Cena v Kč bez DPH				5 320 Kč	9 950 Kč			
	Cena celkem v Kč bez DPH (dodávka + montáž)					15 270 Kč			