

**ZMĚNOVÝ LIST**č.: **ZL 32**

Stavební práce zadané v "Jednácím řízení" v souladu s smlouvou o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Stavba: „Modernizace sportovního areálu města Kraslice“

Datum: 25.08.2025

Předmět změny: Ochranná fólie pod obkladové palubky

Dotčené místo: Tovární ul

Odkaz na výkresy: půdorys 1 NP

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

**Popis a odůvodnění změny:**

Obklad ze sibiřského modřínu na fasádě má větší výměru než kalkuloval rozpočet a byla opomenuta podkladní fólie pod obkladem. Bez ní by byl vidět podkladní rošt a mohlo by dojít i k vletu nežádoucího hmyzu.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč DPH
Přípočty:	45 972,68 Kč	9 654,26 Kč	55 626,94 Kč
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>45 972,68 Kč</b>	<b>9 654,26 Kč</b>	<b>55 626,94 Kč</b>

Přílohy: rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 5  
Listů A4: 0  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 5**

Podpis

Stanovisko architekta a projektanta:

souhlas

Datum: \_\_\_\_\_

Objednatel: Město Kraslice

souhlas

Datum: \_\_\_\_\_

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s r o

souhlas

Datum: \_\_\_\_\_

TDS: Jaroslav Lapeš

souhlas

Datum: \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE STAVBY

Kód ZL32  
Stavba: **PODKLADNÍ FÓLIE DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY**

KSO	CC-CZ
Místo	Datum 25 8 2025
Zadavatel	IČ DIČ
Zhotovitel	IČ DIČ
Projektant	IČ DIČ
Zpracovatel	IČ DIČ

### Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>45 972,68</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>45 972,68</b>	<b>9 654,26</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>55 626,94</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód ZL32

**Stavba: PODKLADNÍ FÓLIE DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY**

Místo Datum 25 8 2025

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Zpracovatel

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>45 972,68</b>	<b>55 626,94</b>	
<b>ZL32</b>	<b>PODKLADNÍ FÓLIE DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY</b>	45 972,68	55 626,94	<b>STA</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

**PODKLADNÍ FÓLIE DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY**

Místo

Datum 25 8 2025

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kod dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**45 972,68**

PSV - Práce a dodávky PSV

45 972,68

---

766 - Konstrukce truhlářské

45 972,68

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**PODKLADNÍ FÓLIE DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY**

Místo:

Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 972,68**

D PSV Práce a dodávky PSV

45 972,68

D 766 Konstrukce truhlářské

45 972,68

1	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	88,000	85,68	7 539,84	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/766417523](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417523)

2	M	DRK.02202910	Fasádní fólie DELTA-FASSADE 50 (rozměr 50x1,50m; role/ 75m2)	m2	150,000	188,08	28 212,00	
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	--

3	M	2600801153	Páska lepicí DEKTAPE FASSADE 60 mm×25 m	kus	3,000	931,50	2 794,50	
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	--

VV 24\*2,7\*24 spojů po 2,7m 64,800

VV 64,8/25 2,592

VV 3 3,000

4	K	766417531	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů obložení ostění, parapetu a nadpraží	m2	3,600	812,00	2 923,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/766417531](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417531)

5	M	6110001VD	Sibiřský modřín lichoběžník 21x70mm, délka 4m	m2	3,996	1 104,00	4 411,58	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-----

VV 3,6\*1,11 3,996

VV Součet 3,996

6	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,042	2 180,00	91,56	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/998766121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766121)

**ZMĚNOVÝ LIST**č.: **ZL 33**

**Stavební práce zadané v "Jednacím řízení" v souladu s smlouvou o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.**

**Stavba: „Modernizace sportovního areálu města Kraslice“****Datum: 01.09.2025**

Předmět změny: Okapový chodník

Dotčené místo: Tovární ul

Odkaz na výkresy: půdorys 1 NP

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

**přípočet**

Změnu vyvolal:

**skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem****Popis a odůvodnění změny:**

Výkaz výměr opomněl na okapový chodník ze zadní strany objektu od silnice.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč DPH
Přípočty:	45 028,56 Kč	9 456,00 Kč	54 484,56 Kč
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>45 028,56 Kč</b>	<b>9 456,00 Kč</b>	<b>54 484,56 Kč</b>

Přílohy: rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 5  
Listů A4: 0  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 5**

Stanovisko architekta a projektanta:	Podpis souhlas	Datum: _____
Objednatel: Město Kraslice	souhlas	Datum: _____
Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s r o	souhlas	Datum: _____
TDS: Jaroslav Lapeš	souhlas	Datum: _____

## REKAPITULACE STAVBY

Kód ZL33  
Stavba: OKAPOVÝ CHODNÍK

KSO	CC-CZ	
Místo	Datum	1 9 2025
Zadavatel	IČ	
	DIČ	
Zhotovitel	IČ	
	DIČ	
Projektant	IČ	
	DIČ	
Zpracovatel	IČ	
	DIČ	

### Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 028,56</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>45 028,56</b>	<b>9 456,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>54 484,56</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód ZL33

**Stavba:** OKAPOVÝ CHODNÍK

Místo Datum 1 9 2025

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Zpracovatel

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>45 028,56</b>	<b>54 484,56</b>	
<b>ZL33</b>	<b>OKAPOVÝ CHODNÍK</b>	45 028,56	54 484,56	<b>STA</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

**OKAPOVÝ CHODNÍK**

Místo

Datum 1 9 2025

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kod dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**45 028,56**

D1 - A- Zemní práce, základové konstrukce	7 032,22
13 - Hloubené vykopávky	2 699,75
16 - Přemístění výkopku	4 332,47
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště	1 791,41
34 - Stěny a příčky	1 791,41
HSV - Práce a dodávky HSV	36 204,93
2 - Zakládání	6 198,50
4 - Vodorovné konstrukce	3 578,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 731,25
998 - Přesun hmot	6 696,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**OKAPOVÝ CHODNÍK**

Místo:

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 028,56**

D	D1		A- Zemní práce, základové konstrukce				7 032,22	
D	13		Hloubené vykopávky				2 699,75	
1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,775	467,49	2 699,75	SOD
	VV		Kolem soklu jižní strany					
	VV		((0,3+38,2)*0,5)*0,3		5,775			
	VV		Součet		5,775			
D	16		Přemístění výkopku				4 332,47	
2	K	100004101R00	Uložení zeminy	m3	5,775	109,00	629,48	SOD
3	K	100004101R00.1	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,775	461,70	2 666,32	SOD
4	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	5,775	179,51	1 036,67	SOD
D	D14		M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště				1 791,41	
D	34		Stěny a příčky				1 791,41	
5	K	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle	m2	11,550	155,10	1 791,41	SOD
	VV		(0,3+38,2)*0,3		11,550			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 204,93	
D	2		Zakládání				6 198,50	
6	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrté netříděné	m3	3,850	1 610,00	6 198,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271542211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271542211</a>					
	VV		((0,3+38,2)*0,5)*0,2		3,850			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 578,58	
7	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	19,250	148,00	2 849,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451971112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451971112</a>					
	VV		38,5*0,5		19,250			
8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	23,088	31,60	729,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		19,24*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		23,088			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 731,25	
9	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	19,250	305,00	5 871,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121111</a>					
	VV		Okapový chodník					
	VV		(0,3+38,2)*0,5		19,250			
	VV		Součet		19,250			
10	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	38,500	360,00	13 860,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637311131</a>					
	VV		0,3+38,2		38,500			
	VV		Součet		38,500			
D	998		Přesun hmot				6 696,60	
11	K	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	16,868	397,00	6 696,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012101</a>					

**ZMĚNOVÝ LIST**č.: **ZL 34**

**Stavební práce zadané v "Jednacím řízení" v souladu s smlouvou o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.**

**Stavba: „Modernizace sportovního areálu města Kraslice“****Datum:01.09.2025**

Předmět změny: Vnitřní zábradlí do 2 NP

Dotčené místo: Tovární ul

Odkaz na výkresy: půdorys 1 NP, 2 NP

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_

Změna termínu dokončení stavby: \_\_\_\_\_

Dopad do ceny díla dle SOD:

**přípočet**

Změnu vyvolal:

**skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem****Popis a odůvodnění změny:**

Výkaz výměr opomněl na vnitřní zábradlí do 2.NP. Z podesty ve 2.NP by se mohlo sestoupit až na 3 stupeň schodiště nebylo dořešeno jiným detailem.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč DPH
Přípočty:	14 754,05 Kč	3 098,35 Kč	17 852,40 Kč
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>14 754,05 Kč</b>	<b>3 098,35 Kč</b>	<b>17 852,40 Kč</b>

Přílohy: rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 5  
Listů A4: 0  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 5**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód ZL34

Stavba: ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ

KSO	CC-CZ	
Místo	Datum	1 9 2025
Zadavatel	IČ	
	DIČ	
Zhotovitel	IČ	
	DIČ	
Projektant	IČ	
	DIČ	
Zpracovatel	IČ	
	DIČ	

### Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 754,05</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>14 754,05</b>	<b>3 098,35</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 852,40</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód ZL34

**Stavba: ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ**

Místo Datum 1 9 2025

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Zpracovatel

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>14 754,05</b>	<b>17 852,40</b>	
ZL34	ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ	14 754,05	17 852,40	STA

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

**ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ**

Místo

Datum 1 9 2025

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kod dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**14 754,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

194,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

194,40

PSV - Práce a dodávky PSV

14 559,65

767 - Konstrukce zámečnické

14 559,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ**

Místo:

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**14 754,05**

D HSV Práce a dodávky HSV 194,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194,40

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	6,000	32,40	194,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/953991111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953991111)

D PSV Práce a dodávky PSV 14 559,65

D 767 Konstrukce zámečnické 14 559,65

2	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	6,150	277,00	1 703,55	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/767165111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767165111)

VV 4+1,5+0,65 6,150

3	M	05217100	madlo smrkové D 42mm	m	6,150	621,58	3 822,72	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

VV

5,59090909090909\*1,1 'Přepočteno koeficientem množství

4	M	28355R1	koleno madla 90 smrkové	kus	2,000	326,00	652,00	
---	---	---------	-------------------------	-----	-------	--------	--------	--

5	M	55343R2	koncovka madla, smrková	kus	3,000	93,96	281,88	
---	---	---------	-------------------------	-----	-------	-------	--------	--

6	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	6,000	296,00	1 776,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/767995101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995101)

7	M	54889R3	uchycení madla na zeď nerezová konzola D 42,4mm	kus	6,000	274,00	1 644,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

8	K	767223201	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m	0,650	1 160,00	754,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/767223201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223201)

9	M	55342R4	zábradlí nerezové se sloupky a horizontální výplní schodišťové.	kus	1,000	3 925,50	3 925,50	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

**ZMĚNOVÝ LIST**č.: **ZL 35**

Stavební práce zadané v "Jednacím řízení" v souladu s smlouvou o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Stavba: „Modernizace sportovního areálu města Kraslice“

Datum: 26.09.2025

Předmět změny: Nепrováděné práce

Dotčené místo: Tovární ul

Odkaz na výkresy: půdorys 1 NP, 2 NP

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_

Změna termínu dokončení stavby: \_\_\_\_\_

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

**Popis a odůvodnění změny:**

Tento ZL je úprava položek mezi méněpracemi a vícepracemi.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč DPH
Připočty:	345 748,63 Kč	72 607,21 Kč	418 355,84 Kč
Odpočty:	408 881,66 Kč	85 865,15 Kč	494 746,81 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>-63 133,03 Kč</b>	<b>-13 257,94 Kč</b>	<b>-76 390,97 Kč</b>

Přílohy:

rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 9  
Listů A4: 0  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 9**

Stanovisko architekta a projektanta:	Podpis souhlas	Datum: _____
Objednatel: Město Kraslice	souhlas	Datum: _____
Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s r o	souhlas	Datum: _____
TDS: Jaroslav Lapeš	souhlas	Datum: _____

## REKAPITULACE STAVBY

Kód ZL35  
Stavba: PRÁCE NAD RÁMEC ZASMLUVNĚNÉHO ROZSAHU

KSO	CC-CZ
Místo	Datum 26 9 2025
Zadavatel	IČ DIČ
Zhotovitel	IČ DIČ
Projektant	IČ DIČ
Zpracovatel	IČ DIČ

### Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-63 133,03</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-63 133,03</b>	<b>-13 257,94</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-76 390,97</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód ZL35

Stavba: PRÁCE NAD RÁMEC ZASMLUVNĚNÉHO ROZSAHU

Místo Datum 26 9 2025

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Zpracovatel

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-63 133,03</b>	<b>-76 390,97</b>	
01	MĚNĚPRÁCE	-408 881,66	-494 746,81	STA
02	VÍCEPRÁCE	345 748,63	418 355,84	STA

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

PRÁCE NAD RÁMEC ZASMLUVNĚNÉHO ROZSAHU

Objekt

**01 - MĚNĚPRÁCE**

Místo

Datum 26 9 2025

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-408 881,66</b>
D12 - K - Přípojka elektrické energie	-24 100,64
11 - Přípravné a přidružené práce	-24 100,64
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště	-138 443,02
34 - Stěny a příčky	-137 837,66
M46 - Zemní práce při montážích	-605,36
D17 - N - Oplocení	-46 827,64
21 - Úprava podloží a základové spáry	-7 943,40
27 - Základy	-38 884,24
D18 - O - osvětlení a ozvučení viz příloha	-196 720,36
M10VD - D+M Osvětlení	-34 052,10
M11VD - D+M Ozvučení	-14 321,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) ZL16	-148 347,26
D6 - F - Kanalizace a vodovod	-2 790,00
721 - Vnitřní, vnější kanalizace	-2 790,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba PRÁCE NAD RÁMEC ZASMLUVNĚNÉHO ROZSAHU

Objekt 01 - MĚNĚPRÁCE

Místo Datum 26 9 2025

Zadavatel Projektant  
Zhotovitel Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-408 881,66</b>	
D	D12		K - Přípojka elektrické energie				-24 100,64	
D	11		Přípravné a přidružené práce				-24 100,64	
1	K	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt směsi obsahující dehet	t	-1 600	14 960 00	-23 936 00	
2	K	998225111R00	Přesun hmot pozemní komunikace kryt živičny	t	-1 600	67 80	-108 48	
3	K	998225194R00	Přesun hmot komunikace živičné příplatek do 5 km	t	-1 600	35 10	-56 16	
D	D14		M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště				-138 443,02	
D	34		Stěny a příčky				-137 837,66	
4	K	174100050RA0	Zasyp jam ryh a šachet štěrkopiskem se zhuštěním	m3	-10 000	836 00	-8 360 00	
5	K	279361221R00	Vyztuž základových zdí z betonařské oceli 10216	t	-0 313	76 239 99	-23 863 12	
	VV		-(((38 8*2)*5)+((38 8*2)*1 5))*0 00062			-0 313		
	VV		Součet			-0 313		
6	K	345232122RT1	Štíška plotu ze zakrytých desek šířka 400 mm	m	-21 300	885 00	-18 850 50	
	VV		28+9 5-58 8"skutečnost - VV			-21 300		
7	K	348272155	Ploty z tvárnice betonových plotova zed na maltu cementovou včetně sparování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných dutých přírodních tloušťka zdíva 295 mm	m2	-38 000	2 200 00	-83 600 00	
	VV		"skutečnost -viz vykaz výměr v základním rozpočtu"					
	VV		(28*1 25)-73			-38 000		
	VV		Součet			-38 000		
8	K	711823121RT5	Montáž nopové folie v svisle	m2	-20 400	155 10	-3 164 04	
D	M46		Zemní práce při montážích				-605,36	
9	K	460490012R00	Folie vystražna z PVC šířka 33 cm	m	-26 786	22 60	-605 36	
	VV		-(35+39)+47 214"vv odpočet skutečnost			-26 786		
	VV		Součet			-26 786		
D	D17		N - Oplocení				-46 827,64	
D	21		Úprava podloží a základové spáry				-7 943,40	
10	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	-66 300	23 00	-1 524 90	
11	K	881247211R00	Potrubí z drenážních trubek přeložení DN 80	m	-66 300	96 81	-6 418 50	
D	27		Základy				-38 884,24	
12	K	274313511R00	Beton základových pasu prostý C 12/15	m3	-10 070	3 359 99	-33 835 10	
	VV		-34 5+(45 24*0 6)*0 9			-10 070		
13	K	274351215RT1	Bednění stěn základových pasu - zřízení	m2	-5 670	739 00	-4 190 13	
	VV		-(66 3*0 2)+(37 95*0 2)			-5 670		
	VV		Součet			-5 670		
14	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasu - odstranění	m2	-5 670	151 50	-859 01	
D	D18		O - osvětlení a ozvučení viz příloha				-196 720,36	
D	M10VD		D+M Osvětlení				-34 052,10	
15	K	10018VD	Montáž hlavní rozvaděč	hod	-24 000	650 00	-15 600 00	
16	M	34110VD	Rozvaděč elektro osazený	ks	-1,000	18 452,10	-18 452,10	
D	M11VD		D+M Ozvučení				-14 321,00	
17	M	3414VD	Skříň rozvodná plastová	ks	-10,000	1 432,10	-14 321,00	
D	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) ZL16				-148 347,26	
18	K	32001	Montáž oplocení z drátěného pletiva ocelové sloupky	m	-37 000	128 90	-4 769 30	
P			Poznámka k položce Poznámka k položce CAST OPLOCENI TEREN !!!					
19	K	32002	Montáž oplocení z plotových panelů ocelové sloupky - na podezdívku	m	-74 000	665 00	-49 210 00	
P			Poznámka k položce Poznámka k položce CAST OPLOCENI PODEZDIVKA !!!					

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
20	M	548101VD	FATKA NA SLOUPEK 60x40 mm pozinkovaná - Zn	ks	-33,000	127,27	-4 199,91	
21	M	548010VD	STAB DRŽÁK PD 300 MM KONCOVY + ŠROUBY	ks	-6,000	102,04	-612,24	
22	M	548102VD	ZÁVITOVÁ TYČ M12 Zn. 100 cm	ks	-33,000	50,41	-1 663,53	
23	M	548103VD	MATKA M12 A PODLOŽKA	ks	-132,000	4,96	-654,72	
24	M	548104VD	KRYTKA MATKY PVC M12 ČERNÁ	ks	-132,000	5,79	-764,28	
25	M	548105VD	CHEMICKÁ KOTVA DEN BRAVEN	ks	-34,000	185,12	-6 294,08	
26	M	548003VD	Sloupek popl 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 300cm	ks	-60,000	840,66	-50 439,60	
27	M	548001VD	Sloupek popl 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 260cm	ks	-36,000	826,10	-29 739,60	
	D	D6	F - Kanalizace a vodovod				-2 790,00	
	D	721	Vnitřní, vnější kanalizace				-2 790,00	
28	M	55162840	Vpust podlahová boční DN 50 PVBU 50 mřížka nerez	kus	-5,000	558,00	-2 790,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba PRÁCE NAD RÁMEC ZASMLUVNĚNÉHO ROZSAHU

Objekt **02 - VÍCEPRÁCE**

Místo Datum 26 9 2025

Zadavatel Projektant  
Zhotovitel Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 345 748,63**

HSV - Práce a dodávky HSV	111 139,33
1 - Zemní práce	31 478,86
2 - Zakládání	55 903,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 756,77
D17 - N - Oplocení	115 878,31
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	115 878,31
PSV - Práce a dodávky PSV	4 038,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 038,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	38 945,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 257,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	21 740,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 527,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75 747,61
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	29 295,10
VRN4 - Inženýrská činnost	16 100,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	30 352,51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PRÁCE NAD RÁMEC ZASMLUVNĚNÉHO ROZSAHU

Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 26. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**345 748,63**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 139,33	
D	1		Zemní práce				31 478,86	
1	K	122R	Odkopávky a zasypávky podhrabových desek pod úroveň šikmého terénu ručně.	soubor	1,000	7 607,00	7 607,00	
2	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	58,100	319,00	18 533,90	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333</a> VV 0,7*83		58,100			
3	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	13,300	114,00	1 516,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111359">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111359</a> VV 0,7*19		13,300			
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,105	166,00	681,43	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211321</a> VV 83*((3,14*0,15*0,15)*0,7)		4,105			
5	K	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321	m3	20,525	153,00	3 140,33	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211329">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211329</a> VV 4,105*5		20,525			
D	2		Zakládání				55 903,70	
6	K	239111111	Odbourání vrchní části výplně původních betonových patek při průměru patky přes 245 do 450 mm pro osazení podhrabových desek.	m	27,600	1 380,00	38 088,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/239111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/239111111</a> VV 69*0,4		27,600			
7	K	275313711	Základy z betonu prostého na patky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,105	4 340,00	17 815,70	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711</a> VV ((3,14*0,15*0,15)*0,7)*83		4,105			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 756,77	
8	K	914511111	Montáž sloupku délky do 3,0 m do betonového základu	kus	83,000	194,70	16 160,10	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111</a>					
9	K	961044111	Bourání starých patek původního oplocení z betonu prostého pro osazení nových PD.	m3	1,000	4 380,00	4 380,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111</a> VV 1*staré sloupky původního oplocení		1,000			
10	K	965022121	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy do 1 m2	m2	7,600	265,00	2 014,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965022121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965022121</a>					
	P		Poznámka k položce Kamenná dlažba a obrubníky v zemi od vjezdu k tribuně po sjezd IZS					
			VV 19*0,4		7,600			
11	K	966R1	Krácení plotových dílců a podhrabových desek.	soubor	1,000	1 202,67	1 202,67	
D	D17		N - Oplocení				115 878,31	
D	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				115 878,31	
12	K	32001	Montáž oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	m	96,500	128,90	12 438,85	
			VV (80*2,5)+(1,5*3)+(1,2*5)-114"skutečná délka oplocení - odpočet z VV		96,500			
13	M	548004VD	NYLOFOR 3D S PROLISEM CLASSIC ZN+PVC ANTRACIT 1730X2500 MM.	ks	3,000	1 339,50	4 018,50	
14	M	548008VD	BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA 2460x300mm	ks	22,000	691,50	15 213,00	
15	M	548003VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit. 300cm	ks	31,000	840,66	26 060,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	548009VD	STAB. DRŽÁK PD 300 MM PRŮBĚŽNÝ + ŠROUBY	ks	110,000	228,70	25 157,00	
		VV	162-52		110,000			
17	M	1970651	ZINKOVY OPRAVNÝ SPREJ	kus	2,000	465,75	931,50	
18	M	4470229756	Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový 25 kg	kg	1 150,000	6,46	7 429,00	
19	K	767652210	Montáž vrat otvíravých do ocelové konstrukce, plochy do 6 m2	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767652210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767652210</a>					
20	K	767652220	Montáž vrat otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	kus	3,000	6 590,00	19 770,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767652220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767652220</a>					
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>4 038,00</b>	
<b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>4 038,00</b>	
21	K	722231203	Armatury se dvěma závitnými ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1"	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231203</a>					
22	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115</a>					
23	M	55114106	kohout kulový 2x vnější závit páčka PN 35 T 185°C 1" červený	kus	2,000	507,00	1 014,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	2,000	407,00	814,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235</a>					
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>38 945,38</b>	
25	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí servisní technik specialista TČ	hod	18,000	690,00	12 420,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4212</a>					
<b>D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty</b>							<b>3 257,40</b>	
26	K	725291650	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů toaletní desky rovné	kus	2,000	226,00	452,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291650">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291650</a>					
27	M	476010000001	Stěna pisoárová Jika Split H8476010000001	kus	2,000	1 310,74	2 621,48	
28	K	781495115	Pisoárová stěna - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	3,040	60,50	183,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115</a>					
		VV	(0,66*2+0,2)*2		3,040			
<b>D 732 Ústřední vytápění - strojovny</b>							<b>21 740,00</b>	
29	K	732199100	Montáž štítků orientačních v tech místnosti	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732199100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732199100</a>					
30	K	732R2	D+ M externí spínací modul MM 100 pro ovládání jednoho přidruženého topného okruhu podlahového topení	kus	4,000	5 147,50	20 590,00	
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>1 527,98</b>	
31	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2 pro TČ	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112111</a>					
32	M	10.587.734	SCAME Krabice SCABOX 460x380x130mm+vývodky IP55	kus	1,000	1 187,98	1 187,98	Online cena
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>75 747,61</b>	
<b>D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce</b>							<b>29 295,10</b>	
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	22 395,10	22 395,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000</a>					
34	K	013294000	Ostatní dokumentace - pro vymezení rozsahu věcného břemene	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000</a>					
		P	Poznámka k položce K části pozemku k u Kraslice ppč 6766/1					
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>16 100,00</b>	
35	K	043R3	Zkoušky a ostatní měření - zapojení, oživení, zprovoznění 2 ks TČ	soubor	1,000	16 100,00	16 100,00	
<b>D VRN8 Další náklady na pracovníky</b>							<b>30 352,51</b>	
36	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	12,000	776,25	9 315,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081103000</a>					
37	K	081R4	Doprava servisního technika TČ	soubor	1,000	12 240,01	12 240,01	
38	K	081R5	Mimostaveništní doprava betonových směsí	soubor	1,000	8 797,50	8 797,50	