

Stucco TM, s.r.o., Luhov 23, 330 35 Líšňany
IČ: 04874391; DIČ: CZ04874391

objednatel: **Národní památkový ústav**
stavba: NKP SHZ Horšovský Týn
místo stavby: Ohradní zeď v areálu zámeckého parku
předmět nabídky: Cenová nabídka oprav děr v ohradní zdi

Nabídka č. 26NA014					
položka	popis položky	MJ	výměra	jednotková cena	cena celkem
1.	Osazení karisít do děr v ohradní zdi	ks	32	5 300,00 Kč	169 600,00 Kč
2.	Začištění	ks	32	300,00 Kč	9 600,00 Kč
3.	Instalace provizorních branek	ks	2	6 350,00 Kč	12 700,00 Kč
4.	Doprava	kpl	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					197 900,00 Kč
DPH sazba 21%					41 559,00 Kč
Cena celkem včetně DPH					239 459,00 Kč

Jsme plátcí DPH, k základní sazbě si účtujeme sazbu DPH

Časová náročnost: dle jednotlivých prací

Cenová nabídka zahrnuje práci, elektrickou energii, dopravu na místo. Nezahrnuje materiál, který má zajištěný investor.

Platnost cenové nabídky: do 30.6.2026

Vystavil:

Dne: 15.05.2026

Zmapování rozbořených částí ohradní zdi – místa vstupu černé zvěře

Velikost jednotlivých děr (v cm) :

A – 500	B – 190	C – 230	D – 390	E – 310 brána	F – 380	G – 710
H – 280	CH – 2960 skála	I – 2490	J – 340 vstup	K – 970	L – 890 česlová lávka	
M – 1310	N – 1500	O – 740	P – 870	Q – 350	R – 250	S – 420
T – 330	U – 1100	V – 245	W – 420	X – 860 u brány	Y – 850 u Zahradní ulice	

NKP zámek Horšovský Týn - Detail provedení provizorního oplocení

!!! V horní části provizorního oplocení nebudou při realizaci ponechány kolmé dráty. Kari sítě budou kvůli bezpečnosti ukončené drátem vodorovným bez „hrotů“ !!!

V úsecích s kompletně chybějící ohradní zdí bude provizorní oplocení zapuštěno minimálně 30 cm pod úroveň stávajícího terénu, a to jako opatření proti podrytí černou zvěří.