

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Moravy, na základě
pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; B 911

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předseda představenstva

Ing. Liborem Vajíkem, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Libor Vajík, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 36302641/0100

datová schránka: tdsd9v

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Prlovský potok, km 0,000 – 0,600**, evidenční číslo zakázky: **S957/2025/175**, a to dle projektové dokumentace Prlovský potok, km 0,000 – 0,600, vypracované společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377 a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je oprava stávajícího opevnění koryta vodního toku Prlovský potok v ř. km 0,000 – 0,600 v k.ú. Prlov.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii Rozhodnutí – změna povolení záměru vydaného Městským úřadem Vsetín – odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy dne 3. 11. 2025 pod č.j. MUVS-S 20611/2025/OÚPSŘD-330/Kř-4.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - aktualizace povodňového plánu,
 - aktualizace havarijního plánu,
 - instalace norné stěny v korytě toku

- zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb. – plánu BOZP
- finanční náhrada za omezení užívání silnice dle přílohy č. 1 Směrnici ŘSZK č. 5/2002 a případný pronájem pozemku ŘSZK
- zřízení příjezdů na staveniště
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele
- demontáž lávek
- převedení vody během stavebních prací – dle zvolené technologie zhotovitele – kompletní dodávka + montáž
- zajištění geotechnika
- průkazní a kontrolní zkoušky betonu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručí) termín převzetí staveniště: **13. 4. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 8. 2028**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **51 721 440,30 Kč (slovy: padesát jedna milionů sedm set dvacet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých třicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín nebo elektronicky na adresu st957@lesycr.cz, popř. přes datovou schránku ID DS: e8jcfsn; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2026 alespoň 30 % ceny za dílo.

Poslední daňový doklad (faktura) za rok 2026 bude vystaven objednateli nejpozději do 27. 11. 2026.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2027 alespoň 50 % ceny za dílo.

Poslední daňový doklad (faktura) za rok 2027 bude vystaven objednateli nejpozději do 26. 11. 2027.

Zbývajících částka ceny za dílo bude vyúčtována v roce 2028.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedoděleků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Zhotovitel zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický stavební deník musí být k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
15. Zhotovitel zajistí objednateli plný přístup k elektronickému stavebnímu deníku nejpozději ke dni předání staveniště. Elektronický stavební deník musí umožňovat podepisování jednotlivých záznamů prostřednictvím uznávaných elektronických podpisů a opatření záznamů elektronickým razítkem autorizovaných osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jednající jeho jménem měly k dispozici potřebné prostředky pro elektronické podepisování a elektronické razítkování záznamů v elektronickém stavebním deníku.
16. Zhotovitel je povinen 14 dní před předáním staveniště seznámit pověřené osoby objednatele s verzí elektronického stavebního deníku, která bude v rámci stavby používána, tato bude následně písemně odsouhlasena odpovídajícími zástupci objednatele. V rámci seznámení s danou verzí je zhotovitel povinen provést proškolení pověřených pracovníků objednatele se způsobem vedení elektronického stavebního deníku. Za pověřené osoby objednatele se pro účely tohoto ustanovení považují technický dozor stavebníka (TDS) a osoba pracující pod jeho vedením.
17. Zhotovitel poskytne objednateli administrátorská oprávnění k vedení elektronického stavebního deníku, zejména pak v oblasti uzamykání denních zápisů a nastavení upozornění odpovědným osobám o provedení zápisu v elektronickém stavebním deníku. Po ukončení stavby předá zhotovitel objednateli ucelený soubor všech zápisů v elektronickém stavebním deníku včetně všech případných příloh. Náklady na vedení elektronického stavebního deníku budou režijními náklady zhotovitele a nebudou mít samostatnou položku v rozpočtu stavby.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

19. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
20. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

21. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

22. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
23. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

24. Zhotovitel projedná a zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
25. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Prlov dne 18. 6. 2025 pod č. j. OU 439/2025. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
26. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
27. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
28. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho)

prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

29. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
30. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
31. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
32. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
33. Zhotovitel je povinen vytvořit veškeré podmínky uvedené v Koordinovaném stanovisku vydaném Městským úřadem Vsetín, č.j. MUVS 58548/2020 [REDACTED] ze dne 10. 6. 2020.
34. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
35. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost

- a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel zajistí aktualizaci havarijního plánu pro celou stavbu.
36. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
 37. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídkatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
 38. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 1500 Kč/m³ za listnaté tvrdé, 1000 Kč/m³ za listnaté měkké, 500 Kč/m³ za vrby. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. - upravit postup dle požadavků a projektové dokumentace) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.
 39. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

40. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,

- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 19 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, kdy nebyl k dispozici elektronický stavební deník či za každý den, kdy zhotovitel odepře (znemožní, odmítne) objednateli přístup do elektronického stavebního deníku.
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 18 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý

- jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 40 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 26 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **13. 4. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 11. 2028**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení

platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Časový měsíční harmonogram s měsíčním plněním

V, dne:.....

Za objednatele:

.....



 – oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....

Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250077
Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

KSO:
Místo: Prlov

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			51 721 440,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	51 721 440,30	10 861 502,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 582 942,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:250077

Místo:Prlov

Zadavatel:Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Účastník:

Datum:7. 5. 2025

Projektant:Dopravoprojekt Ostrava

Zpracovatel:

Stavba:Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		51 721 440,30	62 582 942,76	
250077-01	SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí	46 696 151,94	56 502 343,85	STA
250077-03 1	SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120-0,600	559 746,32	677 293,05	STA
250077-03 2	SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120-0,600	603 022,99	729 657,82	STA
250077-03 3	SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB	1 517 993,64	1 836 772,30	STA
250077-04	SO 04 Kácení dřevin	48 487,00	58 669,27	STA
250077-06 1	SO 06.1 Podélné opevnění z LK	924 747,69	1 118 944,70	STA
250077-06 2	SO 06.2 Příčné objekty z LK	71 290,72	86 261,77	STA
250077-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 300 000,00	1 573 000,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt: 250077-01 - SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí

KSO: 815 99
Místo: k.ú. Prlov

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: LESY ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Účastník: Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“).
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		46 696 151,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 696 151,94 0,00	21,00% 12,00%	9 806 191,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	56 502 343,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt:

250077-01 - SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí

Místo:

k.ú. Prlov

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

LESY ČR, s.p.

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA

Účastník:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		46 696 151,94
HSV - Práce a dodávky HSV		44 310 891,92
1 - Zemní práce		17 064 472,22
2 - Zakládání		10 958 320,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 423 811,12
4 - Vodorovné konstrukce		17 463,60
5 - Komunikace pozemní		1 803 738,00
8 - Trubní vedení		52 230,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		772 863,30
998 - Přesun hmot		217 993,68
PSV - Práce a dodávky PSV		2 385 260,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		559 460,02
767 - Konstrukce zámečnické		1 825 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL					
Objekt:		250077-01 - SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí					
Místo:		k.ú. Prlov			Datum: 7. 5. 2025		
Zadavatel:		LESY ČR, s.p.			Projektant: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA		
Účastník:		Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 696 151,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 310 891,92

D 1

Zemní práce

17 064 472,22

1	K	112251101	Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	416,00	11 648,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

VV

VV

"dle TZ"

28

28,000

2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 218,000	60,00	73 080,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,

b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

P

VV vozovka1

VV

Poznámka k položce:

min. tl. 300mm

348*3,5 "délka 348m, šířka 3,5m"

Součet

1 218,000

1 218,000

3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živícných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 218,000	60,00	73 080,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		tl.150mm					
	VV	vozovka	(348,0)*3,5 "délka 348m, šířka 3,5m"					
			Součet					
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	288,000	237,00	68 256,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"výkop pro plošinu pro vrtání pažení PB zdí"					
	VV	výkplos	2*1,6*90					
	VV		Součet					
5	K	131351205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	591,360	300,00	177 408,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351205					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		"výkop na líci"					
	VV		1,3*0,8*384					
	VV		"výkop na rubu"					
	VV		0,2*2,5*384					
	VV	výkop	Součet					
6	K	131351791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	591,360	170,00	100 531,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351791					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		výkop					
			591,360					
7	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délkou od 0 do 8 m	m	3 180,000	2 440,00	7 759 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti. - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.					
		VV	"záporové pažení, vrty 424 ks, délka vrtu 7,5m" (424,0*7,5)		3 180,000			
		VV	Součet		3 180,000			
8	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	135,468	32 000,00	4 334 976,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"záporové pažení" (424,0)*7,5*42,6/1000		135,468			
		VV	Součet		135,468			
9	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	179,734	4 200,00	754 882,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	"záporové pažení zálivka vrtu 4,5+1,5=6m, průměr 0,30m" (424)*6*(3,14*0,15*0,15)		179,734			
		VV	Součet		179,734			
10	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	636,000	1 150,00	731 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711131					
		VV	"odstranění zápor 1,5m pod terén"					
		VV	424*1,5		636,000			
11	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	1 310,400	1 130,00	1 480 752,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721111					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) záporny ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> výdřeva tl 120mm, SII včetně aktivací výplně za výdřevou "výdřeva"					
		VV	"záporové pažení" (294,0+90,0+32)*3,15		1 310,400			
		VV	Součet		1 310,400			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	288,000	92,40	26 611,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	výkyplos		288,000			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	453,888	90,00	40 849,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351124					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	zásypOZ		453,888			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	741,888	100,00	74 188,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zpětný zásyp					
	VV		"zásyp na líci OP"					
	VV		0,85*0,92*384		300,288			
	VV		"zásyp rubu OP"					
	VV		0,4*1*384		153,600			
	VV	zásypOZ	Mezisoučet		453,888			
	VV		"zásyp pro plošinu pro vrtání pažení PB zdi"					
	VV		2*1,6*90		288,000			
	VV		Mezisoučet		288,000			
	VV		Součet		741,888			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	96,000	250,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		PSC						
	VV		384*0,5*0,5 "ochranný obsyp zdi - viz. řezu"		96,000			
	VV		Součet		96,000			
16	M	58337302	šterkop/sek frakce 0/16	t	192,000	386,00	74 112,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		96*2 'Přepočtené koeficientem množství		192,000			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,900	950,00	26 505,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"úprava terénu za PB opěrnou zdi"					
	VV		5*90		450,000			
	VV		Součet		450,000			
	VV		450*0,062 'Přepočtené koeficientem množství		27,900			
18	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	450,000	12,20	5 490,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451123 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
	VV		"úprava terénu za PB opěrnou zdi"					
	VV		5*90		450,000			
	VV		Součet		450,000			
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,750	110,00	742,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		450*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,750			
20	K	181913112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	2 024,400	40,00	80 976,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181913112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předeplše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		PSC						
		VV	"oprava a doplnění konstrukce vozovky" 348*3,5		1 218,000			
		VV	"podklad_OS - základová spára"					
		VV	"km 0,128-0,244" 2,1*(30+39+24)		195,300			
		VV	"km 0,286-0,379_PB" 2,1*(90,0)		189,000			
		VV	"km 0,286-0,379_LB" 2,1*(90,0)		189,000			
		VV	"km 0,427-0,567" 2,1*(19+59+33)		233,100			
		VV	Součet		2 024,400			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	450,000	5,62	2 529,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
		VV	"úprava terénu za PB opěrnou zdí"					
		VV	5*90		450,000			
		VV	Součet		450,000			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	450,000	0,58	261,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
		VV	"úprava terénu za PB opěrnou zdí"					
		VV	5*90		450,000			
		VV	Součet		450,000			
23	K	R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	137,472	600,00	82 483,20	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Součástí položky jsou přesuny, doprava, potřebná manipulace se zeminou, včetně ceny za uložení. PD připouští možnost využití přebytečné zeminy, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.					
		VV	výkop-zásypOZ		137,472			
24	K	R1-002	Zajištění kompletní likvidace asfaltových vrstev vozovky v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	548,100	1 000,00	548 100,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> PD uvažuje s Odvozem do recyklačního centra					
		VV	vozovka*0,15		182,700			
		VV	vozovka1*0,3		365,400			
		VV	Součet		548,100			
25	K	R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	854,016	600,00	512 409,60	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje likvidaci vybouraného betonu a kamene. Součástí položky je odvoz, složení, drcení a rozvoz materiálu jako recyklát pro potřeby LS Vsetín. PD připouští možnost využití vybouraných hmot, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.					
		VV	kámenOP		854,016			
	D	2	Zakládání				10 958 320,00	
26	K	212752102R	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 110	m	452,500	400,00	181 000,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze šterkopisku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňují cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> drenážní trubka PE DN110					
	VV		"drenážní trubka" 1,1*(294+90) "10% rezerva na spoje a přesahy"		422,400			
	VV		"drenážní trubka-prostup" 43*0,7		30,100			
	VV		Součet		452,500			
27	K	226211214R	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV	m	3 180,000	3 150,00	10 017 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vrty průměru 300mm					
	VV		"záporové pažení" (424,0)*7,5		3 180,000			
	VV		Součet		3 180,000			
28	K	274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	138,240	5 500,00	760 320,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315513					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
	VV		"podkladní beton_OS"					
	VV		"km 0,128-0,244" 1,8*(30+39+24)*0,15		25,110			
	VV		"km 0,286-0,379_PB" 1,8*(90,0)*0,15		24,300			
	VV		"km 0,286-0,379_LB" 1,8*(90,0)*0,15		24,300			
	VV		"km 0,427-0,567" 1,8*(19+59+33)*0,15		29,970			
	VV		Mezisoučet		103,680			
	VV		"podkladní beton pod drenážní systém" (0,6*0,15*(294+90))		34,560			
	VV		Mezisoučet		34,560			
	VV		Součet		138,240			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 423 811,12	
29	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	85,092	5 960,00	507 148,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321018					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí. 2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy a délky prováděné římsy.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jednotková cena obsahuje také náklady na : -pohledové provedení + ošetření povrchu dle PD a TZ -zkosení hran a ploch -okapové drážky					
	VV		"PB" 90*0,75*0,285+(0,6+3,3)*0,75*0,285		20,071			
	VV		"LB" 294*0,776*0,285		65,021			
	VV		Součet		85,092			
30	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	342,222	1 400,00	479 110,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-3 Lešení.					
	VV		"PB" 90*(0,285+0,285+0,25)+(0,6+3,3)*(0,285+0,285+0,25)		76,998			
	VV		"LB" 294*(0,285+0,285+0,276)		248,724			
	VV		Mezisoučet		325,722			
	VV		"čela a ostatní" (16,5)		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		Součet		342,222			
31	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	342,222	250,00	85 555,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-3 Lešení.					
32	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,038	47 000,00	236 786,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016					
	VV		"PB" 1,1967		1,197			
	VV		"LB" 3,841		3,841			
	VV		Součet		5,038			
33	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	30,240	9 000,00	272 160,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doplnění zdiva a oprava zdiva při napojení nové zdi (14x)					
	VV		1*0,8*2,7*14 "š=1,tl.=0,8,v=2,7,počet 14"		30,240			
34	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	806,840	6 500,00	5 244 460,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
	PSC							
	VV		"dřík zdi"					
	VV		"km 0,128-0,244"					
	VV		1,75*0,5*8		7,000			
	VV		1,75*0,5*10		8,750			
	VV		1,76*0,5*12		10,560			
	VV		2,2*0,5*7		7,700			
	VV		2,1*0,5*10		10,500			
	VV		2,1*0,5*10		10,500			
	VV		2,1*0,5*12		12,600			
	VV		2,45*0,5*6		7,350			
	VV		2,45*0,5*8		9,800			
	VV		2,45*0,5*10		12,250			
	VV		"km 0,286-0,379_PB"					
	VV		2,31*0,5*8		9,240			
	VV		1,96*0,5*8		7,840			
	VV		1,95*0,5*8		7,800			
	VV		1,75*0,5*10		8,750			
	VV		1,75*0,5*10		8,750			
	VV		1,78*0,5*10		8,900			
	VV		1,81*0,5*8		7,240			
	VV		2,0*0,5*12		12,000			
	VV		1,75*0,5*10		8,750			
	VV		1,75*0,5*6		5,250			
	VV		(3,3*0,5+0,7*0,5)*1,8 "beton zdi u schodiště"		3,600			
	VV		"km 0,286-0,379_LB"					
	VV		1,775*0,5*6		5,325			
	VV		1,75*0,5*10		8,750			
	VV		1,725*0,5*12		10,350			
	VV		1,825*0,5*8		7,300			
	VV		1,775*0,5*10		8,875			
	VV		1,75*0,5*10		8,750			
	VV		1,775*0,5*10		8,875			
	VV		1,975*0,5*8		7,900			
	VV		1,975*0,5*8		7,900			
	VV		2,31*0,5*8		9,240			
	VV		"km 0,427-0,567"					
	VV		1,6*0,5*12		9,600			
	VV		1,95*0,5*7		6,825			
	VV		1,675*0,5*6		5,025			
	VV		1,8*0,5*8		7,200			
	VV		1,8*0,5*12		10,800			
	VV		2,375*0,5*12		14,250			
	VV		2,025*0,5*7		7,088			
	VV		2,275*0,5*8		9,100			
	VV		2,2*0,5*6		6,600			
	VV		2,225*0,5*10		11,125			

VV	"základový pás zdi"	
VV	"km 0,128-0,244" (0,65*30)+(0,65*39)+(0,65*24)	60,450
VV	"km 0,286-0,379_PB" (0,65*90)	58,500
VV	"km 0,286-0,379_LB" (0,65*90)	58,500
VV	"km 0,427-0,567" (0,65*19)+(0,65*59)+(0,65*33)	72,150
VV	Mezisoučet	249,600
VV	"čela a ostatní plocha" (49,92)	49,920
VV	Mezisoučet	49,920
VV	"bednění podkladního betonu zdi"	
VV	"km 0,128-0,244" (30+39+24)*0,15	13,950
VV	"km 0,286-0,379_PB" (90,0)*0,15	13,500
VV	"km 0,286-0,379_LB" (90,0)*0,15	13,500
VV	"km 0,427-0,567" (19+59+33)*0,15	16,650
VV	Mezisoučet	57,600
VV	"dílek zdi"	
VV	"km 0,128-0,244"	
VV	1,75*2*8	28,000
VV	1,75*2*10	35,000
VV	1,76*2*12	42,240
VV	2,2*2*7	30,800
VV	2,1*2*10	42,000
VV	2,1*2*10	42,000
VV	2,1*2*12	50,400
VV	2,45*2*6	29,400
VV	2,45*2*8	39,200
VV	2,45*2*10	49,000
VV	"km 0,286-0,379_PB"	
VV	2,31*2*8	36,960
VV	1,96*2*8	31,360
VV	1,95*2*8	31,200
VV	1,75*2*10	35,000
VV	1,75*2*10	35,000
VV	1,78*2*10	35,600
VV	1,81*2*8	28,960
VV	2,0*2*12	48,000
VV	1,75*2*10	35,000
VV	1,75*2*6	21,000
VV	(1,2*2+3,3+2,8+0,5)*1,8"bednění u schodiště"	16,200
VV	"km 0,286-0,379_LB"	
VV	1,775*2*6	21,300
VV	1,75*2*10	35,000
VV	1,725*2*12	41,400
VV	1,825*2*8	29,200
VV	1,775*2*10	35,500
VV	1,75*2*10	35,000
VV	1,775*2*10	35,500
VV	1,975*2*8	31,600
VV	1,975*2*8	31,600
VV	2,31*2*8	36,960
VV	"km 0,427-0,567"	
VV	1,6*2*12	38,400
VV	1,95*2*7	27,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,675*2*6		20,100	
			VV		1,8*2*8		28,800	
			VV		1,8*2*12		43,200	
			VV		2,375*2*12		57,000	
			VV		2,025*2*7		28,350	
			VV		2,275*2*8		36,400	
			VV		2,2*2*6		26,400	
			VV		2,225*2*10		44,500	
			VV		2,25*2*10		45,000	
			VV		2,15*2*13		55,900	
			VV		Mezisoučet	1 526,730		
			VV		"čela" 151,05	151,050		
			VV		Mezisoučet	151,050		
			VV		Součet	2 034,900		
36	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	2 034,900	200,00	406 980,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/321352010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3. b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .								
			PSC					
37	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	35,800	47 000,00	1 682 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/321366111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahové napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostříhu.								
			PSC					
			P					
38	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	32,000	44 400,00	1 420 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/321366112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahové napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostříhu.								
			PSC					
			P					
			VV		32		32,000	
			VV		Součet		32,000	
39	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110	m	1,400	396,00	554,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/334791112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		VV	"prostup pro stávající vyústění"					
		VV	2*0,7		1,400			
40	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160	m	36,400	552,00	20 092,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334791113					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		P	<i>Poznámka k položce: Prostup zdi pro drenáž</i>					
		VV	"prostup pro drenáž DN150"					
		VV	43*0,7		30,100			
		VV	"prostup pro stávající vyústění DN150"					
		VV	9*0,7		6,300			
		VV	Součet		36,400			
41	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200	m	0,700	719,00	503,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334791114					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		VV	"prostup pro stávající vyústění DN200"					
		VV	1*0,7		0,700			
		VV	Součet		0,700			
42	K	334791116	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 315	m	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334791116					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		VV	"prostup pro stávající vyústění DN300"					
		VV	3*1		3,000			
43	K	334791117	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 400	m	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334791117					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		VV	"prostup pro stávající vyústění DN400"					
		VV	1*1		1,000			
44	K	334791118	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 500	m	1,000	3 510,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334791118					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		VV	"prostup pro stávající vyústění DN450"					
		VV	1*1		1,000			
45	K	334791119R	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 800	m	1,000	4 800,00	4 800,00	
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.</i>					
		PSC						
		VV	"prostup pro stávající vyústění DN800"					
		VV	1*1		1,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				17 463,60	
46	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	2,940	5 940,00	17 463,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321616					
		VV	"plocha v řezu * šířka"					
		VV	4,2*0,7		2,940			
D		5	Komunikace pozemní				1 803 738,00	
47	K	564851114	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	1 218,000	220,00	267 960,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851114					
		VV	"oprava a doplnění konstrukce vozovky, délka 348m, šířka 3,5m" (348,0)*3,5		1 218,000			
		VV	Součet		1 218,000			
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 218,000	280,00	341 040,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 přípouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11.</i>					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oprava a doplnění konstrukce vozovky délka 348m, šířka 3,5m" (348,0)*3,5		1 218,000			
	VV		Součet		1 218,000			
49	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 218,000	490,00	596 820,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155101 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	PSC							
	VV		"oprava a doplnění konstrukce vozovky délka 348m, šířka 3,5m" (348,0)*3,5		1 218,000			
	VV		Součet		1 218,000			
50	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 218,000	30,00	36 540,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 "oprava a doplnění konstrukce vozovky délka 348m, šířka 3,5m" (348,0)*3,5		1 218,000			
	VV		Součet		1 218,000			
51	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 218,000	30,00	36 540,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108 "oprava a doplnění konstrukce vozovky délka 348m, šířka 3,5m" (348,0)*3,5		1 218,000			
	VV		Součet		1 218,000			
52	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 218,000	400,00	487 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144031 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	PSC							
	VV		"oprava a doplnění konstrukce vozovky délka 348m, šířka 3,5m" (348,0)*3,5		1 218,000			
	VV		Součet		1 218,000			
53	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	369,000	102,00	37 638,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1. - . . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					
	PSC							
	VV		"délka OS"					
	VV		120+81+147+6*3,5		369,000			
	VV		Součet		369,000			
	D	8	Trubní vedení				52 230,00	
54	K	R8_895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
	VV		"uliční vpusti výkres situace, řezy, tvar zdi"					
	VV		3		3,000			
55	M	59221646	vpustřový komplet pro šterbinovou trubu D400 400/450x500x1000mm	kus	3,000	9 910,00	29 730,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: "uliční vpusti výkres situace, řezy, tvar zdi" betonové prvky+mříž					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				772 863,30	
56	K	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	369,000	174,00	64 206,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	PSC							
	VV		"délka OS"					
	VV		120+81+147+6*3,5		369,000			
	VV		Součet		369,000			
57	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	7,000	203,00	1 421,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935111211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárníc nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárníc (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárníc se rozumí největší světélá šířka tvárnice.					
58	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	7,000	563,00	3 941,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"ks7" 7*1		7,000			
59	K	953312R	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	80,330	250,00	20 082,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312R					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
VV			"konstrukce zdi"1,7*0,6+2,5*0,5*49		62,270			
VV			"římky"0,28*0,75*86		18,060			
VV			Součet		80,330			
60	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	854,016	800,00	683 212,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky. 2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.					
VV			"kámen a beton opěrné zdi"					
VV			2,78*0,8*384		854,016			
VV			"kámen 784m3, beton 70m3"					
D 998			Přesun hmot				217 993,68	
61	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	2 724,921	80,00	217 993,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998152111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 385 260,02	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				559 460,02	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	230,400	14,60	3 363,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"základový pás_OS"					
VV			"km 0,128-0,244 "					
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*12		7,200			
VV			0,6*7		4,200			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*12		7,200			
VV			0,6*6		3,600			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*10		6,000			
VV			"km 0,286-0,379_PB "					
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*12		7,200			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*6		3,600			
VV			"km 0,286-0,379_LB "					
VV			0,6*6		3,600			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*12		7,200			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*10		6,000			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*8		4,800			
VV			0,6*8		4,800			
VV			"km 0,427-0,567"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*7		4,200			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*7		4,200			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*13		7,800			
	VV		Součet		230,400			
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,069	68 200,00	4 705,80	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 230,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				0,069			
64	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	460,800	18,30	8 432,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		"základový pás_OS"					
	VV		"km 0,128-0,244 "					
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*7		4,200			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		"km 0,286-0,379_PB "					
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		"km 0,286-0,379_LB "					
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		"km 0,427-0,567"					
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*7		4,200			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		0,6*7		4,200			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,6*13		7,800			
	VV		Mezisoučet		230,400			
	VV		"dvojnásobný nátěr"230,4*2		460,800			
65	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,207	152 500,00	31 567,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 460,8*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				0,207			
66	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	755,265	31,80	24 017,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		"dířík zdi"					
	VV		"km 0,128-0,244"					
	VV		1,75*8		14,000			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,76*12		21,120			
	VV		2,2*7		15,400			
	VV		2,1*10		21,000			
	VV		2,1*10		21,000			
	VV		2,1*12		25,200			
	VV		2,45*6		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,45*8		19,600			
	VV		2,45*10		24,500			
	VV		"km 0,286-0,379_PB"					
	VV		2,31*8		18,480			
	VV		1,96*8		15,680			
	VV		1,95*8		15,600			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,78*10		17,800			
	VV		1,81*8		14,480			
	VV		2,0*12		24,000			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		"km 0,286-0,379_LB"					
	VV		1,775*6		10,650			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,725*12		20,700			
	VV		1,825*8		14,600			
	VV		1,775*10		17,750			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,775*10		17,750			
	VV		1,975*8		15,800			
	VV		1,975*8		15,800			
	VV		2,31*8		18,480			
	VV		"km 0,427-0,567"					
	VV		1,6*12		19,200			
	VV		1,95*7		13,650			
	VV		1,675*6		10,050			
	VV		1,8*8		14,400			
	VV		1,8*12		21,600			
	VV		2,375*12		28,500			
	VV		2,025*7		14,175			
	VV		2,275*8		18,200			
	VV		2,2*6		13,200			
	VV		2,225*10		22,250			
	VV		2,25*10		22,500			
	VV		2,15*13		27,950			
	VV		Součet		755,265			
67	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,264	68 200,00	18 004,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		755,265*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,264			
68	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	1 510,530	34,80	52 566,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"dílek zdi"					
	VV		"km 0,128-0,244"					
	VV		1,75*8		14,000			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,76*12		21,120			
	VV		2,2*7		15,400			
	VV		2,1*10		21,000			
	VV		2,1*10		21,000			
	VV		2,1*12		25,200			
	VV		2,45*6		14,700			
	VV		2,45*8		19,600			
	VV		2,45*10		24,500			
	VV		"km 0,286-0,379_PB"					
	VV		2,31*8		18,480			
	VV		1,96*8		15,680			
	VV		1,95*8		15,600			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,78*10		17,800			
	VV		1,81*8		14,480			
	VV		2,0*12		24,000			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		"km 0,286-0,379_LB"					
	VV		1,775*6		10,650			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,725*12		20,700			
	VV		1,825*8		14,600			
	VV		1,775*10		17,750			
	VV		1,75*10		17,500			
	VV		1,775*10		17,750			
	VV		1,975*8		15,800			
	VV		1,975*8		15,800			
	VV		2,31*8		18,480			
	VV		"km 0,427-0,567"					
	VV		1,6*12		19,200			
	VV		1,95*7		13,650			
	VV		1,675*6		10,050			
	VV		1,8*8		14,400			
	VV		1,8*12		21,600			
	VV		2,375*12		28,500			
	VV		2,025*7		14,175			
	VV		2,275*8		18,200			
	VV		2,2*6		13,200			
	VV		2,225*10		22,250			
	VV		2,25*10		22,500			
	VV		2,15*13		27,950			
	VV		Mezisoučet		755,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dvojnásobný nátěr"755,265*2		1 510,530			
69	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,680	152 500,00	103 700,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
VV			1510,53*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,680			
70	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	230,400	181,00	41 702,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471053					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.					
VV			"izolační folie pro navedení vody do drenáže"0,6*384		230,400			
71	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	460,800	57,50	26 496,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: "2x - ochrana izolační folie"					
VV			230,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		460,800			
72	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	230,400	220,00	50 688,00	CS ÚRS 2025 01
73	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	230,400	72,70	16 750,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
74	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	241,920	75,40	18 240,77	CS ÚRS 2025 01
VV			230,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		241,920			
75	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	755,265	127,00	95 918,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
76	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	793,028	75,40	59 794,31	CS ÚRS 2025 01
VV			755,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		793,028			
77	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,601	1 350,00	3 511,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767	Konstrukce zámečnické					1 825 800,00	
78	K	767431R01	D+M _ ocelové zábradlí _ PB_ trubkové s vodorovným madlem	m	90,000	3 300,00	297 000,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, dodavatelská dokumentace na základě zaměření řms. Cena stanovena dle OTSKP					
79	K	767431R02	D+M _ ocelové zábradlí _ LB_ se svislou výplní, včetně demontáže stávajícího zábradlí	m	294,000	5 200,00	1 528 800,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, dodavatelská dokumentace na základě zaměření řms. Cena stanovena dle OTSKP					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:

250077-03_1 - SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120-0,600

KSO:
Místo: Prlov
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.
Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		559 746,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	559 746,32 0,00	21,00% 12,00%	117 546,73 0,00
Cena s DPH		v CZK	677 293,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:

250077-03_1 - SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120-0,600		
Místo:	Prlov	Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Účastník:	Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	559 746,32
HSV - Práce a dodávky HSV	559 746,32
1 - Zemní práce	70 358,70
2 - Zakládání	81 909,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	210 042,64
4 - Vodorovné konstrukce	184 707,00
998 - Přesun hmot	12 728,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:

250077-03_1 - SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120-0,600

Místo:PrlovDatum:7. 5. 2025

Zadavatel:Lesy ČR, s.p.Projektant:Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Účastník:Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 BrnoZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

559 746,32

DHSVPráce a dodávky HSV559 746,32

D1Zemní práce70 358,70

1	K	131251702	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	13,980	653,00	9 128,94	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251702 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC			VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1 výkop pro opevnění dno: nad + pod "0,130" 0,5+0,71,200 "0,157" 0,5+1,01,500 "0,240" 0,5+0,71,200 "0,375" 1,0+0,71,700 "0,430" 0,5+0,71,200 "0,459" 1,0+0,51,500 "0,530" 1,0+0,71,700 "0,563" 0,5+0,71,200 VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2 opevnění dno: nad + pod + vývar "0,344" 3,0+0,5+0,74,200 "0,491" 1,5+0,7+1,53,700 VÝKRES PRAHU v.0,2m 05.3 opevnění dno: nad + pod + vývar "0,550" 2,0+0,7+1,54,200 JamyMezisoučet23,300 HORNINA 3 - 60% Jamy*0,613,980					

2	K	131251791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,980	109,00	1 523,82	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251791 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC			HORNINA 3 - 60% Jamy*0,613,980					

3	K	131351702	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	9,320	876,00	8 164,32	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351702 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC			HORNINA 4 - 40% Jamy*0,49,320					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	131351791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	9,320	170,00	1 584,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351791 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			HORNINA 4 - 40%					
VV			Jamy*0,4					
					9,320			
5	K	132251401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	17,563	653,00	11 468,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
VV			PASY Z VODOST.BETONU					
VV			délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m					
VV			"0,130" 3,00*0,80*0,80					
VV			"0,157" 3,30*0,80*0,80					
VV			"0,240" 2,90*0,80*0,80					
VV			"0,375" 3,10*0,80*0,80					
VV			"0,430" 3,20*0,80*0,80					
VV			"0,459" 2,90*0,80*0,80					
VV			"0,530" 3,10*0,80*0,80					
VV			"0,563" 3,00*0,80*0,80					
VV			VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
VV			PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
VV			délka dle tabulky x průřez 1,1/0,8 m					
VV			"0,344" 2,90*1,10*0,80					
VV			"0,491" 3,10*1,10*0,80					
VV			PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
VV			délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m					
VV			"0,344" 2,90*0,80*0,80					
VV			"0,491" 3,10*0,80*0,80					
VV			VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3					
VV			PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRAH Z VODOST.BETONU					
VV			3,15*1,00*0,8+3,05*0,8*0,8					
VV			Mezisoučet					
VV			HORNINA 3 - 60%					
VV			Ryhy *0,6					
					17,563			
6	K	132351401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	11,709	875,00	10 245,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			HORNINA 4 - 40%					
VV			Ryhy *0,4					
					11,709			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,600	100,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do náspů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	Zásep u příčných objektů 0,6 m3/objekt					
		VV	11*0,6		6,600			
		VV	Součet		6,600			
8	K	R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	45,972	600,00	27 583,20	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Součástí položky jsou přesuny, doprava, včetně ceny za uložení. PD připouští možnost využití přebytečné zeminy, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.					
		VV	Odvoz přebytečné zeminy					
		VV	Ryhy+Jamý -Zasyp		45,972			
		VV	Součet		45,972			
	D	2	Zakládání				81 909,90	
9	K	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,084	5 500,00	66 462,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315413					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> C30/37 X0 - PODKLADNÍ BETON					
		VV	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
		VV	TABULKA PODKLAD.BETONU					
		VV	"0,130" 0,80		0,800			
		VV	"0,157" 1,06		1,060			
		VV	"0,240" 0,68		0,680			
		VV	"0,375" 0,99		0,990			
		VV	"0,430" 0,70		0,700			
		VV	"0,459" 1,06		1,060			
		VV	"0,530" 0,68		0,680			
		VV	"0,563" 0,95		0,950			
		VV	ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
		VV	hl. 0,8 m x š. 0,6 m x tl. 2x0,1 m					
		VV	"0,130 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	"0,157 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	"0,240 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	"0,375 LB+PB" 0,8*0,6*0,2*2		0,192			
		VV	"0,430 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	"0,459 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	"0,530 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	"0,563 LB" 0,8*0,6*0,2		0,096			
		VV	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
		VV	TABULKA PODKLAD.BETONU					
		VV	"0,344" 0,63*2		1,260			
		VV	"0,491" 0,37*2		0,740			
		VV	ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
		VV	hl. 0,8 (1,1) m x š. 0,6 m x tl. 2x0,1 m					
		VV	"0,344 LB + PB" (1,10+0,80)*0,60*0,20*2		0,456			
		VV	"0,491 LB" (1,10+0,80)*0,60*0,20		0,228			
		VV	VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3					
		VV	PODKLAD Z VODOST.BETONU					
		VV	2*0,7		1,400			
		VV	ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
		VV	(1,00+0,80)*0,60*0,20		0,216			
		VV	Součet		12,084			
16	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	22,100	699,00	15 447,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351101					
		VV	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
		VV	TABULKA PODKLAD.BETONU					
		VV	"0,130" 0,80/1,00*2		1,600			
		VV	"0,157" 1,06/1,00*2		2,120			
		VV	"0,240" 0,68/1,00*2		1,360			
		VV	"0,375" 0,99/1,00*2		1,980			
		VV	"0,430" 0,70/1,00*2		1,400			
		VV	"0,459" 1,06/1,00*2		2,120			
		VV	"0,530" 0,68/1,00*2		1,360			
		VV	"0,563" 0,95/1,00*2		1,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
			VV hl. 0,8 m x š. 0,1 m x 2					
			VV "0,130 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV "0,157 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV "0,240 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV "0,375 LB+PB" 0,8*0,2*2		0,320			
			VV "0,430 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV "0,459 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV "0,530 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV "0,563 LB" 0,8*0,2		0,160			
			VV VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
			VV TABULKA PODKLAD.BETONU					
			VV "0,344" 0,63/1,00*2*2		2,520			
			VV "0,491" 0,371,00*2*2					
			VV ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
			VV hl. 0,8 (1,1) m x š. 0,1 m x 2					
			VV "0,344 LB + PB" (1,10+0,80)*0,1*2*2		0,760			
			VV "0,491 LB" (1,10+0,80)*0,10*2		0,380			
			VV VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3					
			VV PODKLAD Z VODOST.BETONU					
			VV 2*0,7/1,00*2		2,800			
			VV ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
			VV (1,00+0,80)*0,10*2		0,360			
			VV Součet		22,100			
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				210 042,64	
11	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,346	47 000,00	16 262,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro:</i> <i>a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,</i> <i>b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,</i> <i>c) výztuž z armokošů.</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem.</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahové napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.</i> <i>4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.</i>					
PSC								
			VV šířka dle tabulky x dl. v průřezu dle výkresu					
			VV VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
			VV PASY Z VODOST.BETONU					
			VV "0,130" 2,90*2,10*3,03		18,453			
			VV "0,157" 3,20*2,10*3,03		20,362			
			VV "0,240" 2,80*2,10*3,03		17,816			
			VV "0,375" 3,00*2,10*3,03		19,089			
			VV "0,430" 3,10*2,10*3,03		19,725			
			VV "0,459" 2,80*2,10*3,03		17,816			
			VV "0,530" 3,00*2,10*3,03		19,089			
			VV "0,563" 2,90*2,10*3,03		18,453			
			VV VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
			VV PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
			VV "0,344" 2,80*2,70*3,03		22,907			
			VV "0,491" 3,00*2,70*3,03		24,543			
			VV PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
			VV "0,344" 2,80*2,10*3,03		17,816			
			VV "0,491" 3,00*2,10*3,03		19,089			
			VV VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3					
			VV PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
			VV 3,05*2,50*3,03 + 2,95*2,10*3,03		41,875			
			VV Svar_site Součet		277,033			
			VV ZTRATNÉ 25% ZAHRAJUJE PRESAHY					
			VV (Svar_site+Svar_site*0,25)*0,001		0,346			
			VV Součet		0,346			
12	K	326313213	Zdivo nadzákladové z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí objemu přes 3 m3 tř. C 30/37	m3	29,272	5 280,00	154 556,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/326313213 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů,</i> <i>pro určení množství měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající ke stěně výkopu o 50 mm.</i> <i>2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -1311 až -1521 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.</i>					
PSC								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>C 30/37 XF3 PŘÍČNÉ OBJEKTY</i>					
			VV VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
			VV PASY Z VODOST.BETONU					
			VV délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m					
			VV "0,130" 3,00*0,80*0,80		1,920			
			VV "0,157" 3,30*0,80*0,80		2,112			
			VV "0,240" 2,90*0,80*0,80		1,856			
			VV "0,375" 3,10*0,80*0,80		1,984			
			VV "0,430" 3,20*0,80*0,80		2,048			
			VV "0,459" 2,90*0,80*0,80		1,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0,530" 3,10*0,80*0,80		1,984			
	VV		"0,563" 3,00*0,80*0,80		1,920			
	VV		VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
	VV		PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
	VV		délka dle tabulky x průřez 1,1/0,8 m					
	VV		"0,344" 2,90*1,10*0,80		2,552			
	VV		"0,491" 3,10*1,10*0,80		2,728			
	VV		PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
	VV		délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m					
	VV		"0,344" 2,90*0,80*0,80		1,856			
	VV		"0,491" 3,10*0,80*0,80		1,984			
	VV		VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3					
	VV		PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
	VV		3,15*1,00*0,8+3,05*0,8*0,8		4,472			
	VV		Součet		29,272			
17	K	326351121	Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tloušťky do 1 m zřízení	m2	73,180	536,00	39 224,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/326351121					
	VV		VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
	VV		PASY Z VODOST.BETONU					
	VV		délka dle tabulky x výška 0,8 m x 2strany					
	VV		"0,130" 3,00*0,80*2		4,800			
	VV		"0,157" 3,30*0,80*2		5,280			
	VV		"0,240" 2,90*0,80*2		4,640			
	VV		"0,375" 3,10*0,80*2		4,960			
	VV		"0,430" 3,20*0,80*2		5,120			
	VV		"0,459" 2,90*0,80*2		4,640			
	VV		"0,530" 3,10*0,80*2		4,960			
	VV		"0,563" 3,00*0,80*2		4,800			
	VV		VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
	VV		PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
	VV		délka dle tabulky x výška 1,1 m x 2					
	VV		"0,344" 2,90*1,10*2		6,380			
	VV		"0,491" 3,10*1,10*2		6,820			
	VV		PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
	VV		délka dle tabulky x výška 0,8 m x2					
	VV		"0,344" 2,90*0,80*2		4,640			
	VV		"0,491" 3,10*0,80*2		4,960			
	VV		VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3					
	VV		PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
	VV		3,15*1,00*2+3,05*0,8*2		11,180			
	VV		Součet		73,180			
D		4	Vodorovné konstrukce				184 707,00	
14	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	68,410	2 700,00	184 707,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klesu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.</i>					
	VV		VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
	VV		opevnění dno: nad + pod					
	VV		"0,120-0,130" 18,6		18,600			
	VV		"0,130" 1,26+1,51		2,770			
	VV		"0,157" 1,38+2,38		3,760			
	VV		"0,240" 1,20+1,44		2,640			
	VV		"0,375" 1,86+1,37		3,230			
	VV		"0,430" 1,32+1,66		2,980			
	VV		"0,459" 1,74+1,37		3,110			
	VV		"0,530" 1,86+1,58		3,440			
	VV		"0,563" 1,26+1,51		2,770			
	VV		VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
	VV		opevnění dno: nad + pod + vývar					
	VV		"0,344" 6,09+1,22+2,24		9,550			
	VV		"0,491" 2,43+1,51+2,77		6,710			
	VV		VÝKRES PRAHU v.0,2m 05.3					
	VV		opevnění dno: nad + pod + vývar					
	VV		"0,550" 4,28+1,73+2,84		8,850			
	VV		Součet		68,410			
D		998	Přesun hmot				12 728,08	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	159,101	80,00	12 728,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.</i> <i>2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:

250077-03_2 - SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120-0,600

KSO:
Místo: Prlov

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		603 022,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	603 022,99	21,00%	126 634,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	729 657,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:

250077-03_2 - SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120-0,600

Místo:	Prlov	Datum:	7. 5. 2025
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Účastník:	Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	603 022,99
HSV - Práce a dodávky HSV	603 022,99
1 - Zemní práce	64 192,71
2 - Zakládání	84 090,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 457,20
4 - Vodorovné konstrukce	142 290,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 544,00
998 - Přesun hmot	10 449,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt:

250077-03_2 - SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120-0,600

Místo:	Prlov	Datum:	7. 5. 2025
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	Dopravoprojekt
Účastník:	Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno	Zpracovatel:	Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 603 022,99

D HSV Práce a dodávky HSV 603 022,99

D 1 Zemní práce 64 192,71

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na suchu	m3	21,000	309,00	6 489,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/114203104 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárníc od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc; b) třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc; c) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustředovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustředovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustředovací stavby. VV dle TZ počet objektů * kubatura 3 m3 VV 7*3,00 21,000 VV Roz_lom_kam Součet 21,000					
PSC								

2	K	131251701	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,100	900,00	9 990,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/131251701 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtek a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. VV VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1 VV opevnění dno: nad + pod VV "0,202" 1,00+1,50 2,500 VV "0,495" 1,00+1,00 2,000 VV VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2 VV opevnění dno: nad + pod + vývar VV "0,178" 3,00+2,00+4,00 9,000 VV "0,307" 3,00+1,00+2,00 6,000 VV "0,502" 3,00+1,00+2,00 6,000 VV VÝKRES PRAHU v.0,4m 05.1 VV opevnění dno: nad + pod + vývar VV "0,291" 3,00+2,00+3,00 8,000 VV VÝKRES PRAHU v.0,4m 05.2 VV opevnění dno: nad + pod + vývar VV "0,476" 2,00+2,00+2,00 6,000 VV Odpočet odstraňovaného opevnění VV - počet objektů * kubatura 3 m3					
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Jamy	- Roz_lom_kam		-21,000			
	VV		Mezisoučet		18,500			
	VV		HORNINA 3 - 60%					
	VV		Jamy*0,6		11,100			
3	K	131251791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,100	109,00	1 209,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251791 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		HORNINA 3 - 60%		11,100			
	VV		Jamy*0,6		11,100			
4	K	131351701	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	7,400	1 190,00	8 806,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351701 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		HORNINA 4 - 40%		7,400			
	VV		Jamy*0,4		7,400			
5	K	131351791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	7,400	170,00	1 258,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351791 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		HORNINA 4 - 40%		7,400			
	VV		Jamy*0,4		7,400			
6	K	132251401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	12,270	653,00	8 012,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		délka dle tabulky x kubatura 0,5 m3					
	VV		VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
	VV		PASY Z VODOST.BETONU					
	VV		"0,202" 3,40*0,50		1,700			
	VV		"0,495" 3,10*0,50		1,550			
	VV		VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
	VV		PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
	VV		"0,178" 5,00*0,50		2,500			
	VV		"0,307" 3,00*0,50		1,500			
	VV		"0,502" 3,10*0,50		1,550			
	VV		PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
	VV		"0,178" 5,00*0,50		2,500			
	VV		"0,307" 3,00*0,50		1,500			
	VV		"0,502" 3,10*0,50		1,550			
	VV		PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
	VV		VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1					
	VV		3,00*0,50+3,20*0,50		3,100			
	VV		VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2					
	VV		3,00*0,50+3,00*0,50		3,000			
	VV	Ryhy	Mezisoučet		20,450			
	VV		HORNINA 3 - 60%					
	VV		Ryhy *0,6		12,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132351401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	8,180	875,00	7 157,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			HORNINA 4 - 40%					
VV			Ryhy *0,4					
					8,180			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,200	100,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
PSC								
VV			Zásyp u příčných objektů 0,6 m3/objekt					
VV			7*0,6					
VV			Zasyp					
					4,200			
					4,200			
9	K	R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	34,750	600,00	20 850,00	
P			Poznámka k položce: Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Součástí položky jsou přesuny, doprava, včetně ceny za uložení. PD připouští možnost využití přebytečné zeminy, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.					
VV			Odvoz přebytečné zeminy					
VV			Ryhy+Jamy - Zasyp					
VV			Součet					
					34,750			
					34,750			
D 2			Zakládání					
						84 090,04		
10	K	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,244	5 500,00	67 342,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315413 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sniží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
PSC								
P			Poznámka k položce: C30/37 X0 - PODKLADNÍ BETON VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
VV			TABULKA PODKLAD.BETONU					
VV			"0,202" 0,75					
VV			"0,495" 0,83					
VV			ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
VV			hl. 0,8 m x š. 0,6 m x tl. 2x0,1 m					
VV			"0,202 LB" 0,8*0,6*0,2					
VV			"0,495 LB" 0,8*0,6*0,2					
VV			VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
VV			TABULKA PODKLAD.BETONU					
VV			"0,178" 1,65*2					
VV			"0,307" 0,65*2					
VV			"0,502" 1,14*2					
VV			ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
VV			hl. 0,8 (1,1) m x š. 0,6 m x tl. 2x0,1 m					
VV			"0,178 LB" (1,10+0,80)*0,60*0,20					
VV			"0,307 LB + PB" (1,10+0,80)*0,60*0,20*2					
VV			"0,502 LB" (1,10+0,80)*0,60*0,20					
VV			VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1					
VV			PODKLAD Z VODOST.BETONU					
VV			2*0,6					
VV			ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
VV			(1,20+0,80)*0,60*0,20					
VV			VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2					
VV			PODKLAD Z VODOST.BETONU					
VV			2*0,5					
VV			ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM					
					1,200			
					0,240			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,20+0,80)*0,60*0,20		0,240			
			VV Součet		12,244			
19	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	23,960	699,00	16 748,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351101 VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1 TABULKA PODKLAD.BETONU "0,202" 0,75/1,00*2 1,500 "0,495" 0,83/1,00*2 1,660 ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM hl. 0,8 m x š. 0,1 m x 2 "0,202 LB" 0,8*0,1*2 0,160 "0,495 LB" 0,8*0,1*2 0,160 VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2 TABULKA PODKLAD.BETONU "0,178" 1,65/1,00*2*2 6,600 "0,307" 0,65/1,00*2*2 2,600 "0,502" 1,14/1,00*2*2 4,560 ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM hl. 0,8 (1,1) m x š. 0,1 m x 2 "0,178 LB" (1,10+0,80)*0,1*2 0,380 "0,307 LB + PB" (1,10+0,80)*0,1*2*2 0,760 "0,502 LB" (1,10+0,80)*0,10*2 0,380 VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1 PODKLAD Z VODOST.BETONU 2*0,6/1,00*2 2,400 VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2 PODKLAD Z VODOST.BETONU 2*0,5/1,00*2 2,000 ZALITÍ KAPES VODOST.BETONEM (1,20+0,80)*0,10*2*2 0,800 Součet 23,960					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				220 457,20	
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,358	47 000,00	16 826,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.					
		PSC						
		VV	šířka dle tabulky x dl. v průřezu dle výkresu					
		VV	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
		VV	PASY Z VODOST.BETONU					
		VV	"0,202" 3,30*2,10*3,03		20,998			
		VV	"0,495" 3,00*2,10*3,03		19,089			
		VV	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
		VV	PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
		VV	"0,178" 4,90*2,70*3,03		40,087			
		VV	"0,307" 2,90*2,70*3,03		23,725			
		VV	"0,502" 3,00*2,70*3,03		24,543			
		VV	PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
		VV	"0,178" 4,90*2,10*3,03		31,179			
		VV	"0,307" 2,90*2,10*3,03		18,453			
		VV	"0,502" 3,00*2,10*3,03		19,089			
		VV	PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
		VV	VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1					
		VV	2,90*2,90*3,03+3,10*2,10*3,03		45,208			
		VV	VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2					
		VV	2,90*2,90*3,03+2,90*2,10*3,03		43,935			
		VV	Součet		286,306			
		VV	ZTRATNÉ 25% ZAHŔNUJE PRESAHY					
		VV	(Svar_site+Svar_site*0,25)*0,001		0,358			
		VV	Součet		0,358			
13	K	326313213	Zdivo nadzákladové z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí objemu přes 3 m3 tř. C 30/37	m3	30,760	5 280,00	162 412,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/326313213 Poznámka k souboru cen: 1. Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů, pro určení množství měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající ke stěně výkopu o 50 mm. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -1311 až -1521 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
		PSC						
		P	Poznámka k položce: C 30/37 XF3 PŘÍČNÉ OBJEKTY					
		VV	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
		VV	PASY Z VODOST.BETONU					
		VV	délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "0,202" 3,40*0,80*0,80		2,176			
			VV "0,495" 3,10*0,80*0,80		1,984			
			VV VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
			VV PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
			VV délka dle tabulky x průřez 1,1/0,8 m					
			VV "0,178" 5,00*1,10*0,80		4,400			
			VV "0,307" 3,00*1,10*0,80		2,640			
			VV "0,502" 3,10*1,10*0,80		2,728			
			VV PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
			VV délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m					
			VV "0,178" 5,00*0,80*0,80		3,200			
			VV "0,307" 3,00*0,80*0,80		1,920			
			VV "0,502" 3,10*0,80*0,80		1,984			
			VV PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
			VV VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1					
			VV 3,00*1,20*0,80+3,20*0,80*0,80		4,928			
			VV VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2					
			VV 3,00*1,20*0,80+3,00*0,80*0,80		4,800			
			VV Součet		30,760			
20	K	326351121	Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tloušťky do 1 m zřízení	m2	76,900	536,00	41 218,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/326351121					
			VV VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
			VV PASY Z VODOST.BETONU					
			VV délka dle tabulky x výška 0,8 m x 2strany					
			VV "0,202" 3,40*0,80*2		5,440			
			VV "0,495" 3,10*0,80*2		4,960			
			VV VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
			VV PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU					
			VV délka dle tabulky x výška 1,1 m x 2					
			VV "0,178" 5,00*1,10*2		11,000			
			VV "0,307" 3,00*1,10*2		6,600			
			VV "0,502" 3,10*1,10*2		6,820			
			VV PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU					
			VV délka dle tabulky x výška 0,8 m x2					
			VV "0,178" 5,00*0,80*2		8,000			
			VV "0,307" 3,00*0,80*2		4,800			
			VV "0,502" 3,10*0,80*2		4,960			
			VV PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU					
			VV VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1					
			VV 3,00*1,20*2+3,20*0,80*2		12,320			
			VV VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2					
			VV 3,00*1,20*2+3,00*0,80*2		12,000			
			VV Součet		76,900			
	D	4	Vodorovné konstrukce				142 290,00	
15	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	52,700	2 700,00	142 290,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/463211153					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.					
			VV VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1					
			VV opevnění dno: nad + pod					
			VV "0,202" 1,44+1,80		3,240			
			VV "0,495" 1,26+1,51		2,770			
			VV VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2					
			VV opevnění dno: nad + pod + vývar					
			VV "0,178" 4,23+2,95+5,41		12,590			
			VV "0,307" 4,50+1,30+2,38		8,180			
			VV "0,502" 4,05+1,51+2,77		8,330			
			VV VÝKRES PRAHU v.0,4m 05.1					
			VV opevnění dno: nad + pod + vývar					
			VV "0,291" 4,50+2,30+3,65		10,450			
			VV VÝKRES PRAHU v.0,4m 05.2					
			VV opevnění dno: nad + pod + vývar					
			VV "0,476" 2,34+2,16+2,64		7,140			
			VV Součet		52,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 544,00	
16	K	R9-009	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie.	m3	22,240	2 500,00	55 600,00	
			VV dle TZ - tabulky					
			VV 22,24		22,240			
		Bour_bet_k	VV Součet		22,240			
17	K	R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	43,240	600,00	25 944,00	
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje likvidaci vybouraného betonu a kamene.					
			Součástí položky je odvoz, složení, drcení a rozvoz materiálu jako recyklát pro potřeby LS Vsetín.					
		P	PD připouští možnost využití vybouraných hmot, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.					
			VV Bour_bet_k		22,240			
			VV Roz_lom_kam		21,000			
			VV Součet		43,240			
	D	998	Přesun hmot				10 449,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	130,613	80,00	10 449,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:
250077-03_3 - SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB

KSO:
Místo: Prlov

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 517 993,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 517 993,64	21,00%	318 778,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 836 772,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt:

250077-03_3 - SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB

Místo:

Prlov

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Účastník:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 517 993,64
HSV - Práce a dodávky HSV		1 517 993,64
1 - Zemní práce		71 854,56
2 - Zakládání		725 418,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		109 188,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		155 031,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		429 250,56
998 - Přesun hmot		27 251,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL						
Objekt:	250077-03_3 - SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB						
Místo:	Prlov	Datum:	7. 5. 2025				
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.				
Účastník:	Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno	Zpracovatel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 517 993,64

D HSV Práce a dodávky HSV

1 517 993,64

D 1 Zemní práce

71 854,56

1	K	132251401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	64,800	653,00	42 314,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
VV			Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
VV			"Dle tabulky - Předbetonování patky"					
VV			"délky úseků*0,3" (30+40+27+33+59+27)*0,3					
VV			Součet					
			64,800					
Vykop			64,800					

2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,600	100,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházi-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
PSC								
VV			Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
VV			Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
VV			"Dle tabulky - Předbetonování patky"					
VV			"délky úseků*0,1" (30+40+27+33+59+27)*0,1					
VV			Součet					
			21,600					
Zasyp			21,600					

3	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	86,400	16,90	1 460,16	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
PSC								
VV			Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
VV			Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
VV			"Dle tabulky - Předbetonování patky"					
VV			"délky úseků*0,4" (30+40+27+33+59+27)*0,4					
VV			Součet					
			86,400					
			86,400					

4	K	R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	43,200	600,00	25 920,00	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Součástí položky jsou přesuny, doprava, včetně ceny za uložení. PD připouští možnost využití přebytečné zeminy, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.</i>					
	VV		Odvoz přebytečné zeminy					
	VV		Výkop-Zasyp		43,200			
	VV		Součet		43,200			
D	2		Zakládání				725 418,00	
5	K	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	103,680	5 500,00	570 240,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315413					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.</i>					
	VV		Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
	VV		Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
	VV		"Dle tabulky - Předbetonování patky"					
	VV		86,40		86,400			
	VV		"ztratiné - kaverna - 20%" 86,40*0,20		17,280			
	VV		Součet		103,680			
16	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	222,000	699,00	155 178,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351101					
	VV		Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
	VV		Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
	VV		"Dle tabulky - Předbetonování patky"					
	VV		bednění pouze čelní stěny délka*hloubka					
	VV		(30+40+27+33+59+27)*1,00		216,000			
	VV		"boky 0,5m2" 6*2*0,5		6,000			
	VV		Součet		222,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				109 188,00	
7	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	12,132	9 000,00	109 188,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960...-12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.</i>					
	VV		Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
	VV		Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
	VV		"Dle tabulky plocha x Doplnění obkladního kam. 10% plochy"					
	VV		404,4*0,1*0,3		12,132			
	VV		Součet		12,132			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				155 031,00	
8	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	363,960	350,00	127 386,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635512					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.</i>					
	VV		Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
	VV		Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
	VV		"Dle tabulky - Čištění a spárování" 404,4		404,400			
	VV		"odečet doplnění zdiva 10% plochy" -404,4*0,1		-40,440			
	VV		Součet		363,960			
9	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	57,000	485,00	27 645,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195212					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.</i>					
	VV		Oprava stávající dlažby z lomového kamene					
	VV		Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
	VV		"Dle tabulky - Čištění a spárování" 57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				429 250,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	57,000	225,00	12 825,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903111								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.					
VV			Oprava stávající dlažby z lomového kamene					
VV			Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
VV			"Dle tabulky - Čištění a spárování" 57		57,000			
VV			Součet		57,000			
11	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	363,960	421,00	153 227,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903113								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.					
VV			Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene					
VV			Vzorový výkres opravy PB zdi - 06					
VV			"Dle tabulky - Čištění a spárování" 404,4		404,400			
VV			"odečet doplnění zdiva 10% plochy" -404,4*0,1		-40,440			
VV			Součet		363,960			
12	K	R9-010	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících konstrukcí zdiva a dlažby tlakovou vodou	m2	461,400	200,00	92 280,00	
P Poznámka k položce: Výčištění povrchů stávajících konstrukcí tlakovou vodou o min. tlaku 250 BAR. VV Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene VV Vzorový výkres opravy PB zdi - 06 VV "Dle tabulky - Čištění a spárování" VV "dlažba na MC" 57,00 VV "opěr.zed' ze zdiva na MC" 404,40 VV Součet								
13	K	R9-011	Kompletní očištění povrchu stávajících konstrukcí zdiva a dlažby ručně mechanickými nástroji	m2	461,400	350,00	161 490,00	
VV Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene VV Vzorový výkres opravy PB zdi - 06 VV "Dle tabulky - Čištění a spárování" VV "dlažba na MC" 57,00 VV "opěr.zed' ze zdiva na MC" 404,40 VV Součet								
14	K	R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	15,714	600,00	9 428,40	
P Poznámka k položce: Položka obsahuje likvidaci vybouraného betonu a kamene. Součástí položky je odvoz, složení, drcení a rozvoz materiálu jako recyklát pro potřeby LS Vsetín. PD připouští možnost využití vybouraných hmot, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem. VV "Sut' " 33/2,1 VV Součet								
D 998			Přesun hmot				27 251,52	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	340,644	80,00	27 251,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:
250077-04 - SO 04 Kácení dřevin

KSO:
Místo: Prlov

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			48 487,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 487,00	21,00%	10 182,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 669,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt: 250077-04 - SO 04 Kácení dřevin

Místo: Prlov
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Účastník: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 7. 5. 2025
Projektant: Dopravoprojekt
Zpracovatel: Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	48 487,00
HSV - Práce a dodávky HSV	43 487,00
1 - Zemní práce	43 487,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL						
Objekt:		250077-04 - SO 04 Kácení dřevin						
Místo:	Prlov				Datum:	7. 5. 2025		
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.				Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.		
Účastník:	Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 487,00

DHSVPráce a dodávky HSV

43 487,00

D1Zemní práce

43 487,00

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvčtvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	36,000	207,00	7 452,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

PSC

VV			Příprava stavby SO 01 a SO 03					
VV			stromy ozn. č.10 až č.37					
VV			"28 ks stromů s průměrem kmene do 300 mm" 28		28,000			
VV			Příprava stavby SO 06					
VV			stromy ozn. č.1 až č.8					
VV			"8 ks stromů s průměrem kmene do 300 mm" 8		8,000			
VV			Součet		36,000			

2	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	807,00	4 035,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231

Poznámka k položce:

5 ks ovocných stromů

LB 0,025 – 0,075 v místě přístupu ke stavbě SO 06

ochrany dřevin v době realizace stavby

"5 ks stromů s průměrem kmene do 300mm" 5

5,000

3	K	R1-011	Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů včetně likvidace	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- likvidace větví listnatých stromů např. štěpkováním, rozřezání a odvozu kmenů na místo bezpečného uložení (v případě potřeby).

zajištění likvidace kácených stromů celkem 23 ks

1

1,000

4	K	R1-012	Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Východí položka 111203201.

Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.) včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.). PD předpokládá ekologickou likvidaci drcením, frézováním.

VV			množství křovin k mýcení 213 m2					
VV			1		1,000			

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

5	K	VRN 101	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	---------	--	----------	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:
250077-06_1 - SO 06.1 Podélné opevnění z LK

KSO:
Místo: Prlov

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		924 747,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	924 747,69	21,00%	194 197,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 118 944,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt:

250077-06_1 - SO 06.1 Podélné opevnění z LK

Místo:

Prlov

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Účastník:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	924 747,69
HSV - Práce a dodávky HSV	897 247,69
1 - Zemní práce	184 647,37
4 - Vodorovné konstrukce	609 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 060,00
998 - Přesun hmot	27 700,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL					
Objekt:		250077-06_1 - SO 06.1 Podélné opevnění z LK					
Místo:		Prlov			Datum:		7. 5. 2025
Zadavatel:		Lesy ČR, s.p.			Projektant:		Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Účastník:		Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

924 747,69

DHSVPráce a dodávky HSV

897 247,69

D1Zemní práce

184 647,37

20	K	112251101	Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	416,00	3 328,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV

VV

č.1 až č.8 - 8 ks průměr kmene do 300 mm

8

8,000

2	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu se zalitými spárami cementovou maltou	m3	100,100	500,00	50 050,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203102

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustředovací stavby.

VV

VV

VV

VV

VV

Rozl_kam_MC

Rozebrání poškozených dlažeb

"staničení a popis" délka x kubatura

"0,010-0,081 PB" 71*0,65

"0,000-0,083 LB" 83*0,65

Součet

46,150

53,950

100,100

3	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	42,570	220,00	9 365,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepraná se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5-.10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.					
		PSC						
		VV	Výkop pro rovnání					
		VV	Viz výkres 04 Příčné profily					
		VV	Dle tabulky Vykaz vymezení kubatur, ploch					
		VV	121		121,000			
		VV	Odečet kubatury odstranění opevnění					
		VV	-Rozl kam MC/2		-50,050			
		VV	Mezisoučet		70,950			
		VV	HORNINA 3 - 60%					
		VV	Výkop *0,6		42,570			
4	K	124253119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopy pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	21,285	110,00	2 341,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253119 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepraná se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5-.10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.					
		PSC						
		VV	HORNINA 3 - 60%, příplatek polovina množství					
		VV	Výkop *0,6/2		21,285			
5	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	28,380	455,00	12 912,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepraná se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5-.10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.					
		PSC						
		VV	HORNINA 4 - 40%					
		VV	Výkop*0,4		28,380			
6	K	124353119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopy pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	14,190	155,00	2 199,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5-.10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.					
	VV		HORNINA 4 - 40%, příplatek polovina množství					
	VV		Vykop*0,4/2		14,190			
7	K	132251401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	43,890	653,00	28 660,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251401 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		PSC						
	VV		Konstrukce rovnaniny založení - RÝHA					
	VV		"staničení a popis" délka x kubatura					
	VV		"0,010-0,081 PB" 71*0,80		56,800			
	VV		"0,000-0,083 LB" 83*0,80		66,400			
	VV		Odečet kubatury odstranění opevnění					
	VV		-Rozl_kam_MC/2		-50,050			
	VV	Ryhy	Mezisoučet		73,150			
	VV		HORNINA 3 - 60%					
	VV		Ryhy*0,6		43,890			
8	K	132351401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	29,260	875,00	25 602,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351401 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		PSC						
	VV		HORNINA 4 - 40%					
	VV		Ryhy *0,4		29,260			
9	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	29,000	70,00	2 030,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101 NÁSYP NAD PODÉLNÝM OPEVNĚNÍM Viz výkres 04 Příčné profily Dle tabulky Vykaz vymezení kubatur, ploch					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
	VV	Nasyp						
10	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,000	83,10	1 329,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Zásyp jam po pařezech						
	VV		č.1 až č.8 - 8 ks průměr kmene do 300 mm						
	VV		8*2		16,000				
	VV	Zasyp	Součet		16,000				
11	K	R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	71,380	600,00	42 828,00		
	P		Poznámka k položce: Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Součástí položky jsou přesuny, doprava, včetně ceny za uložení. PD připouští možnost využití přebytečné zeminy, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy						
	VV		Ryhy+Výkop		144,100				
	VV		-(Nasyp+Zasyp)		-45,000				
	VV		-Presyp*0,2		-27,720				
	VV		Součet		71,380				
12	K	R1-005	Zajištění kompletní likvidace pařezů včetně kořenů v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	kus	8,000	500,00	4 000,00		
	P		Poznámka k položce: Dřevní zbytky z odstraněných pařezů budou ekologicky zlikvidovány - - drcení, frézování. Součástí položky jsou přesuny, doprava, potřebná manipulace. č.1 až č.8 - 8 ks průměr kmene do 300 mm						
	VV		8		8,000				
	VV								
	D	4	Vodorovné konstrukce				609 840,00		
13	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	84,700	2 700,00	228 690,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klesu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.						
	PSC								
	VV		Konstrukce rovnaniny nad založením						
	VV		"staničení a popis" délka x kubatura						
	VV		"0,010-0,081 PB" 71*0,55		39,050				
	VV		"0,000-0,083 LB" 83*0,55		45,650				
	VV		Součet		84,700				
14	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kn	m3	123,200	2 700,00	332 640,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klesu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.						
	PSC								
	VV		Konstrukce rovnaniny založení						
	VV		"staničení a popis" délka x kubatura						
	VV		"0,010-0,081 PB" 71*0,80		56,800				
	VV		"0,000-0,083 LB" 83*0,80		66,400				
	VV		Součet		123,200				
15	K	R4-0020	Příplatek za přesypání líce rovnaniny zeminou	m2	138,600	350,00	48 510,00		
	P		Poznámka k položce: Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou z odkopávek ze břehů toku a ta bude ručně napěchována do vzniklých spár mezi jednotlivé kameny.						
	VV		Podélné opevnění - konstrukce nad hladinou						
	VV		"staničení a popis" délka x kubatura						
	VV		"0,010-0,081 PB" 71*0,9		63,900				
	VV		"0,000-0,083 LB" 83*0,9		74,700				
	VV	Presyp	Součet		138,600				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 060,00		
16	K	R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	100,100	600,00	60 060,00		
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje likvidaci vybouraného betonu a kamene. Součástí položky je odvoz, složení, drcení a rozvoz materiálu jako recyklát pro potřeby LS Vsetín. PD připouští možnost využití vybouraných hmot, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.						
	VV		Rozl_kam_MC		100,100				
	VV		Součet		100,100				
17	K	R9-013	Úprava stávajícího vyústění	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
	P		Poznámka k položce: Stávající výtok (1 ks) zůstane zachován, případně dojde k jeho prodloužení trubkou PVC. Položka obsahuje dodávku materiálu a provedení úpravy.						
	VV		PB 0,020 vyústění						
	VV		1		1,000				
	D	998	Přesun hmot				27 700,32		
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	346,254	80,00	27 700,32	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					27 500,00
19	K	VRN 20	Oplocení pozemku	m	50,000	550,00	27 500,00	
P			Poznámka k položce: Obnova plotu na hranici parcel. Položka obsahuje demontáž a rozebrání sloupků i pletiva, montáž oplocení: materiál - drátěné pletivo s plastovým povrchem a ocelové sloupky do betonových patek.					
VV			Oplocení LB 0,010-0,065 dl. 50m					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:
250077-06_2 - SO 06.2 Příčné objekty z LK

KSO:
Místo: Prlov

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 290,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 290,72	21,00%	14 971,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			86 261,77
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt:

250077-06_2 - SO 06.2 Příčné objekty z LK

Místo:

Prlov

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Účastník:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		71 290,72
HSV - Práce a dodávky HSV		71 290,72
1 - Zemní práce		22 920,68
4 - Vodorovné konstrukce		46 121,40
998 - Přesun hmot		2 248,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL					
Objekt:		250077-06_2 - SO 06.2 Příčné objekty z LK					
Místo:		Prlov			Datum:		7. 5. 2025
Zadavatel:		Lesy ČR, s.p.			Projektant:		Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Účastník:		Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 290,72

D HSV Práce a dodávky HSV

71 290,72

D 1 Zemní práce

22 920,68

1	K	132251401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,249	653,00	6 692,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			Příčné objekty pro stabilizaci dna - pasy z LK					
VV			rýhy pro založení pasu: délka 5,85*0,80*0,80					
VV			"pas v km 0,013" 5,85*0,80*0,80					3,744
VV			"pas v km 0,040" 5,85*0,80*0,80					3,744
VV			"pas v km 0,068" 5,85*0,80*0,80					3,744
VV			rýhy pro opevnění dna pod pasy					
VV			"pas v km 0,013" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2					1,950
VV			"pas v km 0,040" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2					1,950
VV			"pas v km 0,068" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2					1,950
VV			Ryhy Mezisoučet					17,082
VV			Ryhy HORNINA 3 - 60%					
VV			Ryhy *0,6					10,249

2	K	132351401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	6,833	875,00	5 978,88	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
PSC								
VV			HORNINA 4 - 40%					
VV			Ryhy *0,4					6,833

3	K	R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	17,082	600,00	10 249,20	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Součástí položky jsou přesuny, doprava, včetně ceny za uložení. PD připouští možnost využití přebytečné zeminy, lze postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládat s ní jako s vedlejším produktem.					
VV			Odvoz přebytečné zeminy					
VV			Ryhy					17,082

D 4 Vodorovné konstrukce

46 121,40

4	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	5,850	2 700,00	15 795,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení kletu a na výkopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.					
PSC								
VV			Příčné objekty pro stabilizaci dna - pasy z LK					
VV			opevnění dna pod pasy					
VV			"pas v km 0,013" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2					1,950
VV			"pas v km 0,040" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2					1,950
VV			"pas v km 0,068" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2					1,950
VV			Součet					5,850

5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	11,232	2 700,00	30 326,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klesu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.					
		PSC						
		VV	Příčné objekty pro stabilizaci dna - pasy z LK					
		VV	rozměry pasu: délka 5,85*0,80*0,80					
		VV	"pas v km 0,013"	5,85*0,80*0,80	3,744			
		VV	"pas v km 0,040"	5,85*0,80*0,80	3,744			
		VV	"pas v km 0,068"	5,85*0,80*0,80	3,744			
		VV	Součet		11,232			
		D 998	Přesun hmot				2 248,64	
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	28,108	80,00	2 248,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL
Objekt:
250077-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Prlov

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Účastník:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 300 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 300 000,00	21,00%	273 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 573 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Objekt: 250077-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Prlov
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Účastník: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 7. 5. 2025
Projektant: Dopravoprojekt
Ostrava a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 300 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 300 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	157 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL					
Objekt:		250077-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
Místo:		Prlov			Datum: 7. 5. 2025		
Zadavatel:		Lesy ČR, s.p.			Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.		
Účastník:		Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 300 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 300 000,00	
1	K	VRN 03	Inženýrské sítě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje: aktualizaci vyjádření k existenci sítí, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vyplnění vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.</i>					
2	K	VRN 04	Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	kpl	2,000	12 000,00	24 000,00	
3	K	VRN 06	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</i>					
4	K	VRN 07	Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
5	K	VRN 08	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	VRN 09	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	VRN 10	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	VRN 11	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	VRN 12	Instalace norné stěny v korytě toku	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Instalace norné stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění norné stěny.</i>					
10	K	VRN 13	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
11	K	VRN 14	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje údržbu dotčené komunikace III/0499 dle vyjádření RSZK.</i>					
12	K	VRN 15	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.</i>					
13	K	VRN 16	Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb - plánu BOZP.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka včetně: Zajištění staveniště - výkop - oplocením, pevnými betonovými zábranami.</i>					
14	K	VRN 17	Geodetické zaměření	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje: geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.</i>					
15	K	VRN 20	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
16	K	VRN 21-1	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení (případně světelné signalizace) a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby - silnice III. třídy (vyjádření ŘSZK). Dále projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch - místní komunikace.								
17	K	VRN 21-2	Finanční náhrada za omezení užívání silnice dle přílohy č. 1 ke Směrnici ŘSZK č.5/2002 a případný pronájem pozemku ŘSZK	komple t	15 900,000	25,00	397 500,00	
P			Poznámka k položce: dle: Smlouva se ŘSZK 20 Kč/m2/den (350+180)*30					
					15 900,000			
18	K	VRN 22	Zřízení příjezdů na staveniště	komple t	1,000	80 000,00	80 000,00	
P			Poznámka k položce: Přístup ke stavbě SO 06. PD předpokládá zpevnění sjezdu z komunikace vhodným materiálem (např. geotextílii, šterkodrti a silničními panely) včetně odstranění. Sejmutí ornice u travnatých povrchů parcel ZPF v ploše celkem 360+230 m2. Uložení na mezidíponii a vrácení na původní pozemek.					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00	
19	K	VRN 24	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	...	1,000	60 000,00	60 000,00	
P			Poznámka k položce: Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy.					
VV			"Dodavatelská dokumentace stavby" 1			1,000		
VV			TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ					
VV			DETAILNÍ DOKUMENTACE KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ					
VV			DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ Z BETONU					
VV			Součet			1,000		
D	VRN2		Příprava staveniště				157 000,00	
20	K	VRN-0098	Demontáž lávek	komple t	2,000	15 000,00	30 000,00	
VV			ř.km 0,495 a 0,521					
VV			2			2,000		
21	K	VRN2-001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
P			Poznámka k položce: - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, - Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení např. kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě.					
22	K	VRN-0099	Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min - pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok - včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek. - včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				100 000,00	
23	K	VRN4-004	Zajištění geotechnika	kpl	6,000	5 000,00	30 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky je: - Zajištění činnosti geotechnika na výzvu objednatel pro posouzení základové spáry včetně vyhotovení a předání protokolu objednateli. POČET NÁVŠTĚV					
VV			6			6,000		
24	K	VRN4-005	Průkazní a kontrolní zkoušky betonu	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky je:; Zajištění a provedení 6x kompletní sady průkazních zkoušek betonu pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 v platném znění akreditovanou laboratoří včetně předání protokolů. Jedna sada bude obsahovat: - stanovení konzistence sednutím kužele - ČSN EN 12350 - 2, - stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390 - 3, - stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou - ČSN EN 12390 - 8, - stanovení mrazuvzdornosti betonu T 100 dle ČSN EN 12390 - 9, - stanovení odolnosti betonu proti chloridům ČSN EN 12350 - 11. Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.					

SEZNAM FIGUR

Kód: 250077
 Stavba: Prlovský potok km 0,000 - 0,600 DK6 AKTUAL

Datum: 7. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
250077-01	SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí		
kámenOP	kámen a beton OP		854,016
	"kámen a beton opěrné zdi"		0,000
kámenOP	2,78*0,8*384		854,016
Použití figury:			
966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	854,016
R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a sutí	m3	854,016
vozovka	odstranění krytu vozovky		1 218,000
	(348,0)*3,5 "délka 348m, šířka 3,5m"		1 218,000
vozovka	Součet		1 218,000
Použití figury:			
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 218,000
R1-002	Zajištění kompletní likvidace asfaltových vrstev vozovky v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	548,100
vozovka1	odstranění podkladních vrstev vozovky		1 218,000
vozovka1	348*3,5 "délka 348m, šířka 3,5m"		1 218,000
Použití figury:			
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 218,000
R1-002	Zajištění kompletní likvidace asfaltových vrstev vozovky v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	548,100
výkop	výkop u op		591,360
	"výkop na líci"		0,000
	1,3*0,8*384		399,360
	"výkop na rubu"		0,000
	0,2*2,5*384		192,000
výkop	Součet		591,360
Použití figury:			
131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	591,360
131351791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	591,360
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	137,472
výkplos	výkop pro plošinu		288,000
	"výkop pro plošinu pro vrtání pažení PB zdi"		0,000
výkplos	2*1,6*90		288,000
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	288,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	288,000
zásypOZ	zásyp uopěrné zdi		453,888
	"zásyp na líci OP"		0,000
	0,85*0,92*384		300,288
	"zásyp rubu OP"		0,000
	0,4*1*384		153,600
zásypOZ	Mezisoučet		453,888
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	741,888
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	453,888
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	137,472
250077-03_1	SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120-0,600		
Bedneni			76,120
Jamy			23,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1		0,000
	výkop pro opevnění dno: nad + pod		0,000
	"0,130" 0,5+0,7		1,200
	"0,157" 0,5+1,0		1,500
	"0,240" 0,5+0,7		1,200
	"0,375" 1,0+0,7		1,700
	"0,430" 0,5+0,7		1,200
	"0,459" 1,0+0,5		1,500
	"0,530" 1,0+0,7		1,700
	"0,563" 0,5+0,7		1,200
			0,000
	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2		0,000
	opevnění dno: nad + pod + vývar		0,000
	"0,344" 3,0+0,5+0,7		4,200
	"0,491" 1,5+0,7+1,5		3,700
			0,000
	VÝKRES PRAHU v.0,2m 05.3		0,000
	opevnění dno: nad + pod + vývar		0,000
	"0,550" 2,0+0,7+1,5		4,200
Jamy	Mezisosoučet		23,300
Použití figury:			
131251702	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně pro LTM	m3	13,980
131251791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,980
131351702	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně pro LTM	m3	9,320
131351791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	9,320
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	45,972
Ryhy			29,272
	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1		0,000
	PASY Z VODOST.BETONU		0,000
	délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m		0,000
	"0,130" 3,00*0,80*0,80		1,920
	"0,157" 3,30*0,80*0,80		2,112
	"0,240" 2,90*0,80*0,80		1,856
	"0,375" 3,10*0,80*0,80		1,984
	"0,430" 3,20*0,80*0,80		2,048
	"0,459" 2,90*0,80*0,80		1,856
	"0,530" 3,10*0,80*0,80		1,984
	"0,563" 3,00*0,80*0,80		1,920
			0,000
	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2		0,000
	PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU		0,000
	délka dle tabulky x průřez 1,1/0,8 m		0,000
	"0,344" 2,90*1,10*0,80		2,552
	"0,491" 3,10*1,10*0,80		2,728
	PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU		0,000
	délka dle tabulky x průřez 0,8/0,8 m		0,000
	"0,344" 2,90*0,80*0,80		1,856
	"0,491" 3,10*0,80*0,80		1,984
			0,000
	VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3		0,000
	PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU		0,000
	3,15*1,00*0,8+3,05*0,8*0,8		4,472
			0,000
			0,000
Ryhy	Mezisosoučet		29,272
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	17,563
132351401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	11,709
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	45,972
Svar_site		m2	277,033
	šířka dle tabulky x dl. v průřezu dle výkresu		0,000
	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1		0,000
	PASY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,130" 2,90*2,10*3,03		18,453
	"0,157" 3,20*2,10*3,03		20,362
	"0,240" 2,80*2,10*3,03		17,816
	"0,375" 3,00*2,10*3,03		19,089
	"0,430" 3,10*2,10*3,03		19,725
	"0,459" 2,80*2,10*3,03		17,816
	"0,530" 3,00*2,10*3,03		19,089
	"0,563" 2,90*2,10*3,03		18,453
			0,000
	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2		0,000
	PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,344" 2,80*2,70*3,03		22,907
	"0,491" 3,00*2,70*3,03		24,543
	PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,344" 2,80*2,10*3,03		17,816
	"0,491" 3,00*2,10*3,03		19,089
			0,000
	VÝKRES PRAHU km 0,550 v.0,2m 05.3		0,000
	PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU		0,000
	3,05*2,50*3,03 + 2,95*2,10*3,03		41,875
			0,000
Svar_site	Součet		277,033
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,346
Zasyp			6,600
	Zásyp u příčných objektů 0,6 m3/objekt		0,000
	11*0,6		6,600
Zasyp	Součet		6,600
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,600
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	45,972
250077-03_2 SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120-0,600			
Bedneni			79,540
Bour_bet_k			22,240
	dle TZ - tabulky		0,000
	22,24		22,240
			0,000
Bour_bet_k	Součet		22,240
Použití figury:			
R9-009	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie.	m3	22,240
R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti	m3	43,240
Jamy			18,500
	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1		0,000
	opevnění dno: nad + pod		0,000
	"0,202" 1,00+1,50		2,500
	"0,495" 1,00+1,00		2,000
			0,000
	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	opevnění dno: nad + pod + vývar		0,000
	"0,178" 3,00+2,00+4,00		9,000
	"0,307" 3,00+1,00+2,00		6,000
	"0,502" 3,00+1,00+2,00		6,000
			0,000
	VÝKRES PRAHU v.0,4m 05.1		0,000
	opevnění dno: nad + pod + vývar		0,000
	"0,291" 3,00+2,00+3,00		8,000
	VÝKRES PRAHU v.0,4m 05.2		0,000
	opevnění dno: nad + pod + vývar		0,000
	"0,476" 2,00+2,00+2,00		6,000
			0,000
	Odpočet odstraňovaného opevnění		0,000
	- počet objektů * kubatura 3 m3		0,000
	- Roz_lom_kam		-21,000
Jamy	Mezisoučet		18,500
Použití figury:			
131251701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	11,100
131251791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,100
131351701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	7,400
131351791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	7,400
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	34,750
Roz_lom_kam		m3	21,000
	dle TZ počet objektů * kubatura 3 m3		0,000
	7*3,00		21,000
Roz_lom_kam	Součet		21,000
Použití figury:			
114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	21,000
131251701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	11,100
R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti	m3	43,240
Ryhy			20,450
	délka dle tabulky x kubatura 0,5 m3		0,000
	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1		0,000
	PÁSY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,202" 3,40*0,50		1,700
	"0,495" 3,10*0,50		1,550
			0,000
	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2		0,000
	PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,178" 5,00*0,50		2,500
	"0,307" 3,00*0,50		1,500
	"0,502" 3,10*0,50		1,550
	PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,178" 5,00*0,50		2,500
	"0,307" 3,00*0,50		1,500
	"0,502" 3,10*0,50		1,550
			0,000
	PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU		0,000
	VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1		0,000
	3,00*0,50+3,20*0,50		3,100
	VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2		0,000
	3,00*0,50+3,00*0,50		3,000
			0,000
Ryhy	Mezisoučet		20,450
Použití figury:			
132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	12,270

Kód	Popis	MJ	Výměra
132351401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	8,180
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	34,750
Svar_site		m2	286,306
	šířka dle tabulky x dl. v průřezu dle výkresu		0,000
	VZOROVÝ VÝKRES STABILIZACE DNA 04.1		0,000
	PASY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,202" 3,30*2,10*3,03		20,998
	"0,495" 3,00*2,10*3,03		19,089
			0,000
	VZOROVÝ VÝKRES PRAHU v.0,3m 04.2		0,000
	PŘELIVNÉ HRANY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,178" 4,90*2,70*3,03		40,087
	"0,307" 2,90*2,70*3,03		23,725
	"0,502" 3,00*2,70*3,03		24,543
	PŘEDPRAHY Z VODOST.BETONU		0,000
	"0,178" 4,90*2,10*3,03		31,179
	"0,307" 2,90*2,10*3,03		18,453
	"0,502" 3,00*2,10*3,03		19,089
			0,000
	PŘELIVNÁ HRANA A PŘEDPRÁH Z VODOST.BETONU		0,000
	VÝKRES PRAHU km 0,291 v.0,4m 05.1		0,000
	2,90*2,90*3,03+3,10*2,10*3,03		45,208
	VÝKRES PRAHU km 0,476 v.0,4m 05.2		0,000
	2,90*2,90*3,03+2,90*2,10*3,03		43,935
			0,000
Svar_site	Součet		286,306
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,358
Zasyp			4,200
	Zásyp u příčných objektů 0,6 m3/objekt		0,000
	7*0,6		4,200
Zasyp	Součet		4,200
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,200
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	34,750
250077-03_3 SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB			
Vykop			64,800
	Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene		0,000
	Vzorový výkres opravy PB zdí - 06		0,000
	"Dle tabulky - Předbetonování patky"		0,000
	"délky úseků*0,3" (30+40+27+33+59+27)*0,3		64,800
Vykop	Součet		64,800
Použití figury:			
132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	64,800
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	43,200
Zasyp			21,600
	Oprava stávajících opěrných zdí z lomového kamene		0,000
	Vzorový výkres opravy PB zdí - 06		0,000
	"Dle tabulky - Předbetonování patky"		0,000
	"délky úseků*0,1" (30+40+27+33+59+27)*0,1		21,600
Zasyp	Součet		21,600
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,600
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	43,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
250077-06_1	SO 06.1 Podélné opevnění z LK		
Humus		m3	123,000
Nasyp			29,000
	NÁSYP NAD PODÉLNÝM OPEVNĚNÍM		0,000
	Viz výkres 04 Příčné profily		0,000
	Dle tabulky Vykaz vymer kubatur, ploch		0,000
	29		29,000
Nasyp	Součet		29,000
Použití figury:			
171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	29,000
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	71,380
Presyp			138,600
	Podélné opevnění - konstrukce nad hladinou		0,000
	"staničení a popis" délka x kubatura		0,000
	"0,010-0,081 PB" 71*0,9		63,900
	"0,000-0,083 LB" 83*0,9		74,700
Presyp	Součet		138,600
Použití figury:			
R4-0020	Příplatek za přesypání líce rovinaniny zeminou	m2	138,600
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	71,380
Rozl_kam_MC			100,100
	Rozebrání poškozených dlažeb		0,000
	"staničení a popis" délka x kubatura		0,000
	"0,010-0,081 PB" 71*0,65		46,150
	"0,000-0,083 LB" 83*0,65		53,950
Rozl_kam_MC	Součet		100,100
Použití figury:			
114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	100,100
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	42,570
132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	43,890
R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti	m3	100,100
Ryhy			73,150
	Konstrukce rovinaniny založení - RÝHA		0,000
	"staničení a popis" délka x kubatura		0,000
	"0,010-0,081 PB" 71*0,80		56,800
	"0,000-0,083 LB" 83*0,80		66,400
	Odečet kubatury odstranění opevnění		0,000
	-Rozl_kam_MC/2		-50,050
Ryhy	Mezisoučet		73,150
Použití figury:			
132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	43,890
132351401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	29,260
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	71,380
Vykop			70,950
	Výkop pro rovinaninu		0,000
	Viz výkres 04 Příčné profily		0,000
	Dle tabulky Vykaz vymer kubatur, ploch		0,000
	121		121,000
	Odečet kubatury odstranění opevnění		0,000
	-Rozl_kam_MC/2		-50,050
Vykop	Mezisoučet		70,950
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	42,570
124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	21,285

Kód	Popis	MJ	Výměra
124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	28,380
124353119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	14,190
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	71,380
Zasyp			16,000
	Zásyp jam po pařezech		0,000
	č.1 až č.8 - 8 ks průměr kmene do 300 mm		0,000
	8*2		16,000
Zasyp	Součet		16,000
Použití figury:			
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	16,000
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	71,380
250077-06_2 SO 06.2 Příčné objekty z LK			
Ryhy			17,082
	Příčné objekty pro stabilizaci dna - pasy z LK		0,000
	rýhy pro založení pasu: délka 5,85*0,80*0,80		0,000
	"pas v km 0,013" 5,85*0,80*0,80		3,744
	"pas v km 0,040" 5,85*0,80*0,80		3,744
	"pas v km 0,068" 5,85*0,80*0,80		3,744
	rýhy pro opevnění dna pod pasy		0,000
	"pas v km 0,013" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2		1,950
	"pas v km 0,040" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2		1,950
	"pas v km 0,068" 2,50*1,20*(0,80+0,50)/2		1,950
Ryhy	Mezisoučet		17,082
Použití figury:			
132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	10,249
132351401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	6,833
R1-001	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	17,082
Zasyp			455,380

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram stavby "Prlovský potok km 0_000 - 0_600"

Popis		Rok	2026							2027								
		Kvartál	II.		III.			IV.		I.			II.					
		Měsíc	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer		
		Celk. cena																
Prlovský potok km 0_000 - 0_600		51 721 440,30 Kč																
SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí		46 696 151,94 Kč																
SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120 - 0,600		559 746,32 Kč																
SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120 - 0,600		603 022,99 Kč																
SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB		1 517 993,64 Kč																
SO 04 Kácení dřevin		48 487,00 Kč																
SO 06.1 Podélné opevnění z LK		924 747,69 Kč																
SO 06.2 Příčné objekty z LK		71 290,72 Kč																
Vedlejší rozpočtové náklady		1 300 000,00 Kč																
celkem za měsíc:			-	2 530 000	7 510 000	1 010 000	1 350 000	1 460 000	1 008 487	180 000	260 000	271 291	4 704 748	5 530 000	2 680 000	2 330 000		
celkem za rok:			15 048 487,00 Kč								15 776 038,41 Kč							

Popis		Rok	2027						2028								
		Kvartál	III.			IV.			I.			II.			III.		
		Měsíc	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	
		Celk. cena															
Prlovský potok km 0_000 - 0_600		51 721 440,30 Kč															
SO 01 Rekonstrukce opěrných zdí		46 696 151,94 Kč															
SO 03.1 Nové příčné objekty v km 0,120 - 0,600		559 746,32 Kč															
SO 03.2 Oprava příčných objektů v km 0,120 - 0,600		603 022,99 Kč															
SO 03.3 Oprava opěrných zdí PB		1 517 993,64 Kč															
SO 04 Kácení dřevin		48 487,00 Kč															
SO 06.1 Podélné opevnění z LK		924 747,69 Kč															
SO 06.2 Příčné objekty z LK		71 290,72 Kč															
Vedlejší rozpočtové náklady		1 300 000,00 Kč															
celkem za měsíc:			2 130 000	2 260 000	2 150 000	2 230 000	630 000	30 000	30 000	30 000	500 000	1 250 000	1 500 000	1 250 000	1 186 915	5 720 000	
celkem za rok:			9 430 000,00 Kč						11 466 914,89 Kč								

V Brně, dne 21.5.2026

CELKEM	51 721 440,30
--------	---------------

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Prostavenost v jednotlivých letech:	
Rok 2026	15 048 487,00 Kč
Rok 2027	25 206 038,41 Kč
Rok 2028	11 466 914,89 Kč
Celkem	51 721 440,30 Kč