

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

### 1. Město Hustopeče

Se sídlem: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zastoupené: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

IČO 00283193

DIČ CZ00283193

Zapsané v rejstříku ekon. subjektů ČSÚ Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

### 2. IDEA stavby s.r.o.

se sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno

zastoupená: Ing. Vlastimil Tomášek, jednatel

IČO 19087225

DIČ CZ19087225

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn: Jan Kohoutek

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 132963

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

## I.

### Předmět smlouvy

#### 1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích**“. Zhotovitel se zavazuje v objektu hřbitovní kaple na parc. č. 499, 502 v k.ú. Hustopeče u Brna provést sanační opatření zdiva. Stávající venkovní a vnitřní omítky ve spodních částech jsou vlhkostně poškozené. Předmětem díla bude zamezení projevům vlhkosti vzlínající a odstříkující vody. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Pavlem Zejdou z prosince 2025. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

#### 1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

#### 2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou níže specifikovaných etapách:

- I. Etapa – exteriér vč. injektáží zdiva – rok 2026
- II. Etapa – interiér vč. vnějších omítek – rok 2027

Zahájení prací: do 10 dnů od podpisu smlouvy

Dokončení prací: do 15.9.2027

#### 2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

## III.

### Cena za provedení díla

#### 3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **1 573 219,05 Kč bez DPH**, tj. **1 903 595,05 Kč vč. DPH 21 %** (dle předložené nabídky).

Rozpis ceny:

	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>Sanace vlhkého zdiva</b>	<b>1 573 219,05</b>	<b>330 376,00</b>	<b>1 903 595,05</b>
I. Etapa - exteriér vč. injektáží			
II. Etapa - interiér vč. vnějších omítek			

#### 3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

#### 3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

## IV.

### Cenové podmínky

#### 4.1

Na dílo není uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

#### 4.2

Cena za provedení díla zahrnuje DPH ve výši 21 %, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### 4.3.

Případné změny rozsahu a ceny díla jsou přípustné pouze na základě písemného odsouhlasení smluvními stranami formou dodatku smlouvy o dílo.

#### 4.4.

Neprovedené práce nebudou účtovány.

## V.

### Platební podmínky

#### 5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí jednotlivých etap díla předávacím protokolem. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Objednatel zálohy neposkytuje.

#### 5.2

Splatnost faktury bude činit 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.

## VI.

### Předání a převzetí díla

#### 6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### 6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

#### 6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přijímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

## VII.

### Záruka za dílo – odpovědnost za vady

#### 7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

#### 7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

#### 7.3

Záruční doba je 36 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla po jeho celkovém dokončení.

## VIII.

### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 1000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

V případě, že zhotovitel nezačne plnění díla do 20 dní ode dne obdržení výzvy k zahájení od objednatele, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

8.5

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než 30 dnů,
- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.
- d) zhotovitel nezačne plnění díla do 30 dní od účinnosti této smlouvy.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

## IX.

### Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

9.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná ujednání a nést případně vzniklé náklady.

## X.

### Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.


10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8

Tato smlouva byla schválena Radou města Hustopeče konanou dne 26.05.2026.

V Hustopečích



Město Hustopeče

objednatel

V Brně



IDEA stavby s.r.o.  
Ing. Vlastimil Tomášek  
jednatel společnosti  
zhotovitel

**Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

V Hustopečích



PaedDr. Hana Potměšilová

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	1	I. Etapa - exteriér vč. injektáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
	1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m <sup>2</sup>	35,04600	
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní						
B2 : 36,5*0,6+6,26*1,2+9,5*0,3+3,48*0,8					35,04600	
	2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm	m <sup>2</sup>	35,04600	
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,04600					35,04600	
	3	113107540R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 400 mm	m <sup>2</sup>	21,90000	
B3 : 36,5*0,6					21,90000	
	4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m <sup>3</sup>	11,89080	
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
B3 : 36,5*0,9*0,3+3,48*0,9*0,65					11,89080	
	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	11,89080	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta voz						
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,89080					11,89080	
	6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	59,45400	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta voz						
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,89080*5					59,45400	
	7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m <sup>3</sup>	11,89080	
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku						
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,89080					11,89080	
	8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m <sup>3</sup>	11,89080	
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku						
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,89080					11,89080	
	9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	11,89080	
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,89080					11,89080	
	10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	4,74600	
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve v kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
(0,55+0,5+1,1+9,0+0,7+0,5+1,5+3,1)*0,8*0,35					4,74600	
	11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m <sup>3</sup>	11,89080	
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,89080					11,89080	
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
	12	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého	m <sup>3</sup>	2,62800	
36,5*0,6*0,12					2,62800	
	13	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m <sup>3</sup>	13,14000	

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	1	I. Etapa - exteriér vč. injektáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, N3 : 36,5*0,6*0,6			13,14000	
14	212753214R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože N3 : 36,5	m	36,50000		
15	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, N3 : 36,5*2,4	m2	87,60000		
16	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmkoliv cihlami pálenými min. P20, pod prahem dveří : 1,5*0,5*0,9	m3	0,67500		
17	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	5,00000		
18	275310030RA0	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm odbednění a podkladu ze štěrkopísku. N1 : 1,4*0,6*0,9	m3	0,75600		
19	28611211R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 100; de = 110,0 mm; SN 4 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 36,50000*1,1	m	40,15000		
20	28655991R	Díl plastový šachtový - šachta kontrolní, 3x vtok DN 200, s dvojitým dnem; materiál: PVC; tvar: kruhový; průměr = 315 mm; v = 800 mm; příslušenství: lapač písku, 3x záslepka, poklop z PP Vč. litinového poklopu D300 !	kus	5,00000		
21	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 87,60000*1,15	m2	100,74000		
<b>Díl: 201 Chemická injektáž tlaková</b>						
22	262501172RV	Vrty přiklepovými vrtáky o pr. 12 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 17,94000*13	m	233,22000		
23	28348001.R	Osazení pakrů pro nízkotlakou injektáž (horizontální / vertikální / plošná) 29*13*1,15	kus	433,55000		
24	28PC01	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální 17,94	m2	17,94000		
25	245512384R	Hmota injektážní dvousložková; silikátová; zpevňující, hydroizolační; dodatečná horizontální izolace ; beton, zdivo; nízkotlaková Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 17,94000*17	kg	304,98000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, (0,55+0,5+1,1+9,0+0,7+0,5+1,5+3,1)*0,8*0,1	m3	1,35600		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
27	564801112R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	35,70850		

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	1	I. Etapa - exteriér vč. injektáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,70850		35,70850		
28	567211205R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 50 mm	m2	35,70850		
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,70850		35,70850		
29	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	35,70850		
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením krajnicí				
		N2 : 36,5*0,6+6,26*1,2+9,5*0,3+3,48*0,8+2,65*0,25		35,70850		
30	58380129R	Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 100 až 120 mm	t	0,89271		
		4m2=1 tuna :				
		Začátek provozního součtu				
		N2 - předpoklad 10% doplnění :		3,57085		
		(36,5*0,6+6,26*1,2+9,5*0,3+3,48*0,8+2,65*0,25)*0,1				
		Konec provozního součtu				
		3,57085/4		0,89271		
<b>Díl: 62.1</b>		<b>Ošetření zdiva - odsolení (obětované omítky exteriér 1x)</b>				
31	60201111RV	Omítka stěn, jádrová, vápenná, ručně - odsolovací (obětovaná)	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
32	61240RV	Vlhčení omítky (z důvodu zamezení vysychání)	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
33	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
34	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	50,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 50,25000		50,25000		
35	978023411R00	Vysekání, vyškraábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	50,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 50,25000		50,25000		
<b>Díl: 62.3</b>		<b>Sanační omítkové systémy</b>				
36	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	9,04500		
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,				
		SE 1 : 33,5*0,9*0,3		9,04500		
37	62201RV	Vápenocementová omítka hrubá zatřená vnějších stěn nanášená ručně s vodotěsnicí přísadou, v do tl. 30 mm	m2	40,20000		
		SE 1 : 33,5*0,9		30,15000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
38	721176221R00	Potrubií KC ovodná (ložná) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	16,06000		
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		0,55+0,5+1,1+9,0+0,7+0,5+1,5+3,1		16,95000		

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	1	I. Etapa - exteriér vč. injektáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	894431313RBA	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000		
40	721211520RV	Vpust' dvorní se svislým odtokem litina 260 x 260 mm, litinová mřížka 226 x 226 mm, D 160 mm	kus	2,00000		
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
41	9504	Průběžný a závěrečný úklid stavby	kpl	1,00000		
42	9501	Zakrývání podlah a konstrukcí (okna, dveře)	soubor	1,00000		
interiér - pro otlučení omítek a injektáže : 1					1,00000	
43	9503	Dodatečné průzkumné práce – zasolení zdiva, odběr vzorků, vyhodnocení v akreditované laboratoři	kus	10,00000		
interiér : 10					10,00000	
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						
44	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	58,00000		
skladba SI 1 : 29,0*2,0					58,00000	
45	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	80,40000		
SE 1 : 33,5*0,9					30,15000	
SE 2 : 33,5*0,3					10,05000	
SE 3 : 33,5*1,2					40,20000	
46	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	138,40000		
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 80,40000					80,40000	
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 58,00000					58,00000	
47	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	138,40000		
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 80,40000					80,40000	
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 58,00000					58,00000	
48	979071112R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	35,04600		
od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením a odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,04600					35,04600	
49	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	36,50000		
odpadního nebo připojovacího, drenáž : 36,5					36,50000	
50	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	16,95000		
odpadního nebo připojovacího, dešťová kanalizace : 16,95					16,95000	
51	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,00000		
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	64,24692		
<b>Díl: 711      Izolace proti vodě</b>						

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	1	I. Etapa - exteriér vč. injektáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	711212000RW4	Izolace proti vodě náter podkladní pod hydroizolační stěrky, spotřeba 0,25 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,20000		
		SE 1 : 33,5*0,9		30,15000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
54	711212002RW5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační polymercementová, flexibilní, proti tlakové vodě, spotřeba 4.8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,20000		
		SE 1 : 33,5*0,9		30,15000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
55	711823121RT8	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ze tří vrstev: kluzné, PE a filtrační, svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m <sup>2</sup>	43,71150		
		38,01*(0,75+0,4)		43,71150		
56	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	38,01000		
		38,01		38,01000		
57	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%	718,71900		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
58	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm.	kus	2,00000		
		včetně dodávky materiálu				
59	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	%	100,00000		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
60	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	6,90000		
		3,6+3,3		6,90000		
61	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	6,90000		
		3,6+3,3		6,90000		
62	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	23,81880		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
63	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	14,61418		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 14,61418		14,61418		
64	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	14,61418		
		pro vodorovnou dopravu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 14,61418		14,61418		
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,04638		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
		58,66056		58,66056		
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 14,61418*-1		-14,61418		
66	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	619,28479		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 619,284792		619,28479		

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	1	I. Etapa - exteriér vč. injektáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	44,23463		
				Hodnota z bývalého odkazu. : 44,234628		44,23463
68	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	353,87702		
				Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 44,23463*8		353,87702
69	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	44,23463		
				Hodnota z bývalého odkazu. : 44,234628		44,23463
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
70	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
71	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
72	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
73	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
<b>Celkem</b>						

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	2	II. Etapa - interiér vč. vnějších omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61.1 Ošetření zdiva - odsolení (obětované omítky interiér 2x)</b>						
1	60201111RV	Omítka stěn, jádrová, vápenná, ručně - odsolovací (obětovaná)	m2	116,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0*2		116,00000
2	61240RV	Vlhčení omítky (z důvodu zamezení vysychání)	m2	116,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0*2		116,00000
3	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	116,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0*2		116,00000
4	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	116,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0*2		116,00000
5	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vycištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	116,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0*2		116,00000
<b>Díl: 61.2 Ošetření zdiva - odsolení (parní čištění interiér)</b>						
6	61201RV	Sanace zasoleného zdiva parním čištěním (propařováním zdiva)	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
7	61202RV	Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
<b>Díl: 61.3 Úpravy povrchů vnitřní - sanační omítkové systémy</b>						
8	620401211R00	Nástřík přípravkem na bázi polymerů a silikátů, k neutralizaci solí, 1 vrstva nátěru	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
9	61302RV	Postřík stěn sanační dle WTA , ručně, síťovitě, 4 kg/m2	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
10	61303RV	Podhoz na stěnách sanační dle WTA, ručně, pórovitost min. 45%, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
11	61304RV	Podhoz na stěnách sanační dle WTA, ručně, pórovitost min. 45%, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
12	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm.	m2	58,00000		
				po jednotlivých vrstvách		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
13	61305RV	Vnitřní silikátová barva, 2x nátěr	m2	58,00000		
				skladba SI 1 : 29,0*2,0		58,00000
<b>Díl: 62.1 Ošetření zdiva - odsolení (obětované omítky exteriér 1x)</b>						
14	60201111RV	Omítka stěn, jádrová, vápenná, ručně - odsolovací (obětovaná)	m2	50,25000		
				SE 2 : 33,5*0,3		10,05000
				SE 3 : 33,5*1,2		40,20000

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	2	II. Etapa - interiér vč. vnějších omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	61240RV	Vlhčení omítky (z důvodu zamezení vysychání)	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
16	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
17	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	50,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,25000		50,25000		
18	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	50,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,25000		50,25000		
<b>Díl: 62.2</b>		<b>Ošetření zdiva - odsolení (parní čištění exteriér)</b>				
19	61201RV	Sanace zasoleného zdiva parním čištěním (propařováním zdiva)	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
20	61202RV	Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
<b>Díl: 62.3</b>		<b>Sanační omítkové systémy</b>				
21	620401211R00	Nástřik přípravkem na bázi polymerů a silikátů, k neutralizaci solí, 1 vrstva nátěru	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
22	61302RV	Postřik stěn sanační dle WTA , ručně, síťovitě, 4 kg/m2	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
23	61303RV	Podhoz na stěnách sanační dle WTA, ručně, pórovitost min. 45%, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
24	62301RV	Omítka jádrová sanační hydrofobní dle WTA, ručně, pórovitost min. 55%, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	50,25000		
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
25	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	50,25000		
		po jednotlivých vrstvách				
		SE 2 : 33,5*0,3		10,05000		
		SE 3 : 33,5*1,2		40,20000		
26	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	107,20000		
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				

## Položkový rozpočet

S:	202604	Revize opatření sanace vlhkého zdiva hřbitovní kaple v Hustopečích
O:	1	Sanace vlhkého zdiva
R:	2	II. Etapa - interiér vč. vnějších omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		33,5*3,2		107,20000		

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--

27	941940031RAA	Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky do 10 m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 1 měsíc	m2	132,80000		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy i zpět.

Alternativně lešení hliníkové lehké

pro exteriér : (33,5+1,0\*8)\*3,2 132,80000

28	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	29,00000		
				29,0		29,00000

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
----------------	--	---	--	--	--	--

29	9501	Zakrývání podlah a konstrukcí (okna, dveře)	soubor	1,00000		
				interiér - pro realizaci omítek : 1		1,00000

30	9502	Odvlhčení kondenz. vysoušeči – 1ks, technolog. vlhkost, hodnocení během stavby	den	14,00000		
				pro interiér : 14		14,00000

31	9504	Průběžný a závěrečný úklid stavby	kpl	1,00000		
----	------	-----------------------------------	-----	---------	--	--

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,96650		
----	--------------	--	---	---------	--	--

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
-----------------	--	--	--	--	--	--

33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,62825		
----	--------------	--	---	----------	--	--

34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,79550		
----	--------------	--	---	-----------	--	--

35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,62825		
----	--------------	--	---	----------	--	--

36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	95,65425		
----	--------------	---	---	----------	--	--

37	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	10,62825		
----	--------------	---	---	----------	--	--

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--

38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
----	----------	---------------------	--------	---------	--	--

39	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
----	----------	----------------	--------	---------	--	--

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
----------------	--	------------------------	--	--	--	--

40	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
----	------------	--	--------	---------	--	--

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

