

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠT Karviná -úpravy stávajících rozvodů UT,ZTI

Objekt:

33-2026 - Úpravy stávajících rozvodů UT ,ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

189 256,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 256,21	21,00%	39 743,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

229 000,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠT Karviná -úpravy stávajících rozvodů UT,ZTI

Objekt:

33-2026 - Úpravy stávajících rozvodů UT ,ZTI

Místo:

Datum: 18. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

189 256,21

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

136 702,66

PSV - Úprava UT rozvodů v 1PP

52 553,55

767 - Konstrukce zámečnické

6 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠT Karviná -úpravy stávajících rozvodů UT,ZTI

Objekt:

33-2026 - Úpravy stávajících rozvodů UT ,ZTI

Místo:

Datum: 18. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 256,21

D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	136 702,66			
40	K	722170801	Demontáž rozvodů vody zplastů do O 25 mm	m	60,000	18,00	1 080,00
41	K	722170804	Demontáž rozvodů vody zplastů přes 25 do O 50 mm	m	20,000	25,00	500,00
103	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	30,000	60,40	1 812,00
46	K	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	311,00	6 220,00
47	K	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	412,00	16 480,00
48	K	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	10,000	468,00	4 680,00
119	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm	m	10,000	757,00	7 570,00
104	K	722175029	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 90x10,1 mm	m	33,000	2 070,00	68 310,00
50	K	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	72,18	1 443,60
51	K	722181212	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	40,000	75,34	3 013,60
52	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	20,000	76,94	1 538,80
56	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	12,000	198,00	2 376,00
60	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	12,000	443,30	5 319,60
61	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	630,75	1 261,50
67	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	113,000	38,00	4 294,00
68	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	113,000	41,00	4 633,00
69	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 984,000	0,59	1 170,56
105	K	PC.1	Napojení na stávající rozvod DN 80	ks	2,000	2 500,00	5 000,00

D		PSV	Úprava UT rozvodů v 1PP	52 553,55			
121	K	2.7	Armatura rohová pro napojení těles, chromovaná	ks	2,000	1 391,50	2 783,00
122	K	2.1	Deskové těleso, spodní napojení, 220/600/1600	ks	2,000	7 590,00	15 180,00
124	K	2.11	Kulový kohout DN 20	ks	4,000	332,20	1 328,80
125	K	2.12	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	2,000	217,80	435,60
131	K	2.8	Termostatická hlavice bílá, elektronicky stavitelná	ks	2,000	748,00	1 496,00
132	K	4.1	Ocelové potrubí DN 15, včetně tvarovek	bm	15,000	412,01	6 180,15
144	K	5.9	Tepelná izolace tl. 15 mm d = 15 mm	bm	85,000	165,00	14 025,00
145	K	58	Demontáž ocelového potrubí a izolace, včetně odvozu a likvidace	bm	15,000	30,00	450,00
148	K	64	Zkouška těsnosti potrubí ocelové	m	15,000	15,00	225,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	66	Výpuštění a napuštění topného systému	hod	8,000	450,00	3 600,00
D 767			Konstrukce zámečnické				6 850,00
117	K	R76717072	Uložení potrubí vč. povrchové úpravy, D+M	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
118	K	R76717081	Doplňkový materiál rozvodu (profily, plechy apod.); vč. povrchové úpravy, D+M	kg	7,000	150,00	1 050,00