

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Oprava L.c. Moučkova II.

**Objekt:** Oprava L.c. Moučkova II.

**Rozpočet:** Oprava L.c. Moučkova II.

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 490 861,50        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>490 861,50</b> |


**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 490 861,50 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 103 080,92 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 593 942,42 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 112 644,00 | 22,9  |
| 5           | Komunikace                            | HSV      |  |  | 265 500,00 | 54,1  |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV      |  |  | 79 080,00  | 16,1  |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 33 637,50  | 6,9   |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 490 861,50 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                          |
|----|--------------------------|
| S: | Oprava L.c. Moučkova II. |
| O: | Oprava L.c. Moučkova II. |
| R: | Oprava L.c. Moučkova II. |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství                            | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                              |    |                                     |           | <b>112 644,00</b> |
| 1              | 166101101R00  | Přehození výkopku z hor.1-4<br>stoka : 756*0,15<br>krajnice : 1500*0,1                                          | m3 | 263,40000<br>113,40000<br>150,00000 | 110,00    | 28 974,00         |
| 2              | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním<br>750*3                                                       | m2 | 2 250,00000<br>2 250,00000          | 13,00     | 29 250,00         |
| 3              | 182001131R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině<br>skládka : 20*3                                            | m2 | 60,00000<br>60,00000                | 42,00     | 2 520,00          |
| 4              | 9999888R      | Dodávka ocel. roury dl.6m prům 0,4m vč. osazení                                                                 | ks | 3,00000                             | 17 300,00 | 51 900,00         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                               |    |                                     |           | <b>265 500,00</b> |
| 5              | 564831111RT4  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm<br>750*3                             | m2 | 2 250,00000<br>2 250,00000          | 118,00    | 265 500,00        |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                    |    |                                     |           | <b>79 080,00</b>  |
| 6              | 938902104R00  | Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m<br>0.000-0,750 L : 750<br>odvodnění skládky : 2*3 | m  | 756,00000<br>750,00000<br>6,00000   | 55,00     | 41 580,00         |
| 7              | 938909611R00  | Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm<br>stržení krajnic a středu : 750*2*1                              | m2 | 1 500,00000<br>1 500,00000          | 25,00     | 37 500,00         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                  |    |                                     |           | <b>33 637,50</b>  |
| 8              | 998222011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                                                                | t  | 517,50000                           | 65,00     | 33 637,50         |