

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19032026

Stavba: Odstranění Havárie na VO - UI.Potoční

KSO:
Místo: Odry

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:
Město Odry

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

Zhotovitel:
AMbrož elektroinstalace s.r.o.

IČ: 17568412
DIČ: CZ17568412

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Marek Ambrož

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 142 584,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|--|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 142 584,00 | | 29 942,64 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 172 526,64 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19032026

Stavba: Odstranění Havárie na VO - UI.Potoční

Místo: **Odry**

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Město Odry

Projektant:

Zhotovitel: AMbrož elektroinstalace s.r.o.

Zpracovatel: Marek Ambrož

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 142 584,00 | 172 526,64 |
| 19032026 | Odstranění Havárie na VO - UI.Potoční | 142 584,00 | 172 526,64 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění Havárie na VO - UI.Potoční

KSO:

Místo: Odry

Zadavatel:

Město Odry

Zhotovitel:

AMbrož elektroinstalace s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Marek Ambrož

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2026

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

IČ: 17568412

DIČ: CZ17568412

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 584,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 142 584,00 | 21,00% | 29 942,64 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

172 526,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění Havárie na VO - UI.Potoční

Místo: Odry

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Město Odry

Projektant:

Zhotovitel: AMbrož elektroinstalace s.r.o.

Zpracovatel: Marek Ambrož

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 584,00

OST - Smluvní ceník VO Odry

100 530,00

DOPRAVA - PŘESUNY DOPRAVA

1 360,00

HZS1 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

15 400,00

KAB.VED1 - KABELOVÉ VEDENÍ VO

23 250,00

RVO,RSPVO - ROZVADĚČE VO

200,00

SV-VO - SVĚTELNÝ BOD

1 640,00

ZEM - ZEMNÍ PRÁCE

58 680,00

M - Práce a dodávky M

42 054,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

42 054,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění Havárie na VO - UI.Potoční

Místo: Odry

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Město Odry

Projektant:

Zhotovitel: AMbrož elektroinstalace s.r.o.

Zpracovatel: Marek Ambrož

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

142 584,00

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------|---|-----|--------|--------|------------|
| D | OST | | Smluvní ceník VO Odry | | | | 100 530,00 |
| D | DOPRAVA | | PŘESUNY DOPRAVA | | | | 1 360,00 |
| 38 | K | Pol.č.46 | Doprava Plošina | km | 20,000 | 20,00 | 400,00 |
| | PP | | Doprava Plošina | | | | |
| 14 | K | Pol.č.47 | Doprava Dodávka (Převoz materiálů) | km | 80,000 | 12,00 | 960,00 |
| | PP | | Doprava Dodávka (Převoz materiálů a sloupů) | | | | |
| D | HZS1 | | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | | | | 15 400,00 |
| 13 | K | Pol.č.41 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (Dohledávání stávajících obvodů a měření) | hod | 20,000 | 350,00 | 7 000,00 |
| | PP | | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (Dohledávání stávajících obvodů a měření) | | | | |
| 37 | K | Pol.č.44 | Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních (Plošina do 22 m) bez práce člověka na plošině | hod | 12,000 | 700,00 | 8 400,00 |
| | PP | | Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních (Plošina do 22 m) bez práce člověka na plošině | | | | |
| D | KAB.VED1 | | KABELOVÉ VEDENÍ VO | | | | 23 250,00 |
| 26 | K | Pol.č.75 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) včetně dodávky kabelu | m | 96,000 | 200,00 | 19 200,00 |
| | PP | | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) včetně dodávky kabelu | | | | |
| 27 | K | Pol.č.76 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm včetně dodávky | m | 90,000 | 5,00 | 450,00 |
| | PP | | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm včetně dodávky | | | | |
| 28 | K | Pol.č.77 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm včetně dodávky trubek | m | 90,000 | 40,00 | 3 600,00 |
| | PP | | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm včetně dodávky trubek | | | | |
| D | RVO,RSPVO | | ROZVADĚČE VO | | | | 200,00 |
| 6 | K | Pol.č.1 | Kontrola zapínacího místa RVO | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | PP | | Kontrola zapínacího místa RVO | | | | |
| D | SV-VO | | SVĚTELNÝ BOD | | | | 1 640,00 |
| 10 | K | Pol.č.16 | Demontáž / Montáž svorek zemnicích se 2 šrouby pro uzemnění stožáru včetně dodávky | kus | 3,000 | 60,00 | 180,00 |
| | PP | | Demontáž / Montáž svorek zemnicích se 2 šrouby pro uzemnění stožáru včetně dodávky | | | | |
| 11 | K | Pol.č.22 | Demontáž / montáž patice stožáru o velikosti L-900, L 1000 , L 1200 BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | ks | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| | PP | | Demontáž / montáž patice stožáru o velikosti L-900, L 1000 , L 1200 BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K | Pol.č.23 | Ukončení vodič izolovaný od 1,5 mm ² do 35 mm na svorkovnici nebo přístroji Demontáže / Montáže BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | kus | 43,000 | 20,00 | 860,00 |
| | PP | | Ukončení vodič izolovaný od 1,5 mm ² do 35 mm na svorkovnici nebo přístroji Demontáže / Montáže BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | | | | |
| D | ZEM | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | 58 680,00 |
| 15 | K | Pol.č.51 | Výkop jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 1,000 | 880,00 | 880,00 |
| | PP | | Výkop jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | | | | |
| 16 | K | Pol.č.52 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | m3 | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
| | PP | | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | | | | |
| 17 | K | Pol.č.53 | Výkop jam při elektromontážích za pomoci stroje v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | PP | | Výkop jam při elektromontážích za pomoci stroje v hornině tř I skupiny 3 | | | | |
| 18 | K | Pol.č.54 | Zásyp jam při elektromontážích za použití stroje se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | m3 | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | PP | | Zásyp jam při elektromontážích za použití stroje se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | | | | |
| 20 | K | Pol.č.58 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 5,000 | 110,00 | 550,00 |
| | PP | | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | | | | |
| 19 | K | Pol.č.59 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 5,000 | 220,00 | 1 100,00 |
| | PP | | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | |
| 21 | K | Pol.č.59.1 | Hloubení kabelových rýh za pomoci stroje š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 90,000 | 234,00 | 21 060,00 |
| | PP | | Hloubení kabelových rýh za pomoci stroje š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | |
| 22 | K | Pol.č.62 | Zásyp kabelových rýh za pomoci stroje se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 90,000 | 66,00 | 5 940,00 |
| | PP | | Zásyp kabelových rýh za pomoci stroje se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | | | | |
| 23 | K | Pol.č.71 | Rozebrání dlažby včetně přesunu do 6 m | m2 | 54,000 | 165,00 | 8 910,00 |
| | PP | | Rozebrání dlažby včetně přesunu do 6 m | | | | |
| 24 | K | Pol.č.72 | Dodávka materiálu, zhutnění, zadláždění a likvidace přebytečného materiálu a úklid. | m2 | 54,000 | 330,00 | 17 820,00 |
| | PP | | Dodávka materiálu, zhutnění, zadláždění a likvidace přebytečného materiálu a úklid. | | | | |
| 25 | K | Pol.č.73 | Osetí plochy včetně dodávky trávního semene | m2 | 40,000 | 33,00 | 1 320,00 |
| | PP | | Osetí plochy včetně dodávky trávního semene | | | | |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 42 054,00 |
| D | 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 42 054,00 |
| 1 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 3,000 | 2 130,00 | 6 390,00 |
| | PP | | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | | | | |
| 36 | K | 460871163 | Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm | m2 | 12,000 | 962,00 | 11 544,00 |
| | PP | | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm | | | | |
| 34 | M | 6936975 | Vialit Studená asfaltová směs, pytlovaná, 25 kg | ks | 17,000 | 240,00 | 4 080,00 |
| | PP | | Vialit Studená asfaltová směs, pytlovaná, 25 kg | | | | |
| 32 | K | 468011143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm | m2 | 12,000 | 393,00 | 4 716,00 |
| | PP | | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm | | | | |
| 29 | K | 468031221 | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 4,000 | 126,00 | 504,00 |
| | PP | | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých silničních | | | | |
| 30 | K | 468041124 | Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm | m | 12,000 | 240,00 | 2 880,00 |
| | PP | | Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 15 do 20 cm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 2 | K | 468051121 | Bourání základu betonového při elektromontážích | m3 | 1,000 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| | PP | | Bourání základu betonového | | | | |
| 3 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 4,000 | 611,00 | 2 444,00 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | | | | |
| 4 | K | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 4,000 | 17,50 | 70,00 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | | | | |
| 5 | K | R46997311 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 2,400 | 2 190,00 | 5 256,00 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | |