

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Vídeňská 1083

Praha 4

interní ozn.: HP0178

VĚC: výměna uzavíracích armatur na hlavním rozdělovači a sběrači TV

Vážený zákazníku, předkládám Vám kalkulaci ceny:

Objekt:
Zk kotelna
Popis:

Výměna netěsných uzavíracích armatur hlavního rozdělovače a sběrače kotelny Zk.

Název položky	M.j.	Mn.	Cena/m.j.	Cena celkem
1. DODÁVKY				
Ventil uzavírací BOA-Compact DN 200/16	ks	2		
KSB BOAX-B motýlová klapka DN250, PN16, mezipřírubová, ovládací páka, uzavírací, voda, litina	ks	2		
KSB BOAX-B motýlová klapka DN200, PN16, mezipřírubová, ovládací páka, uzavírací, voda, litina	ks	1		
KSB BOAX-B motýlová klapka DN150, PN16, mezipřírubová, ovládací páka, uzavírací, voda, litina	ks	5		
KSB BOAX-B motýlová klapka DN125, PN16, mezipřírubová, ovládací páka, uzavírací, voda, litina	ks	3		
KSB BOAX-B motýlová klapka DN100, PN16, mezipřírubová, ovládací páka, uzavírací, voda, litina	ks	1		
KSB BOAX-B motýlová klapka DN65, PN16, mezipřírubová, ovládací páka, uzavírací, voda, litina	ks	4		
GIACOMINI R910 kulový kohout FF1" závitový, plnoprůtočný, páka, voda, mosaz	ks	1		
Kohout kulový Giacomini R250 2" PN35 185°C	ks	1		
Kohout kulový Giacomini vypouštěcí 1/2" PN10 85°C	ks	10		
Izolace (doplnění chybějících částí)	kpl	1		
Režijní topenářský materiál	kpl	1		
2. MONTÁŽE				
Montáž, demontáž, topenářská práce (projektová cena)	kpl	1		
Ekologická likvidace	kpl	1		
3. OSTATNÍ				
Kompletace, odzkoušení, zprovoznění	kpl	1		
Doprava	km	24		
CELKEM bez DPH				350 754 Kč

Platnost nabídky: 15 pracovních dní

Záruky: na dodané zařízení dle údajů výrobce, na montážní činnost 24 měsíců

Termín provedení výměny je závislý na termínu dodání armatur. Běžná dodací doba činí 2-týdny od objednání. Počet montážních hodin je pouze kvalifikovaným odhadem, ale nepředpokládáme navýšení navrhovaného množství. Práce bychom provedli v letní odstavce.

Informace k fakturaci: Při poskytování stavebních nebo montážních prací zařazených do klasifikace produkce CZ-CPA

Převzal:

Podpis: