

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. 3. 2026 na v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Revitalizace parkoviště pro historické centrum města a městská pěší trasa-veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – etapa 1“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Město Broumov

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
Zastoupeno: Kamilem Slezákem, místostarostou města
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Lucie Hurdálková, Ph.D.
tel.: +420 723 419 598, e-mail: hurdalkova@broumov-mesto.cz

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

A

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Statutární zástupce: Miroslav Netík, jednatel společnosti
e-mail: bss@bssbroumov.cz
telefon: +420 491 523 543-5
IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303
Bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. č.: C 1949
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Vladimír Kudera
(dle jen „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na administrativním rozdělení Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy, a to za účelem identifikace uznatelných a neuznatelných nákladů v rámci projektu s názvem: Revitalizace parkoviště pro historické centrum města a městská pěší trasa-veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu, s registračním číslem: CZ.06.04.04/00/23_081/0006584.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je nově vzniklý Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uznatelných nákladů a nově vzniklý Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neuznatelných nákladů.
3. Smluvní strany potvrzují, že v souvislosti s administrativním rozdělení Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy, nedošlo k žádné změně rozsahu díla, ani k žádné změně ceny díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál
5. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uznatelných nákladů
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neuznatelných nákladů

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek byl schválen dne 1.6.2026 usnesením č. 91 Radou města Broumov.

V Broumově, dne.....

V..... dne.....



.....
Město Broumov

Kamil Slezák, místostarosta města

.....
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Miroslav Netík, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_10_13/2328
Stavba: 1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

KSO: Broumov

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: Ing.Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 09.12.2025

Datum: 09.12.2025

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: CZ46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: CZ46504303

DIČ: CZ46504303

Cena bez DPH			7 133 699,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 133 699,41	Výše daně 1 498 076,88
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 631 776,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025_10_13/2328		
Stavba:	1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1		
Místo:	Broumov	Datum:	09.12.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing.Adam Beneš
Uchazeč:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 133 699,41	8 631 776,29
SO 01	Zpevněné plochy	4 882 085,91	5 907 323,95
SO 02	Odvodnění zpevněn...	1 005 046,01	1 216 105,67
SO 03	Veřejné osvětlení	519 907,57	629 088,16
SO 05	Vegetační úpravy	432 625,17	523 476,46
SO 06	Městský mobiliář	104 034,75	125 882,05
VRN a ON	Vedlejší rozpo...	190 000,00	229 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.12.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o.	DIČ: CZ46504303
Projektant:	IČ:
Ing.Adam Beneš	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		4 882 085,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 882 085,91	21,00%	1 025 238,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 907 323,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Adam Beneš

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 882 085,91
HSV - Práce a dodávky HSV	4 882 085,91
1 - Zemní práce	548 211,70
5 - Komunikace pozemní	3 041 796,19
8 - Trubní vedení	34 681,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	899 736,85
997 - Přesun sutě	208 599,25
998 - Přesun hmot	149 060,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

09.12.2025

Projektant:

Ing.Adam Beneš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 882 085,91

D HSVPráce a dodávky HSV

4 882 085,91

D 1Zemní práce

548 211,70

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	205,000	149,00	30 545,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Rozebrání stávající dlažby z žulových kostek 8/11 - kostky budou znovu použity" 205,000		205,000			
	VV		Součet		205,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	240,000	199,50	47 880,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Odstranění stávajícího šterkového povrchu tl. 150mm"		240,000			
	VV		Součet		240,000			
3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000	387,00	2 322,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Vybourání stávající betonové desky tl. 150mm" 6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 255,000	53,40	67 017,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Vybourání stávajícího asfaltového povrchu tl. 100mm"		1 255,000			
	VV		1255,000					
	VV		Součet		1 255,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,000	156,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Vytrhání stávající betonové silniční obruby" 20,000		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	15,000	54,30	814,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Vybourání stávající betonové záhonové obruby" 15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
7	K	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 m3	m3	520,000	381,00	198 120,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Odkopávky (odvoz na skládku)" 520,000		520,000			
	VV		Součet		520,000			
8	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	520,000	175,20	91 104,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Odkopávky (odvoz na skládku určenou investorem)" 520,000		520,000			
	VV		Součet		520,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	520,000	22,10	11 492,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Odkopávky (odvoz na skládku)" 520,000		520,000			
	VV		Součet		520,000			
10	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	1 646,000	58,20	95 797,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Konstrukce vozovky komunikace" 761,000		761,000			
	VV		"Konstrukce parkovacích stání" 590,000		590,000			
	VV		"Konstrukce chodníku" 295,000		295,000			
	VV		Součet		1 646,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní		3 041 796,19			
11	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	1 808,000	83,80	151 510,40	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Sanace zemní pláně vápněním - 3,0% vápna do hloubky 0,5m" 1808,000		1 808,000			
		vv	Součet		1 808,000			
12	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	45,290	3 483,00	157 745,07	CS ÚRS 2024 02
		vv	(1808,000*0,500*1,67)*0,03		45,290			
		vv	Součet		45,290			
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 646,000	166,40	273 894,40	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Konstrukce vozovky komunikace - šterkodrt ŠDA 0/32, tl. průměrně 150mm" 761,000		761,000			
		vv	"Konstrukce parkovacích stání - šterkodrt ŠDA 0/32, tl. průměrně 150mm" 590,000		590,000			
		vv	"Konstrukce chodníku - šterkodrt ŠDA tl. 150mm" 295,000		295,000			
		vv	Součet		1 646,000			
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 512,000	217,60	329 011,20	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Konstrukce vozovky komunikace - šterkodrt ŠDA 0/32, tl. průměrně 200mm" 761,000		761,000			
		vv	"Konstrukce parkovacích stání - šterkodrt ŠDA 0/32, tl. průměrně 200mm" 590,000		590,000			
		vv	"Ostatní - rozšíření šterkové podkladní vrstvy pod obrubou tl. 200mm" 161,000		161,000			
		vv	Součet		1 512,000			
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	896,000	750,00	672 000,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Konstrukce vozovky komunikace - dlažba žulová kostka 8/11cm - lože šterkové tl. 40mm" 746,000		746,000			
		vv	"Konstrukce parkovacích stání - dlažba žulová kostka 8/11cm - lože šterkové tl. 40mm" 150,000		150,000			
		vv	Součet		896,000			
16	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	15,000	882,00	13 230,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Konstrukce vozovky komunikace - dlažba žulová kostka 8/11cm - lože betonové tl. 40mm" 15,000		15,000			
		vv	Součet		15,000			
17	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	567,120	636,79	361 136,34	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Dlažba - žulová kostka 8/11cm - skladba do řádku" 198,000		198,000			
		vv	"Dlažba - žulová kostka 8/11cm - skladba dp vějíře" 563,000		563,000			
		vv	"Odpočet vybourané dlažby" -205,000		-205,000			
		vv	Součet		556,000			
		vv	556*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		567,120			
		vv	Součet		567,120			
18	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	286,000	882,00	252 252,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	"Konstrukce parkovacích stání - žulová kostka mozaika - skladba do řádku" 17,000		17,000			
		vv	"Konstrukce chodníku - dlažba žulová mozaika 6/6cm - skladba do řádku" 97,000		97,000			
		vv	"Konstrukce chodníku - dlažba žulová mozaika 6/6cm - skladba do vějířku" 172,000		172,000			
		vv	Součet		286,000			
19	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	291,720	531,96	155 183,37	CS ÚRS 2024 02
		vv	286*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		291,720			
		vv	Součet		291,720			
20	K	596211210R	Kladení slepecké dlažby kamenné komunikací pro pěší ručně do 50 m2	m2	14,000	502,00	7 028,00	
21	M	5244479R	Reliéfní žulová dlažba s certifikovanými výstupky 400x400mm tl. 60mm	m2	14,420	6 582,29	94 916,62	
		vv	14		14,000			
		vv	14*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		14,420			
22	K	596234117R	Kladení dlažby kamenné pozemních komunikací ručně tl. 80mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	520,00	6 240,00	
		vv	"Konstrukce chodníku - lemování slepecké dlažby hladkou deskou 250x250 tl. 60mm. barva šedá" 12,000		12,000			
		vv	Součet		12,000			
23	M	59245018R	hladká deska 250x250 bez zkosených hran tl. 60mm	m2	12,360	3 010,37	37 208,17	
		vv	12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,360			
		vv	Součet		12,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	596412221	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	398,000	343,00	136 514,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Konstrukce parkovacích stání - betonová dlažba 400x400 tl. 100mm vegetační se střídajícími se rovnoběžnými pruhy a zatravněnými mezerami, barva šedá"					
	VV		398		398,000			
25	M	2115641551R	dlažba betonová vegetační 400×400×100 mm	m2	401,980	722,70	290 510,95	
	VV		398*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		401,980			
	VV		Součet		401,980			
26	K	596811321	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	25,000	603,00	15 075,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Konstrukce parkovacích stání - oddělení parkovacích stání - řezaná žulová dlažba š. 150mm" 25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
27	M	5244478R	řezaná žulová dlažba 150x300mm, tl. 100mm, barva šedá	m2	25,500	3 464,34	88 340,67	
	VV		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		25,500			
	D	8	Trubní vedení				34 681,00	
28	K	890411811	Bourání šachet a jímků ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,650	5 140,00	3 341,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávky					
	VV		"Vybourání stávající uliční vpusti" 0,500*0,500*1,300*2		0,650			
	VV		Součet		0,650			
29	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000	8 970,00	17 940,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Ostatní - rektifikace kanalizační šachty" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	899134199R	Výšková úprava geigru	kus	5,000	2 680,00	13 400,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				899 736,85	
31	K	912112111R	Montáž sloupku zahrazovacího kamenného, včetně základu	kus	5,000	850,00	4 250,00	
	VV		"Ostatní - zahrazovací sloupek - žulový" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
32	M	74910162R	žulové zahrazovací sloupky válcového tvaru průměru 300mm a celkové výšky 800mm (výška nad terénem 500mm). Hrany budou zaoblené pod rádiusem 15mm.	kus	5,000	17 919,00	89 595,00	
33	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	21,000	88,30	1 854,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dopravní značení a zařízení					
	VV		Svislá dopravní značka					
	VV		"IP11" 6,000		6,000			
	VV		"E8d" 6,000		6,000			
	VV		"IP12" 4,000		4,000			
	VV		"E8d" 4,000		4,000			
	VV		"E13" 1,000		1,000			
	VV		Součet		21,000			
34	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	10,000	807,00	8 070,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	10,000	356,00	3 560,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000	378,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dopravní značení a zařízení					
	VV		"Sloupek dopravní značky do betonového základu" 10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000	894,00	8 940,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	10,000	102,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
40	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	10,000	25,20	252,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	22,500	170,00	3 825,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dopravní značení a zařízení					
	VV		"VDZ - piktogram vozíčkáře" 1,50*1,50*6		13,500			
	VV		"VDZ - piktogram elektromobil" 1,50*1,50*4		9,000			
	VV		Součet		22,500			
42	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	22,500	446,00	10 035,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dopravní značení a zařízení					
	VV		"VDZ - piktogram vozíčkáře" 1,50*1,50*6		13,500			
	VV		"VDZ - piktogram elektromobil" 1,50*1,50*4		9,000			
	VV		Součet		22,500			
43	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	22,500	39,80	895,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dopravní značení a zařízení					
	VV		"VDZ - piktogram vozíčkáře" 1,50*1,50*6		13,500			
	VV		"VDZ - piktogram elektromobil" 1,50*1,50*4		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					22,500			
44	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	349,000	361,00	125 989,00	CS ÚRS 2024 02
VV					Obruby (včetně osazení do betonového lože s opěrou)			
VV					"Obruba kamenná OP7 - přímá" 301,000			
VV					301,000			
VV					"Obruba kamenná OP7 - R 0,5m" 2,000			
VV					2,000			
VV					"Obruba kamenná OP7 - R 2,0m" 7,000			
VV					7,000			
VV					"Obruba kamenná OP7 - R 3,0m" 11,000			
VV					11,000			
VV					"Obruba kamenná záhonová 100/200/6cm" 28,000			
VV					28,000			
VV					Součet			
					349,000			
45	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	307,020	961,62	295 236,57	CS ÚRS 2024 02
VV					301*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			
VV					307,020			
VV					Součet			
					307,020			
46	M	58380497R	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 120x250mm	m	2,040	3 344,88	6 823,56	
VV					2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			
VV					2,040			
VV					Součet			
					2,040			
47	M	58380498R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 120x250mm	m	7,140	3 344,88	23 882,44	
VV					7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			
VV					7,140			
VV					Součet			
					7,140			
48	M	58380499R	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 120x250mm	m	11,220	3 344,88	37 529,55	
VV					11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			
VV					11,220			
VV					Součet			
					11,220			
49	M	58380099R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x60mm	m	28,560	895,95	25 588,33	
VV					28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			
VV					28,560			
VV					Součet			
					28,560			
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,810	4 370,00	95 309,70	CS ÚRS 2024 02
VV					Obruby (včetně osazení do betonového lože s opěrou)			
VV					"Betonové lože C16/20 pod silniční obrubu (250x250mm)"			
VV					20,060			
VV					20,060			
VV					"betonové lože C16/20 pod záhonovou obrubu (150x150mm)"			
VV					1,750			
VV					1,750			
VV					Součet			
					21,810			
51	K	919726122	Geotextilie sorpční pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 351,000	72,90	98 487,90	
VV					"Konstrukce vozovky komunikace - sorpční geotextilie pro zachycení úkapů ropných látek" 761,000			
VV					761,000			
VV					"Konstrukce parkovacích stání - sorpční geotextilie pro zachycení úkapů ropných látek" 590,000			
VV					590,000			
VV					Součet			
					1 351,000			
52	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	13,500	109,00	1 471,50	CS ÚRS 2024 02
VV					Odkopávky			
VV					"Vybourání stávajícího odvodňovacího žlabu" 13,500			
VV					13,500			
VV					Součet			
					13,500			
53	K	966229999R	Zakrytí stávající studny	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	
54	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	205,000	53,10	10 885,50	CS ÚRS 2024 02
VV					Odkopávky			
VV					"Rozebrání stávající dlažby z žulových kostek 8/11 - kostky budou znovu použity" 205,000			
VV					205,000			
VV					Součet			
					205,000			
D 997					Přesun sutě			
					208 599,25			
55	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	368,768	103,20	38 056,86	CS ÚRS 2024 02
56	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	737,536	12,16	8 968,44	CS ÚRS 2024 02
VV					368,768*2 "Přesun do dvora technických služeb"			
VV					737,536			
VV					Součet			
					737,536			
57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	368,768	101,60	37 466,83	CS ÚRS 2024 02
VV					"Kamenivo" 69,600			
VV					69,600			
VV					"Beton" 1,950+5,800+0,600+12,150+1,248+1,320			
VV					23,068			
VV					"Živice" 276,100			
VV					276,100			
VV					Součet			
					368,768			
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	170,970	531,30	90 836,36	CS ÚRS 2025 02
VV					"Kamenná dlažba doprava na mezi skládku v rámci staveniště"85,485			
VV					85,485			
VV					"Kamenná dlažba doprava z mezi skládky na požadované místo v rámci staveniště"85,485			
VV					85,485			
VV					Součet			
					170,970			
59	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	85,485	389,20	33 270,76	CS ÚRS 2025 02
VV					"Naložení kamenné dlažby" 85,485			
VV					85,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	149 060,92				
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	652,060	228,60	149 060,92	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:
SO 02 - Odvodnění zpevněn...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.12.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o.	DIČ: CZ46504303
Projektant:	IČ:
Ing.Adam Beneš	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 005 046,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 005 046,01	21,00%	211 059,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 216 105,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 02 - Odvodnění zpevněn...

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Adam Beneš

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 005 046,01
HSV - Práce a dodávky HSV	1 005 046,01
1 - Zemní práce	566 789,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 150,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 901,00
8 - Trubní vedení	332 665,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 901,20
998 - Přesun hmot	15 638,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 02 - Odvodnění zpevněn...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

09.12.2025

Projektant:

Ing.Adam Beneš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 005 046,01

D HSV Práce a dodávky HSV

1 005 046,01

D 1 Zemní práce

566 789,00

1	K	131313711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	13,541	1 491,00	20 189,63	CS ÚRS 2024 02
2	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	31,597	707,00	22 339,08	CS ÚRS 2024 02
3	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	41,400	1 526,00	63 176,40	CS ÚRS 2024 02
4	K	132355203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	96,600	833,00	80 467,80	CS ÚRS 2024 02
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	240,000	105,70	25 368,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	240,000	65,52	15 724,80	CS ÚRS 2024 02
7	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	36,110	83,30	3 007,96	CS ÚRS 2024 02

VV 2*3,14*(1,000+3,000+1,000)*0,50*(1,500+0,800) 36,110

VV Součet 36,110

8	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	36,110	28,84	1 041,41	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV 2*3,14*(1,000+3,000+1,000)*0,50*(1,500+0,800) 36,110

VV Součet 36,110

9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	183,138	245,00	44 868,81	CS ÚRS 2024 02
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 494,140	7,92	43 513,59	CS ÚRS 2024 02
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	293,021	246,40	72 200,37	CS ÚRS 2024 02
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	183,138	22,10	4 047,35	CS ÚRS 2024 02
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	112,610	159,00	17 904,99	CS ÚRS 2024 02
14	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	226,346	531,00	120 189,73	CS ÚRS 2024 02
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	29,990	238,00	7 137,62	CS ÚRS 2024 02
16	M	58337303	šterkop/sek frakce 0/8	t	59,980	427,00	25 611,46	CS ÚRS 2024 02

VV 29,99*2 "Přepočtené koeficientem množství 59,980

VV Součet 59,980

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 150,00

17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	60,000	52,50	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV "Přípojky k UV" 37,000+23,000 60,000

VV Součet 60,000

D 4 Vodorovné konstrukce

8 901,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,900	1 290,00	8 901,00	CS ÚRS 2024 02
D 8			Trubní vedení	332 665,83				
19	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160	m	60,000	188,00	11 280,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	28611175	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN10	m	61,800	265,85	16 429,53	CS ÚRS 2024 02
VV			60*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	61,800				
VV			Součet	61,800				
21	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	21,000	305,00	6 405,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"					
VV			"3x koleno pro 1x přípojek" 7*3,000	21,000				
VV			Součet	21,000				
22	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	8,000	144,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	8,000	152,40	1 219,20	CS ÚRS 2024 02
24	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	7,000	670,40	4 692,80	CS ÚRS 2024 02
26	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	6,000	1 310,00	7 860,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce: Přípojky jsou řešeny v rámci stavebního objektu ZTI.					
VV			"Uliční vpust" 6,000	6,000				
VV			Součet	6,000				
27	M	592241850R	vpust' uliční DN 500 dno s odtokem 200mm 500/590x65mm	kus	6,000	536,25	3 217,50	
28	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	982,00	5 892,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce: Přípojky jsou řešeny v rámci stavebního objektu ZTI.					
VV			"Uliční vpust" 6,000	6,000				
VV			Součet	6,000				
29	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	6,000	991,25	5 947,50	CS ÚRS 2024 02
30	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm	kus	6,000	1 360,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce: Přípojky jsou řešeny v rámci stavebního objektu ZTI.					
VV			"Uliční vpust" 6,000	6,000				
VV			Součet	6,000				
31	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	6,000	786,25	4 717,50	CS ÚRS 2024 02
32	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce: Přípojky jsou řešeny v rámci stavebního objektu ZTI.					
VV			"Uliční vpust" 6,000	6,000				
VV			Součet	6,000				
33	M	59223401R	rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm	kus	6,000	202,50	1 215,00	
34	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	6,000	2 812,50	16 875,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	59223363R	kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 250mm	kus	6,000	752,50	4 515,00	
36	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	3,140	4 770,00	14 977,80	CS ÚRS 2024 02
VV			3,14*(1,000+3,000+1,000)*0,50*(1,000+3,000+1,000)*0,50*0,70	13,738				
VV			-3,14*1,50*1,50*1,50	-10,598				
VV			Součet	3,140				
37	K	899695889R	Napojení přípojek PVC DN 150 na hlavní stoku	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
38	K	899899999R	Akumulační podzemní nádrž plastová, objem 10m3, včetně obetonování	kpl	2,000	68 750,00	137 500,00	
39	K	899999999R	Technologie vystrojení akumulační nádrže	kpl	2,000	25 500,00	51 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 901,20				
40	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	10,000	661,00	6 610,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	130008R	odvodňovací žlab šířky 200mm - čelní stěna začátek	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
42	M	130010R	odvodňovací žlab šířky 200mm - čelní stěna konec	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
43	M	130004NR	odvodňovací žlab šířky 200mm - žlab	kus	9,000	4 287,60	38 588,40	
44	M	130016R	odvodňovací žlab šířky 200mm - přechodný/revizní díl	kus	1,000	6 639,60	6 639,60	
45	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	10,000	949,00	9 490,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	130022R	žlabová vpust horní díl 0.0, 0,66m, natur	kus	1,000	9 552,00	9 552,00	
47	M	10935R	žlabová vpust dolní díl H365, odtok DN150 (RD150/200)	kus	1,000	2 137,20	2 137,20	
D 998			Přesun hmot	15 638,98				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48		K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,142	1 190,00	15 638,98	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:
SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.12.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o.	DIČ: CZ46504303
Projektant:	IČ:
Ing.Adam Beneš	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		519 907,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	519 907,57	21,00%	109 180,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	629 088,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Adam Beneš

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	519 907,57
M - Práce a dodávky M	257 951,04
21-M - Elektromontáže	257 951,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	261 956,53
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	261 341,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

09.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Adam Beneš

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

519 907,57

D M

Práce a dodávky M

257 951,04

D 21-M

Elektromontáže

257 951,04

1	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	5,000	129,95	649,75	CS ÚRS 2024 02
2	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	837,20	837,20	CS ÚRS 2024 02
3	M	34774098R	svítidlo dle architektonické studie	kus	1,000	34 733,45	34 733,45	
4	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	1,000	3 814,55	3 814,55	CS ÚRS 2024 02
5	M	31674067	sloup VO dle architektonické studie výšky 5,0	kus	1,000	50 171,05	50 171,05	CS ÚRS 2024 01
6	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,000	846,40	846,40	CS ÚRS 2024 02
7	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	1,000	6 448,05	6 448,05	CS ÚRS 2024 02
8	M	34523430	vložka pojistková E27 normální 2410 16A	kus	1,000	55,20	55,20	CS ÚRS 2024 02
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	135,000	103,50	13 972,50	CS ÚRS 2024 02
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	87,750	65,55	5 752,01	CS ÚRS 2024 02
VV		135*0,65 "Přepočtené koeficientem množství"			87,750			
VV		Součet			87,750			
11	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	51,75	103,50	CS ÚRS 2024 02
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
12	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	1,000	55,20	55,20	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: Svorka spojovací pro lano D 8-10mm						
P		Poznámka k položce: SPb						
13	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	1,000	55,20	55,20	CS ÚRS 2024 02
14	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	3 445,40	3 445,40	CS ÚRS 2024 02
15	K	210280223	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	1 538,70	1 538,70	CS ÚRS 2024 02
16	K	210330359R	Osazení nástěnné lucerny VO včetně dodávky	kus	2,000	50 601,15	101 202,30	
P		Poznámka k položce: Replika historické litinové lucerny na litinovém ramenu. Provedeno z šedé litiny, případně z kombinace šedé litiny a oceli. Svítidlo zaskleno čirým polykarbonátem. Světelné vybavení 50W LED. Průměr lucerny max. 500mm, výška lucerny max. 850mm. Lucerna bude umístěna na litinovém ramenu délky max. 650mm (měřeno od zdi objektu k ose lucerny).						
17	K	210554784R	Ostatní drobné stavební práce	kpl	1,000	1 476,60	1 476,60	
18	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	6,000	23,00	138,00	CS ÚRS 2024 02
VV		6,00*1			6,000			
VV		Součet			6,000			
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	6,000	21,85	131,10	CS ÚRS 2024 02
VV		5,21739130434783*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			6,000			
VV		Součet			6,000			
20	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	135,000	42,55	5 744,25	CS ÚRS 2024 02
21	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	155,250	172,50	26 780,63	CS ÚRS 2024 02
VV		135*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			155,250			
VV		Součet			155,250			
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						261 956,53
22	M	3450000R	drobný elektromateriál	kpl	1,000	615,25	615,25	
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						261 341,28
23	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,135	1 870,00	252,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	7,000	306,00	2 142,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	7,000	177,00	1 239,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	273,000	48,40	13 213,20	CS ÚRS 2024 02
VV		135,000+1,500+135,000+1,500			273,000			
VV		Součet			273,000			
27	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,768	1 240,00	952,32	CS ÚRS 2024 02
VV		0,8*0,8*1,2*1			0,768			
VV		Součet			0,768			
28	K	460171262	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	135,000	157,00	21 195,00	CS ÚRS 2024 02
VV		135,000			135,000			
VV		Součet			135,000			
29	K	460229004R	Stávající stožár napojení ve svorkovnici	kus	1,000	664,70	664,70	
30	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,625	661,00	15 616,13	CS ÚRS 2024 02
VV		"Nová trasa kabelů - předpoklad" (135,000*0,500*0,700)*0,50			23,625			
VV		Součet			23,625			
31	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	48,018	125,00	6 002,25	CS ÚRS 2024 02
VV		0,80*0,80*1,20*1,000+135,000*0,50*0,70			48,018			
VV		Součet			48,018			
32	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 872,702	7,86	14 719,44	CS ÚRS 2024 02
VV		(0,80*0,80*1,20*1,000+135,000*0,50*0,70)*39			1 872,702			
VV		Součet			1 872,702			
33	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	138,292	246,40	34 075,15	CS ÚRS 2024 02
VV		(0,80*0,80*1,20*1,000+135,000*0,50*0,70)*1,60			76,829			
VV		Součet			76,829			
VV		76,829*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			138,292			
VV		Součet			138,292			
34	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	135,000	67,60	9 126,00	CS ÚRS 2024 02
VV		135,000			135,000			
VV		Součet			135,000			
35	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	94,973	424,80	40 344,53	CS ÚRS 2024 02
VV		135,000*0,50*0,70*2,01			94,973			
VV		Součet			94,973			
36	K	460552117R	Připojení nového kabelu svorkovnice	kus	1,000	221,95	221,95	
37	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,709	3 800,00	2 694,20	CS ÚRS 2024 02
VV		(0,8*0,8*1,2-0,125*0,125*3,14*1,2)*1			0,709			
VV		Součet			0,709			
38	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	1,200	1 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1,20*1			1,200			
VV		Součet			1,200			
39	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	135,000	151,00	20 385,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	135,000	44,85	6 054,75	CS ÚRS 2024 02
41	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	60,000	95,45	5 727,00	CS ÚRS 2024 02
VV		60,000			60,000			
VV		Součet			60,000			
42	M	34571365R	trubka elektroinstalační HDPE pùlená D 94/110mm	m	63,000	204,70	12 896,10	
VV		60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			63,000			
VV		Součet			63,000			
43	K	463556214R	Obetonování trubek ochranných do DN 100 betonem C 16/20	m	60,000	450,00	27 000,00	
44	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	98,501	260,10	25 620,11	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:
SO 05 - Vegetační úpravy

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	09.12.2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o.	DIČ:	CZ46504303
Projektant:	IČ:	
Ing.Adam Beneš	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			432 625,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	432 625,17	21,00%	90 851,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			523 476,46
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 05 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Adam Beneš

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	432 625,17
HSV - Práce a dodávky HSV	432 625,17
1 - Zemní práce	403 657,00
998 - Přesun hmot	28 968,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 05 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum:

09.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Adam Beneš

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							432 625,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				432 625,17	
D		1	Zemní práce				403 657,00	
1	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,000	227,00	24 970,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Ohumusování tl. 150mm + zatravnění" 110,000		110,000			
	VV		Součet		110,000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	26,400	944,00	24 921,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Ohumusování tl. 150mm + zatravnění" 110,000*0,150*1,60		26,400			
	VV		Součet		26,400			
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000	25,70	2 827,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Ohumusování tl. 150mm + zatravnění" 110,000		110,000			
	VV		Součet		110,000			
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,200	110,00	242,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		110*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,200			
	VV		Součet		2,200			
5	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000	6,84	752,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Ohumusování tl. 150mm + zatravnění" 110,000		110,000			
	VV		Součet		110,000			
6	K	186441200R	Výsadba vzrostlého stromu včetně stromu, zemních prací, odvozu výkopku do 5km a ukotven	kus	6,000	7 130,00	42 780,00	
Poznámka k položce: S3- Javor Mléč obvod kmene cca 8cm, výška min.1,8m 4ks S4 - Platan Javorolistý obvod kmene cca 10cm, výška min.1,8m 1ks S5 - Hrušeň Calleryova obvod kmene cca 12cm, výška min.1,9m 1ks								
P								
7	K	189778554R	Osazení litinového rabátka kolem nově vysazených stromů o průměru 1500mm, včetně litinového rabátka RAL9011 grafitová černá	kus	6,000	51 194,00	307 164,00	
D		998	Přesun hmot				28 968,17	
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	27,277	1 062,00	28 968,17	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:
SO 06 - Městský mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Ing.Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			104 034,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 034,75	21,00%	21 847,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	125 882,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

SO 06 - Městský mobiliář

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Adam Beneš

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 034,75
OST - Ostatní	104 034,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt: SO 06 - Městský mobiliář

Místo: Datum: 09.12.2025
Zadavatel: Projektant: Ing.Adam Beneš
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 104 034,75

D		OST	Ostatní						104 034,75
1	K	OST_10001R	Odpadkový koš	kus	3,000	16 928,00	50 784,00		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. architektonická studie							
2	K	OST_10002R	Lavička	kus	3,000	17 750,25	53 250,75		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. architektonická studie							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:
VRN a ON - Vedlejší rozpo...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Ing.Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			190 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 000,00	21,00%	39 900,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	229 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

VRN a ON - Vedlejší rozpo...

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Adam Beneš

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	190 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	190 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	93 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 1

Objekt:

VRN a ON - Vedlejší rozpo...

Místo:

Datum:

09.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Adam Beneš

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							190 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				190 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				63 000,00	
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	013274000R	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	013274000R1	Zajištění DIO a DIR	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				93 000,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				18 000,00	
11	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN6	Územní vlivy				8 000,00	
12	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN7	Provozní vlivy				8 000,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Uznatelné
Stavba: 2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

KSO: Broumov

Místo: Broumov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 108 519,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 108 519,44	652 789,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 761 308,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Uznatelné		
Stavba:	2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2		
Místo:	Broumov	Datum:	13. 10. 2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Adam Beneš
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 108 519,44	3 761 308,52
SO 01	Zpevněné plochy	2 616 466,02	3 165 923,88
SO 05	Vegetační úpravy	345 689,47	418 284,26
SO 06	Městský mobiliář	146 363,95	177 100,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 616 466,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 616 466,02	21,00%	549 457,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 165 923,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 616 466,02
HSV - Práce a dodávky HSV	2 615 106,02
1 - Zemní práce	190 524,90
5 - Komunikace pozemní	1 739 337,29
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	134 978,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	387 273,82
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	66 710,27
998 - Přesun hmot	96 281,24
PSV - Práce a dodávky PSV	1 360,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 616 466,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 615 106,02

D 1

Zemní práce

190 524,90

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	267,000	149,00	39 783,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	625,000	53,40	33 375,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	23,000	156,00	3 588,00	CS ÚRS 2025 02

VV

"vybourání stávající betonové silniční obruby"23

23,000

4	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	12,000	84,20	1 010,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV

"vybourání stávající kamenné obruby"12

12,000

6	K	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 m3	m3	195,000	381,00	74 295,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

"Odkopávky (odvoz na skládku)" 195

195,000

7	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	195,000	175,20	34 164,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

"Odkopávky (odvoz na skládku určenou investorem)" 195

195,000

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	195,000	22,10	4 309,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

"Odkopávky (odvoz na skládku)" 195

195,000

D 5

Komunikace pozemní

1 739 337,29

9	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500	m2	1 445,500	83,80	121 132,90	CS ÚRS 2025 02
10	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	36,210	3 483,00	126 119,43	CS ÚRS 2025 02

VV

(1445,50*0,5*1,67)*0,03

36,210

11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	810,500	166,40	134 867,20	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV

"Kce vozovky šterkodrt ŠDA 0/32, tl.150mm"455

455,000

VV

"Kce parkovací stání šterkodrt ŠDA 0/32, tl.150mm"287

287,000

VV

"Kce chodníku šterkodrt ŠDA 0/32, tl.150mm"68,50

68,500

VV

Součet

810,500

12	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	792,000	217,60	172 339,20	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV

"Kce vozovky šterkodrt ŠDA 0/32, tl. průměr 200mm" 455

455,000

VV

"Kce parkovací stání šterkodrt ŠDA 0/32, tl.150mm"287

287,000

VV

"Ostatní - rozšíření šterkové podkladní vrstvy pod obrubou tl. 200mm" 50

50,000

VV

Součet

792,000

13	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	56,000	882,00	49 392,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

"Dlažba -žulová mozaika 6/6cm - skladba do vějíře"56

56,000

VV

Součet

56,000

14	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	57,120	531,96	30 385,56	CS ÚRS 2025 02
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

57,120

15	K	596211210R	Kladení slepecké dlažby kamenné komunikací pro pěší ručně do 50 m2	m2	10,000	502,00	5 020,00	
----	---	------------	--	----	--------	--------	----------	--

VV

"Reliéfní slepecká dlažba s certifikovanými výstupky - žulová"

10,000

VV

Součet

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	5244479R	Reliéfní žulová dlažba s certifikovanými výstupky 400x400mm tl. 60mm	m2	10,300	6 582,29	67 797,59	
	VV		10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,300			
18	K	596234117R	Kladení dlažby kamenné pozemních komunikací ručně do tl. 80mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,500	520,00	4 420,00	
	VV		"Lemování slepecké dlažby hladkou deskou 250x250 tl.60mm,barva šedá"8,5		8,500			
19	M	59245018R	hladká deska 250x250 bez zkosených hran tl. 60mm	m2	8,585	3 010,37	25 844,03	
	VV		8,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		8,585			
20	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	425,000	750,00	318 750,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Dlažba žulová kostka 8/11cm, lože šterkové tl.40mm"425		425,000			
21	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	30,000	882,00	26 460,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Dlažba žulová kostka 8/11 - skladba do řádku, lože betonové tl.40mm"30		30,000			
22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	464,100	636,79	295 534,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		30+425		455,000			
	VV		455*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		464,100			
23	K	596412221	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro	m2	272,000	343,00	93 296,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Konstrukce parkovacích stání - betonová dlažba 400x400 tl. 100mm vegetační se střídajícími se rovnoběžnými pruhy a zatravněnými mezerami, barva šedá"					
	VV		272		272,000			
24	M	2115641551R	dlažba betonová vegetační 400×400×100 mm	m2	277,440	722,70	200 505,89	
	VV		272*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		277,440			
25	K	596811321	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	17,160	603,00	10 347,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		15+2,16		17,160			
26	M	58381172	deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 30mm	m2	2,160	2 389,20	5 160,67	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Průchod záhonu s trvalkami 3x*0,6*0,3*12		2,160			
27	M	5244478R	řezaná žulová dlažba š. 150mm	m2	15,000	3 464,34	51 965,10	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				134 978,50	
28	K	890411811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,325	5 140,00	1 670,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Odkopávky - vybourání stávající uliční vpusti"0,5*0,5*1,3		0,325			
29	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000	8 970,00	17 940,00	CS ÚRS 2025 02
30	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	2,000	5 184,00	10 368,00	CS ÚRS 2025 02
31	K	89913221R	Přemístění vodovodního hydrantu	klp	1,000	105 000,00	105 000,00	
	VV		"komplet včetně zemních prací, přípojky délky 11,5 m, nového hydrantu nadzemního a zrušení stávajícího podzemního hydrantu včetně přípojky"1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				387 273,82	
32	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	8,000	88,30	706,40	CS ÚRS 2025 02
33	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	807,00	2 421,00	CS ÚRS 2025 02
34	M	40445626	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	kus	1,000	3 630,00	3 630,00	CS ÚRS 2025 02
35	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	902,00	902,00	CS ÚRS 2025 02
36	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	657,00	657,00	CS ÚRS 2025 02
37	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	356,00	712,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	5,000	378,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 02
39	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	5,000	894,00	4 470,00	CS ÚRS 2025 02
40	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2025 02
41	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	5,000	25,20	126,00	CS ÚRS 2025 02
42	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	159,000	361,00	57 399,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Obruba kamenná OP7 (12/25 cm) přímá"140		140,000			
	VV		"Obruba kamenná OP7 (12/25 cm)- R=0,5m"2		2,000			
	VV		"Obruba kamenná OP7 (12/25 cm) - R=1,0m"2		2,000			
	VV		"Obruba kamenná OP7 (12/25 cm) - R=2,0m"3,5		3,500			
	VV		"Obruba kamenná OP7 (12/25 cm) - R=3,0m"4,5		4,500			
	VV		"Obruba kamenná OP7 (12/25 cm) - R=5,0m"7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		159,000			
43	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	142,800	961,62	137 319,34	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm					
VV			140*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		142,800			
44	M	58380497R	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 120x250mm	m	2,040	3 344,88	6 823,56	
VV			2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040			
45	M	58380498R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 120x250mm	m	5,610	3 344,88	18 764,78	
VV			2+3,5		5,500			
VV			5,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,610			
46	M	58380499R	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 120x250mm	m	11,730	3 344,88	39 235,44	
VV			4,5+7		11,500			
VV			11,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,730			
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,940	4 370,00	43 437,80	CS ÚRS 2025 02
VV			Obruby (včetně osazení do betonového lože s opěrou)					
VV			"Betonové lože C16/20 pod silniční obrubu (250x250mm)"		9,940			
VV			9,94					
VV			Součet		9,940			
49	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	742,000	72,90	54 091,80	CS ÚRS 2025 02
VV			"Kce komunikace - sorpční geotextilie pro zachycení úkapů ropných látek" 455		455,000			
VV			"Kce parkovací stání - sorpční geotextilie pro zachycení úkapů ropných látek" 287		287,000			
VV			Součet		742,000			
53	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	267,000	53,10	14 177,70	CS ÚRS 2025 02
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				66 710,27	
54	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	258,983	116,10	30 067,93	CS ÚRS 2025 02
55	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	514,662	13,68	7 040,58	CS ÚRS 2025 02
VV			"Přesun do dvora technických služeb" 257,331*2		514,662			
56	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	258,983	114,30	29 601,76	CS ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot				96 281,24	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	379,060	254,00	96 281,24	CS ÚRS 2025 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 360,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 360,00	
58	K	899134199R	Rektifikace stávajícího geigru	kus	2,000	680,00	1 360,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 05 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			345 689,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	345 689,47	21,00%	72 594,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	418 284,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 05 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	345 689,47
HSV - Práce a dodávky HSV	345 689,47
1 - Zemní práce	303 754,28
998 - Přesun hmot	41 935,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2					
Objekt:		SO 05 - Vegetační úpravy					
Místo:		Datum:		13. 10. 2025			
Zadavatel:		Projektant:		Ing. Adam Beneš			
Zhotovitel:		Zpracovatel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 689,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

345 689,47

D 1

Zemní práce

303 754,28

1	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	76,000	227,00	17 252,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,360	944,00	25 827,84	CS ÚRS 2025 02
VV		76*0,2*1,8			27,360			
3	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	592,000	80,50	47 656,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	45,600	1 380,00	62 928,00	CS ÚRS 2025 02
VV		912*0,05 "Přepočtené koeficientem množství			45,600			
5	K	183211211	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině skupiny 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	920,00	70 840,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"trvalky " 65			65,000			
VV		"růže" 12			12,000			
VV		Součet			77,000			
6	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus	592,000	97,75	57 868,00	CS ÚRS 2025 02
VV		65*8*8kusů na 1 m2 trvalky"			520,000			
VV		12*6 "6kusů na 1 m2 růže"			72,000			
VV		Součet			592,000			
7	K	184501131R	Zajištění zálivky po dobu 6-ti měsíců	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
8	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	4,60	354,20	CS ÚRS 2025 02
9	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	104,00	8 008,00	CS ÚRS 2025 02
10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	2,094	726,00	1 520,24	CS ÚRS 2025 02
VV		76*0,1*1,9			14,440			
VV		14,44*0,145 "Přepočtené koeficientem množství			2,094			
D 998		Přesun hmot			41 935,19			
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	39,487	1 062,00	41 935,19	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 06 - Městský mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			146 363,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 363,95	21,00%	30 736,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			177 100,38
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 06 - Městský mobiliář

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 363,95
OST - Ostatní	146 363,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 06 - Městský mobiliář

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 363,95

D		OST	Ostatní						146 363,95
1	K	OST_10001R	Odpadkový koš	kus	1,000	16 928,00	16 928,00		
P		Poznámka k položce: Viz. architektonická studie							
2	K	OST_10003R	Plůtek podél záhonu, včetně dopravy a montáže.	m	46,000	1 656,20	76 185,20		
VV					46,000				
VV		"Dle projektové dokumentace SO801 městský mobiliář"46 "Ochranný plůtek záhonu, kovové sloupky 0,5m kulaté RAL dle PD, spojené řetízkem"							
3	K	OST_10002R	Lavička	kus	3,000	17 750,25	53 250,75		
P		Poznámka k položce: Viz. architektonická studie							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Neuznatelne
Stavba: 2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

KSO: Broumov

Místo: Broumov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 615 262,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 615 262,36	549 205,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 164 467,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Neuznatelne		
Stavba:	2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2		
Místo:	Broumov	Datum:	13. 10. 2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Adam Beneš
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 615 262,36	3 164 467,46
SO 01	Zpevněné plochy	1 398 784,95	1 692 529,79
SO 03	Veřejné osvětlení	370 692,78	448 538,26
SO 04	Přeložka STL plynovodu	280 088,63	338 907,24
SO 05	Vegetační úpravy	408 268,00	494 004,28
SO 06	Městský mobiliář	16 928,00	20 482,88
VRN a ON	Vedlejší rozpočtové náklady	140 500,00	170 005,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 398 784,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 398 784,95	21,00%	293 744,84
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 692 529,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 398 784,95
HSV - Práce a dodávky HSV		1 390 524,95
1 - Zemní práce		134 064,20
5 - Komunikace pozemní		1 061 721,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		100 016,46
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		46 631,10
998 - Přesun hmot		48 091,34
PSV - Práce a dodávky PSV		8 260,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 398 784,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 390 524,95

D 1

Zemní práce

134 064,20

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	237,000	149,00	35 313,00	CS ÚRS 2025 02	
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	350,000	53,40	18 690,00	CS ÚRS 2025 02	
4	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	18,000	84,20	1 515,60	CS ÚRS 2025 02	
VV					"vybourání stávající kamenné obruby"18				18,000
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	62,000	54,30	3 366,60	CS ÚRS 2025 02	
VV					"vybourání stávající betonové záhonové obruby"62				62,000
6	K	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 m3	m3	130,000	381,00	49 530,00	CS ÚRS 2025 02	
VV					"Odkopávky (odvoz na skládku)" 130				130,000
7	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	130,000	175,20	22 776,00	CS ÚRS 2025 02	
VV					"Odkopávky (odvoz na skládku určenou investorem)" 130				130,000
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	130,000	22,10	2 873,00	CS ÚRS 2025 02	
VV					"Odkopávky (odvoz na skládku)" 130				130,000

D 5

Komunikace pozemní

1 061 721,85

11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	570,000	166,40	94 848,00	CS ÚRS 2025 02
			VV "Kce chodníku šterkodrt ŠDA 0/32, tl.150mm" 570	570,000				
			VV Součet	570,000				
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	15,000	217,60	3 264,00	CS ÚRS 2025 02
			VV "Ostatní - rozšíření šterkové podkladní vrstvy pod obrubou tl. 200mm" 15	15,000				
			VV Součet	15,000				
13	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	523,000	882,00	461 286,00	CS ÚRS 2025 02
			VV "Dlažba -žulová mozaika 6/6cm - skladba do řádku"462	462,000				
			VV "Dlažba -žulová mozaika 6/6cm - skladba do vějíře" 61	61,000				
			VV Součet	523,000				
14	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	533,460	531,96	283 779,38	CS ÚRS 2025 02
			VV 523*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	533,460				
15	K	596211210R	Kladení slepecké dlažby kamenné komunikací pro pěší ručně do 50 m2	m2	19,500	502,00	9 789,00	
			VV "Reliéfní slepecká dlažba s certifikovanými výstupky - žulová" 5	5,000				
			VV "umělá vodící linie - dlažba s podélnou drážkou š=400mm"14,5	14,500				
			VV Součet	19,500				
16	M	5244479R	Reliéfní žulová dlažba s certifikovanými výstupky 400x400mm tl. 60mm	m2	5,150	6 582,29	33 898,79	
			VV 5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	5,150				
17	M	59246018R	žulové dlažební desky 400x400mm tl. 60mm s podélnou drážkou	m2	14,935	6 582,29	98 306,50	
			VV 14,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	14,935				
18	K	596234117R	Kladení dlažby kamenné pozemních komunikací ručně do tl. 80mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,500	520,00	11 180,00	
			VV "Lemování slepecké dlažby hladkou deskou 250x250 tl.60mm,barva šedá" 21,5	21,500				
19	M	59245018R	hladká deska 250x250 bez zkosených hran tl. 60mm	m2	21,715	3 010,37	65 370,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			21,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	21,715				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 016,46				
32	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	1,000	88,30	88,30	CS ÚRS 2025 02
35	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	902,00	902,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2025 02
39	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2025 02
40	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2025 02
41	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	25,20	25,20	CS ÚRS 2025 02
42	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	53,000	361,00	19 133,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"Obruba kamenná záhonová 100/20/6cm"53	53,000				
VV			Součet	53,000				
47	M	58380099R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x60mm	m	54,060	895,95	48 435,06	
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 120 kg/bm					
VV			53	53,000				
VV			53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	54,060				
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,310	4 370,00	14 464,70	CS ÚRS 2025 02
VV			Obruby (včetně osazení do betonového lože s opěrou)					
VV			"betonové lože C16/20 pod záhonovou obrubu (150x150mm)"	3,310				
VV			3,31	3,310				
VV			Součet	3,310				
50	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000	459,00	1 836,00	CS ÚRS 2025 02
51	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	71,10	355,50	CS ÚRS 2025 02
52	K	966006271	Odstranění parkovacího dorazu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek šířky do 800 mm	kus	20,000	40,90	818,00	CS ÚRS 2025 02
53	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	237,000	53,10	12 584,70	CS ÚRS 2025 02
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	46 631,10				
54	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	180,909	116,10	21 003,53	CS ÚRS 2025 02
55	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	361,818	13,68	4 949,67	CS ÚRS 2025 02
VV			180,909*2 "Přepočtené koeficientem množství	361,818				
56	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	180,909	114,30	20 677,90	CS ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot	48 091,34				
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	189,336	254,00	48 091,34	CS ÚRS 2025 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	8 260,00				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 260,00				
59	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	2,000	4 130,00	8 260,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			370 692,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	370 692,78	21,00%	77 845,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	448 538,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	370 692,78
M - Práce a dodávky M	369 634,78
21-M - Elektromontáže	311 883,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	57 751,78
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 058,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 692,78

D M Práce a dodávky M

369 634,78

D 21-M Elektromontáže

311 883,00

1	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	3,000	129,95	389,85	CS ÚRS 2025 02
2	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000	837,20	2 511,60	CS ÚRS 2025 02
3	M	34774098R	svítidlo dle architektonické studie	kus	3,000	34 733,45	104 200,35	
4	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	3,000	3 814,55	11 443,65	CS ÚRS 2025 02
5	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	3,000	50 171,05	150 513,15	CS ÚRS 2025 02
6	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	3,000	846,40	2 539,20	CS ÚRS 2025 02
7	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	3,000	6 448,05	19 344,15	CS ÚRS 2025 02
VV					0,333333333333333*9 "Přepočtené koeficientem množství			
8	M	34523430	vložka pojistková E27 normální 2410 16A	kus	3,000	55,20	165,60	CS ÚRS 2025 02
VV					0,333333333333333*9 "Přepočtené koeficientem množství			
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	26,000	103,50	2 691,00	CS ÚRS 2025 02
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,900	65,55	1 107,80	CS ÚRS 2025 02
VV					26*0,65 "Přepočtené koeficientem množství"			
11	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000	51,75	310,50	CS ÚRS 2025 02
VV					3*2 "Přepočtené koeficientem množství			
12	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	3,000	55,20	165,60	CS ÚRS 2025 02
13	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	3,000	55,20	165,60	CS ÚRS 2025 02
P					Poznámka k položce: SPb			
14	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	5 660,30	5 660,30	CS ÚRS 2025 02
15	K	210280223	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	3 544,30	3 544,30	CS ÚRS 2025 02
16	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	18,000	23,00	414,00	CS ÚRS 2025 02
VV					6*3			
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,700	21,85	452,30	CS ÚRS 2025 02
P					Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm			
VV					18*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
18	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	26,000	42,55	1 106,30	CS ÚRS 2025 02
19	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	29,900	172,50	5 157,75	CS ÚRS 2025 02
P					Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm			
VV					26*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					57 751,78			
20	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,026	1 870,00	48,62	CS ÚRS 2025 02
21	K	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	55,000	48,40	2 662,00	CS ÚRS 2025 02
VV					26+26+1,5+1,5			
22	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,304	1 240,00	2 856,96	CS ÚRS 2025 02
VV					0,8*0,8*1,2*3			
23	K	460171262	Hloubení kabelových ryh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	26,000	157,00	4 082,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,550	661,00	3 007,55	CS ÚRS 2025 02
VV		"Nová trasa kabelů - předpoklad" (26,000*0,500*0,700)*0,50			4,550			
25	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	11,404	125,00	1 425,50	CS ÚRS 2025 02
VV		0,80*0,80*1,20*3,000+26,000*0,50*0,70			11,404			
26	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	444,756	7,86	3 495,78	CS ÚRS 2025 02
VV		(0,80*0,80*1,20*3,000+26,000*0,50*0,70)*39			444,756			
27	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,218	246,40	8 431,32	CS ÚRS 2025 02
VV		(0,80*0,80*1,20*3,000+26,000*0,50*0,70)*1,667			19,010			
VV		19,01*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			34,218			
28	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	18,291	424,80	7 770,02	CS ÚRS 2025 02
VV		26*0,5*0,7*2,01			18,291			
29	K	460451272	Zásyp kabelových ryh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	26,000	67,60	1 757,60	CS ÚRS 2025 02
30	K	460552117R	Připojení nového kabelu svorkovnice	kus	3,000	221,95	665,85	
VV		3			3,000			
31	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,127	3 800,00	8 082,60	CS ÚRS 2025 02
VV		(0,8*0,8*1,2-0,125*0,125*3,14*1,2)*3			2,127			
32	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	3,600	1 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
VV		1,2*3			3,600			
33	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	26,000	151,00	3 926,00	CS ÚRS 2025 02
34	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	26,000	44,85	1 166,10	CS ÚRS 2025 02
35	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	18,354	260,10	4 773,88	CS ÚRS 2025 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
36	M	3450000R	drobný elektromateriál	kus	1,000	1 058,00	1 058,00	
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:
SO 04 - Přeložka STL plynovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			280 088,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	280 088,63	21,00%	58 818,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	338 907,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 04 - Přeložka STL plynovodu

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	280 088,63
HSV - Práce a dodávky HSV	243 494,96
1 - Zemní práce	212 141,99
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	6 112,71
998 - Přesun hmot	25 240,26
M - Práce a dodávky M	13 708,67
23-M - Montáže potrubí	13 708,67
OST - Ostatní	22 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 04 - Přeložka STL plynovodu

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 088,63

DHSVPráce a dodávky HSV

243 494,96

D1Zemní práce

212 141,99

1	K	131313711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	7,800	1 704,00	13 291,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Pracoviště 1 "2*2*0,3		1,200			
	VV		"Pracoviště 2" 3*2*0,3		1,800			
	VV		"Pracoviště 3*8*2*0,3		4,800			
	VV	F1	Součet		7,800			
2	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	24,600	808,00	19 876,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Pracoviště 1"2*2*(1,17-0,3)		3,480			
	VV		"Pracoviště 2 "3*2*(1,26-0,3)		5,760			
	VV		"Pracoviště 3" 8*2*(1,26-0,3)		15,360			
	VV	F2	Součet		24,600			
3	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	5,496	1 744,00	9 585,02	CS ÚRS 2025 02
	VV	F3	"Rýha "22,9*0,8*0,3		5,496			
4	K	132355201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	17,404	1 568,00	27 289,47	CS ÚRS 2025 02
	VV	F4	"Rýha nová"22,9*0,8*(1,25-0,3)		17,404			
5	K	132355202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	28,600	1 200,00	34 320,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Rýha stávající potrubí"28,6*0,8*1,25		28,600			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	128,750	90,60	11 664,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Rýha nové potrubí"(22,9*1,25)*2		57,250			
	VV		"Rýha stávající potrubí"(28,6*1,25)*2		71,500			
	VV		Součet		128,750			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	128,750	56,16	7 230,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Rýha nové potrubí"(22,9*1,25)*2		57,250			
	VV		"Rýha stávající potrubí"(28,6*1,25)*2		71,500			
	VV		Součet		128,750			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,300	210,00	11 613,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		F1+F2+F3+F4		55,300			
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 659,000	7,92	13 139,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		(F1+F2+F3+F4)*30		1 659,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,480	246,40	21 801,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		(F1+F2+F3+F4)*1,6		88,480			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,300	22,10	1 222,13	CS ÚRS 2025 02
	VV		F1+F2+F3+F4		55,300			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,512	159,00	2 466,41	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Zásyp štěrkopískem"22,9*0,8*(1,25-(0,1+0,35+0,45))		6,412			
	VV		"Pracoviště 1"2*2*(1,25-(0,1+0,35+0,45))		1,400			
	VV		"Pracoviště 2"2*3*(1,25-(0,1+0,35+0,45))		2,100			
	VV		"Pracoviště 3"8*2*(1,25-(0,1+0,35+0,45))		5,600			
	VV		Součet		15,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	31,024	397,00	12 316,53	CS ÚRS 2025 02
VV					15,512*2 "Přepočtené koeficientem množství"	31,024		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,600	159,00	4 547,40	CS ÚRS 2025 02
VV					"Zásyp rýhy stávajícího potrubí s použitím zeminy vykopané" 28,6*0,8*1,25	28,600		
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,432	608,00	2 694,66	CS ÚRS 2025 02
VV					"Pískové lože"22,9*0,8*0,1	1,832		
VV					"Pracoviště 1"2*2*0,1	0,400		
VV					"Pracoviště 2"3*2*0,1	0,600		
VV					"Pracoviště 3"8*2*0,1	1,600		
VV					Součet	4,432		
16	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,864	427,00	3 784,93	CS ÚRS 2025 02
VV					4,432*2 "Přepočtené koeficientem množství"	8,864		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,329	238,00	3 648,30	CS ÚRS 2025 02
VV					"Obsyp - písek s velikostí zrn do 16mm(250mm nad potrubí)"0,272*22,9	6,229		
VV					"Pracoviště 1"2*2*0,35	1,400		
VV					"Pracoviště 2"3*2*0,35	2,100		
VV					"Pracoviště 3"8*2*0,35	5,600		
VV					Součet	15,329		
18	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	30,658	380,00	11 650,04	CS ÚRS 2025 02
VV					15,329*2 "Přepočtené koeficientem množství"	30,658		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							6 112,71	
19	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	22,900	55,80	1 277,82	CS ÚRS 2025 02
20	M	28613968	trubka ochranná PEHD D 125mm	m	21,500	205,60	4 420,40	CS ÚRS 2025 02
VV					"Ochranná trubka PE125 utěsněná na obou koncích"21,5	21,500		
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	22,900	18,10	414,49	CS ÚRS 2025 02
D 998 Přesun hmot							25 240,26	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	70,701	357,00	25 240,26	CS ÚRS 2025 02
D M Práce a dodávky M							13 708,67	
D 23-M Montáže potrubí							13 708,67	
23	K	23008611R	Zaslepení konců potrubí dn do 110 mm	m	2,000	3 428,15	6 856,30	
24	K	230205042	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	22,900	169,28	3 876,51	CS ÚRS 2025 02
25	M	28613527	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm	m	22,900	129,95	2 975,86	CS ÚRS 2025 02
D OST Ostatní							22 885,00	
26	K	OST154748R	Napojení potrubí na stávající řad včetně tvarovek a případných odstavěk	klp	1,000	22 885,00	22 885,00	
VV					"Dle projektové dokumentace"1	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 05 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			408 268,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	408 268,00	21,00%	85 736,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			494 004,28
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 05 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	408 268,00
HSV - Práce a dodávky HSV	408 268,00
1 - Zemní práce	408 268,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 05 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

408 268,00

DHSVPráce a dodávky HSV

408 268,00

D1Zemní práce

408 268,00

11	K	186441200R	Výsadba vzrostlého stromu včetně stromu, zemních prací, odvozu výkopku do 5km a ukotvení	kus	7,000	7 130,00	49 910,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
S1 - Lípa Velkolistá obvod kmene cca 14cm, výška min.3m 4ks
S2 - Třešeň Ptačí okrasný kultivar obvod kmene cca 14cm, výška min.1,8m 2ks
S3 - Javor Mléč obvod kmene cca 8cm, výška min 1,8m 1ks

12	K	189778554R	Osazení litinového rabátka kolem nově vysazených stromů o průměru 1500mm, včetně litinového rabátka RAL9011 grafitová černá	kus	7,000	51 194,00	358 358,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2
Objekt:
SO 06 - Městský mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 928,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 928,00	21,00%	3 554,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 482,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

SO 06 - Městský mobiliář

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 928,00
OST - Ostatní	16 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt: SO 06 - Městský mobiliář

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 928,00

D		OST	Ostatní						16 928,00
1	K	OST_10001R	Odpadkový koš	kus	1,000	16 928,00	16 928,00		
P		Poznámka k položce: Viz. architektonická studie							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:
VRN a ON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Adam Beneš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			140 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 500,00	21,00%	29 505,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			170 005,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

VRN a ON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	140 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	63 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 500,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Objekt:

VRN a ON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Adam Beneš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

140 500,00

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					52 000,00	
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	K	013274000R	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	013274000R1	Zajištění DIO a DIR	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

D VRN3		Zařízení staveniště					63 000,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

D VRN4		Inženýrská činnost					13 500,00	
11	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	

D VRN6		Územní vlivy					6 000,00	
12	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D VRN7		Provozní vlivy					6 000,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: Neuznatelne
Stavba: 2 - Revitalizace veřejného prostoru okolo městského úřadu Broumov - etapa 2

Datum: 13. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 04 Přeložka STL plynovodu			
F1	Hloubení jam ručně		7,800
	"Pracoviště 1 "2*2*0,3		1,200
	"Pracoviště 2" 3*2*0,3		1,800
	"Pracoviště 3"8*2*0,3		4,800
F1	Součet		7,800
Použití figury:			
131313711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	7,800
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,300
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 659,000
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,480
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,300
F2	Hloubení jam strojně		24,600
	"Pracoviště 1"2*2*(1,17-0,3)		3,480
	"Pracoviště 2 "3*2*(1,26-0,3)		5,760
	"Pracoviště 3" 8*2*(1,26-0,3)		15,360
F2	Součet		24,600
Použití figury:			
131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	24,600
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,300
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 659,000
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,480
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,300
F3	Hloubení rýh ručně		5,496
F3	"Rýha "22,9*0,8*0,3		5,496
Použití figury:			
132312221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	5,496
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,300
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 659,000
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,480
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,300
F4	Hloubení rýh strojně		17,404
F4	"Rýha nová"22,9*0,8*(1,25-0,3)		17,404
Použití figury:			
132355201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	17,404
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 659,000
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,480
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,300