

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024/136B Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení**

ZL1 - k Dodatku č.1

Objednatel: **Město Vimperk** IČO: **00250805**
Steinbrenerova 6/2 DIČ: **CZ00250805**
38501 Vimperk - Vimperk I

Zhotovitel: **FINAL KOM s.r.o.** IČO: **02877155**
Havlíčková 947 DIČ: **CZ02877155**
33901 Klatovy-Klatovy IV

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-30 090,07
PSV	0,00
MON	-68 830,77
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-98 920,84


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-98 920,84 CZK
Základní DPH	21 %	-20 773,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -119 694,22 CZK

v _____ dne **26.5.2026**



Ligas Aleš, Ing
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
101	Komunikace a dopravní připojení	0,00	-98 920,84	-20 773,37	-119 694,21	100
ZL1.MPR	Méněpráce - Dodatek č.1	0,00	-993 169,20	-208 565,53	-1 201 734,73	1 004
ZL1.VPR	Vícepráce - Dodatek č.1	0,00	894 248,36	187 792,16	1 082 040,52	-904
Celkem za stavbu		0,00	-98 920,84	-20 773,38	-119 694,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-4 941,00	5,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-27 169,10	27,5
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			-35 456,80	35,8
13	Hloubené vykopávky	HSV			-15 896,94	16,1
15	Roubení	HSV			0,00	0,0
16	Přemístění výkopku	HSV			-3 448,09	3,5
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-25 565,76	25,8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			64 150,12	-64,8
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			-4 767,10	4,8
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			-6 774,55	6,8
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	HSV			0,00	0,0
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			-140 405,54	141,9
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	HSV			-206 500,25	208,8
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			-123 164,33	124,5

87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			-2 835,20	2,9
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			3 191,40	-3,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
S	Přesuny sutí	HSV			-23 960,74	24,2
VPR	Vícepráce	HSV			523 453,81	-529,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0,0
M	Ostatní materiál	MON			-68 830,77	69,6
Cena celkem					-98 920,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.MPR	Méněpráce - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce						-4 941,00
1	001008VD	Statická zátěžová zkouška zemní pláně a podkladních vrstev	ks	0,00000	3 755,40	0,00
2	001009VD	Zkušební vývrty asf. směsí vč. laboratorního posouzení a oprav	ks	0,00000	3 755,40	0,00
3	002011VD	Konzultace s geologem	hod	-10,00000	494,10	-4 941,00
4	002012VD	Konzultace se statikem	hod	0,00000	494,10	0,00
5	002013VD	Ochrana kabelového vedení VN a NN dle vyjádření EGD	m	0,00000	790,50	0,00
6	002014VD	Ochrana kabelového vedení Cetin dle vyjádření Cetin	m	0,00000	790,50	0,00
7	002016VD	Provedení nového napojení sjezdu travnatou cestou	m2	0,00000	345,90	0,00
Díl: 16 Přemístění výkopku						0,00
8	162506111R00	Odvezení ornice pro uvolnění pozemku pro stavbu do 3000 m	m3	0,00000	99,80	0,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-44 851,10
9	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	0,00000	70,20	0,00
10	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	0,00000	40,50	0,00
11	113151113R00	Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m2,tl.4cm	m2	0,00000	235,10	0,00
12	113151116R00	Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m2,tl.7cm	m2	0,00000	252,60	0,00
13	113108408	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	-387,75000	44,00	-17 061,00
		původně : -387,75		-387,75000		
14	113108412	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	-86,10000	65,00	-5 596,50
		původně : -307,1		-307,10000		
		parkovistě : 129		129,00000		
		část MK : 92		92,00000		
15	113108418	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.18 cm	m2	-252,20000	88,00	-22 193,60
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						-35 456,80
16	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000	80,00	0,00
17	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-136,52000	178,90	-24 423,43
		původně : -212,78		-212,78000		
		skutečnost - parkoviště : 129*0,26		33,54000		
		skutečnost - výhybna : 40*0,37		14,80000		
		skutečnost - část MK : 92*0,26		23,92000		
		skutečnost - plocha vedle vjezdu na MK : 40*0,1		4,00000		
18	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-27,30400	40,00	-1 092,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -136,52000*0,2		-27,30400		
19	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	-53,19000	178,90	-9 515,69
		-53,19		-53,19000		
20	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	-10,63800	40,00	-425,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -53,19000*0,2		-10,63800		
Díl: 13 Hloubené vykopávky						-15 896,94
21	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00000	580,00	0,00
22	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - palisády	m3	0,00000	440,00	0,00
23	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - drenáž	m3	-35,15000	440,00	-15 466,00
		-46,4		-46,40000		
		75*0,5*0,3		11,25000		
24	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-7,03000	61,30	-430,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : -35,15000*0,2		-7,03000		

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.MPR	Méněpráce - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 15		Roubení	0,00			
25	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	0,00000	11,90	0,00
26	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	0,00000	2,00	0,00
Díl: 16		Přemístění výkopu	-9 186,59			
27	162506111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m	m3	0,00000	99,80	0,00
28	162501102R00	Vodorovné přemístění odfrézovaného krytu do 3000 m	m3	0,00000	99,80	0,00
29	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku vozovky do 3000 m	m3	-72,75000	99,80	-7 260,45
		původně : -113,27		-113,27000		
		skutečnost - část MK : 92*0,12		11,04000		
		skutečnost - parkoviště : 129*0,12		15,48000		
		navíc tl. asfaltu 20 cm : 70*0,2		14,00000		
30	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-19,30000	99,80	-1 926,14
		původně : -231,41		-231,41000		
		skutečnost : 33,54+14,8+23,92+4		76,26000		
		odečet rýhy : -35,15		-35,15000		
		odvoz sutí na začátku - z pumptracku : 171		171,00000		
Díl: 17		Konstrukce ze zemin	-25 565,76			
31	175101101RT2	Obsyp potrubí drenážního potrubí HDK frakce 8/16	m3	-26,40000	968,40	-25 565,76
		-26,40		-26,40000		
32	171101R	Dodatečný násyp za obrubníky	m3	0,00000	284,60	0,00
33	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	0,00000	284,60	0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	-1 379,38			
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	12,50	0,00
35	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-110,35000	12,50	-1 379,38
36	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	0,00000	59,30	0,00
37	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	0,00000	50,00	0,00
38	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	0,00000	50,00	0,00
39	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	20,00	0,00
40	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000	20,00	0,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	-4 767,10			
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-19,30000	247,00	-4 767,10
		původně : -231,41		-231,41000		
		odvoz sutí k likvidaci - na začátku - z pumptracku : 171		171,00000		
		odvoz výkopků komunikací - viz odkop : 76,26-35,15		41,11000		
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí	-6 774,55			
42	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-228,87000	29,60	-6 774,55
		-348,87		-348,87000		
		120		120,00000		
Díl: 33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	0,00			
43	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	0,00000	968,40	0,00
44	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	0,00000	1 334,00	0,00
45	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	0,00000	1 936,80	0,00
46	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	0,00000	2 252,90	0,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-170 465,98			

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.MPR	Měněpráce - Dodatek č.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti 0/32 po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	0,00000	172,00	0,00
48	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	-197,23000	172,00	-33 923,56
		původně : -366,23		-366,23000		
		parkoviště : 129		129,00000		
		plocha u vjezdu : 40		40,00000		
49	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	-354,34000	258,00	-91 419,72
		původně : -676,84		-676,84000		
		plocha MK - pod asfaltem v 156-KÚ : 38*6,0		228,00000		
		pod obruby : 105*0,5		52,50000		
		výhybna : (8+6)*3,0		42,00000		
50	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	0,00000	110,00	0,00
51	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po ztuhn.tl.6 cm	m2	-644,61000	70,00	-45 122,70
		-644,61		-644,61000		
Díl: 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné						-455 092,96
52	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ brusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000	381,40	0,00
53	577151213RT2	Beton asfalt. ACO 16 brusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-644,61000	482,30	-310 895,40
		-644,61		-644,61000		
54	577161214RT2	Beton asfalt. ACO 16 brusný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	-244,48000	561,30	-137 226,62
		-244,48		-244,48000		
		0				
55	573231124R00	Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	-255,21000	18,50	-4 721,39
		-255,21		-255,21000		
		0				
56	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	-899,82000	2,50	-2 249,55
		-899,82		-899,82000		
Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						-123 164,33
57	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000	676,90	0,00
		-10,2		-10,20000		
		10,2		10,20000		
58	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - vodící proužek, 2 řady kostek	m2	-78,35000	1 462,50	-114 586,88
		původně : -103,35		-103,35000		
		skutečnost : 100*0,25		25,00000		
59	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - 1 řada kostek	m2	-3,50000	2 450,70	-8 577,45
60	596921212R00	Kladení plastových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 50 mm, plocha do 150 m2	m2	0,00000	316,20	0,00
61	596921291R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00
62	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	0,00000	494,10	0,00
Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						-2 835,20
63	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	-17,50000	96,80	-1 694,00
		-92,5		-92,50000		
		75		75,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.MPR	Méněpráce - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	-3,00000	380,40	-1 141,20
Díl: 89						0,00
		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
65	899331111R00	Výšková úprava kanal. šachte do 30 cm	kus	0,00000	3 280,00	0,00
Díl: 91						0,00
		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
66	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	0,00000	87,00	0,00
67	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	106,70	0,00
68	919726213R00	Těsnění spár asf. krytu zálivkou za tepla	m	0,00000	118,60	0,00
69	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	426,00	0,00
70	911339211R00	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás.	kus	0,00000	2 766,90	0,00
71	911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m vč. dodávky materiálu	m	0,00000	2 351,50	0,00
72	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	0,00000	1 185,80	0,00
73	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	0,00000	1 857,80	0,00
74	914001122R00	Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka	kus	0,00000	2 949,70	0,00
75	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	0,00000	381,40	0,00
76	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm	kus	0,00000	976,30	0,00
Díl: 96						0,00
		Bourání konstrukcí				
77	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	0,00000	869,60	0,00
Díl: S						-23 960,74
		Přesuny sutí				
78	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové vozovky	t	-159,73825	150,00	-23 960,74

původně : -283,18 -283,18000
 frézování : 252,2*0,04*2,5 25,22000
 frézování : 22,41*0,07*2,5 3,92175
 odstranění parkoviště : 129*0,12*2,5 38,70000
 odstranění část MK : 92*0,12*2,5 27,60000
 frézování navíc do tl. 20 cm : 70*0,16*2,5 28,00000

Díl: M	Ostatní materiál						-68 830,77
79	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	-17,50000	79,10	-1 384,25	
80	67352027	Geotextilie separační 300 g/m2	m2	-228,28700	49,40	-11 277,38	
81	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	-64,23000	874,50	-56 169,14	

-64,23 -64,23000

82	58380343	Obrubník žulový přímý OP4, průřez 200 x 250 mm	m	0,00000	1 334,00	0,00
83	58380343R	Obrubník žulový oblouk OP4, průřez 200 x 250 mm	m	0,00000	2 075,20	0,00
84	58380351	Obrubník žulový přímý OP5, průřez 200 x 200 mm	m	0,00000	1 334,00	0,00
85	28611154.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150 x 4,0 x 5000 mm	kus	0,00000	1 660,10	0,00
86	583420404	Kamenivo drcené 0/4 - výplň zatravnňovací dlažby	t	0,00000	579,10	0,00
87	40445089.A	Značka dopravní informativní směrová IS 9 - IS 11a, rozměr 1000 x 1500 mm, fólie 1	kus	0,00000	1 828,09	0,00
88	40445052.A	Značka dopravní informativní provozní IP 14a - IP 25b, rozměr 1000 x 1500 mm, fólie 1	kus	0,00000	1 828,10	0,00
89	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	0,00000	1 531,70	0,00
90	404459535	Svorka upínací US 60	kus	0,00000	84,00	0,00
91	404459540	Víčko pr. 60 mm	kus	0,00000	54,30	0,00
92	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,00000	153,20	0,00

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.MPR	Měněpráce - Dodatek č.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	59228412	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 600 mm	kus	0,00000	317,20	0,00
94	59228413	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 800 mm	kus	0,00000	401,70	0,00
95	59228415	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 1200 mm	kus	0,00000	595,90	0,00
96	59228416	Palisáda přírodní s armaturou Masiv 175 x 200 x 1500 mm	kus	0,00000	1 110,70	0,00

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.VPR	Vícepráce - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce	0,00			
1	001008VD	Statická zátěžová zkouška zemní pláně a podkladních vrstev	ks	0,00000	3 755,40	0,00
2	001009VD	Zkušební vývrty asf. směsí vč. laboratorního posouzení a oprav	ks	0,00000	3 755,40	0,00
3	002011VD	Konzultace s geologem	hod	0,00000	494,10	0,00
4	002012VD	Konzultace se statikem	hod	0,00000	494,10	0,00
5	002013VD	Ochrana kabelového vedení VN a NN dle vyjádření EGD	m	0,00000	790,50	0,00
6	002014VD	Ochrana kabelového vedení Cetin dle vyjádření Cetin	m	0,00000	790,50	0,00
7	002016VD	Provedení nového napojení sjezdu travnatou cestou	m2	0,00000	345,90	0,00
Díl: 16		Přemístění výkopku	4 341,30			
8	162506111R00	Odvezení ornice pro uvolnění pozemku pro stavbu do 3000 m	m3	43,50000	99,80	4 341,30
		původně : -52,5		-52,50000		
		skutečnost dle odvozu : 96		96,00000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	17 682,00			
9	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	0,00000	70,20	0,00
10	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	0,00000	40,50	0,00
11	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.4cm	m2	0,00000	235,10	0,00
12	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.7cm	m2	70,00000	252,60	17 682,00
		původně pro napojení ÚK : -22,41		-22,41000		
		pro napojení ÚK : 22,41		22,41000		
		navíc plocha v zátočině v tl. 20 cm : 70		70,00000		
13	113108408	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	0,00000	44,00	0,00
14	113108412	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	0,00000	65,00	0,00
15	113108418	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.18 cm	m2	0,00000	88,00	0,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	0,00			
16	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000	80,00	0,00
17	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00000	178,90	0,00
18	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,00000	40,00	0,00
19	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	0,00000	178,90	0,00
20	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	0,00000	40,00	0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky	0,00			
21	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00000	580,00	0,00
22	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - palisády	m3	0,00000	440,00	0,00
23	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - drenáž	m3	0,00000	440,00	0,00
24	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000	61,30	0,00
Díl: 15		Roubení	0,00			
25	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	0,00000	11,90	0,00
26	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	0,00000	2,00	0,00
Díl: 16		Přemístění výkopku	1 397,20			
27	162506111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m	m3	0,00000	99,80	0,00
28	162501102R00	Vodorovné přemístění odfrézovaného krytu do 3000 m	m3	14,00000	99,80	1 397,20
		původní asfalt : -11,66		-11,66000		
		skutečnost asfalt : 11,66		11,66000		
		navíc tl. asfaltu 20 cm : 70*0,2		14,00000		
29	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku vozovky do 3000 m	m3	0,00000	99,80	0,00

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.VPR	Vícepráce - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00000	99,80	0,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						0,00
31	175101101RT2	Obsyp potrubí drenážního potrubí HDK frakce 8/16	m3	0,00000	968,40	0,00
32	171101R	Dodatečný násyp za obrubníky	m3	0,00000	284,60	0,00
33	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	0,00000	284,60	0,00
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						65 529,50
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	681,16000	12,50	8 514,50
		původně : -993,14		-993,14000		
		dle TDS : 129+92+40+598,8		859,80000		
		navíc vodorovné plochy k úpravě terénu : 80*8+28*4+25*5/2		814,50000		
35	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	12,50	0,00
36	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	0,00000	59,30	0,00
37	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	814,50000	50,00	40 725,00
		navíc vodorovné plochy k úpravě terénu : 80*8+28*4+25*5/2		814,50000		
38	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	0,00000	50,00	0,00
39	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	814,50000	20,00	16 290,00
40	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000	20,00	0,00
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						0,00
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,00000	247,00	0,00
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí						0,00
42	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	0,00000	29,60	0,00
Díl: 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						0,00
43	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	0,00000	968,40	0,00
44	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	0,00000	1 334,00	0,00
45	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	0,00000	1 936,80	0,00
46	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	0,00000	2 252,90	0,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						30 060,44
47	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	174,77000	172,00	30 060,44
		původně : -342,94		-342,94000		
		parkoviště - 1 vrstva : 110,87		110,87000		
		komunikace - km 42-228 : 406,84		406,84000		
48	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,00000	172,00	0,00
49	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0,00000	258,00	0,00
50	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	0,00000	110,00	0,00
51	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.6 cm	m2	0,00000	70,00	0,00
Díl: 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné						248 592,71
52	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	651,79000	381,40	248 592,71
		-255,21		-255,21000		
		907		907,00000		
53	577151213RT2	Beton asfalt. ACO 16 ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	0,00000	482,30	0,00
54	577161214RT2	Beton asfalt. ACO 16 ohrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	0,00000	561,30	0,00
55	573231124R00	Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	0,00000	18,50	0,00

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.VPR	Vícepráce - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m ²	m ²	0,00000	2,50	0,00
Díl: 59						0,00
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
57	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m ²	0,00000	676,90	0,00
		-10,2		-10,20000		
		10,2		10,20000		
58	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - vodící proužek, 2 řady kostek	m ²	0,00000	1 462,50	0,00
59	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - 1 řada kostek	m ²	0,00000	2 450,70	0,00
60	596921212R00	Kladení plastových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 50 mm, plocha do 150 m ²	m ²	0,00000	316,20	0,00
61	596921291R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových, bez dodávky výplňového materiálu	m ³	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 762						0,00
Konstrukce tesařské						
62	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m ²	m ²	0,00000	494,10	0,00
Díl: 87						0,00
Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových						
63	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	0,00000	96,80	0,00
64	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	0,00000	380,40	0,00
Díl: 89						0,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
65	899331111R00	Výšková úprava kanal. šachte do 30 cm	kus	0,00000	3 280,00	0,00
Díl: 91						3 191,40
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
66	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	0,00000	87,00	0,00
67	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	29,91000	106,70	3 191,40
68	919726213R00	Těsnění spár asf. krytu závlivkou za tepla	m	0,00000	118,60	0,00
69	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	426,00	0,00
70	911339211R00	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás.	kus	0,00000	2 766,90	0,00
71	911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m vč. dodávky materiálu	m	0,00000	2 351,50	0,00
72	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m ²	0,00000	1 185,80	0,00
73	914001121R00	Osaz.vsislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	0,00000	1 857,80	0,00
74	914001122R00	Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka	kus	0,00000	2 949,70	0,00
75	914001125R00	Osazení všíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	0,00000	381,40	0,00
76	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm	kus	0,00000	976,30	0,00
Díl: 96						0,00
Bourání konstrukcí						
77	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	0,00000	869,60	0,00
Díl: S						0,00
Přesuny sutí						
78	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové vozovky	t	0,00000	150,00	0,00
Díl: M						0,00
Ostatní materiál						
79	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	0,00000	79,10	0,00
80	67352027	Geotextilie separační 300 g/m ²	m ²	0,00000	49,40	0,00
81	58380120.A	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m ²	0,00000	874,50	0,00
82	58380343	Obrubník žulový přímý OP4, průřez 200 x 250 mm	m	0,00000	1 334,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2024/136B	Pumptrack Vimperk – komunikace a dopravní připojení
O:	101	Komunikace a dopravní připojení
R:	ZL1.VPR	Vícepráce - Dodatek č.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	58380343R	Obrubník žulový oblouk OP4, průřez 200 x 250 mm	m	0,00000	2 075,20	0,00
84	58380351	Obrubník žulový přímý OP5, průřez 200 x 200 mm	m	0,00000	1 334,00	0,00
85	28611154.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150 x 4,0 x 5000 mm	kus	0,00000	1 660,10	0,00
86	583420404	Kamenivo drcené 0/4 - výplň zatravňovací dlažby	t	0,00000	579,10	0,00
87	40445089.A	Značka dopravní informativní směrová IS 9 - IS 11a, rozměr 1000 x 1500 mm, fólie 1	kus	0,00000	1 828,09	0,00
88	40445052.A	Značka dopravní informativní provozní IP 14a - IP 25b, rozměr 1000 x 1500 mm, fólie 1	kus	0,00000	1 828,10	0,00
89	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	0,00000	1 531,70	0,00
90	404459535	Svorka upínací US 60	kus	0,00000	84,00	0,00
91	404459540	Víčko pr. 60 mm	kus	0,00000	54,30	0,00
92	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,00000	153,20	0,00
93	59228412	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 600 mm	kus	0,00000	317,20	0,00
94	59228413	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 800 mm	kus	0,00000	401,70	0,00
95	59228415	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 1200 mm	kus	0,00000	595,90	0,00
96	59228416	Palisáda přírodní s armaturou Masiv 175 x 200 x 1500 mm	kus	0,00000	1 110,70	0,00
Díl: VPR		Vícepráce				523 453,81
97	28324508	Dlažba zatravňovací z recyklovaného plastu, rozměr 500 x 500 x 40 mm, černá	m2	116,41350	415,50	48 369,81
		110,87*1,05		116,41350		
98	28324463	Bod parkovací reflexní	kus	110,00000	16,40	1 804,00
99	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 10 do 30 mm	m2	140,00000	232,00	32 480,00
100	577165012R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky po zhutnění tl. 70 mm	m2	760,00000	580,00	440 800,00