

M ě s t o C h r a s t a v a
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

Objednávka číslo – 244/2026

Objednatel:

M ě s t o C h r a s t a v a

nám.1. máje 1
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát
482 363 821 – ORM
Fax 485 143 344
E – mail podatelna@chrastava.cz
http:// www.chrastava.cz
IČ: 00262871

Zhotovitel:

VE, spol. s r.o.

Dolní Řadová 462
463 03 Stráž nad Nisou

Telefon (+420) 602 410 946
Fax ----
E – mail
IČ: 148 67869
DIČ: CZ 14867869

O b j e d n á v á m e u V á s:

Napojení MŠ Revoluční na teplovod v rámci dokončení rekonstrukce soustavy CZT v Chrastavě. Přesný rozsah prací a cena je dle položkového rozpočtu, který je přílohou této objednávky.

Termín: 07-08/2026

Náklady budou fakturovány v režimu RPDP

Kontaktní osoba:

tel.: [redacted], email: [redacted]

04.06.2026 v Chrastavě

Příloha - položkový rozpočet – teplovod k objektu mateřské školy

S podmínkami objednávky souhlasím:

AKCE: Chrastava, ul.Revoluční - teplovod k objektu mateřské školy**Zemní práce**

1.	3 dělníci x 465,- Kč / hod. x 14 dní x 8 hod.	156 240,00 Kč
2.	Rypadlo pásové 14 dní x 4.650,- Kč	65 100,00 Kč
3.	Převozy přebytečných zemín na Střel.vrch	19 000,00 Kč
4.	Obsypy sítí pískem 0-4 mm se zapracováním	63 400,00 Kč
5.	Hutnicí pěch včetně PHM 10 dnů x 2.000,-	20 000,00 Kč
Celkem zemní práce:		323 740,00 Kč

Montáže

1.	4 mont. X 8 dní x 8 hod. x 680,- Kč / hod.	174 080,00 Kč
2.	Náplně	8 400,00 Kč
3.	Převozy po Chrastavě	8 000,00 Kč
Celkem montáže:		190 480,00 Kč

Materiál

1.	Trubky 216m x 1.115,- Kč	240 840,00 Kč
2.	Kolena 90° 14ks x 2.900,- Kč	40 600,00 Kč
3.	Izolační komplety svarů 32 x 1.700,- Kč	54 400,00 Kč
4.	Dilatační polštáře 280,- Kč x 62 ks	17 360,00 Kč
5.	Chráničky nerez. 84 bm x 3.400,- Kč	285 600,00 Kč
Celkem materiál:		638 800,00 Kč

Stavební práce

1.	Bourání prostupů 6x 2.800,- Kč	16 800,00 Kč
2.	Obnova prostupů s izolací MŠ	7 800,00 Kč
3.	Obnova prostupů Azyl 6x 2.100,- Kč	12 600,00 Kč
Celkem stavební práce:		37 200,00 Kč

Ostatní náklady

1.	Vytýčení sítí	6 400,00 Kč
2.	Geodetické zaměření + blokové schema UT	16 200,00 Kč
3.	Ostatní režie komplet	111 400,00 Kč
Celkem ostatní náklady:		134 000,00 Kč

Celkem: **1 324 220,00 Kč**

K odečtení - již nakoupeno

1.	Předizol. potrubí 12 ks x 8 m x 1115,- Kč	-107 040,00 Kč
2.	Předizol.kolena 8 ks x 2.900,- Kč	-23 200,00 Kč
Celkem k odečtení:		-130 240,00 Kč

Cena celkem po odečtení: **1 193 980,00 Kč**