

From: XXXXXXXXXXXX [<mailto:XXXXXXXXXXXXXX>]
Sent: Monday, October 02, 2017 12:14 PM
To: XXXXXXXXXXXX
Cc: XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXX, XXX.; XXXXXXXXXXXXXXXX, XXX.
Subject: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-5328/2017

Dobrý den,

Potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření smlouvy č.E654-S-5328/2017 v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a přikládám potvrzený soupis prací. Vlastní přejezdová konstrukce (panely ŽPP1) budou vyměněny až v listopadové výluce (14.11-16.11) – jakmile panely ŽPP1 obdržíme od výrobce.
Do té doby budou ponechány původní.
Děkuji

S pozdravem

XXXXXXXXXX

výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby

EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXX
GSM: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
web: <http://www.edikt.cz>

Právní upozornění

Tento e-mail a případné příložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s.

From: XXXXXXXXXXXXXX [<mailto:XXXXXXXXXXXXXX>]
Sent: Monday, October 2, 2017 11:47 AM
To: XXXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXXX>
Cc: XXXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXXX>
Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-5328/2017
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-5328/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017.

Místo plnění: Opravné práce na trati Tábor - Bechyně

Cena: XXXXXXXXXXXX Kč

Termín realizace: 9.10. – 12.10.2017

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.)

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXX
www.szdc.cz

SO 1 - TSO přejezdu P6300 - Horky

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913060020 - Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	XXXXXXXXXX	3	kus	XXXXXXXXXX
5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXXXXX	13	m	XXXXXXXXXX
5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXXXXX	13	m2	XXXXXXXXXX
5906020020 - Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž	XXXXXXXXXX	60	kus	XXXXXXXXXX
5905035120 - Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úpra	XXXXXXXXXX	36,54	m3	XXXXXXXXXX
5956101000 - Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	XXXXXXXXXX	60	kus	XXXXXXXXXX
5906080015 - Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pra	XXXXXXXXXX	60	úl.pl.	XXXXXXXXXX
5958128010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	XXXXXXXXXX	240	kus	XXXXXXXXXX
5958158070 - Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	XXXXXXXXXX	120	kus	XXXXXXXXXX
5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	XXXXXXXXXX	51,156	t	XXXXXXXXXX
5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXXXX	13	m2	XXXXXXXXXX
5963146000 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	XXXXXXXXXX	5,98	t	XXXXXXXXXX
5963110010 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 1	XXXXXXXXXX	3	kus	XXXXXXXXXX
5913065020 - Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXXXX	3	kus	XXXXXXXXXX
5913065030 - Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXXXX	2	kus	XXXXXXXXXX
9909000700 - Poplatek za recyklaci kameniva	XXXXXXXXXX	19,656	t	XXXXXXXXXX

9909000500 - Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	XXXXXXXX	3,564	t	XXXXXXXX
9909000300 - Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	XXXXXXXX	23,4	t	XXXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXXX	5,98	t	XXXXXXXX
9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	XXXXXXXX	51,156	t	XXXXXXXX
9902200900 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	XXXXXXXX	4,665	t	XXXXXXXX
9902200300 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	XXXXXXXX	2,6	t	XXXXXXXX
9909000400 - Poplatek za likvidaci plastových součástí	XXXXXXXX	0,001	t	XXXXXXXX
5907015495 - Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž u	XXXXXXXX	50	m	XXXXXXXX
				XXXXXXXX

Místo realizace: přejezd P6300 na trati Tábor - Bechyně

Termín výluk: 9.10. - 12.10.2017

Materiál a práce dodaná zadavatelem: kolejnice 49 E1 - 2ks, podkladnice S4 - 120 ks, podložka pryžová pod patu kolejnice S49 - 120 ks, uzavírka přejezdu

SO 3 - Zrušení přejezdu P6292

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXXX	18	m	XXXXXXXX
5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	14,4	m2	XXXXXXXX
5906140070 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek	XXXXXXXX	0,012	km	XXXXXXXX
5913060020 - Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	3	kus	XXXXXXXX

5915025010 - Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati.	XXXXXXXX	31,2	m2	XXXXXXXX
5915020010 - Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	XXXXXXXX	36	m2	XXXXXXXX
5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXX	30	m2	XXXXXXXX
5955101020 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkořt' frakce 0/32	XXXXXXXX	7,5	t	XXXXXXXX
5963146000 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	XXXXXXXX	12,42	t	XXXXXXXX
9909000300 - Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	XXXXXXXX	2,16	t	XXXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXXX	6,624	t	XXXXXXXX
9909000500 - Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	XXXXXXXX	3,5564	t	XXXXXXXX
9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	XXXXXXXX	7,5	t	XXXXXXXX
9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	XXXXXXXX	12,42	t	XXXXXXXX
				XXXXXXXX

Místo realizace: přejezd P6292 na trati Tábor - Bechyně

Termín výluk: 9.10. - 12.10.2017

Materiál a práce dodaná zadavatelem: uzavírka přejezdu

SO 3 - Zrušení odbočné výhybky N1

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5911655010 - Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	XXXXXXXX	36	m	XXXXXXXX
5911671040 - Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	XXXXXXXX	36	m	XXXXXXXX
5906130380 - Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání práčů dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodáv	XXXXXXXX	0,036	km	XXXXXXXX

5905035010 - Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava	XXXXXXXX	32,4	m3	XXXXXXXX
5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	XXXXXXXX	45,36	t	XXXXXXXX
9909000400 - Poplatek za likvidaci plastových součástí	XXXXXXXX	0,1	t	XXXXXXXX
9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	XXXXXXXX	45,36	t	XXXXXXXX
				XXXXXXXX

Místo realizace: výhybky N1 na trati Tábor - Bechyně

Termín výluk: 9.10. - 12.10.2017

Materiál a práce dodaná zadavatelem: