

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Odry se
sídlím ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

korespondenční adresa:

Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RONYTRANS, s.r.o.

se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 277 03 568

DIČ: CZ27703568

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276

zastoupená: Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4478482/0800

datová schránka:

jhp5fn

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Ramzovský potok; ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024)**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/210**, a to dle projektové dokumentace „**Ramzovský potok; ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024)**“, vypracované projekční kanceláří TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO: 633 20 819, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370, podprogram 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v odstranění škod způsobených povodní v září roku 2024. Poškozené části vodního toku Ramzovský potok a vodohospodářského majetku (podélné opevnění, příčné objekty) budou v úseku ř. km cca 0,000-1,430 opraveny do původního technického stavu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta a ochrana přilehlého území v obci Lipová-lázně, místní části Horní Lipová.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
 - vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
 - kopii oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 3. 2025, oznámeno stavebnímu úřadu MěÚ Krnov.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
 - zajištění umístění oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení §264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na viditelném místě u vstupu na staveniště a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - zajištění biologického dozoru v průběhu stavby,
 - projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta vodního toku,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické verzi),
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **2. 3. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 10. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **13 351 351,00 Kč (slovy: třináct miliónů tři sta padesát jedna tisíc tři sta padesát jedna korun českých)** bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu

[(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (elektronicky nebo ve 2 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho případné přizpůsobení – aktualizaci skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo

- účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
 28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
 30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
 31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
 32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
 33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost

- a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím

- čerpaní, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **2. 3. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 1. 2027**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti

o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručení žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....

Jiří Bednář
jednatel společnosti
RONYTRANS, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-01
Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

KSO:
Místo: Lipová-lázně

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			13 351 351,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 351 351,00	2 803 783,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 155 134,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2026-01	
Stavba:	Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1	
Místo:	Lipová-lázně	Datum: 21. 8. 2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zhotovitel:	Ronytrans s.r.o.	Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 351 351,00	16 155 134,71	
SO 001	OPRAVA	8 274 032,21	10 011 578,97	STA
SO 01	Odstranění sedimentů	127 720,00	154 541,20	Soupis
SO 02	Stupěň 0,0305	384 144,85	464 815,27	Soupis
SO 04	Rovnanina z LK	6 646 806,81	8 042 636,24	Soupis
SO 05	Přebetonávka	1 098 825,19	1 329 578,48	Soupis
SO 07	Oprava zdiva	16 535,36	20 007,79	Soupis
SO 002	REKONSTRUKCE	4 522 493,81	5 472 217,51	STA
SO 03	Rovnanina z LK do betonu	2 490 124,82	3 013 051,03	Soupis
SO 06	Pasy z LK	940 665,53	1 138 205,29	Soupis
SO 08	Prahy z LK	709 939,18	859 026,41	Soupis
SO 09	Dvojité prahy z LK	198 076,91	239 673,06	Soupis
SO 10	Trojité práh z LK	183 687,37	222 261,72	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	554 824,98	671 338,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 001 - OPRAVA
Soupis: SO 01 - Odstranění sedimentů

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH127 720,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 720,00	21,00%	26 821,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK154 541,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 01 - Odstranění sedimentů

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		127 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV		127 720,00
1 - Zemní práce		44 702,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		83 018,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 01 - Odstranění sedimentů

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 127 720,00

D HSV Práce a dodávky HSV 127 720,00

D 1 Zemní práce 44 702,00

1	K	12915RFP	Firem. pol.:Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m - štěrky, nános a odpad, strojně	m3	127,720	350,00	44 702,00	
	VV		0,5*200 "viz. výkaz kubatur, SO 01 Odstranění sedimentů		100,000			
	VV		3,85*7,2 "viz. výkaz kubatur, Stupeň 0,0305		27,720			
	VV		Součet		127,720			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 018,00

2	K	9891RFP.14	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace vytěžených sedimentů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	127,720	650,00	83 018,00	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (nánosů z koryta - stěrky, odpad atd.) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sedimentem včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
	VV		0,5*200 "viz. výkaz kubatur		100,000			
	VV		3,85*7,2 "viz. výkaz kubatur, Stupeň 0,0305		27,720			
	VV		Součet		127,720			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt:
SO 001 - OPRAVA
Soupis:
SO 02 - Stupěň 0,0305

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH384 144,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 144,85	21,00%	80 670,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK464 815,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 02 - Stupěň 0,0305

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		384 144,85
HSV - Práce a dodávky HSV		384 144,85
1 - Zemní práce		9 608,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 340,00
4 - Vodorovné konstrukce		276 426,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		77 037,65
998 - Přesun hmot		18 732,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 02 - Stupěň 0,0305

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 384 144,85

D HSV Práce a dodávky HSV 384 144,85

D 1 Zemní práce 9 608,28

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,338	221,00	6 483,70	
VV zemina sk. 3 - 85 %					29,338			
VV (7,8*5,9*0,75)*0,85 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305								
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,177	555,00	2 873,24	
VV zemina sk. 4 - 15 %					5,177			
VV (7,8*5,9*0,75)*0,15 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305								
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,770	142,00	251,34	
VV 0,3*5,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305					1,770			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 340,00

4	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	0,225	10 400,00	2 340,00	
VV 1*0,25*0,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305					0,225			

D 4 Vodorovné konstrukce 276 426,80

5	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	2,360	5 880,00	13 876,80	
VV 0,4*5,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305, Betonové lože C30/37 - XF3 S2, tl. 200 mm					2,360			
6	K	4632RFP.12	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	25,370	7 500,00	190 275,00	
VV Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.								
VV Beton XF3 - C30/37 S2. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plocha další vrstvy.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- 2/3 objemu konstrukce rovnaniny					
	VV		Lomový kámen hm. nad 500 kg					
	VV		-objem konstrukce rovnaniny					
	VV		4,3*5,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305		25,370			
7	K	4632RFP.13	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	9,440	7 500,00	70 800,00	
	VV		Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.					
	VV		Beton XF3 - C30/37 S2. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plocha další vrstvy.					
	VV		- 2/3 objemu konstrukce rovnaniny					
	VV		Lomový kámen hm. nad 1000 kg					
	VV		-objem konstrukce rovnaniny					
	VV		1,6*1*5,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305		9,440			
8	K	46451RFP	Firem. pol.: Zpevnění dna z kamene hm. 50 - 100 kg - využití vybouraného kamene ze stávajících dlažeb	m3	5,900	250,00	1 475,00	
	VV		Zpevnění dna z LK 50 - 100 kg - využití vybouraného kamene ze stávajícího zdiva a dlažeb					
	VV		2*0,5*5,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305		5,900			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 037,65	
9	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	11,730	4 430,00	51 963,90	
	VV		1*0,25*0,9 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305, oprava zdiva		0,225			
	VV		7,8*5,9*0,25 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Stupeň 0,0305, bourání zdiva a dlažeb		11,505			
	VV		Součet		11,730			
10	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	32,745	650,00	21 284,25	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
	VV		29,338+5,177-1,77 "viz. výkaz kubatur, výkop - násyp		32,745			
11	K	9892RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, beton atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	5,830	650,00	3 789,50	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 900,0,- Kč/m2; koef. 2,0					
	VV		0,225+11,505-5,9 "viz. výkaz kubatur, vybourané konstrukce - zpevnění dna		5,830			
D 998			Přesun hmot				18 732,12	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	54,296	345,00	18 732,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 001 - OPRAVA
Soupis: SO 04 - Rovnanina z LK

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH 6 646 806,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 646 806,81	21,00%	1 395 829,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 8 042 636,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 04 - Rovnanina z LK

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 646 806,81
HSV - Práce a dodávky HSV		6 646 806,81
1 - Zemní práce		760 170,51
4 - Vodorovné konstrukce		4 922 977,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		845 972,65
998 - Přesun hmot		117 686,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 04 - Rovnanina z LK

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 646 806,81

D HSV Práce a dodávky HSV 6 646 806,81

D 1 Zemní práce 760 170,51

1	K	11125RFP.02	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.	m2	500,000	200,00	100 000,00	
---	---	-------------	---	----	---------	--------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
Zahrnuje zajištění kompletní likvidaci dřevní hmoty (pařezů, kořenů, větví a těžebních zbytků) z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování, nebo alternativně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku, včetně potřebné manipulace, přepravy, a poplatku za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možnosti dodavatele, v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).*

2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	892,985	138,00	123 231,93	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

VV zemina sk. 3 - 85 %
VV 1050,57*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK 892,985

3	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	157,586	244,00	38 450,98	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV zemina sk. 4 - 15 %
VV 1050,57*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK 157,586

4	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	513,604	332,00	170 516,53	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

VV zemina sk. 3 - 85 %
VV 604,24*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK 513,604

5	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	90,636	676,00	61 269,94	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV zemina sk. 4 - 15 %
VV 604,24*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK 90,636

6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 051,950	142,00	149 376,90	
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

VV 1051,95 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK 1 051,950

7	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 602,790	73,20	117 324,23	
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1602,79 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK		1 602,790			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 922 977,00	
8	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	722,540	3 500,00	2 528 890,00	
	VV		722,54 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK		722,540			
9	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	661,350	3 620,00	2 394 087,00	
	VV		661,35 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK		661,350			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				845 972,65	
10	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	275,220	1 000,00	275 220,00	
	VV		275,22 "viz výkaz kubatur, SO 04 Rovnanina z LK		275,220			
11	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	602,861	650,00	391 859,65	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
	VV		892,985+157,586+513,604+90,636-1051,95 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp		602,861			
12	K	9892RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, beton atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	275,220	650,00	178 893,00	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 900,0,- Kč/m2; koef. 2,0					
	VV		275,22 "viz. výkaz kubatur, vybourané konstrukce - zdivo		275,220			
D	998		Přesun hmot				117 686,65	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 353,733	50,00	117 686,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 001 - OPRAVA
Soupis: SO 05 - Přebetonávka

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH1 098 825,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 098 825,19	21,00%	230 753,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 329 578,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 05 - Předbetonávka

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 098 825,19
HSV - Práce a dodávky HSV		1 098 825,19
1 - Zemní práce		72 877,93
2 - Zakládání		935 201,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		76 282,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 294,30
998 - Přesun hmot		1 168,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 05 - Předbetonávka

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 098 825,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 098 825,19

D 1 Zemní práce 72 877,93

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	14,459	1 530,00	22 122,27	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		(0,45*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,350)+(0,408-0,378))))*0,3)*0,85		14,459			
	VV		"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,737	879,00	29 654,82	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		(0,45*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,350)+(0,408-0,378))))*0,7)*0,85		33,737			
	VV		"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
3	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,552	2 130,00	5 435,76	
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		(0,45*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,350)+(0,408-0,378))))*0,3)*0,15		2,552			
	VV		"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
4	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,954	1 520,00	9 050,08	
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		(0,45*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,350)+(0,408-0,378))))*0,7)*0,15		5,954			
	VV		"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	37,800	142,00	5 367,60	
	VV		0,5*0,6*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,35)+(0,408-0,378))))		37,800			
	VV		"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	64,260	16,20	1 041,01	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		(0,6*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,35)+(0,408-0,378))))*0,85		64,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
7	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	11,340	18,20	206,39	
VV			zemina sk. 4 - 15 %					
VV			(0,6*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,35)+(0,408-0,378))))*0,15	11,340				
VV			"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
D 2			Zakládání	935 201,20				
8	K	274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	126,000	5 120,00	645 120,00	
VV			Předbetonávka patky - beton C30/37 - XF3 S4 (ČSN EN 206+A1), zkosení hran min. 10x10 mm					
VV			"vč. čerpadla betonových směsí					
VV			1,0*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,35)+(0,408-0,378))))	126,000				
VV			"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
9	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	147,100	1 690,00	248 599,00	
VV			17*0,5+1,1*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,35)+(0,408-0,378))))	147,100				
VV			"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
10	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	147,100	282,00	41 482,20	
VV			17*0,5+1,1*(1000*((0,193-0,175)+(0,348-0,341)+(1,028-1,013)+(0,0965-0,058)+(0,3675-0,35)+(0,408-0,378))))	147,100				
VV			"viz. výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	76 282,90				
11	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	1,961	38 900,00	76 282,90	
VV			Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488)					
VV			Krytí výztuže 50 mm, (poloměr zaoblení 50 mm, překrytí 3 oka)					
VV			(1.05*1.2*(1000*((0.193-0.175)+(0.348-0.341)+(1.028-1.013)+(0.0965-0.058)+(0.3675-0.35)+(0.408-0.378))))*0,01235	1,961				
VV			"plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, plocha viz výkaz kubatur, SO 05 Předbetonávka					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 294,30				
12	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	7,000	144,00	1 008,00	
VV			0,35*20 "viz. výkaz kubatur, polystyrénová deska tl. 0,020 m, 20 ks	7,000				
13	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	18,902	650,00	12 286,30	
VV			Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
VV			Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
VV			450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
VV			14,459+2,552+33,737+5,954-37,80 "viz. výkaz kubatur, výkop rýhy ručně + výkop rýhy strojně - násyp	18,902				
D 998			Přesun hmot	1 168,86				
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,388	345,00	1 168,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt:
SO 001 - OPRAVA
Soupis:
SO 07 - Oprava zdiva

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			16 535,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 535,36	21,00%	3 472,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 007,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 07 - Oprava zdiva

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 535,36
HSV - Práce a dodávky HSV		16 535,36
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 080,00
998 - Přesun hmot		1 055,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 001 - OPRAVA

Soupis: SO 07 - Oprava zdiva

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 535,36

D HSV Práce a dodávky HSV 16 535,36

D 1 Zemní práce 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 400,00

1	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	1,000	10 400,00	10 400,00	
	VV		0,5 "viz. výkaz kubatur, SO 07 Oprava zdiva, km 0,067		0,500			
	VV		0,5 "viz. výkaz kubatur, SO 07 Oprava zdiva, km 0,074		0,500			
	VV		Součet		1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 080,00

2	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	1,000	4 430,00	4 430,00	
	VV		0,5 "viz. výkaz kubatur, SO 07 Oprava zdiva, km 0,067		0,500			
	VV		0,5 "viz. výkaz kubatur, SO 07 Oprava zdiva, km 0,074		0,500			
	VV		Součet		1,000			

3	K	9892RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, beton atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	1,000	650,00	650,00	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 900,0,- Kč/m2; koef. 2,0					
	VV		0,5+0,5 "viz. výkaz kubatur, vybourané konstrukce		1,000			

D 998 Přesun hmot 1 055,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,059	345,00	1 055,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE
Soupis: SO 03 - Rovnanina z LK do betonu

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH2 490 124,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 490 124,82	21,00%	522 926,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK3 013 051,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 03 - Rovnanina z LK do betonu

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 490 124,82
HSV - Práce a dodávky HSV		2 490 124,82
1 - Zemní práce		96 520,20
2 - Zakládání		16 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 560,00
4 - Vodorovné konstrukce		1 945 269,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		401 986,30
998 - Přesun hmot		19 789,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 03 - Rovnanina z LK do betonu

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 490 124,82

D HSV Práce a dodávky HSV 2 490 124,82

D 1 Zemní práce 96 520,20

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	138,185	163,00	22 524,16	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		148,17*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu		125,945			
	VV		(32*0,45)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu, žebra z drčeného kameniva		12,240			
	VV		Součet		138,185			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	24,386	555,00	13 534,23	
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		148,17*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu		22,226			
	VV		(32*0,45)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu, žebra z drčeného kameniva		2,160			
	VV		Součet		24,386			
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	131,113	200,00	26 222,60	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		154,25*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu		131,113			
4	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	23,138	400,00	9 255,20	
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		154,25*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu		23,138			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	60,030	142,00	8 524,26	
	VV		60,03 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu		60,030			
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	250,742	16,20	4 062,02	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		294,99*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu		250,742			
7	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	44,249	18,20	805,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		294,99*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu				44,249	
8	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	289,810	40,00	11 592,40	
	VV		289,81 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu				289,810	
	D	2	Zakládání				16 000,00	
9	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,000	1 000,00	16 000,00	
	VV		32*0,5 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu, výplň žebra z drceného kameniva frakce 8/16				16,000	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 560,00	
10	K	3827RFP	Firem. pol: Odvodnění za opevňující konstrukcí z trub DN 80 délky přes 1000 mm	m	35,200	300,00	10 560,00	
	VV		položka zahrnuje dodávku a montáž PVC potrubí DN 80 mm, včetně zkrácení a seřiznutí potrubí					
	VV		32*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu				35,200	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 945 269,12	
11	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	27,880	5 880,00	163 934,40	
	VV		27,88 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu, Betonové lože C30/37 - XF3 S2, tl. 200 mm				27,880	
12	K	4632RFP.1	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	513,140	3 471,44	1 781 334,72	
	VV		Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.					
	VV		Beton XF3 - C30/37 S2. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plocha další vrstvy.					
	VV		- 2/3 objemu konstrukce rovnaniny					
	VV		Lomový kámen hm. nad 500 kg					
	VV		-objem konstrukce rovnaniny					
	VV		513,14 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu				513,140	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				401 986,30	
13	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	204,410	500,00	102 205,00	
	VV		204,41 "viz výkaz kubatur, SO 03 Rovnanina z LK do betonu				204,410	
14	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	256,792	650,00	166 914,80	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
	VV		138,185+24,386+131,113+23,138-60,030 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp				256,792	
15	K	9892RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, beton atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	204,410	650,00	132 866,50	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 900,0,- Kč/m2; koef. 2,0					
	VV		204,41 "viz. výkaz kubatur, vybourané konstrukce - zdivo				204,410	
	D	998	Přesun hmot				19 789,20	
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	791,568	25,00	19 789,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE
Soupis: SO 06 - Pasy z LK

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH 940 665,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	940 665,53	21,00%	197 539,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 138 205,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 06 - Pasy z LK

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		940 665,53
HSV - Práce a dodávky HSV		940 665,53
1 - Zemní práce		95 297,26
4 - Vodorovné konstrukce		621 476,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		115 018,15
998 - Přesun hmot		108 873,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 06 - Pasy z LK

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 940 665,53

D HSV Práce a dodávky HSV 940 665,53

D 1 Zemní práce 95 297,26

1	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	161,118	380,00	61 224,84	
VV			2,6*1,24+1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,058		5,456			
VV			4,0*1,24+1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,080		7,192			
VV			3,1*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,100		3,844			
VV			3,2*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,116		3,968			
VV			2,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,175		4,365			
VV			3,0*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,193		4,613			
VV			3,9*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,226		4,836			
VV			4,0*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,247		5,853			
VV			4,0*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,282		5,853			
VV			3,8*1,24+0,4*1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,302		6,498			
VV			4,2*1,24+0,4*1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,318		6,994			
VV			3,5*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,341		4,340			
VV			4,7*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,546		6,721			
VV			3,1*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,866		4,737			
VV			3,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,885		6,845			
VV			3,4*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,925		5,109			
VV			3,3*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,977		4,985			
VV			2,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,000		3,472			
VV			4,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,074		8,085			
VV			3,6*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,093		7,589			
VV			3,6*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,115		7,589			
VV			3,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,131		6,845			
VV			3,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,151		6,845			
VV			5,6*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,310		10,069			
VV			6,7*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,330		11,433			
VV			6,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,350		10,565			
VV			5,8*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,370		10,317			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,4*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,390		8,581			
	VV		3,0*1,24+1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,446		5,952			
	VV		Mezisoučet		189,551			
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		189,551*0,85		161,118			
2	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	28,433	1 090,00	30 991,97	
	VV		2,6*1,24+1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,058		5,456			
	VV		4,0*1,24+1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,080		7,192			
	VV		3,1*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,100		3,844			
	VV		3,2*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,116		3,968			
	VV		2,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,175		4,365			
	VV		3,0*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,193		4,613			
	VV		3,9*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,226		4,836			
	VV		4,0*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,247		5,853			
	VV		4,0*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,282		5,853			
	VV		3,8*1,24+0,4*1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,302		6,498			
	VV		4,2*1,24+0,4*1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,318		6,994			
	VV		3,5*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,341		4,340			
	VV		4,7*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,546		6,721			
	VV		3,1*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,866		4,737			
	VV		3,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,885		6,845			
	VV		3,4*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,925		5,109			
	VV		3,3*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,977		4,985			
	VV		2,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,000		3,472			
	VV		4,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,074		8,085			
	VV		3,6*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,093		7,589			
	VV		3,6*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,115		7,589			
	VV		3,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,131		6,845			
	VV		3,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,151		6,845			
	VV		5,6*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,310		10,069			
	VV		6,7*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,330		11,433			
	VV		6,0*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,350		10,565			
	VV		5,8*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,370		10,317			
	VV		4,4*1,24+1,8*1,24+0,4*1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,390		8,581			
	VV		3,0*1,24+1,8*1,24 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,446		5,952			
	VV		Mezisoučet		189,551			
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		189,551*0,15		28,433			
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,600	142,00	1 789,20	
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,058		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,080		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,885		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,074		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,093		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,115		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,131		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,151		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,31		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,33		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,35		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,37		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,39		0,900			
	VV		1*0,5*1,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,446		0,900			
	VV		Součet		12,600			
4	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	17,640	73,20	1 291,25	
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,058		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,080		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,885		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,074		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,093		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,115		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,131		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,151		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,31		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,33		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,35		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,37		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,39		1,260			
	VV		1*1,8*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,446		1,260			
	VV		Součet		17,640			
D 4			Vodorovné konstrukce				621 476,40	
5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	74,220	3 620,00	268 676,40	
	VV		2,6*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,058		2,100			
	VV		4,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,080		2,940			
	VV		3,1*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,100		1,860			
	VV		3,2*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,116		1,920			
	VV		2,8*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,175		1,680			
	VV		3,0*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,193		1,800			
	VV		3,9*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,226		2,340			
	VV		4,0*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,247		2,400			
	VV		4,0*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,282		2,400			
	VV		3,8*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,302		2,280			
	VV		4,2*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,318		2,520			
	VV		3,5*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,341		2,100			
	VV		4,7*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,546		2,820			
	VV		3,1*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,866		1,860			
	VV		3,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,885		2,340			
	VV		3,4*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,925		2,040			
	VV		3,3*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,977		1,980			
	VV		2,8*0,6*1 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,000		1,680			
	VV		4,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,074		2,940			
	VV		3,6*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,093		2,700			
	VV		3,6*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,115		2,700			
	VV		3,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,131		2,340			
	VV		3,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,151		2,340			
	VV		5,6*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,310		3,900			
	VV		6,7*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,330		4,560			
	VV		6,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,350		4,140			
	VV		5,8*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,370		4,020			
	VV		4,4*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,390		3,180			
	VV		3,0*0,6*1+1*1*0,6*0,9 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,446		2,340			
	VV		Součet		74,220			
6	K	4632RFP2	Firem. pol.: Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1000 kg	m3	100,800	3 500,00	352 800,00	
	VV		2,6*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,058		2,944			
	VV		4,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,080		3,840			
	VV		3,1*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,100		1,984			
	VV		3,2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,116		2,048			
	VV		2,8*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,175		2,304			
	VV		3,0*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,193		2,432			
	VV		3,9*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,226		2,496			
	VV		4,0*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,247		3,072			
	VV		4,0*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,282		3,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,8*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,302		3,456			
VV			4,2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,318		3,712			
VV			3,5*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,341		2,240			
VV			4,7*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,546		3,520			
VV			3,1*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,866		2,496			
VV			3,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,885		3,712			
VV			3,4*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,925		2,688			
VV			3,3*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 0,977		2,624			
VV			2,8*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,000		1,792			
VV			4,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,074		4,352			
VV			3,6*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,093		4,096			
VV			3,6*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,115		4,096			
VV			3,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,131		3,712			
VV			3,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,151		3,712			
VV			5,6*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,310		5,376			
VV			6,7*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,330		6,080			
VV			6,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,350		5,632			
VV			5,8*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,370		5,504			
VV			4,4*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8+1*0,4*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,390		4,608			
VV			3,0*0,8*0,8+1*2*0,8*0,8 "viz výkaz kubatur, SO 06 Pasy z LK, pas km 1,446		3,200			
VV			Součet		100,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 018,15	
7	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	176,951	650,00	115 018,15	
VV			Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
VV			Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
VV			450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
VV			161,118+28,433-12,60 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp		176,951			
D	998		Přesun hmot				108 873,72	
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	315,576	345,00	108 873,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE
Soupis: SO 08 - Prahy z LK

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH	709 939,18
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	709 939,18	21,00%	149 087,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	859 026,41
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 08 - Prahy z LK

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		709 939,18
HSV - Práce a dodávky HSV		709 939,18
1 - Zemní práce		79 452,68
4 - Vodorovné konstrukce		477 925,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		134 787,25
998 - Přesun hmot		17 774,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 08 - Prahy z LK

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem709 939,18

D HSVPráce a dodávky HSV709 939,18

D 1Zemní práce79 452,68

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	48,833	147,00	7 178,45	
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,453		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,479		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,504		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,530		5,250			
	VV		5,2*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,667		7,800			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,693		6,000			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,719		6,000			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,7435		6,000			
	VV		3,1*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,019		4,650			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,027		6,000			
	VV		Mezisoučet		57,450			
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		57,45*0,85		48,833			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,618	555,00	4 782,99	
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,453		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,479		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,504		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,530		5,250			
	VV		5,2*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,667		7,800			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,693		6,000			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,719		6,000			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,7435		6,000			
	VV		3,1*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,019		4,650			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,027		6,000			
	VV		Mezisoučet		57,450			
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		57,45*0,15		8,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	127,427	380,00	48 422,26	
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,453		14,812			
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,479		14,812			
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,504		14,812			
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,530		14,812			
	VV		5,2*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,667		16,790			
	VV		4,0*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,693		15,962			
	VV		4,0*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,719		15,962			
	VV		4,0*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,7435		15,962			
	VV		3,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,019		11,960			
	VV		4,0*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,027		14,030			
	VV		Mezisoučet		149,914			
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		149,914*0,85		127,427			
4	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	22,487	848,00	19 068,98	
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,453		14,812			
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,479		14,812			
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,504		14,812			
	VV		3,5*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,530		14,812			
	VV		5,2*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,667		16,790			
	VV		4,0*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,693		15,962			
	VV		4,0*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,719		15,962			
	VV		4,0*2,3+0,4*2,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,7435		15,962			
	VV		3,1*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,019		11,960			
	VV		4,0*2,3+2,1*2,3 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,027		14,030			
	VV		Mezisoučet		149,914			
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		149,914*0,15		22,487			
D 4 Vodorovné konstrukce							477 925,00	
5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	57,450	2 500,00	143 625,00	
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,453		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,479		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,504		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,530		5,250			
	VV		5,2*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,667		7,800			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,693		6,000			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,719		6,000			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,7435		6,000			
	VV		3,1*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,019		4,650			
	VV		4,0*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,027		6,000			
	VV		Součet		57,450			
6	K	4632RFP2	Firem. pol.: Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1000 kg	m3	133,720	2 500,00	334 300,00	
	VV		3,5*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,453		13,720			
	VV		3,5*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,479		13,720			
	VV		3,5*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,504		13,720			
	VV		3,5*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,530		13,720			
	VV		5,2*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,667		13,760			
	VV		4,0*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,693		14,720			
	VV		4,0*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,719		14,720			
	VV		4,0*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 0,7435		14,720			
	VV		3,1*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,019		9,560			
	VV		4,0*1*1*2+1*0,4*2*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Prahy z LK, práh km 1,027		11,360			
	VV		Součet		133,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 787,25				
7	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	207,365	650,00	134 787,25	
VV			Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
VV			Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
VV			450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
VV			48,833+8,618+127,427+22,487 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy	207,365				
D 998			Přesun hmot	17 774,25				
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	355,485	50,00	17 774,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE
Soupis: SO 09 - Dvojité prahy z LK

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH	198 076,91
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 076,91	21,00%	41 596,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	239 673,06
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 09 - Dvojité prahy z LK

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		198 076,91
HSV - Práce a dodávky HSV		198 076,91
1 - Zemní práce		29 794,51
4 - Vodorovné konstrukce		132 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 938,70
998 - Přesun hmot		5 043,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 09 - Dvojité prahy z LK

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem198 076,91

D HSVPráce a dodávky HSV198 076,91

D 1Zemní práce29 794,51

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	8,926	177,00	1 579,90	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		(3,5*2,5*0,6)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,637		4,463			
	VV		(3,5*2,5*0,6)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,753		4,463			
	VV		Součet		8,926			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,576	555,00	874,68	
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		(3,5*2,5*0,6)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,637		0,788			
	VV		(3,5*2,5*0,6)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,753		0,788			
	VV		Součet		1,576			
3	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,594	641,00	20 892,75	
	VV		zemina sk. 3 - 85 %					
	VV		(3,5*3,3+3,3*2,1+0,4*3,3*2,1)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,637		18,064			
	VV		(3,5*3,3+0,4*3,3*2,1+0,4*3,3*2,1)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,753		14,530			
	VV		Součet		32,594			
4	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,752	1 090,00	6 269,68	
	VV		zemina sk. 4 - 15 %					
	VV		(3,5*3,3+3,3*2,1+0,4*3,3*2,1)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,637		3,188			
	VV		(3,5*3,3+0,4*3,3*2,1+0,4*3,3*2,1)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,753		2,564			
	VV		Součet		5,752			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,250	142,00	177,50	
	VV		1*0,5*2,5 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojité prahy, práh km 0,637		1,250			

D 4Vodorovné konstrukce132 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	10,500	2 500,00	26 250,00	
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojitě prahy, práh km 0,637		5,250			
	VV		3,5*2,5*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojitě prahy, práh km 0,753		5,250			
	VV		Součet		10,500			
7	K	4632RFP2	Firem. pol.: Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1000 kg	m3	42,420	2 500,00	106 050,00	
	VV		3,5*1*1*3+1*3*1*1*2,1+1*0,4*3*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojitě prahy, práh km 0,637		21,840			
	VV		3,5*1*1*3+1*0,4*3*1*2*2,1+1*0,4*3*1*2*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 09 Dvojitě prahy, práh km 0,753		20,580			
	VV		Součet		42,420			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 938,70	
8	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	47,598	650,00	30 938,70	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
	VV		8,926+1,576+32,594+5,752-1,25 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp		47,598			
D	998		Přesun hmot				5 043,70	
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	100,874	50,00	5 043,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE
Soupis: SO 10 - Trojitý práh z LK

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH	183 687,37
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 687,37	21,00%	38 574,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	222 261,72
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 10 - Trojitý práh z LK

Místo: Lipová-lázně

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 21. 8. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		183 687,37
HSV - Práce a dodávky HSV		183 687,37
1 - Zemní práce		29 897,42
4 - Vodorovné konstrukce		121 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 314,00
998 - Přesun hmot		4 475,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: SO 002 - REKONSTRUKCE

Soupis: SO 10 - Trojitý práh z LK

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem183 687,37

D HSVPráce a dodávky HSV183 687,37

D 1Zemní práce29 897,42

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	13,260	195,00	2 585,70	
VV		zemina sk. 3 - 85 %						
VV		(4*2,5*0,6+3*2*1,6)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			13,260			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,340	555,00	1 298,70	
VV		zemina sk. 4 - 15 %						
VV		(4*2,5*0,6+3*2*1,6)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			2,340			
3	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,971	641,00	19 211,41	
VV		zemina sk. 3 - 85 %						
VV		(4*4,3+4,3*2,1+4,3*2,1)*0,85 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			29,971			
4	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,289	1 090,00	5 765,01	
VV		zemina sk. 4 - 15 %						
VV		(4*4,3+4,3*2,1+4,3*2,1)*0,15 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			5,289			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,300	142,00	1 036,60	
VV		1*0,5*7,3+1*0,5*7,3 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			7,300			

D 4Vodorovné konstrukce121 000,00

6	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	15,600	2 500,00	39 000,00	
VV		4*2,5*0,6+3*2*1,6 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			15,600			
7	K	4632RFP2	Firem. pol.: Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1000 kg	m3	32,800	2 500,00	82 000,00	
VV		4*1*1*4+1*4*1*1*2,1+1*4*1*1*2,1 "viz výkaz kubatur, SO 10 Trojitý práh, práh km 0,836			32,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 314,00	
8	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	43,560	650,00	28 314,00	
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.					
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zemínou včetně případných poplatků za uložení na skládku.					
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8					
	VV		13,26+2,34+29,971+5,289-7,30 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp		43,560			
D 998			Přesun hmot				4 475,95	
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	89,519	50,00	4 475,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Lipová-lázně

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			554 824,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	554 824,98	21,00%	116 513,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	671 338,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Lipová-lázně

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	554 824,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	554 824,98
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	164 824,98
VRN2 - Příprava staveniště	75 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	80 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídkový - Ramzovský potok ř. km 0,000-1,430 (PŠ 2024) - VR1

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lipová-lázněDatum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

554 824,98

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

554 824,98

DVRN1Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

164 824,98

1	K	011503000	Stavební průzkum	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla.					
	VV		Zaznamenání rozsahu poruch do					
	VV		pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace.					
	VV		Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a					
	VV		porovnání tohoto stavu se stavem před					
	VV		zahájením výstavby díla.					
	VV		V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude provedena jejich oprava.					
	VV		1		1,000			
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování					
	VV		souvisejících protokolů.					
	VV		- Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a					
	VV		zpracování souvisejících protokolů.					
	VV		1		1,000			
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru					
	VV		zeměměřictví - objednateli bude předáno					
	VV		zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické					
	VV		formě).					
	VV		1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		položka zahrnuje:					
	VV		- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním					
	VV		úřadem a bude oražená jako					
	VV		dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová (2 pare + 1x v elektronické podobě).					
	VV		- položka neobsahuje geodetické zaměření.					
	VV		1		1,000			
5	K	R-012103000	Inženýrské sítě	soub	1,000	14 824,98	14 824,98	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí.					
	VV		Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.					
	VV		Respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců.					
	VV		1		1,000			
D	VRN2		Příprava staveniště				75 000,00	
6	K	R-021203000	Slovení ryb	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli					
	VV		rybářského revíru.					
	VV		- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.					
	VV		- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.					
	VV		1		1,000			
7	K	R1-021203000	Stěhování a ochrana zvláště chráněných živočichů	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů přírody včetně dodržení a zajištění všech podmínek Rozhodnutí o udělení výjimky.					
	VV		- Včetně slovení a transferu zvláště chráněných druhů živočichů.					
	VV		- Včetně zajištění biologického dozoru v průběhu výstavby. Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				125 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací					
	VV		přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.					
	VV		Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.					
	VV		1		1,000			
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení.					
	VV		1		1,000			
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:					
	VV		- Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd.					
	VV		- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.					
	VV		Součástí položky je také dodávka a montáž stojanu pro umístění stále pamětní desky poskytovatele dotace.					
	VV		1		1,000			
11	K	R1-032403000	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla.					
	VV		- Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a					
	VV		dodávky materiálu.					
	VV		- Včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem.					
	VV		- Včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.					
	VV		1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				80 000,00	
12	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:					
	VV		- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví					
	VV		- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi					
	VV		- platí pro v celou stavbu					
	VV		1		1,000			
13	K	R-04290301	Norná stěna	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Zajištění instalace a udržování norné stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v					
	VV		korytě pod realizovanými					
	VV		úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace norné stěny po dokončení stavebních prací.					
	VV		1		1,000			
14	K	R1-043203000	Požírování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků dokončené stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk,					
	VV		- pořízení leteckých snímků dokončené stavby.					
	VV		1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				110 000,00	
15	K	R-094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.					
	VV		1		1,000			
16	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- uvažováno v úsecích s prováděním betonáže					
	VV		- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních					
	VV		zemních hrázek nebo jiného					
	VV		potřebného hrazení					
	VV		- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí					
	VV		- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu					
	VV		1		1,000			
17	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění šterkových vrstev, apod.).					
	VV		- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.					
	VV		- včetně travního osetí zelených ploch.					
	VV		1		1,000			