

Položkový rozpočet:

Odstranění povlakové krytiny střech odškrábáním mechu se srovnáním povrchu a očištění	m2	260	40	10400
Prořezání stávajících asfaltových pásů	%	70	250	17500
Oprava boulí a prosekání výčnělků přitavením	%	70	500	35000
Demontáž atikového oplechování	m2	30	150	4500
Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	soub.	1	6500	6500
Demontáž vpustí střešních	ks	3	450	1350
Srovnání atiky	bm	60	100	6000
Vyrovnávací vsrtva z vodovzdorné překližky atiky tl 18 mm	m2	110	385	42350
PZ plech RAL dle krytiny - atika	m2	45	380	17100
Geotextilie 300 g/m <sup>2</sup>	m2	350	18	6300
Jednosložkové pur lepidlo 6,5 kg	ks	13	1740	22620
Šroub pro teleskop 6,3 x 120 WBSW TX30	ks	1596	5	7980
Teleskop LINO	ks	1596	3	4788
EPS 100 – 80 mm	m2	320	279	89280
Talířová hmoždinka plastová pro kotvení EPS	ks	772	7	5404
PVC folie střešní 1,5mm PVC fólie 1.65x15 (24,75m2) ral 7047	m2	345	172	59340
Poplastovaný plech 2x1m antracit 7016	ks	5	1050	5250
Střešní vpustě	ks	2	1650	3300
Odvětrávací komínky DN110	ks	6	1440	8640
Montáž vpustí	ks	2	1250	2500
Montáž odfukových komínků	ks	6	550	3300
Úprava napojení na odtokové svody uvnitř budovy	ks	2	1000	2000
Montáž EPS 100 tl 80 mm	soub.	1	52000	52000
Montáž geotextilie	soub.	1	7000	7000
Montáž PVC střešní krytiny 1,5 mm	soub.	1	85000	85000
Montáž vodovzdorné překližky	soub.	1	24000	24000
Výroba a montáž oplechování atiky	soub.	1	28000	28000
Stížená montáž rohů, atik ,mnt. Vyplanilu	soub.	1	35000	35000
Pomocný kotevní materiál - šrouby, podložky apod.	soub.	1	12000	12000
Odvoz sutí a vybouraných hmot k EKO likvidaci	soub.	1	7000	7000
Kompletační a koordinanční činnost	soub.	1	5000	5000
Zařízení staveniště	soub.	1	5000	5000
Pomocná technika / manipulace	soub.	1	5000	5000
Režijní náklady	soub.	1	10000	10000

**Celková cena bez DPH**

**636402**

Cena nezahrnuje: Nové uzemnění  
Záruka na dodané dílo 5 let

Zpracoval:

Josef Mana - jednatel společnosti

ChefMont s.r.o. Záměstní 27, Ostrava 710 00  
tel: xxx

IČO: 08940184 DIČ: CZ08940185