



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/120/2026/0027**

vyřizuje: Lada Aleš Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur

ales_lad@pocernice.cz

Dodavatel

IČ: 23626780

DIČ:

STAVSTAL s.r.o.

Jičínská 226/17

130 00 Praha

V Praze 5.6.2026

Objednávka - ZŠ Bártlova 83 - SDK pohled v učebně č. 1

Cena bez DPH:

262 744,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

317 920,24 Kč

Realizace:

26. 6. 2026 – 17. 8. 2026

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 00 Praha – Horní Počernice

Ing.

Zdeněk

Vavruška

Digitálně podepsal

Ing. Zdeněk

Vavruška

Datum: 2026.06.05

11:58:21 +02'00'

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na ura@pocernice.cz nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.

Objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Podhled ZŠ Bártlova tř.č.1	JKSO	
Objekt		SKP	
301	ZŠ Bártlova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
301	Třída č.1	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MČ Praha 20		
Dodavatel	STAVSTAL s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3 – Žižkov	Zakázkové číslo	
IČ	23626780	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	38 306	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	209 565	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun materiálů pro budovy do výšky 6-12 m	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	6 197
ZRN	celkem	247 871	Zařízení staveniště	3 718
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	4 957
ZRN+HZS		247 871	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		262 744	Ostatní náklady celkem	14 872

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: Karel Stalmach		Jméno :	Jméno :
Datum : 19.04.2026		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		262 744 Kč
DPH	21,0 %		55 176 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			317 920 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Bártlova	Rozpočet :
Objekt :	Třída č.1	Podhled ZŠ Bártlova tř.č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Třída č.1					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 306	0	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	87 983	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby a tapety	0	46 165	0	0	0
741 Elektroinstalace - silnoproud	0	63 608	0	0	0
998 Přesun hmot	0	11 808	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 306	209 565	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	247 871	0
Oborová přírážka	0	0,0	247 871	0
Přesun materiálů pro budovy do výšky 6-12 m	0	0,0	247 871	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	247 871	6 197
Zařízení staveniště	0	1,5	247 871	3 718
Provoz investora	0	0,0	247 871	0
Inženýrská činnost	0	2,0	247 871	4 957
Rezerva rozpočtu	0	0,0	247 871	0
CELKEM VRN				14 872

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Bártlova	Rozpočet:
Objekt :	Třída č.1	Podhled ZŠ Bártlova tř.č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	094103R1	Náklady na vyklizení a zpětné nastěhování učebny	kpl	1,00	7 052,50	7 052,50
2	619991001	Zakrytí podlahy geotextilií, včetně zakrytí nábytku a oken folií	kpl	1,00	5 696,25	5 696,25
3	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,54	312,48	14 230,34
4	762811924	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	45,54	156,24	7 115,17
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	200,00	8,14	1 627,50
6	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	45,54	56,76	2 584,68
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 306,44
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				
7	763131431	SDK podhled deska 1xRF (protipožární) 12,5 dvouvrstvá izo profil Nonius pro kce s vyšší nosností special	m2	45,54	1 932,00	87 983,28
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				87 983,28
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				
8	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech v do 3,80 m, oprava míst tmelením a broušením v rozsahu do 50%	m2	132,60	111,32	14 760,83
9	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	132,60	33,85	4 488,67
10	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	132,60	171,65	22 759,88
11	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	14,00	57,61	806,59
12	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	25,50	131,35	3 349,43
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby a tapety				46 165,40
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				
13	741122011R	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY), včetně materiálu	m	100	84,79	8 479,28
14	74112583R	Demontáž stávajících vodičů včetně vypínačů	kpl	1	2 712,50	2 712,50
15	741310003R	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů, včetně materiálu	kus	2	162,75	325,50
16	74133381R	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru z podhledu, včetně HDMI a napájecího kabelu	kpl	1	813,75	813,75
17	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6	813,75	4 882,50
18	741375001	Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava stropní přisazená	m	12	1 085,00	13 020,00
19	34823741R	svítidlo LED interiérové s kompenzací, barva bílá, přisazené 60x60	kus	12	2 283,93	27 407,10
20	741810001	Dílčí revize elektroinstalace	kpl	1	4 340,00	4 340,00
21	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,3	5 425,00	1 627,50
Celkem za		741 Elektroinstalace - silnoproud				63 608,13
Díl: 998		Přesun hmot				
22	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,78	984,00	2 734,54
23	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,78	632,88	1 758,77
24	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,00	34,55	1 934,80

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Bártlova	Rozpočet:
Objekt :	Třída č.1	Podhled ZŠ Bártlova tř.č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,78	1 936,00	5 380,14
Celkem za		998 Přesun hmot				11 808,25