



Agendové číslo: **01392/2025/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX03DWLG2**

**DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ev. č. 01392/2025/IM**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd
(dále jen „objednatel“)

2. MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Szarowským, předsedou představenstva
IČO: 27762157
DIČ: CZ27762157
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-6347350277/0100
datová schránka: 7kpfbtw
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3006.
(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2025 Smlouvu o dílo agendové č. 01392/2025/IM ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 9. 2025, dodatku č. 2 uzavřeného dne 27. 2. 2026 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory VI. etapa - SŠŘ Frýdek-Místek“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), realizované v rámci projektu „Energetické úspory VI. etapa - SŠŘ Frýdek-Místek“ s reg. č. projektu „CZ.05.01.01/XX/23_037/0003274“, spolufinancovaného z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a v souvislosti s tím nebudou muset být provedeny některé plánované práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 38: Doplnění ochranného pospojování MET v přístavbě rukodílny

Na základě požadavku uživatele bude v nově vyzděné části vedlejší budovy doplněno ochranné pospojování MET (hlavní ochranné uzemnění) pro budoucí technologické vybavení učebny.

Budou zřízeny připojovací body ochranného uzemnění pro plánované stroje a tyto body budou napojeny na hlavní pospojovací soustavu objektu. Toto řešení nebylo součástí projektové dokumentace elektroinstalace.

Hodnota víceprací činí 6.522,15 Kč bez DPH.

b) Změna č. 39: Doplnění klíčového ovládání žaluzií

Na základě požadavku uživatele bude doplněno ovládání vybraných žaluzií pomocí klíčových spínačů, které umožňují blokadu jejich ovládání.

Cílem opatření bude zabránit manipulaci se žaluziemi ze strany žáků. Klíčové spínače ovládají přívod napájení jednotlivých okruhů žaluzií v objektu.

Hodnota víceprací činí 29.911,00 Kč bez DPH.

c) Změna č. 40: Úprava napojení sušárny

V rámci bouracích prací došlo k odstranění původního rozvodu ústředního vytápění pro sušárnu dřeva. Nově provedené rozvody není možné napojit na stávající venkovní vedení v původní úrovni bez zásahu do nové nosné konstrukce střechy.

Z tohoto důvodu bude provedeno snížení trasy potrubí a kompletní úprava napojení včetně výměny části venkovního rozvodu, aby bylo zajištěno správné funkční řešení.

Hodnota víceprací činí 32.598,29 Kč bez DPH.

d) Změna č. 41: Krycí plechy prahů vchodových dveří

U vstupních dveří vznikl detail napojení soklové izolace a přilehlých konstrukcí, který nebyl řešen v projektové dokumentaci.

Z tohoto důvodu bude provedeno zakrytí exponovaných částí izolace pomocí krycích slzičkových plechů, které zajistí ochranu proti mechanickému poškození a zatékání.

Hodnota víceprací činí 8.817,91 Kč bez DPH.

e) Změna č. 42: Odpočet SDK příčky v dílnách

Na základě požadavku uživatele nebude v dílnách v 1. NP hlavní budovy realizována sádkartonová příčka, protože by omezovala využití prostoru pro technologické vybavení.

Hodnota méněprací činí 22.322,32 Kč bez DPH.

f) Změna č. 43: Úprava rozsahu SDK kastlíku elektroinstalace

Na základě požadavku uživatele byl redukován rozsah sádkartonového kastlíku zakrývajícího elektroinstalační vedení.

Zakrytí bude provedeno pouze v nezbytných částech, tedy ve schodišti, šatně a učebně, zatímco ostatní vedení zůstane přiznané z důvodu zachování přístupu.

Hodnota méněprací činí 49.120,00 Kč bez DPH.

g) Změna č. 44: Úprava řešení DC FVE rozvaděčů a doplnění měření

Původní návrh projektové dokumentace počítal se třemi DC (stejnoseměrnými) rozvaděči. Na základě skutečných podmínek instalace bude jejich konfigurace upravena na dva kusy s ohledem na trasování kabeláže a vzdálenosti.

Současně bylo nutné doplnit elektroměr pro měření spotřeby objektu a datové propojení mezi rozvaděčem RH a střídači, které projektová dokumentace neobsahovala, ale jsou nezbytné pro správnou funkci systému.

Hodnota víceprací činí 13.824,40 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí 4.725,00 Kč bez DPH.

h) Změna č. 45: Doplnění EZS v přístavbě

Na základě požadavků uživatele bude nutné doplnit systém EZS o chybějící prvky.

Jedná se zejména o magnetické kontakty na okna s dvojitými křídly, napájecí zdroj a záložní akumulátor. Bez těchto prvků nebude systém kompletní a funkční.

Hodnota víceprací činí 7.293,94 Kč bez DPH.

i) Změna č. 46: Doplnění STOP tlačítka FVE

Požadavek na centrální vypnutí FVE vyplývá z požárně bezpečnostního řešení, avšak nebyl zpracován do projektové dokumentace.

Na základě doplnění návrhu bylo provedeno umístění STOP tlačítka na fasádě objektu včetně provedení potřebných rozvodů.

Hodnota víceprací činí 4.399,30 Kč bez DPH.

j) Změna č. 47: Doplnění ovládacích tlačítek žaluzí

Projektová dokumentace neobsahovala dodávku ovládacích tlačítek žaluzí.

Z tohoto důvodu budou doplněna tlačítka a instalační krabice umožňující lokální ovládání jednotlivých žaluzí.

Hodnota víceprací činí 31.369,80 Kč bez DPH.

k) Změna č. 48: Interiérová žaluzie dvoukřídlového okna

Na základě požadavku uživatele byla doplněna interiérová žaluzie do okna kanceláře, přestože dle projektové dokumentace nemělo být toto okno stíněno.

Hodnota víceprací činí 3.524,40 Kč bez DPH.

l) Změna č. 49: Odpočet části komínového tělesa

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že komínové těleso je částečně staticky provázáno se stropní konstrukcí 1. NP.

Z důvodu zachování statiky bylo rozhodnuto ponechat jeho spodní část, která dle projektu měla být odstraněna.

Hodnota méněprací činí 23.482,32 Kč bez DPH.

m) Změna č. 50: Odpočet venkovní žaluzie

Z důvodu změny č. 3, která řešila změnu okna na vstupní dveře, nebude realizována venkovní žaluzie.

Hodnota méněprací činí 13.710,51 Kč bez DPH.

n) Změna č. 51: Úprava provedení podhledů ve výměníku a garáži

Dle projektové dokumentace měl být v místnostech výměníku a garáže proveden sádkartonový podhled. V průběhu realizace však bylo zjištěno, že navržené řešení nelze provést v původním rozsahu z důvodu kolize se stávající elektroinstalací, rozvody vody a ústředního vytápění ve výměníku. Současně bylo zjištěno, že původní stropní konstrukce tvoří nadpraží okenních otvorů, a neumožňuje tak provedení sníženého podhledu dle projektové dokumentace.

Z těchto důvodů bude nutné upravit tvar podhledu pomocí výškových úskoků, případně provést sádkartonové kastlíky pro zakrytí jednotlivých rozvodů, upravit řešení v místech nadpraží výplní otvorů a provést související úpravy elektroinstalace.

Tato změna má dopad na prodloužení termínu plnění z důvodu nepředvídatelných skutečností a nutnosti změny technického řešení podhledů a navazujících stavebních prací, a to v délce 14 kalendářních dnů.

Hodnota víceprací činí 45.500,27 Kč bez DPH.

o) Změna č. 52: Odpočet fasádní izolace

V určitých částech fasády nebylo možné provést zateplení z důvodu nevhodného podkladu a absence vytápěného prostoru za konstrukcí. Z tohoto důvodu nebude izolace ve štítové stěně provedena.

Hodnota méněprací činí 78.058,78 Kč bez DPH.

p) Změna č. 53: Úprava dřevěného obkladu fasády

Na základě požadavku uživatele byla upravena výška ukončení dřevěného obkladu nad terénem z důvodu omezení jeho degradace vlivem vlhkosti.

Obklad byl částečně demontován, upraven a znovu namontován v upravené výškové úrovni.

Hodnota víceprací činí 30.207,10 Kč bez DPH.

q) **Změna č. 54: Doplnění provětrání střechy**

Na základě přepočtu bylo zjištěno nedostatečné odvětrání střešního prostoru vedlejší budovy.

Z tohoto důvodu byly doplněny větrací otvory ve fasádě pro zajištění správné funkce střešní konstrukce.

Hodnota víceprací činí 28.025,93 Kč bez DPH.

r) **Změna č. 55: Odpočet překladů otvorů**

V rámci změny č. 11 byly zahrnuty prefabrikované překlady, avšak skutečné řešení využívá železobetonový věnec.

Z tohoto důvodu nebudou překlady realizovány.

Hodnota méněprací činí 23.370,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 241.994,49 Kč bez DPH, DPH 21 % je 50.818,84 Kč a cena víceprací včetně DPH je 292.813,33 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 214.788,93 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 45.105,68 Kč a cena méněprací včetně DPH je 259.894,61 Kč.

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací mění** a činí:

bez DPH 26.809.151,06 Kč

DPH ve výši 21 % 5.629.921,72 Kč

Včetně DPH 32.439.072,78 Kč

5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 14 dnů, tedy z „370 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „**384 dnů** od převzetí staveniště zhotovitelem“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Obě smluvní strany obdrží elektronický originál dodatku opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Ing. Břetislav
Szarowski

Digitálně podepsal Ing.
Břetislav Szarowski
Datum: 2026.06.03
12:52:55 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Břetislav Szarowski
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
Smlouva o dílo	23.375.172,14 Kč	4.908.786,15 Kč	28.283.958,29 Kč
Dodatek č. 1	1.399.731,80 Kč	293.943,68 Kč	1.693.675,48 Kč
Dodatek č. 2	2.007.041,56 Kč	421.478,73 Kč	2.428.520,29 Kč
Dodatek č. 3	27.205,56 Kč	5.713,16 Kč	32.918,72 Kč
Smlouva o dílo (po uzavření předchozích dodatků)	26.809.151,06 Kč	5.629.921,72 Kč	32.439.072,78 Kč

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 053-VCpAMNP

Stavba: SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Místo:

Datum:

22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 205,56	32 918,72
3	Dodatek č.3	27 205,56	32 918,72
38-VCP	Změna č. 38: Doplnění ochranného pospojování MET v přístavbě rukodílny	6 522,15	7 891,80
39-VCP	Změna č. 39: Doplnění klíčového ovládání žaluzií	29 911,00	36 192,31
40-VCP	Změna č. 40: Úprava napojení sušárny	32 598,29	39 443,93
41-VCP	Změna č. 41: Krycí plechy prahů vchodových dveří	8 817,91	10 669,67
42-MNP	Změna č. 42: Odpočet SDK příčky v dílnách	-22 322,32	-27 010,01
43-MNP	Změna č. 43: Úprava rozsahu SDK kastlíku elektroinstalace	-49 120,00	-59 435,20
44-MNP	Změna č. 44: Úprava řešení DC FVE rozvaděčů a doplnění měření	-4 725,00	-5 717,25
44-VCP	Změna č. 44: Úprava řešení DC FVE rozvaděčů a doplnění měření	13 824,40	16 727,52
45-VCP	Změna č. 45: Doplnění EZS v přístavbě	7 293,94	8 825,67
46-VCP	Změna č. 46: Doplnění STOP tlačítka FVE	4 399,30	5 323,15
47-VCP	Změna č. 47: Doplnění ovládacích tlačítek žaluzií	31 369,80	37 957,46
48-VCP	Změna č. 48: Interiérová žaluzie dvoukřídlového okna	3 524,40	4 264,52
49-MNP	Změna č. 49: Odpočet části kominového tělesa	-23 482,32	-28 413,61
50-MNP	Změna č. 50: Odpočet venkovní žaluzie	-13 710,51	-16 589,72
51-VCP	Změna č. 51: Úprava provedení podhledů ve výměníku a garáži	45 500,27	55 055,33
52-MNP	Změna č. 52: Odpočet fasádní izolace	-78 058,78	-94 451,12
53-VCP	Změna č. 53: Úprava dřevěného obkladu fasády	30 207,10	36 550,59
54-VCP	Změna č. 54: Doplnění provětrání střechy	28 025,93	33 911,38
55-MNP	Změna č. 55: Odpočet překladů otvorů	-23 370,00	-28 277,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 38: Doplnění ochranného pospojění MET v přístavbě rukodílny

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 522,15	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 522,15	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 522,15	
51	K	741120301	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	45,000	25,00	1 125,00	SoD
112	M	34141029	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	51,750	47,80	2 473,65	SoD
		vv	45*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		51,750			
1	K	74112031R	Drážkování	m	7,500	77,00	577,50	SoD
501	K	741450002	Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojění	kus	3,000	122,00	366,00	CS ÚRS 2026 01
502	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 39: Doplnění klíčového ovládání žaluzii

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						29 911,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 911,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 063,00	
37	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY, CYKFY)	m	200,000	29,00	5 800,00 SoD
118	M	34111090	kabel CYKY 5Jx1.5mm ²	m	230,000	24,60	5 658,00 SoD
		vv	200*1,15*Přepočtené koeficientem množství		230,000		
501	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	206,00	618,00 CS ÚRS 2026 01
502	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	169,00	507,00 CS ÚRS 2026 01
503	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	4,000	260,00	1 040,00 CS ÚRS 2026 01
504	M	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	4,000	1 280,00	5 120,00 CS ÚRS 2026 01
505	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	5,000	362,00	1 810,00 CS ÚRS 2026 01
506	M	35821001	stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC	kus	5,000	702,00	3 510,00 CS ÚRS 2026 01
D	767	Konstrukce zámečnické				5 848,00	
507	K	767662325	Montáž klíčového spínače pro žaluzie	kus	4,000	222,00	888,00 CS ÚRS 2026 01
508	M	34535104	spínač klíčový žaluzii	kus	4,000	1 240,00	4 960,00 CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 40: Úprava napojení sušárny

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 598,29

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 598,29

D 713

Izolace tepelné

13 272,00

13	K	713490831	Demontáž izolace tepelné oplechování snímatelné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	14,000	321,00	4 494,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	713491121	Montáž tepelné izolace oplechování snímatelné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	14,000	627,00	8 778,00	CS ÚRS 2026 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 849,06

1	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	6,000	576,00	3 456,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	6,000	64,40	386,40	CS ÚRS 2026 01
3	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	199,00	1 194,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	6,000	59,30	355,80	CS ÚRS 2026 01
5	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	6,000	66,30	397,80	CS ÚRS 2026 01
6	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	57,900	1,02	59,06	CS ÚRS 2026 01

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 477,23

11	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	14,000	61,00	854,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	14,000	657,00	9 198,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	14,000	15,90	222,60	CS ÚRS 2026 01
8	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	14,000	199,00	2 786,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	130,606	3,19	416,63	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 41: Krycí plechy prahů vchodových dveří

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 817,91	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 817,91	
D	767		Konstrukce zámečnické				8 343,36	
501	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	24,000	312,00	7 488,00	CS ÚRS 2026 01
502	M	13611306	plech ocelový černý žebrovaný S235JR síla tl 5mm tabule	t	0,024	33 800,00	811,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		(0,3*1,14*42,5)/1000			0,015		
	vv		(0,15*1,48*42,5)/1000			0,009		
	vv		Součet			0,024		
291	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	1 840,00	44,16	SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				474,55	
503	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,128	90,70	102,31	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,3*1,14*2			0,684		
	vv		0,15*1,48*2			0,444		
	vv		Součet			1,128		
504	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,128	172,00	194,02	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,3*1,14*2			0,684		
	vv		0,15*1,48*2			0,444		
	vv		Součet			1,128		
505	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,128	158,00	178,22	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,3*1,14*2			0,684		
	vv		0,15*1,48*2			0,444		
	vv		Součet			1,128		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 42: Odpočet SDK příčky v dílnách

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 322,32	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-22 322,32	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-22 322,32	
177	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	-15,904	1 050,00	-16 699,20	SoD
	VV		-4,48*3,55			-15,904		
	VV		Součet			-15,904		
178	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	-31,808	40,00	-1 272,32	SoD
	VV		-4,48*3,55*2			-31,808		
	VV		Součet			-31,808		
179	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	-31,808	100,00	-3 180,80	SoD
	VV		-4,48*3,55*2			-31,808		
	VV		Součet			-31,808		
185	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,468	2 500,00	-1 170,00	SoD
	VV		-0,417-0,006-0,045			-0,468		
	VV		Součet			-0,468		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 43: Úprava rozsahu SDK kastlíku elektroinstalace

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-49 120,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-49 120,00

D 763

Konstrukce suché výstavby

-49 120,00

30	K	210190002	SDK Kastlík	m	-30,700	800,00	-24 560,00	SoD
128	M	0000	SDK Kastlík	m	-30,700	800,00	-24 560,00	SoD

VV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 44: Úprava řešení DC FVE rozvaděčů a doplnění měření

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 725,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 725,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-4 725,00	
6	K	000002	DC rozvaděč vč. vybavení	kus	-1,000	4 725,00	-4 725,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 44: Úprava řešení DC FVE rozvaděčů a doplnění měření

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 824,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 824,40	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 469,00	
501	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	649,00	649,00	CS ÚRS 2026 01
502	M	35889009	obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče	kus	1,000	8 820,00	8 820,00	CS ÚRS 2026 01
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				4 355,40	
505	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	85,000	33,00	2 805,00	CS ÚRS 2026 01
506	M	34121265	kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (UJ/UTP) kategorie 6	m	102,000	15,20	1 550,40	CS ÚRS 2026 01
VV			85*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		102,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 45: Doplnění EZS v přístavbě

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 293,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 293,94

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

468,94

501	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	2,000	57,20	114,40	CS ÚRS 2026 01
502	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	2,300	29,80	68,54	CS ÚRS 2026 01
		vv	2*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,300			
503	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2026 01
504	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypinací charakteristika B vypinací schopnost 6 kA	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2026 01
		D 742	Elektroinstalace - slaboproud				6 825,00	
505	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2026 01
506	M	40463032	zdroj napájecí 12V 2 A	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2026 01
507	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2026 01
508	M	34621002	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 7,2 Ah	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2026 01
509	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	2,000	319,00	638,00	CS ÚRS 2026 01
510	M	40461042	kontakt bezdrátový magnetický	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 46: Doplnění STOP tlačítka FVE

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 399,30

D PSV Práce a dodávky PSV 2 457,20

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 457,20

501	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	60,000	6,61	396,60	CS ÚRS 2026 01
502	M	34571743	příchytka kovová jednostranná s dírou, požámě odolná, průměr vodiče 10mm	kus	60,000	5,76	345,60	CS ÚRS 2026 01
503	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2026 01
504	M	59081457	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt bez aretace, prolamovací sklo	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2026 01

D M Práce a dodávky M 1 942,10

D 21-M Elektromontáže 1 942,10

505	K	210813001	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 2x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého pevně	m	20,000	61,80	1 236,00	CS ÚRS 2026 01
506	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm ²	m	23,000	30,70	706,10	CS ÚRS 2026 01

VV 20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 23,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 47: Doplnění ovládacích tlačítek žaluzií

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 369,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 369,80

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

31 369,80

501	K	74232001R	D+M Vypínač smooove UNO WT 5P	kus	62,000	427,90	26 529,80	R-položka
502	K	74232002R	D+M Krabice na omítku pod vypínač	kus	22,000	220,00	4 840,00	R-položka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 48: Interiérová žaluzie dvoukřídlového okna

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 524,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 524,40	
D	786		Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy				3 524,40	
501	K	78612321R	D+M Interiérové žaluzie lamela 380/0,21	kus	2,000	1 762,20	3 524,40	R-položka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 49: Odpočet části kominového tělesa

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 482,32	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-23 482,32	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 078,40	
63	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-10,098	800,00	-8 078,40	SoD
D		997	Přesun sutě				-15 403,92	
85	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-16,096	350,00	-5 633,60	SoD
86	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-16,096	150,00	-2 414,40	SoD
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-305,828	13,00	-3 975,76	SoD
90	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-16,096	210,00	-3 380,16	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 50: Odpočet venkovní žaluzie

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 710,51

D PSV

Práce a dodávky PSV

-13 710,51

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-237,77

37	K	741122231	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V	m	-1,700	29,00	-49,30	SoD
69	K	220730001	Zapojení vývody pro žaluzie	ks	-1,000	105,00	-105,00	SoD
118	M	34111090	kabel CYKY 5Jx1.5mm2	m	-1,700	24,60	-41,82	SoD

vv -1,47826086956522*1,15 *Přepočtené koeficientem množství

-1,700

163	M	34571004	Lišta vkladací 20x20 vč. Kotvení a víka	m	-1,700	24,50	-41,65	SoD
-----	---	----------	---	---	--------	-------	--------	-----

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

-13 472,74

308	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2	kus	-1,000	1 420,00	-1 420,00	SoD
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

vv

-1

-1,000

vv

Součet

-1,000

309	M	55342528	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2	m2	-1,955	3 135,00	-6 128,93	SoD
-----	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	-----

vv

-1,15*1,7

-1,955

vv

Součet

-1,955

312	K	786623039	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm	kus	-1,000	700,00	-700,00	SoD
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	-----

vv

-1

-1,000

vv

Součet

-1,000

313	M	28376716	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m	kus	-1,000	5 220,00	-5 220,00	SoD
-----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

vv

-1

-1,000

vv

Součet

-1,000

318	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	-0,003	1 270,00	-3,81	SoD
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frydek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 51: Úprava provedení podhledů ve výměníku a garáži

Místo:

Datum: 27.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 500,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 894,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 894,00	
501	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,200	70,00	1 344,00	CS ÚRS 2026 01
		vv	9,9+9,3		19,200			
		vv	Součet		19,200			
502	K	9491011R	Demontáž svítidel a rozvodů	soubor	1,000	9 550,00	9 550,00	R-položka
D		PSV	Práce a dodávky PSV				33 640,60	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				29 375,30	
9	K	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	kus	10,000	77,00	770,00	SoD
45	M	34571457	krabice KU 68/1	kus	10,000	6,10	61,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 52: Odpočet fasádní izolace

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-78 058,78	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-78 058,78	
D	713		Izolace tepelné				-78 058,78	
138	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	-99,000	296,80	-29 383,20	SoD
	VV		-99			-99,000		
	VV		Součet			-99,000		
139	M	63148164	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 160mm	m2	-103,950	247,03	-25 678,77	SoD
	VV		-99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství-			-103,950		
	VV		Součet			-103,950		
142	K	713132312	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svíslého výšky přes 6 do 12 m	m2	-99,000	144,80	-14 335,20	SoD
	VV		-99			-99,000		
	VV		Součet			-99,000		
143	M	63148142	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 40mm	m2	-103,950	61,76	-6 419,95	SoD
	VV		-99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-103,950		
	VV		Součet			-103,950		
153	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-1,688	1 328,00	-2 241,66	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 53: Úprava dřevěného obkladu fasády

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 207,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 209,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 209,80	
501	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	57,000	91,40	5 209,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		3*19		57,000			
	vv		Součet		57,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 997,30	
D	766		Konstrukce truhlářské				24 997,30	
502	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	57,000	196,00	11 172,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		3*19		57,000			
	vv		Součet		57,000			
210	K	766412224	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 100 mm	m2	55,100	236,70	13 042,17	SoD
	vv		Zkrácení desek z fasády					
	vv		2,9*19		55,100			
	vv		Součet		55,100			
248	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,626	1 251,00	783,13	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

Změna č. 54: Doplnění provětrání střechy

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 025,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 071,23

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 734,24

501	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeniňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	133,460	91,40	12 198,24	CS ÚRS 2026 01
	vv		Nová střecha					
	vv		23,045*4		92,180			
	vv		Původní střecha					
	vv		9,6*4,3		41,280			
	vv		Součet		133,460			
502	K	966081120	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek malých ploch jednotlivě do 0,25 m ²	kus	20,000	139,00	2 780,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Nová střecha					
	vv		14		14,000			
	vv		Původní střecha					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		20,000			
503	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	189,00	756,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Původní střecha					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			

D 997

Přesun sutě

336,99

85	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,338	350,00	118,30	SoD
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,338	150,00	50,70	SoD
87	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,422	13,00	83,49	SoD
	vv		0,338*19 "Přepočtené koeficientem množství		6,422			
	vv		Součet		6,422			
92	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,338	250,00	84,50	SoD
	vv		0,08+0,216+0,042		0,338			
	vv		Součet		0,338			

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 954,70

D 713

Izolace tepelné

904,54

504	K	713392414	Montáž izolace tepelné těles obaleni Fe pletivem jednostranně	m ²	3,220	53,10	170,98	CS ÚRS 2026 01
	vv		Nová střecha					
	vv		0,92*0,25*14		3,220			
	vv		Součet		3,220			
505	M	31321016	Ikanina kovová se čtvercovými oky 3,15mm z Pz drátu D 0,8mm	m ²	3,381	215,00	726,92	CS ÚRS 2026 01
	vv		3,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,381			
153	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,005	1 328,00	6,64	SoD

D 751

Vzduchotechnika

10 197,65

506	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m ²	kus	6,000	453,00	2 718,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Původní střecha					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
507	M	42972376	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 800x100mm	kus	6,000	1 240,00	7 440,00	CS ÚRS 2026 01
508	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,005	7 930,00	39,65	CS ÚRS 2026 01
D 762			Konstrukce tesařské				852,51	
509	K	762101961	Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z desek tvrdých pl jednotlivě do 1 m2	m	5,430	157,00	852,51	CS ÚRS 2026 01
	vv		Nová střecha					
	vv		0,92+0,12*2*14		4,280			
	vv		Původní střecha					
	vv		0,75+0,10*2*2		1,150			
	vv		Součet		5,430			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

3 - Dodatek č.3

Soupis:

55-MNP - Odpočet překladů

Místo:

Datum: 22.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-23 370,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-23 370,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-23 370,00

505	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	-3,000	1 730,00	-5 190,00	SoD
	vv		-(3)*1		-3,000			
	vv		Součet		-3,000			
506	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	-9,000	2 020,00	-18 180,00	SoD
	vv		-(3)*3		-9,000			
	vv		Součet		-9,000			