

LT060151 Litoměřice, Nerudova, Kofenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CES/2480/25/OLCE

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 7025015

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 4.12.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████ sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188219468/0300
telefon: ██████████
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn ██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cen za dílo se mění následovně v bodě:

4.1	<i>cena celkem dle smlouvy o dílo</i>	13 749 668,95 Kč (bez DPH)
	<i>Dodatek č. 1</i>	878 416,18 Kč (bez DPH)
	<i>Cena celkem vč. Dodatku č. 1</i>	14 628 085,13 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1 Změnový list č. 01/2026

3.3.2 Položkové rozpočty ZBV 01, 03 – 05

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

01-06-2026

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítok
IČO 49099469, DIČ CZ

Ing. Bronislav Štáhl
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne

Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.
Přítok
IČO: 25326687

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2026	
Zhotovitel:	Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, Děčín 5				
IČ:	IČ: 41326687				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 18.05.2026	
Název akce:					
<u>LT060151 LTM, Nerudova, Kořenského – RKV</u>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně	
				x	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano - příloha 1 – změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	odst. 4.1 – cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny					
Nepředpokládané podmínky stavby, ze které vyplývá změna rozsahu a ceny díla:					
ZBV 01 – Provizorní komunikace VP a MP					
Z důvodu požadované sjízdnosti komunikace je provizorní skladba v celé tloušťce (SC + živice) 25 cm a odečítá se původně navržená skladba 10 cm. Vyčísleno položkovým rozpočtem					
ZBV 03 – Zalití potrubí popílkem					
Zjištěním v průběhu realizace bude nutné vyplnit 14 m vejčitého betonového potrubí. Vyčísleno položkovým rozpočtem					
ZBV 04 a 05 Výměna zásypového materiálu ze 100%					
Na základě posudku geotechnika dojde k výměně zásypového materiálu ze 100% a dodatečnému odvozu přebytečné zeminy na skládku. Vyčísleno položkovým rozpočtem.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
					ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
vícepráce	1 057 129,86 Kč bez DPH				
méněpráce	- 178 713,68 Kč bez DPH				
celkem	878 416,18 Kč bez DPH				
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): ---		
Cena dle SOD: 13 749 668,95 Kč + DPH					
ZL č. 1: 878 416,18 Kč + DPH					
Celkem: 14 628 085,13 Kč + DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 878 416,18 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 057 129,86 Kč bez DPH, tj. +7,688 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -178 713,68 Kč bez DPH, tj. 1,300 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 057 129,86 Kč bez DPH, tj. +7,688 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -178 713,68 Kč bez DPH, tj. 1,300 % nabídkové ceny.
Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 235 843,54 Kč bez DPH. tj. 8,988 %

Počet připojených listů specifikací: změnový rozpočet 13 listů oboustranně

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum.....

21.5.2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění změny **de minimis** (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

21.5.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum.....

21.5.2026

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Petra Aglerová

Podpis Datum 17.5.2026

Ing. Anna Pillerová

Podpis Datum 29-05-2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7025015
Stavba: LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

KSO:
Místo: Litoměřice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ: 413 26 687
DIČ: CZ413 26 687

Projektant:
Valbek spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dědeček

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			139 737,45
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	318 451,13	66 874,74
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	206 612,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7025015

Stavba: LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		139 737,45	169 082,32	
07	ZBV 01VP - Doplnění provizorních komunikací	318 451,13	385 325,87	STA
07	ZBV 01MP - Doplnění provizorních komunikací - odpočty	-178 713,68	-216 243,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

07 - ZBV 01 - Doplnění provizorních komunikací VP

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

413 26 687

DIČ:

CZ413 26 687

Projektant:

Valbek spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dědeček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

318 451,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	318 451,13	21,00%	66 874,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

385 325,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

07 - ZBV 01 - Doplnění provizorních komunikací VP

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	318 451,13
HSV - Práce a dodávky HSV	318 451,13
1 - Zemní práce	47 980,42
5 - Komunikace pozemní	225 985,13
997 - Přesun sutě	14 915,03
998 - Přesun hmot	29 570,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

07 - ZBV 01 - Doplnění provizorních komunikací VP

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

318 451,13

D HSV Práce a dodávky HSV

318 451,13

D 1 Zemní práce

47 980,42

25	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	662,713	72,40	47 980,42	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107223

VV
VV

Provizorní komunikace Nerudova tl. 25 cm
662,713

662,713

D 5 Komunikace pozemní

225 985,13

26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	662,713	341,00	225 985,13	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111

D 997 Přesun sutě

14 915,03

17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	291,594	51,15	14 915,03	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

D 998 Přesun hmot

29 570,55

24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	291,594	101,41	29 570,55	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

07 - ZBV 01 - Doplnění provizorních komunikací MP

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

413 26 687

DIČ:

CZ413 26 687

Projektant:

Valbek spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dědeček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-178 713,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-178 713,68	21,00%	-37 529,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-216 243,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

07 - ZBV 01 - Doplnění provizorních komunikací MP

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-178 713,68
HSV - Práce a dodávky HSV	-178 713,68
1 - Zemní práce	-20 119,97
5 - Komunikace pozemní	-137 373,78
997 - Přesun sutě	-5 762,61
998 - Přesun hmot	-15 457,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

07 - ZBV 01 - Doplnění provizorních komunikací MP

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-178 713,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-178 713,68	
D	1		Zemní práce				-20 119,97	
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-662,713	30,36	-20 119,97	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107221					
VV			Provizorní povrch šd tl 100mm					
VV			"komunikace krytá asfaltobetonem - kanal+vodovod" 662,713*1"m2"		-662,713			
D	5		Komunikace pozemní				-137 373,78	
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-662,713	207,29	-137 373,78	
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111					
VV			Provizorní povrch tl 100mm					
VV			"komunikace krytá asfaltobetonem - kanal+vodovod" 662,713*1"m2"		-662,713			
D	997		Přesun sutě				-5 762,61	
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-112,661	51,15	-5 762,61	
D	998		Přesun hmot				-15 457,32	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-152,424	101,41	-15 457,32	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7025015
Stavba: LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

KSO:
Místo: Litoměřice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ: 413 26 687
DIČ: CZ413 26 687

Projektant:
Valbek spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dědeček

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			21 636,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 636,66	4 543,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	26 180,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7025015

Stavba: LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 636,66	26 180,36	
09	ZBV 03 - Zalítí potrubí popílkem	21 636,66	26 180,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

09 - ZBV 03 - Zalití potrubí popílkem

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

413 26 687

DIČ:

CZ413 26 687

Projektant:

Valbek spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dědeček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 636,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 636,66	21,00%	4 543,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 180,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

09 - ZBV 03 - Zalítí potrubí popílkem

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	21 636,66
HSV - Práce a dodávky HSV	21 636,66
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	19 038,60
998 - Přesun hmot	2 598,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

09 - ZBV 03 - Zalítí potrubí popílkem

Místo: Litoměřice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 636,66

D HSV Práce a dodávky HSV

21 636,66

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

19 038,60

1	K	899910201	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 m	m3	4,533	4 200,00	19 038,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899910201

VV

Vejčítě potrubí 50x75 cm délky 14 m

VV

0,25*0,375*3,14*14*1,1

4,533

D 998 Přesun hmot

2 598,06

94	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,935	374,63	2 598,06	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998275101

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7025015
Stavba: LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

KSO:
Místo: Litoměřice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2026

Zadavatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ: 413 26 687
DIČ: CZ413 26 687

Projektant:
Valbek spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dědeček

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			717 042,07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	717 042,07	150 578,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			867 620,90
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7025015

Stavba: LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Místo: Litoměřice

Datum: 06.05.2026

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		717 042,07	867 620,90	
10	ZBV 04 - 100% výměna zásypů - kanalizace	561 691,36	679 646,55	STA
11	ZBV 05 - 100% výměna zásypů - vodovod	155 350,71	187 974,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

10 - ZBV 04 - 100% výměna zásypů - kanalizace

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 06.05.2026

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

413 26 687

DIČ:

CZ413 26 687

Projektant:

Valbek spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dědeček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

561 691,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	561 691,36	21,00%	117 955,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

679 646,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

10 - ZBV 04 - 100% výměna zásypů - kanalizace

Místo: Litoměřice

Datum: 06.05.2026

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

561 691,36

HSV - Práce a dodávky HSV

561 691,36

1 - Zemní práce

561 691,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

10 - ZBV 04 - 100% výměna zásypů - kanalizace

Místo: Litoměřice

Datum: 06.05.2026

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

561 691,36

D HSV Práce a dodávky HSV

561 691,36

D 1 Zemní práce

561 691,36

19	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	213,147	155,95	33 240,27	
	W		"pro zásyp Nerudova ul (50%)" 0,5*701,832"m3"		350,916	350,916		
	W		"pro zásyp Kořenského ul (50%)" 0,5*150,765"m3"		75,378	75,378		
	W		Součet		426,294	426,294		
	W		"v tř 3 předpoklad 50%" 426,294"m3"*0,5		213,147			
20	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	213,147	179,38	38 234,31	
	W		"celkový odvoz dle odvozu do 6m v tř 3, v tř 4 předpoklad 50%" 426,294"m3"*0,5		213,147			
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	426,294	40,85	17 414,11	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	W		"zásyp z nakupovaného materiálu - dalších 50% množství" 350,916+75,378"m3		426,294			
24	K	171201231.R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	852,588	78,90	67 269,19	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Aktuální cena skládky Třeboulice					
	W		"pro zásyp Nerudova ul (50%)" 0,5*701,832"m3"		350,916			
	W		"pro zásyp Kořenského ul (50%)" 0,5*150,765"m3"		75,378			
	W		Součet		426,294			
	W		"předpoklad 2000kg/m3" 426,294"m3"*2,00		852,588			
26	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	767,329	528,50	405 533,48	
	W		"pro zásyp Nerudova ul (50%)" 0,5*701,832"m3"		350,916			
	W		"pro zásyp Kořenského ul (50%)" 0,5*150,765"m3"		75,378			
	W		Mezisoučet		426,294			
	W		"nakupovaný materiál pro zásyp - dalších 50%, předpoklad 1800kg/m3" 426,294"m3"*1,8		767,329			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

11 - ZBV 05 - 100% výměna zásypů - vodovod

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 06.05.2026

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

413 26 687

DIČ:

CZ413 26 687

Projektant:

Valbek spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dědeček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 350,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 350,71	21,00%	32 623,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 974,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

11 - ZBV 05 - 100% výměna zásypů - vodovod

Místo:

Litoměřice

Datum:

06.05.2026

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant:

Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dědeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

155 350,71

HSV - Práce a dodávky HSV

155 350,71

1 - Zemní práce

155 350,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LT060151_LTM_NERUDOVA_RKV_ROZP_R3

Objekt:

11 - ZBV 05 - 100% výměna zásypů - vodovod

Místo: Litoměřice

Datum: 06.05.2026

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dědeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 350,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 350,71	
D	1		Zemní práce				155 350,71	
13	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	58,952	155,95	9 193,56	
	W		"pro zásyp Nerudova ul. (50%)" 0,5*183,848"m3"			91,924		
	W		"pro zásyp Kořenského ul(50%)" 0,5*51,958"m3"			25,979		
	W		Součet			117,903		
	W		"v tř 3 předpoklad 50%" 117,903"m3"*0,5			58,952		
14	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	58,952	179,38	10 574,81	
	W		"pro zásyp Nerudova ul. (50%)" 0,5*183,848"m3"			91,924		
	W		"pro zásyp Kořenského ul(50%)" 0,5*51,958"m3"			25,979		
	W		Mezisoučet			117,903		
	W		"celkový odvoz dle odvozu do 6m v tř 3, v tř 4 předpoklad 50%" 117,903"m3"*0,5			58,952		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	117,903	40,85	4 816,34	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	W		"zásyp z nakupovaného materiálu - dalších 50% množství" 91,924+25,979"m3"			117,903		
18	K	171201231.R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	235,806	78,90	18 605,09	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Aktuální cena skládky Třeboutice					
	W		"pro zásyp Nerudova ul. (50%)" 0,5*183,848"m3"			91,924		
	W		"pro zásyp Kořenského ul(50%)" 0,5*51,958"m3"			25,979		
	W		Součet			117,903		
	W		"předpoklad 2000kg/m3" 117,903"m3"*2,00			235,806		
20	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	212,225	528,50	112 160,91	
	W		"pro zásyp Nerudova ul. (50%)" 0,5*183,848"m3"			91,924		
	W		"pro zásyp Kořenského ul(50%)" 0,5*51,958"m3"			25,979		
	W		Mezisoučet			117,903		
	W		"zásyp z nakupovaného materiálu - předpoklad 50% množství, předpoklad 1800kg/m3" 117,903"m3"*1,80			212,225		

10:41a

Post. s.t.o.
2 Decin V.
CZ41326687